

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 3. 8. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.8.2015 a dodatku č. 2 ze dne 27.11.2015 uzavřené mezi objednatelem: **Obec Heřmaň**, Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice, IČ: 00581305, zastoupená starostou obce Ing. Václavem Pexou

a

zhotovitelem: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**, Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem Novotným ve věci realizace díla: **HEŘMAŇ – KANALIZACE A ČOV**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo. Důvodem je skutečný rozsah prací realizovaného díla.

I. Smluvní strany – se nemění

II. Předmět plnění – se nemění

III. Změny díla – se nemění

IV. Doba plnění – se nemění

V. Cena díla – se upravuje takto:

Původní znění čl. V.1:

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO-01 ČOV a odpadní potrubí	2 947 755,84 Kč
SO-02 Měření na odtoku	68 894,59 Kč
SO-03 Zpevněné plochy	133 359,93 Kč
SO-04 Terénní a sadové úpravy	46 957,67 Kč
SO-06-1 Gravitační kanalizace - stoka A	3 364 364,93 Kč
SO-06-2 Gravitační kanalizace - stoka A-1	961 619,16 Kč
SO-06-4 Gravitační kanalizace - stoka A-3	337 862,77 Kč
SO-06-5 Gravitační kanalizace - stoka A-4	73 532,53 Kč
SO-07 Výtlak z ČOV	246 279,20 Kč
SO-08 Kanalizační výtlak	3 256 530,94 Kč
SO-09 Odlehčovací komora OK	572 603,99 Kč
SO-10 Čerpací stanice ČS	575 214,85 Kč
SO-11-1 Zpevněná plocha	122 259,15 Kč
SO-11-2 Zpevněná plocha - oplocení	106 364,82 Kč

PS-01 Technologická část strojní - ČOV	1 310 753,-- Kč
PS-02 Technologická část strojní - ČS	306 191,-- Kč
D1.01 Stavební elektroinstalace	122 034,-- Kč
PS-03 a 04 Technologická elektroinstalace	723 299,-- Kč
VON – Vedlejší a ostatní náklady	308 950,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	15 584 827,37 Kč
DPH	3 272 813,75 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	18 857 641,12 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. VI.1:

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO-01 ČOV a odpadní potrubí	3 018 726,24 Kč
SO-02 Měření na odtoku	68 894,59 Kč
SO-03 Zpevněné plochy	142 472,18 Kč
SO-04 Terénní a sadové úpravy	46 957,67 Kč
SO-06-1 Gravitační kanalizace - stoka A	3 387 890,46 Kč
SO-06-2 Gravitační kanalizace - stoka A-1	961 619,16 Kč
SO-06-4 Gravitační kanalizace - stoka A-3	337 342,89 Kč
SO-06-5 Gravitační kanalizace - stoka A-4	66 391,51 Kč
SO-07 Výtlač z ČOV	161 355,73 Kč
SO-08 Kanalizační výtlač	3 239 360,31 Kč
SO-09 Odlehčovací komora OK	577 372,74 Kč
SO-10 Čerpací stanice ČS	583 425,29 Kč
SO-11-1 Zpevněná plocha	122 557,49 Kč
SO-11-2 Zpevněná plocha - oplocení	61 728,24 Kč
PS-01 Technologická část strojní - ČOV	1 310 753,-- Kč
PS-02 Technologická část strojní - ČS	306 191,-- Kč
D1.01 Stavební elektroinstalace	113 874,-- Kč
PS-03 a 04 Technologická elektroinstalace	718 199,-- Kč
VON – Vedlejší a ostatní náklady	294 750,-- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	15 519 861,50 Kč
DPH	3 259 170,91 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	18 779 032,41 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

VI. Fakturace a plnění – se nemění

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 3 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2015 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Změnový list č. 1.

V Heřmaně dne 20. 10. 2016

V Českých Budějovicích dne 20. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Václav Pexa
starosta obce

OBEC HEŘMAŇ
Heřmaň 43
370 07 České Budějovice 7



Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti

 VODNĚHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 na akci:

Heřmaň – kanalizace a ČOV

Navrhovatel změny : objednatel, TDI, zhotovitel

Popis změny :

Upřesnění délky jednotlivých řadů gravitační kanalizace a kanalizačních výtlaků na základě geodetického zaměření skutečného provedení, upřesnění vyztužení a tvaru spodní stavby ČOV, doplnění zámkové dlažby před objektem ČOV, změna tvaru oplocení ČS a upřesnění výměry zpevněných ploch na ČS, změna technologické šachty na výtlaku z ČOV.

Seznam dokumentace týkající se změny :

Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření a změnové rozpočty

Odůvodnění změn :


Viz samostatný list odůvodnění změn.

Souhrn nákladů :	bez DPH	-64 965,87 Kč
	DPH 21%	-13 642,83 Kč
	celkem s DPH	-78 608,70 Kč


Dopad změny na termín dokončení díla :

NE

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš


VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ: CZ 28159721

Za projektanta: Ing. Jiří Pudil


VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ: CZ 28159721

Za objednatele : Ing. Václav Pexa


OBEC HEŘMAŇ
Heřmaň 43
370 07 České Budějovice 7

Za TDI: Ing. Petr Bayer


STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.
Průběžná 48
370 04 České Budějovice
DIČ: CZ62508822

Datum sepsání protokolu:

20.10.2016

Přílohy :

- změnové rozpočty k jednotlivým stavebním objektům
- technická zpráva geodetického zaměření
- situace skut.provedení, výkres a výpis vyztuže sp.stavba ČOV

Odůvodnění změn

Heřmaň – kanalizace a ČOV

Při realizaci výše uvedeného díla, zejména ve vztahu k účelu a požadavkům na využívání stavby, jeho řádnému a funkčnímu řešení a provozování díla, vyvstaly požadavky od investora, TDI a zhotovitele díla. Změny byly vynuceny konkrétní situací při realizaci díla, kterou nebylo možné ve fázi zpracování projektové dokumentace předpokládat. Proto byly zhotovitelem realizovány níže popsané změny.

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Zásadní vliv na změny provedené v objektu ČOV byly vyvolány požadavky budoucího provozovatele zachováním provozu při odstávce jedné části kompletní typové kontejnerové čistírny odpadních vod a tím dodržení požadavků rozhodnutí vodoprávního úřadu na kvalitu vypouštěných přečištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových. Za tímto účelem byl upraven tvar spodní stavby ČOV, kdy byla mezi jednotlivé kontejnery vložena ŽB stěna tl. 380 mm, výšky cca 3 m. Při zachování navrhovaného půdorysu stavby byly sníženy tloušťky vnějších ŽB stěn kolem kontejnerů z původně navrhovaných 500 mm na 400 mm. Tím došlo ke kompenzaci objemu středové stěny mezi kontejnery, kdy nově navržený tvar konstrukce obetonování kontejnerů objemově odpovídal původnímu zadání. Dopracováním dílenské dokumentace byly i ve vztahu k novému tvaru konstrukce upřesněny požadavky na vyztužení ŽB monolitu spodní stavby ČOV. Dále odpadl požadavek vložení polystyrenových desek mezi kontejnery ČOV a ŽB monolit.

Vzhledem ke skutečnému stavu svažitého terénu v místě stavby ČOV bylo nutné řešit přesné osazení stavby do terénu v návaznosti na okolní zpevněné plochy, kdy před vstupem do objektu ČOV byl doplněn chodník š. 600 mm, délky cca 7,5 m. Dále byl svah u objektu ČOV opevněn polovagetačními tvárniciemi v počtu 6 ks. V poslední řadě bylo při realizaci stavby v návaznosti na konfiguraci terénu doporučeno dešťové vody ze střechy objektu ČOV odvést potrubím PVC KG DN 125 mm, délky 13 m směrem k drobnému vodnímu toku. Z toho důvodu byly dešťové svody osazeny lapači střešních spalvenin.

Kanalizační potrubí gravitační a kanalizační výtlaky

Po zaměření jednotlivých gravitačních stok, výtlaků a odpadního potrubí z ČOV geodety byly upřesněny délky jednotlivých řadů kanalizace. Skutečné délky se od navrhovaných délek liší. U gravitační kanalizace je to v desítkách centimetrů (řad A zkrácen o 0,95 m, řad A-3 zkrácen o 0,25 m, řad A-4 zkrácen o 0,8 m, řad A-3 nezměněn). Délka výtlakového potrubí kalů z ČOV byla prodloužena o 2,83 m a délka kanalizačního výtlaku z ČOV zkrácena o 4,61 m. Ke změně délky řadu došlo v úseku mezi ČS a komunikací III. třídy. Jednotlivé rozdíly délek nastaly drobnými směrovými odchylkami tras řadů při jejich realizaci ve vztahu k hojnému výskytu stávajících sítí technického vybavení, kdy bylo nutné od těchto sítí dodržet požadované odstupové vzdálenosti při pokládce nového potrubí. Odpadní potrubí z ČOV bylo v návaznosti na skutečný průběh terénu a umístění výusti do toku prodlouženo o 1,5 m. Rozdíly délek byly zohledněny ve změnách listech jednotlivých řadů. Během realizace stavby též vyvstaly konkrétní požadavky na počet odboček a délky potrubí DN 150 mm. Výtlak z ČOV byl dle původního návrhu projektové dokumentace ukončen v prefabrikované čtvercové šachtě půdorysných rozměrů cca 2x2 m. Vzhledem ke stísněným podmínkám v místě osazení šachty, zejména skutečnému průběhu sítí technického vybavení, byla zvolena varianta prefabrikované kruhové šachty o průměru 1000 mm. Uzavírací šoupě DN 80 na výtlakovém potrubí z ČOV bylo pak místo do šachty osazeno v zemi před šachtou.

Čerpací stanice ČS

Nově realizovaná čerpací stanice odpadních vod se nachází vedle stávajícího betonového potrubí gravitační kanalizace DN 400 mm. Na tomto potrubí byla zřízena odlehčovací komora (OK), která usměrňuje odpadní vody do poměru ředění 1+29 na ČS. Aby nedocházelo k natékání splavenin (např. písku a štěrků) na ČS a její nadměrné zanášení, byla dle projektové dokumentace před OK osazena šachta s prohloubeným sedimentačním prostorem. Jednotlivé objekty byly propojeny novým plastovým PP potrubím s plným žebrem. Délky propojovacího potrubí mezi OK, ČS a předsazenou šachtou s prohloubeným dnem byly upřesněny na základě vytyčení jednotlivých objektů díla a skutečného průběhu stávající betonové kanalizace. Na základě zkušeností z provozováním obdobných ČS byly upraveny poklopy na zákrytové desce ČS. Poklop nad vstupem do ČS byl použit plastový kruhový DN 600 mm, zbylé dva poklopy byly řešeny jako ocelové pozinkované. Rozměry vstupů byly přizpůsobeny požadavkům technologie vystrojení ČS. Dále byl rozměrově a situačně přizpůsoben zděný pilíř pro osazení rozvaděčů technologické elektroinstalace. Pilíř byl zrealizován o rozměrech v 1,8 m, hl. 0,45 m, š. 2,4 m.

V souvislosti se změnou velikosti pilíře rozvaděčů a změny vynucené dispozice umístění vstupní branky a vrat do prostoru ČS byla upravena délka oplocení a s tím související počet sloupků a vzpěr. Původně navrhovaná délka oplocení byla zkrácena o 5,5 m. Dále z provozních důvodů ČS nebyly osazeny 2 ks sklopné parkovací zábrany. Vstupní branka a vrata do prostoru ČS byly pohledově sladěny s okolním oplocením a oplocením okolních nemovitostí. Místo původně navrhovaného masivního ocelového provedení bylo zvoleno provedení s výplní poplastovaným pletivem. Touto změnou bylo eliminováno častější svěšení vstupních křídel brány a branky a jejich následné uvádění do řádného provozuschopného stavu.

S výše zmíněným vynuceným prostorovým uspořádáním objektů v prostoru ČS byla plocha zámkové dlažby proti původnímu předpokladu snížena o 3,5 m²; (tj. o plochu zákrytové desky ČS a plochu el. pilíře). Nově realizovaný zpevněný povrch ze zámkové dlažby byl realizován v návaznosti na přilehlou místní komunikaci, kdy byla nová plocha řešena s možností odstavení vozidla obsluhy ČS mimo průjezdný profil komunikace bez nutnosti vjezdu do oploceného areálu ČS. Tím došlo k úpravě nájezdu do prostoru ČS a prodloužení obrubníků proti původnímu předpokladu o 10 m.

Vedlejší a ostatní náklady

Z položek vedlejších a ostatních nákladů byly odečteny náklady za měření (monitoring) hlukové hladiny. Dle podmínek stavebního povolení má být změřen hluk na ČOV v době zkušebního provozu, který bude zahájen až po termínu předání díla zhotovitelem provozovateli. K datu předání a finančního vypořádání díla tedy nebylo možné hladinu hluku změřit, proto tato položka byla z vedlejších a ostatních nákladů odečtena.

D1.01-21 - Stavební elektroinstalace - ČOV**PS-04 - Technologická elektroinstalace a MaR - ČS**

V těchto objektech se jedná o poplatek za navýšení rezervovaného příkonu. Dle postupů a zvyklostí dodavatele elektrické energie musel s uzavřením smluv o navýšení příkonu tyto poplatky uhradit investor. Proto nebyly poplatky ze strany zhotovitele díla investorovi fakturovány a byly odečteny z položkového rozpočtu.

Výše popsané změny byly zohledněny ve změnových listech jednotlivých objektů.

Heřmaň - kanalizace a ČOV
Rekapitulace změny ceny díla

Objekt	Cena dle SOD	Změna ceny dle změn. rozpočtu k ZL č.1	Cena dle SOD a změn.rozpočtu k ZL č.1
SO-01: ČOV a odpadní potrubí	2 947 755,84	70 970,40	3 018 726,24
SO-02: Měření na odtoku	68 894,59	0,00	68 894,59
SO-03: Zpevněné plochy	133 359,93	9 112,25	142 472,18
SO-04: Terénní a sadové úpravy	46 957,67	0,00	46 957,67
SO-06-1: Gravitační kanalizace - stoka A	3 364 364,93	23 525,53	3 387 890,46
SO-06-2: Gravitační kanalizace - stoka A-1	961 619,16	0,00	961 619,16
SO-06-4: Gravitační kanalizace - stoka A-3	337 862,77	-519,88	337 342,89
SO-06-5: Gravitační kanalizace - stoka A-4	73 532,53	-7 141,02	66 391,51
SO-07: Výtlač z ČOV	246 279,20	-84 923,47	161 355,73
SO-08: Kanalizační výtlač	3 256 530,94	-17 170,63	3 239 360,31
SO-09: Odlehčovací komora OK	572 603,99	4 768,75	577 372,74
SO-10: Čerpací stanice ČS	575 214,85	8 210,44	583 425,29
SO-11-1: Zpevněná plocha	122 259,15	298,34	122 557,49
SO-11-2: Zpevněná plocha - oplocení	106 364,82	-44 636,58	61 728,24
Technologická část strojní - ČOV	1 310 753,00	0,00	1 310 753,00
Technologická část strojní - ČS	306 191,00	0,00	306 191,00
Stavební elektroinstalace	122 034,00	-8 160,00	113 874,00
Technologická elektroinstalace	723 299,00	-5 100,00	718 199,00
VON: Vedlejší a ostatní náklady	308 950,00	-14 200,00	294 750,00
Celkem	15 584 827,37	-64 965,87	15 519 861,50

Změnový rozpočet k změnovému listu č. 1
Heřmaň - kanalizace a ČOV - stavební část

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Rozdíl
SO-01: ČOV a odpadní potrubí											
H: Oddíly prací HSV											
1: Zemní práce											
1.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,0	55,00					
2.	SP	115101301	Pohotovost čerpadl soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,0	40,00		240,0	55,00		
							1 200,00	30,0	40,00		
3.	SP	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	43,624	120,00	5 234,88	43,624	120,00	5 234,88	
4.	SP	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	264,04	145,00	38 285,80	264,04	145,00	38 285,80	
5.	SP	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	79,212	5,00	396,06	79,212	5,00	396,06	
6.	SP	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	68,88	250,00	17 220,00	68,88	250,00	17 220,00	
7.	SP	131301209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	20,664	5,00	103,32	20,664	5,00	103,32	
8.	SP	132101201	Hloubení rýh ř do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	33,729	120,00	4 047,48	33,729	120,00	4 047,48	10,8
9.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,4	25,00	1 560,00	68,4	25,00	1 710,00	6,0
10.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	62,4	10,00	624,00	68,4	10,00	684,00	6,0
11.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	60,247	90,00	5 422,23	60,247	90,00	5 422,23	
12.	SP	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	575,239	30,00	17 257,17	575,239	30,00	17 257,17	
13.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	224,947	125,00	28 118,38	228,987	125,00	28 623,38	4,04
14.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 124,735	15,00	16 871,03	1 144,935	15,00	17 174,03	20,2
15.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	423,642	54,00	22 876,65	427,682	54,00	23 094,81	4,04
16.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	224,947	16,00	3 599,15	228,987	16,00	3 663,79	4,04
17.	SP	174101101	Zásyp jam, lacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	191,986	150,00	28 797,93	198,746	150,00	29 811,90	6,76
18.	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	4,79	250,00	1 197,60	4,79	250,00	1 197,60	
19.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	8,089	360,00	2 911,87	11,129	360,00	4 006,44	3,04
20.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	7,7	470,00	3 619,00	7,7	470,00	3 619,00	
21.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	114,8	22,00	2 525,60	114,8	22,00	2 525,60	
22.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	371,163	78,00	28 950,68	377,829	78,00	29 470,63	6,666
23.	H	S8337332	Šterkopírek frakce 0-22 třída MN	t	14,965	120,00	1 795,76	20,589	120,00	2 470,64	5,624
24.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,429	65,00	1 652,89	36,229	65,00	2 352,89	10,8
25.	SP	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	7,55	55,00	415,25	7,55	55,00	415,25	
26.	SP	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	3,5	84,00	294,00	3,5	84,00	294,00	
27.	SP	124103101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	2,8	75,00	210,00	2,8	75,00	210,00	
28.	SP	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	2,5	120,00	300,00	2,5	120,00	300,00	
29.	SP	153111111	Úprava ocelových štetovnic na skládce i zaberaných - řezání příčné z terénu	kus	111,0	50,00	5 550,00	111,0	50,00	5 550,00	
30.	SP	153111113	Úprava ocelových štetovnic na skládce i zaberaných - řezání otvorů z terénu	kus	111,0	30,00	3 330,00	111,0	30,00	3 330,00	
31.	SP	153112111	Nastražení ocelových štetovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	222,0	250,00	55 500,00	222,0	250,00	55 500,00	
32.	SP	153112122	Zaberanění ocelových štetovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	222,0	750,00	166 500,00	222,0	750,00	166 500,00	
33.	SP	153113112	Vytažení ocelových štetovnic dl do 12 m zaberaných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	222,0	600,00	133 200,00	222,0	600,00	133 200,00	
34.	SP	153116111	Oplocování ocelových kleřtin nebo převážek hradičích stěn z terénu	t	6,398	500,00	3 199,24	6,398	500,00	3 199,24	
35.	SP	153116112	Montáž ocelových kleřtin nebo převážek hradičích stěn z terénu	t	6,398	5 000,00	31 992,36	6,398	5 000,00	31 992,36	
36.	SP	153116113	Demontáž ocelových kleřtin nebo převážek hradičích stěn z terénu	t	6,398	1 200,00	7 678,17	6,398	1 200,00	7 678,17	
37.	H	13010986	Ocel profilová HE-8, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	5,617	4 500,00	25 277,40	5,617	4 500,00	25 277,40	
38.	H	140332-R	Trubka ocelová 406/10 mm	m	8,0	800,00	6 400,00	8,0	800,00	6 400,00	
39.	H	15920220	Štetovnice ZTV Ilin, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	34,521	4 500,00	155 344,50	34,521	4 500,00	155 344,50	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
2: Základy a zvláštní zakládání									
40.	SP	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	7,178	2 450,00	50 987,64	7,178	49 432,78
41.	SP	273321311	Základové desky ze žb tř. C 16/20	m3	9,877	2 470,00	17 585,98	9,877	17 585,98
42.	SP	273352110	Bednění základových desek plochy rovinné	m2	6,633	160,00	24 397,05	6,633	24 397,05
43.	SP	273352119	Odbednění základových desek	m2	6,633	40,00	1 061,28	6,633	1 061,28
44.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	0,277	26 800,00	265,32	0,219	265,32
45.	SP	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	0,072	3 450,00	5 874,75	0,058	5 874,75
							248,40		248,40
							766 871,94		766 871,94
3: Svěsle a kompletní konstrukce									
46.	SP	311238213	Zdivo nosné vnější tl. 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	7,84	1 550,00	12 152,00	7,84	12 152,00
47.	SP	311238216	Zdivo nosné vnější tl. 400 mm pevnosti P 15 na MC	m2	63,2	1 610,00	101 752,00	63,2	101 752,00
48.	SP	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze žb tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1-tl 300 mm	m3	5,517	3 680,00	20 302,63	5,517	20 302,63
49.	SP	380321663	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze žb tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1-tl nad 300 mm	m3	67,398	3 680,00	248 023,98	67,398	248 023,98
50.	SP	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	241,763	820,00	198 245,66	241,763	198 245,66
51.	SP	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	241,763	200,00	48 352,60	241,763	48 352,60
52.	SP	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	1,9	35 000,00	66 497,92	2,994	104 791,19
52.8	SP	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t			20 173,32	0,747	20 173,32
53.	SP	380316233	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 FX3 tl nad 300 mm	m3	0,38	3 250,00	1 235,00	0,38	1 235,00
54.	SP	931992114	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 50 mm	m2	79,934	235,00	18 784,37	-	0,00
55.	SP	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	2,6	280,00	728,00	2,6	728,00
56.	SP	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37-XC4-XF1	m3	0,996	4 750,00	4 728,63	0,996	4 728,63
57.	SP	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,09	950,00	4 835,50	5,09	4 835,50
58.	SP	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,09	210,00	1 068,90	5,09	1 068,90
59.	SP	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,018	27 000,00	482,53	0,018	482,53
4: Vodorovné konstrukce									
60.	SP	411321616	Stropy deskové ze žb tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1	m3	4,675	3 680,00	17 205,40	4,675	17 205,40
61.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	21,264	370,00	7 867,64	21,264	7 867,64
62.	SP	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	21,264	110,00	2 339,04	21,264	2 339,04
63.	SP	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	21,264	150,00	3 189,60	21,264	3 189,60
64.	SP	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	21,264	35,00	744,24	21,264	744,24
65.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,121	35 000,00	4 221,35	0,734	25 690,77
66.	SP	417321913	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. C 16/20	m3	4,5	2 650,00	11 925,53	4,5	11 925,53
67.	SP	417351115	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou výšky přes 150 do 210 mm včetně	m2	6,2	250,00	1 550,00	6,2	1 550,00
68.	SP	417383312	polystyrenu tl 70 mm	m	34,2	240,00	8 208,00	34,2	8 208,00
69.	SP	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,059	27 000,00	1 595,25	0,033	890,19
70.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,262	27 000,00	7 082,11	0,131	3 530,57
71.	SP	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 20/25	m3	0,973	3 000,00	2 920,28	0,973	2 920,28
72.	SP	434351141	Zřízení bednění stupňů přímocaných schodišť	m2	3,491	300,00	1 047,44	3,491	1 047,44
73.	SP	434351142	Odstranění bednění stupňů přímocaných schodišť	m2	3,491	50,00	174,57	3,491	174,57
74.	SP	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl	t	0,022	27 000,00	594,00	0,022	594,00
75.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného řtěného	m3	2,03	800,00	1 624,00	3,03	2 424,00
76.	SP	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	0,947	2 900,00	2 745,27	0,947	2 745,27
77.	SP	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,18	3 100,00	558,00	0,18	558,00
78.	SP	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	14,0	1 850,00	25 900,00	14,0	25 900,00
79.	B	R31-1	Dočasně zakrytí kontejnerové ČOV po dobu stavby	m	90,0	150,00	13 500,00	90,0	13 500,00
80.	MP	999-01	Dočasně zakrytí kontejnerové ČOV po dobu stavby	m2	26,27	520,00	13 660,14	26,27	13 660,14
81.	SP	564851111	5: Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,049	100,00	3 931,69	6,049	3 931,69
							604,94		604,94
							18 012,82		18 012,82
							17 205,40		17 205,40
							7 867,64		7 867,64
							2 339,04		2 339,04
							3 189,60		3 189,60
							744,24		744,24
							25 690,77	0,613	21 469,42
							11 925,53		11 925,53
							1 550,00		1 550,00
							8 208,00		8 208,00
							27 000,00		27 000,00
							890,19	-0,026	-705,06
							3 530,57	-0,132	-3 551,54
							2 920,28		2 920,28
							1 047,44		1 047,44
							174,57		174,57
							594,00		594,00
							2 424,00	1,0	800,00
							2 745,27		2 745,27
							558,00		558,00
							25 900,00		25 900,00
							13 500,00		13 500,00
							13 660,14		13 660,14
							3 931,69		3 931,69
							604,94		604,94

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
82.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro páši tl 40 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,049	230,00	1 391,36	6,049	230,00	1 391,36	-	0,00
83.	H	59245201	Dlažba zámková barevná 20x10x4 cm	m2	6,473	299,00	1 935,38	6,473	299,00	1 935,38	-	0,00
84.	SP	612321341	61: Úpravy povrchů vnitřní	m2	73,7	235,00	18 034,50	73,7	235,00	18 034,50	-	0,00
85.	SP	612325302	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1,1	650,00	715,00	1,1	650,00	715,00	-	0,00
86.	SP	622321321	62: Úpravy povrchů vnější	m2	73,24	278,00	85 836,85	73,24	278,00	85 836,85	-	0,00
87.	SP	622611132	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	73,74	180,00	20 360,72	73,74	180,00	20 360,72	-	0,00
88.	SP	622211001	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	40,454	790,00	13 273,20	40,454	790,00	13 273,20	-	0,00
89.	H	28376365	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	42,477	160,00	31 958,66	42,477	160,00	31 958,66	-	0,00
90.	SP	622511121	Polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 40 mm	m2	16,81	800,00	6 796,27	16,81	800,00	6 796,27	-	0,00
			Terakotová akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2			13 448,00			13 448,00	-	0,00
8: Trubní vedení												
91.	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroučkem otevírání výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	25,5	90,00	107 911,81	27,0	90,00	2 430,00	1,5	6 142,80
SO-01 D1	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m				13,0	193,00	2 509,00	13,0	2 509,00
SO-01 D2	SP	55244101	Lapač sítěřních splavenin - geiger DN 125 mm	kus				2,0	1 420,00	2 840,00	2,0	2 840,00
92.	SP	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4,0	160,00	640,00	4,0	160,00	640,00	-	0,00
93.	SP	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	kus	1,0	1 500,00	1 500,00	1,0	1 500,00	1 500,00	-	0,00
94.	B	89257111400	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	25,5	15,00	382,50	27,0	15,00	405,00	1,5	22,50
95.	SP	894411111	Zřízení lapač kanalizačních z betonových dílů na potrubí DN do 200	kus	2,0	8 153,00	16 306,00	2,0	8 153,00	16 306,00	-	0,00
96.	SP	899311113	Ozazení poklopů s rámcem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,0	370,00	740,00	2,0	370,00	740,00	-	0,00
97.	B	R8-1	D+M vodotěsných prostupů	kus	11,0	2 632,00	28 952,00	11,0	2 632,00	28 952,00	-	0,00
98.	H	42284015R	Klapka zpětná koncová DN150	kus	1,01	13 900,00	14 039,00	1,01	13 900,00	14 039,00	-	0,00
99.	H	28614758	Koleno 45st. DN 150 mm pro potrubí kanalizační žebrované s plyným žebrem	kus	4,04	350,00	1 414,00	4,04	350,00	1 414,00	-	0,00
100.	H	55241014	Poklop šachtový třída D 400, kruhový rámeč 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,02	4 850,00	9 797,00	2,02	4 850,00	9 797,00	-	0,00
101.	H	59224312	Konus šachetní betonový T8R-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,01	1 278,00	1 290,78	1,01	1 278,00	1 290,78	-	0,00
102.	H	59224307	Skrůž betonová šachetní T8S-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	2,02	1 770,00	3 575,40	2,02	1 770,00	3 575,40	-	0,00
103.	H	59224337	Dno betonové šachty kanalizační příčné T8Z-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,02	5 389,00	10 885,78	2,02	5 389,00	10 885,78	-	0,00
104.	H	59224315	Deska betonová zakrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,01	3 250,00	3 282,50	1,01	3 250,00	3 282,50	-	0,00
105.	H	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	5,05	145,00	732,25	5,05	145,00	732,25	-	0,00
106.	H	O8-R	Těsnění na potrubí žebrované (plně žebro) DN 150	kus	13,13	50,00	656,50	13,13	50,00	656,50	-	0,00
107.	H	59224300	Skrůž betonová šachetní T8S-Q.1 100/25 D100x25x9 cm	kus	1,01	600,00	606,00	1,01	600,00	606,00	-	0,00
108.	H	28614718	Trubka kanalizační žebrovaná (plně žebro) DN 170/150 DN (PP) vnitřní průměr 150mm, SN 10, dl.roury 5m	kus	5,151	2 100,00	10 817,10	5,454	2 100,00	11 453,40	0,303	636,30
109.	SP	931994105	93: Dokončovací práce inženýrských staveb	m	110,04	200,00	33 335,53	110,04	200,00	33 335,53	-	0,00
110.	SP	933901111	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	30,0	20,00	600,00	30,0	20,00	600,00	-	0,00
111.	SP	933901311	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	30,0	40,00	1 200,00	30,0	40,00	1 200,00	-	0,00
112.	SP	985132111	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propiáchnutí do 1000 m3	m3	114,679	70,00	8 027,53	114,679	70,00	8 027,53	-	0,00
113.	H	O8211320	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	30,0	30,00	900,00	30,0	30,00	900,00	-	0,00
114.	H	O82131320	Voda pitná pro smluvní odběratele	m3	30,0	20,00	600,00	30,0	20,00	600,00	-	0,00
115.	SP	941111121	Voda odvedená kanalizací nečistěná od smluvních odběratelů	m3	30,0	20,00	600,00	30,0	20,00	600,00	-	0,00
			94: Lešení a stavební výťahy	m2	141,518	55,00	34 338,29	141,518	55,00	34 338,29	-	0,00
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2			7 783,48			7 783,48	-	0,00

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
116.	SP	941111221	Připlátek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 245,534	2,60	11 038,39	4 245,534	2,60	11 038,39	-	0,00
117.	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	141,518	45,00	6 368,30	141,518	45,00	6 368,30	-	0,00
118.	SP	949101111	Ležení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	107,625	85,00	9 148,13	107,625	85,00	9 148,13	-	0,00
119.	SP	952903112	95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				107 408,87			107 408,87		0,00
120.	B	R95-1	Vytřetí objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	97,362	30,00	2 920,87	97,362	30,00	2 920,87	-	0,00
121.	B	R95-2	D+M odvětrání ve střešní rovině	kus	6,0	16 400,00	98 400,00	6,0	16 400,00	98 400,00	-	0,00
122.	B	R95-3	Tkanina proti hmyzu z drátu Zn 1,25/0,124 mm	m2	0,24	1 200,00	288,00	0,24	1 200,00	288,00	-	0,00
123.	B	R95-4	Plastová stěna 1000x500mm	kus	2,0	2 000,00	4 000,00	2,0	2 000,00	4 000,00	-	0,00
			Plastová zarážka 350x430 mm	kus	1,0	1 800,00	1 800,00	1,0	1 800,00	1 800,00	-	0,00
124.	SP	998142251	99: Staveništní přesun hmot	t	400,024	210,00	84 004,98	409,953	210,00	86 090,21	9,93	2 085,23
			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m				84 004,98			86 090,21		2 085,23
P: Oddíly prací PSV												
125.	SP	711111001	711: Izolace proti vodě				724 761,74			724 761,74		0,00
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním	m2	12,928	7,00	90,50	12,928	7,00	90,50	-	0,00
126.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	12,928	70,00	904,96	12,928	70,00	904,96	-	0,00
127.	B	711212001R	Nádrž hydroizolační těsnící hmotou, proti pronikání vlhkosti do stropní konstr.	m2	20,184	199,00	4 016,60	20,184	199,00	4 016,60	-	0,00
128.	SP	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	22,264	80,00	1 781,11	22,264	80,00	1 781,11	-	0,00
129.	H	11169150	Lak asfaltový	t	0,005	50 000,00	258,56	0,005	50 000,00	258,56	-	0,00
130.	H	62836134	Pás těžký asfaltovaný	m2	14,221	132,00	1 877,15	14,221	132,00	1 877,15	-	0,00
131.	SP	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	72,231	85,00	6 139,63	72,231	85,00	6 139,63	-	0,00
132.	H	24551269	Rostok k impregnaci křemíčitý bal. 30 kg	kg	141,743	108,00	15 308,19	141,743	108,00	15 308,19	-	0,00
133.	SP	71113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnící stěrkou	m2	40,454	565,00	22 856,51	40,454	565,00	22 856,51	-	0,00
134.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,333	800,00	266,54	0,333	800,00	266,54	-	0,00
135.	SP	713151164	713: Izolace tepelné				133 907,64			133 907,64		0,00
			Montáž izolace tepelné střeš šikmých přírubovaných nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 140 mm	m2	111,625	175,00	19 534,38	111,625	175,00	19 534,38	-	0,00
136.	H	231701401	Pěna montážní polyuretanová	kus	10,0	220,00	2 200,00	10,0	220,00	2 200,00	-	0,00
137.	B	28374011R	Dílce polystyrenové tl. 140 mm - rozteč latí 320-334 mm	m2	113,858	985,00	112 149,64	113,858	985,00	112 149,64	-	0,00
138.	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,024	1 000,00	23,63	0,024	1 000,00	23,63	-	0,00
139.	SP	762392131	762: Konstrukce tesáfské				39 086,55			39 086,55		0,00
			Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	22,1	230,00	5 083,00	22,1	230,00	5 083,00	-	0,00
140.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,166	1 500,00	248,63	0,166	1 500,00	248,63	-	0,00
141.	SP	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	111,625	75,00	8 371,88	111,625	75,00	8 371,88	-	0,00
142.	B	31171029AR	Korva lehká+svorník 15x75 M10/15	kus	24,0	300,00	7 200,00	24,0	300,00	7 200,00	-	0,00
143.	SP	76200-R	Montáž obložení stěn podkladový rošt v.dodání řeziva	m2	25,23	200,00	5 046,00	25,23	200,00	5 046,00	-	0,00
144.	SP	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,166	2 000,00	331,50	0,166	2 000,00	331,50	-	0,00
145.	H	60511060	Řezivo jehličnaté omítnuté střed jakost I	m3	0,166	6 900,00	1 143,68	0,166	6 900,00	1 143,68	-	0,00
146.	H	60514113	Řezivo jehličnaté střešní latě Impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	1,239	6 600,00	8 178,79	1,239	6 600,00	8 178,79	-	0,00
147.	SP	762842121	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz	m	19,0	100,00	1 900,00	19,0	100,00	1 900,00	-	0,00
148.	H	60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 - 3 cm	m3	0,004	6 000,00	23,87	0,004	6 000,00	23,87	-	0,00
149.	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesáfské v objektech v do 6 m	t	0,78	2 000,00	1 559,22	0,78	2 000,00	1 559,22	-	0,00
			763: Konstrukce montované				78 650,00			78 650,00		0,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena
150.	B	76900-R	Dřevěný příhradový vazník - dodávka a montáž	kus	11,0	7 150,00	78 650,00	11,0	7 150,00	78 650,00
151.	SP	764346325	764: Konstrukce klempířské Lemování ventilačních nástavců z TiZn předzvětrálního plechu na krytině skládané D do 300 mm	kus	6,0	1 500,00	27 809,22	6,0	1 500,00	27 809,22
152.	SP	764541403	Zláb podokapní polírkový z TiZn předzvětrálního plechu ř 250 mm	m	23,5	300,00	7 050,00	23,5	300,00	7 050,00
153.	SP	764541443	Kodlík oválný (trnyčtyřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 250/80 mm	kus	2,0	580,00	1 160,00	2,0	580,00	1 160,00
154.	SP	764548422	Swody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 80 mm	m	6,8	290,00	1 972,00	6,8	290,00	1 972,00
155.	SP	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu ř 330 mm	m	23,5	360,00	8 460,00	23,5	360,00	8 460,00
156.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,167	1 000,00	167,22	0,167	1 000,00	167,22
157.	SP	765121503	765: Krytiny tvrdé Připelet k montáži krytiny betonové za přípevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	111,625	50,00	88 667,18	111,625	50,00	88 667,18
158.	SP	765123012	Krytina betonová dražková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	111,625	458,00	51 124,25	111,625	458,00	51 124,25
159.	SP	765123312	Krytina betonová dražková hřeben z hřebenů s disperzním nástřikem s větracím pásem	m	11,75	750,00	8 812,50	11,75	750,00	8 812,50
160.	SP	765125011	Montáž betonové speciální tašky větrací na sucho	kus	40,0	50,00	2 000,00	40,0	50,00	2 000,00
161.	H	59244316	Taška větrací	kus	40,0	150,00	6 000,00	40,0	150,00	6 000,00
162.	SP	765121341	Montáž krytiny betonové šitové hrany na sucho okrajovými taškami	m	19,0	140,00	2 660,00	19,0	140,00	2 660,00
163.	H	59244342	Taška betonová okrajová levá, pravá	kus	60,0	120,00	7 200,00	60,0	120,00	7 200,00
164.	SP	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	5,877	900,00	5 289,18	5,877	900,00	5 289,18
165.	B	7690000R	766: Konstrukce truhlářské Montáž plastových dveří	kus	1,0	3 000,00	42 174,49	1,0	3 000,00	42 174,49
166.	H	61144163	Dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm	kus	1,0	25 000,00	3 000,00	1,0	25 000,00	3 000,00
167.	H	61191125	Palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	54,516	130,00	7 087,08	54,516	130,00	7 087,08
168.	SP	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva	m2	24,33	100,00	2 433,00	24,33	100,00	2 433,00
169.	SP	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva	m2	25,23	100,00	2 523,00	25,23	100,00	2 523,00
170.	MP	76600-R	Dodání a osazení větrací mřížky	m	22,1	90,00	1 989,00	22,1	90,00	1 989,00
171.	SP	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,475	300,00	142,41	0,475	300,00	142,41
172.	H	999-02	767: Konstrukce zámečnické Žebřík hliníkový - dl. 4m	kus	1,0	7 200,00	214 900,44	1,0	7 200,00	214 900,44
173.	B	767-R1	Zakrytí otvoru 03	kus	2,0	6 300,00	7 200,00	2,0	6 300,00	7 200,00
174.	B	767-R2	Zakrytí otvoru 04	kus	1,0	6 680,00	12 600,00	1,0	6 680,00	12 600,00
175.	B	767-R3	Zakrytí otvoru 05	kus	1,0	5 980,00	6 680,00	1,0	5 980,00	6 680,00
176.	B	767-R4	Lávka 06	kg	981,2	178,00	174 653,60	981,2	178,00	174 653,60
177.	B	767-R6	Zábradlí 07	kus	1,0	7 100,00	7 100,00	1,0	7 100,00	7 100,00
178.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,981	700,00	686,84	0,981	700,00	686,84
179.	SP	771990111	771: Podlahy z dlaždic Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	14,441	200,00	16 302,54	14,441	200,00	16 302,54
180.	SP	771573211	Montáž podlah keramických průmyslových hladkých lepených do 35 ks/m2	m2	14,441	320,00	2 888,20	14,441	320,00	2 888,20
181.	H	59761406	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protiskluzovou úpravou	m2	18,237	363,00	6 619,90	18,237	363,00	6 619,90
182.	SP	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	14,23	138,00	1 963,74	14,23	138,00	1 963,74
183.	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,524	400,00	209,58	0,524	400,00	209,58
184.	H	59761406	781: Obklady keramické Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protiskluzovou úpravou	m2	16,342	363,00	11 876,82	16,342	363,00	11 876,82
185.	SP	781425111	Montáž obkladů z dlaždic do 22 ks/m2 lepených tmelem	m2	15,273	380,00	5 803,85	15,273	380,00	5 803,85
186.	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,352	400,00	140,78	0,352	400,00	140,78
187.	B	783952000	783: Natěry Natěr bezpečnostními barvami šrafováním	m2	2,86	1 000,00	8 074,24	2,86	1 000,00	8 074,24
188.	SP	783695233	Natěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	57,936	90,00	2 860,00	57,936	90,00	2 860,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
189.	SP	784181121	784: Malby Hloubková jedonosábná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,34	20,00	1 486,80	74,34	9 812,88 1 486,80
190.	SP	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	74,34	112,00	8 326,08	74,34	8 326,08
1.	SP	112111111	SO-03: Zpevněné plochy H: Oddíly prací HSV				133 359,93		142 472,18
2.	SP	112101102	1: Zemní práce				133 359,93		142 472,18
3.	SP	112201102	Spálení větvi všech druhů stromů	kus	1,0	300,00	15 197,60	1,0	15 197,60
4.	SP	181101131	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,0	1 000,00	300,00	1,0	300,00
5.	SP	162301412	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,0	480,00	1 000,00	1,0	1 000,00
6.	SP	162301422	Úprava pozemků s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 20 m zeminy tř 3	m3	95,8	14,00	1 341,20	95,8	1 341,20
7.	SP	162301912	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,0	300,00	300,00	1,0	300,00
8.	SP	162301922	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,0	200,00	200,00	1,0	200,00
9.	SP	174201202	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	1,0	10,00	10,00	1,0	10,00
10.	SP	181951102	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	1,0	10,00	10,00	1,0	10,00
11.	SP	564251111	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,0	200,00	200,00	1,0	200,00
12.	SP	564821111	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	516,2	22,00	11 356,40	516,2	11 356,40
13.	SP	596211120	5: Komunikace				99 492,63		99 492,63
14.	H	59245219	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku Šp tl 150 mm	m2	479,0	90,00	43 110,00	479,0	43 110,00
15.	SP	564851111	Podklad ze šterkopisté ŠD tl 80 mm	m2	479,0	60,00	28 740,00	479,0	28 740,00
SO-03	D1	596412210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro píseň tl 40 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	37,2	315,00	11 718,00	41,7	13 135,50
SO-03	D2	59228231	Dlažba zámková přírodní 20x10x4 cm	m2	39,06	170,00	6 640,20	43,785	7 443,45
			Podklad ze šterkopisté ŠD tl 150 mm	m2	37,2	100,00	3 720,00	41,7	4 170,00
			Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací do 50 m2	m2			236,00	2,88	679,68
			Tvárnice betonová vegetační 20, 80x60x20 cm	m2			369,00	6,0	2 214,00
16.	SP	916331112	91: Doplnující práce na komunikaci	m	37,5	130,00	4 875,00	37,5	12 289,20
17.	H	59217214	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	kus	76,5	55,00	4 207,50	76,5	4 207,50
SO-03	D3	916131113	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	m			270,00	7,5	2 025,00
SO-03	D4	59217465	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus					
			Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm				156,00	7,575	1 181,70
18.	B	99822011R00	99: Staveništní přesun hmot	t	240,502	63,00	15 151,63	245,917	15 492,75
			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva				63,00	5,415	341,12
1.	SP	113107222	SO-06-1: Gravitační kanalizace - stoka A				3 364 364,93		3 387 890,46
2.	SP	113107242	H: Oddíly prací HSV				3 355 364,93		23 525,53
3.	SP	113154263	1: Zemní práce				1 163 352,73		3 378 890,46
4.	SP	115101201	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	691,6	29,00	20 056,40	689,13	19 984,77
5.	SP	115101301	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčiny tl 100 mm	m2	345,8	35,00	12 103,00	344,365	12 059,78
6.	SP	119001401	Přezování živčinyho krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překládkami v trase	m2	565,0	90,00	50 850,00	565,0	50 850,00
7.	SP	119001412	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	den	160,0	55,00	8 800,00	160,0	8 800,00
			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,0	40,00	800,00	20,0	800,00
			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	52,67	100,00	5 267,00	52,67	5 267,00
			Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	4,0	120,00	480,00	4,0	480,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
8.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	62,0	85,00	5 270,00	62,0	85,00	5 270,00	-	0,00
9.	SP	120001101	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	169,221	230,00	38 920,83	169,221	230,00	38 920,83	-	0,00
10.	SP	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	249,0	30,00	7 470,00	249,0	30,00	7 470,00	-	0,00
11.	SP	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	163,673	100,00	16 367,28	163,673	100,00	16 367,28	-	0,00
12.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	265,401	145,00	38 483,15	265,401	145,00	38 483,15	-0,238	-34,44
13.	SP	132201209	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	79,62	5,00	398,10	79,549	5,00	397,75	-0,071	-0,36
14.	SP	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	418,742	329,00	137 766,12	417,526	329,00	137 366,05	-1,216	-400,06
15.	SP	151101111	Zřízení přílohoého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	859,287	25,00	21 482,17	855,525	25,00	21 388,13	-3,762	-94,04
16.	SP	151101111	Odstranění přílohoého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	859,287	10,00	8 592,87	855,525	10,00	8 555,25	-3,762	-94,04
17.	SP	161101101	Svále přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	214,537	65,00	13 944,91	214,418	65,00	13 937,17	-0,119	-7,74
18.	SP	161101101	Svále přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	209,371	90,00	18 843,39	208,763	90,00	18 788,67	-0,608	-54,72
19.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	708,798	35,00	24 807,83	707,981	35,00	24 776,07	-0,817	-231,76
20.	SP	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	418,742	150,00	62 811,30	417,526	150,00	62 628,90	-1,216	-182,40
21.	SP	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 093,71	15,00	31 405,65	2 087,63	15,00	31 314,45	-6,08	-91,20
22.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	354,399	54,00	19 137,55	353,991	54,00	19 115,50	-0,408	-22,05
23.	SP	171201201	Uložení sypání na sklady	m3	493,417	16,00	7 894,67	491,156	16,00	7 858,50	-2,261	-36,18
24.	SP	174101101	Záryp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypání se ztuhnutím	m3	487,399	150,00	73 109,87	486,516	150,00	72 977,35	-0,884	-132,53
25.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	222,194	360,00	79 989,94	221,785	360,00	79 842,96	-0,408	-146,98
26.	SP	181301103	Rozprostření ornice tl vstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 245,0	50,00	62 250,00	1 245,0	50,00	62 250,00	-	0,00
27.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládě (skládkovné)	t	814,138	78,00	63 502,77	810,407	78,00	63 211,78	-3,731	-290,99
28.	SP	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 245,0	6,00	7 470,00	1 245,0	6,00	7 470,00	-	0,00
29.	H	00572470	Osivo směs travní univerzální	kg	31,125	80,00	2 490,00	31,125	80,00	2 490,00	-	0,00
30.	SP	151831111	Osazení a odstranění pažického boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 1 m	m2	218,44	81,00	17 693,64	218,44	81,00	17 693,64	-	0,00
31.	SP	151831211	Příplatek k pažickému boxu lehkému hl výkopu do 3 m š do 1 m za první a ZKD den zapážení	m2	2 184,4	12,00	26 212,80	2 184,4	12,00	26 212,80	-	0,00
32.	SP	151101102	Zřízení přílohoého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 030,14	80,00	82 411,20	1 030,14	80,00	82 411,20	-	0,00
33.	SP	151101112	Odstranění přílohoého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 030,14	30,00	30 904,20	1 030,14	30,00	30 904,20	-	0,00
34.	H	58337302	Šetrkopiské frakce 0-16	t	399,949	115,00	45 994,16	399,215	115,00	45 909,70	-0,734	-84,46
35.	H	58331200	Šetrkopiské netříděný záspový materiál	t	239,4	85,00	20 340,00	238,545	85,00	20 276,33	-0,855	-72,67
36.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	74,675	125,00	9 334,36	73,63	125,00	9 203,75	-1,045	-130,61
37.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	373,375	15,00	5 600,63	368,15	15,00	5 522,25	-5,225	-78,38
38.	B	199999-R	Zemní práce pro domovní přípojky	m	93,1	789,00	73 455,90	99,8	789,00	78 742,20	6,7	5 286,30
39.	SP	273321118	2: Základy a zvláštní základy	m3	3,713	3 400,00	12 622,50	3,713	3 400,00	12 622,50	-	0,00
40.	SP	273354111	Základové desky ze žb C 30/37	m2	5,4	870,00	4 698,00	5,4	870,00	4 698,00	-	0,00
41.	SP	273354211	Bednění základových desek - zřízení	m2	5,4	40,00	216,00	5,4	40,00	216,00	-	0,00
42.	SP	273366006	Bednění základových desek - odstranění	t	0,391	27 000,00	10 558,35	0,391	27 000,00	10 558,35	-	0,00
43.	SP	451572111	4: Vodorovné konstrukce	m3	52,714	800,00	41 770,88	52,119	800,00	41 695,20	-0,095	-75,68
44.	SP	452112111	Lože pod potrubí/otevřený výkop z kameniva drobného třetěného	kus	10,0	130,00	1 300,00	10,0	130,00	1 300,00	-	0,00
45.	SP	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	4,0	190,00	760,00	4,0	190,00	760,00	-	0,00
46.	SP	452311131	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	m3	5,738	2 500,00	14 343,75	5,738	2 500,00	14 343,75	-	0,00
47.	SP	452351101	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m2	15,3	95,00	1 453,50	15,3	95,00	1 453,50	-	0,00
48.	SP	452361111	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	t	0,133	22 000,00	2 917,20	0,133	22 000,00	2 917,20	-	0,00
49.	H	59224321	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážů otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	kus	2,02	170,00	343,40	2,02	170,00	343,40	-	0,00
50.	H	59224320	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,05	150,00	757,50	5,05	150,00	757,50	-	0,00
51.	H	59224323	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,03	190,00	575,70	3,03	190,00	575,70	-	0,00
52.	H	59224329	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	4,04	220,00	888,80	4,04	220,00	888,80	-	0,00
53.	SP	564952111	5: Komunikace	m2	345,8	210,00	72 618,00	344,565	210,00	72 358,65	-1,235	-259,35
54.	SP	564861111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	345,8	166,00	57 402,80	344,565	166,00	57 197,79	-1,235	-205,01
			Podklad ze štetřovité 50 tl 200 mm	m2								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
55.	SP	565135111	m	345,8	310,00	107 198,00	344,565	310,00	106 815,15	-1,235	-382,85
56.	SP	577144131	m	345,8	333,00	115 151,40	344,565	333,00	114 740,15	-1,235	-411,26
57.	SP	573211111	m	345,8	10,00	3 458,00	344,565	10,00	3 445,85	-1,235	-12,35
58.	SP	577144141	m	565,0	290,00	163 850,00	565,0	290,00	163 850,00	-	0,00
59.	SP	599142111-R	m	532,0	75,00	39 900,00	530,1	75,00	39 757,50	-1,9	-142,50
60.	B	599999R	m	13,0	1 098,00	14 274,00	13,0	1 098,00	14 274,00	-	0,00
61.	H	59224348	kus	46,46	145,00	6 736,70	46,46	145,00	6 736,70	-	0,00
62.	SP	871373121	m	549,95	100,00	54 995,00	549,0	100,00	54 900,00	-0,95	-95,00
63.	B	89258111R00	m	549,95	15,00	8 249,25	549,0	15,00	8 235,00	-0,95	-14,25
SO-06-1 D1	SP	894811164	kus	1,0			1,0	8 810,00	8 810,00	1,0	8 810,00
64.	SP	894411121	kus	17,0	8 153,00	138 601,00	17,0	8 153,00	138 601,00	-	0,00
65.	SP	899102111	kus	6,0	780,00	4 680,00	6,0	780,00	4 680,00	-	0,00
66.	SP	899104111	kus	11,0	830,00	9 130,00	11,0	830,00	9 130,00	-	0,00
67.	B	28314148	m	549,95	6,00	3 299,70	549,0	6,00	3 294,00	-0,95	-5,70
68.	B	55243342-A	kus	6,06	1 800,00	10 908,00	6,06	1 800,00	10 908,00	-	0,00
69.	H	55241015	kus	1,01	4 850,00	4 898,50	1,01	4 850,00	4 898,50	-	0,00
70.	H	55241014	kus	10,1	4 850,00	48 985,00	10,1	4 850,00	48 985,00	-	0,00
71.	H	59224312	kus	16,16	1 278,00	20 652,48	16,16	1 278,00	20 652,48	-	0,00
72.	H	59224307	kus	2,02	1 770,00	3 575,40	2,02	1 770,00	3 575,40	-	0,00
73.	H	59224306	kus	14,14	935,00	13 220,90	14,14	935,00	13 220,90	-	0,00
74.	H	59224305	kus	13,13	600,00	7 878,00	13,13	600,00	7 878,00	-	0,00
75.	H	59224315	kus	1,01	3 250,00	3 282,50	1,01	3 250,00	3 282,50	-	0,00
76.	H	59224337	kus	17,17	5 389,00	92 529,13	17,17	5 389,00	92 529,13	-	0,00
77.	B	ZK-1	m	549,95	48,00	26 397,60	549,0	48,00	26 352,00	-0,95	-45,60
78.	H	28614730	kus	119,889	4 961,00	594 769,83	119,682	4 961,00	593 742,40	-0,207	-1 027,42
79.	H	28614772	kus	12,12	1 500,00	18 180,00	12,12	1 500,00	18 180,00	-	0,00
80.	H	28614792	kus	57,57	150,00	8 635,50	57,57	150,00	8 635,50	-	0,00
81.	SP	877375221	kus	12,0	300,00	3 600,00	12,0	300,00	3 600,00	-	0,00
82.	SP	899712111	kus	10,0	200,00	2 000,00	10,0	200,00	2 000,00	-	0,00
83.	SP	899713111	kus	7,0	500,00	3 500,00	7,0	500,00	3 500,00	-	0,00
84.	B	899999R-1	m	93,1	285,00	26 533,50	99,8	285,00	28 443,00	6,7	1 909,50
85.	B	899999R-2	kus	10,0	4 350,00	43 500,00	13,0	4 350,00	56 550,00	3,0	13 050,00
86.	SP	919735112	m	532,0	68,00	36 176,00	530,1	68,00	36 046,80	-1,9	-129,20
87.	B	93-1.	kus	1,0	1 800,00	1 800,00	1,0	1 800,00	1 800,00	-	0,00
88.	B	96606711R00	m	18,0	100,00	1 800,00	18,0	100,00	1 800,00	-	0,00
89.	SP	998276101	t	622,094	279,00	173 564,16	621,233	279,00	173 324,01	-0,861	-240,14

Por.	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena
90.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	663,816	56,00	37 173,72	661,707	56,00	37 055,61
91.	SP	997221845	D96. Přesuny sutí a vybouraných hmot	t	297,436	115,00	115 702,56			
92.	SP	997013501	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	t	297,436	120,00	34 205,12	296,632	115,00	115 389,81
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			35 692,30	296,632	120,00	35 595,82
93.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	4 164,104	11,00	45 805,14	4 152,848	11,00	45 681,33
										-123,81
			P: Oddily prací PSV				9 000,00			9 000,00
			767: Konstrukce zámečnické				9 000,00			9 000,00
94.	B	767911120R00	Montáž oplození strojového pletiva H do 1,6 m	m	18,0	500,00	9 000,00	18,0	500,00	9 000,00
			SO-06-4: Gravitační kanalizace - stoka A-3				337 862,77			337 342,89
			H: Oddily prací HSV				337 862,77			337 342,89
			1: Zemní práce				122 494,02			122 583,04
1.	SP	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	111,8	40,00	4 472,00	111,15	40,00	4 446,00
2.	SP	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	55,9	48,00	2 683,20	55,575	48,00	2 667,60
3.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,0	35,00	880,00	16,0	35,00	880,00
4.	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,0	40,00	80,00	2,0	40,00	80,00
5.	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	36,13	100,00	3 613,00	36,13	100,00	3 613,00
6.	SP	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 200	m	1,0	280,00	280,00	1,0	280,00	280,00
7.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,0	85,00	170,00	2,0	85,00	170,00
8.	SP	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	53,469	230,00	12 297,87	53,469	230,00	12 297,87
9.	SP	132201201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,563	145,00	1 531,56	10,5	145,00	1 522,50
10.	SP	132201209	Příplatek za lepištví k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,169	5,00	15,84	3,15	5,00	15,75
11.	SP	132401201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	60,605	329,00	19 938,88	60,246	329,00	19 820,90
12.	SP	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180,36	80,00	14 428,80	179,293	80,00	14 343,42
13.	SP	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180,36	30,00	5 410,80	179,293	30,00	5 378,78
14.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,563	65,00	686,60	10,5	65,00	682,53
15.	SP	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	60,605	90,00	5 454,45	60,246	90,00	5 422,18
16.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,126	50,00	1 056,30	21,000	50,00	1 050,00
17.	SP	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m	m3	21,294	50,00	1 064,70	21,101	50,00	1 055,07
18.	SP	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	49,958	150,00	7 493,66	49,695	150,00	7 454,21
19.	SP	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKO 1000, m přes 10000 m	m3	249,79	15,00	3 746,85	248,474	15,00	3 727,11
20.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,563	145,00	1 531,54	10,500	145,00	1 522,57
21.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	49,958	16,00	799,33	49,695	16,00	795,12
22.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	42,335	150,00	6 350,29	42,051	150,00	6 307,67
23.	SP	175111101	Obvyklý potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	16,939	360,00	6 097,88	16,838	360,00	6 061,80
24.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	82,431	78,00	6 429,59	81,996	78,00	6 395,71
25.	H	58331200	Štěrkopisec netříděný zásylový materiál	t	38,025	85,00	3 232,13	37,800	85,00	3 213,00
26.	H	58337302	Štěrkopisec frakce 0-16	t	30,49	115,00	3 506,37	30,310	115,00	3 485,63
27.	SP	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	10,647	190,00	2 022,93	10,551	190,00	2 004,62
28.	B	199999-R	Zemní práce pro domovní přípojky	m	9,15	789,00	7 219,35	10,000	789,00	7 890,00
			4: Vodorovné konstrukce				5 863,20			5 843,20
29.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třeného	m3	4,225	800,00	3 380,00	4,200	800,00	3 360,00
30.	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,0	130,00	130,00	1,0	130,00	130,00
31.	H	5924320	Prstenec šachetní betonový vyrovňovací TBW-Q.1.63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,01	150,00	151,50	1,01	150,00	151,50
32.	SP	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,675	2 500,00	1 687,50	0,675	2 500,00	1 687,50
33.	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,8	95,00	171,00	1,8	95,00	171,00
34.	SP	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,016	22 000,00	343,20	0,016	22 000,00	343,20
										0,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
5: Komunikace											
35.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm.	m ²	55,9	210,00	11 739,00	55,575	210,00	68 735,18	-371,92
36.	SP	564861111	Podklad ze štrkové 50 tl 200 mm	m ²	55,9	166,00	9 279,40	55,575	166,00	11 670,75	-68,25
37.	SP	565135111	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m ²	55,9	310,00	17 329,00	55,575	310,00	17 228,25	-100,75
38.	SP	577144131	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tl, tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	55,9	333,00	18 614,70	55,575	333,00	18 506,48	-108,22
39.	SP	573211111	Posřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	55,9	10,00	559,00	55,575	10,00	555,75	-3,25
40.	SP	599142111-R	Úprava zalivky dilatačních nebo pracovních spár krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	88,6	75,00	6 645,00	88,1	75,00	6 607,50	-37,50
41.	B	599999R	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky v komunikaci	m	4,5	1 098,00	4 941,00	4,5	1 098,00	4 941,00	0,00
8: Trubní vedení											
42.	SP	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	42,25	100,00	4 225,00	42,0	100,00	4 200,00	-25,00
43.	B	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	42,25	15,00	633,75	42,0	15,00	630,00	-3,75
44.	SP	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	2,0	8 153,00	16 306,00	2,0	8 153,00	16 306,00	0,00
45.	SP	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,0	830,00	1 660,00	2,0	830,00	1 660,00	0,00
46.	B	26314148	Fólie výstražná pro kanál VF-3008 š. 300 mm	m	42,25	6,00	253,50	42,0	6,00	252,00	-1,50
47.	H	28614726	Trubka kanalizační žebrovaná (plně žebro) DN 280/250 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, SN 10, dl.roury 5m	kus	9,211	3 750,00	34 539,38	9,156	3 750,00	34 335,00	-204,38
48.	H	55241015	Poklop šachťový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilační	kus	1,01	4 850,00	4 898,50	1,01	4 850,00	4 898,50	0,00
49.	H	55241014	Poklop šachťový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,01	4 850,00	4 898,50	1,01	4 850,00	4 898,50	0,00
50.	H	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,02	1 278,00	2 581,56	2,02	1 278,00	2 581,56	0,00
51.	H	59224305	Skrut betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,02	600,00	1 212,00	2,02	600,00	1 212,00	0,00
52.	H	59224306	Skrut betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,02	935,00	1 888,70	2,02	935,00	1 888,70	0,00
53.	H	59224337	Dno betonové šachty kanalizační průmě 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,02	5 389,00	10 885,78	2,02	5 389,00	10 885,78	0,00
54.	H	59224348	Těsnění elastomerní pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	6,06	145,00	878,70	6,06	145,00	878,70	0,00
55.	B	ZK-1	Kamerová zkouška	m	42,25	48,00	2 028,00	42,0	48,00	2 016,00	-12,00
56.	SP	877375220	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 250	kus	1,0	300,00	300,00	1,0	300,00	300,00	0,00
57.	SP	899712111	Orientační tabulky na zdivu nebo plotu	kus	2,0	200,00	400,00	2,0	200,00	400,00	0,00
58.	H	28614769	Odbočka 45st. DN 250/150mm pro potrubí kanalizační žebrované (plně žebro) DN 280/250 mm	kus	1,01	948,00	957,48	1,01	948,00	957,48	0,00
59.	H	28614791	Kroužek těsnící pro potrubí kanalizační žebrované (plně žebro) DN 280/250 mm	kus	6,06	100,00	606,00	6,06	100,00	606,00	0,00
60.	B	899999R-1	Dodávky a montáž trubního vedení na domovních přípojkách	m	9,15	285,00	2 607,75	10,0	285,00	2 850,00	242,25
61.	B	899999R-2	Dodávka a montáž revizní šachty na domovních přípojkách	kus	2,0	4 350,00	8 700,00	2,0	4 350,00	8 700,00	0,00
62.	SP	919735112	91: Doplnění práce na komunikaci	m	88,6	68,00	6 024,80	88,1	68,00	5 990,80	-34,00
			Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	88,6	68,00	6 024,80	88,1	68,00	5 990,80	-34,00
63.	SP	998276101	99: Stavení přesun hmot	t	51,786	279,00	14 448,34	51,552	279,00	14 383,13	-65,21
64.	SP	998225111	Přesun hmot pro potrubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	94,797	56,00	5 308,64	94,242	56,00	5 277,55	-31,08
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	94,797	56,00	5 308,64	94,242	56,00	5 277,55	-31,08
65.	SP	997013501	D96: Přesuny sutí a vyloučených hmot	t	36,391	120,00	4 366,91	36,179	120,00	4 341,52	-25,39
66.	SP	997013509	Odvoz sutí a vyloučených hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	509,474	11,00	5 604,21	506,512	11,00	5 571,63	-32,58
67.	SP	997221845	Příplatek k odvozu sutí a vyloučených hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,391	115,00	4 184,95	36,179	115,00	4 160,62	-24,33
			Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,391	115,00	4 184,95	36,179	115,00	4 160,62	-24,33

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
SO-06-5: Gravitační kanalizace - stoka A-4									
H: Oddíly prací HSV									
1: Zemní práce									
1.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	13,0	250,00	3 250,00	13,0	3 250,00
2.	SP	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 žvlčných tl 100 mm	m2	6,5	140,00	910,00	6,5	910,00
3.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,0	55,00	440,00	8,0	440,00
4.	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,0	40,00	40,00	1,0	40,00
5.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,21	145,00	465,45	2,65	384,25
6.	SP	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,963	5,00	4,82	0,795	3,98
7.	SP	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	10,14	339,00	3 336,06	9,1	2 993,90
8.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	31,2	25,00	780,00	28,0	700,00
9.	SP	151101101	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	31,2	10,00	312,00	28,0	280,00
10.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,21	65,00	208,65	2,65	172,25
11.	SP	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,14	90,00	912,60	9,1	819,00
12.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,42	50,00	321,00	5,3	265,00
13.	SP	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	5,245	50,00	262,25	4,125	206,25
14.	SP	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	7,518	150,00	1 127,63	7,038	1 055,63
15.	SP	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,588	15,00	563,81	35,188	527,81
16.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,21	145,00	465,45	2,65	384,25
17.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	7,518	16,00	120,28	7,038	112,60
18.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se ztuhnutím	m3	8,333	150,00	1 249,88	7,213	1 081,88
19.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypánínou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,349	360,00	1 205,51	3,005	1 081,80
20.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	12,404	78,00	967,50	11,612	905,73
21.	H	58331200	Šetřkopisek netříděný zásypaný materiál	t	4,5	85,00	382,50	4,5	382,50
22.	H	58337302	Šetřkopisek frakce 0-16	t	6,028	115,00	693,24	5,409	622,04
23.	SP	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	2,623	190,00	498,28	2,063	391,88
24.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať ze 3 volné ložných kabelů	m	2,0	85,00	170,00	2,0	170,00
25.	SP	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	3,9	230,00	897,00	3,9	897,00
26.	B	199999-R	Zemní práce pro domovní přípojky	m	1,7	789,00	1 341,30	1,7	1 341,30
4: Vodorovné konstrukce									
27.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třeného	m3	0,78	800,00	624,00	0,7	560,00
28.	SP	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,338	2 500,00	843,75	0,338	843,75
29.	SP	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,9	95,00	85,50	0,9	85,50
30.	SP	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli	t	0,008	22 000,00	171,60	0,008	171,60
5: Komunikace									
31.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	6,5	210,00	1 365,00	6,5	1 365,00
32.	SP	564961111	Podklad ze šetřkovité ŠD tl 200 mm	m2	6,5	166,00	1 079,00	6,5	1 079,00
33.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	6,5	310,00	2 015,00	6,5	2 015,00
34.	SP	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,5	333,00	2 164,50	6,5	2 164,50
35.	SP	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6,5	10,00	65,00	6,5	65,00
36.	SP	599142111-R	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	10,0	75,00	750,00	10,0	750,00
8: Trubní vedení									
37.	SP	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	7,8	100,00	780,00	7,0	700,00
38.	B	89258111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	7,8	15,00	117,00	7,0	105,00
39.	B	28314148	Fólie výstražná pro kanál VF-300B š. 300 mm	m	7,8	6,00	46,80	7,0	42,00
40.	H	28614730	Trubka kanalizační žebrovaná (plně tebro) DN 335/300 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, SN 10, dl.roury 5m	kus	1,7	4 961,00	8 435,68	1,526	7 570,49
							30 533,56	-0,8	-80,00
							700,00	-0,8	-12,00
							105,00	-0,8	-4,80
							42,00	-0,8	-865,20

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
41.	B ZK-1	Kamerová zkouška	m	7,8	48,00	374,40	7,0	48,00
42.	H 28614792	Kroužek těsnící pro potrubí kanalizační žebrované (plně žebro) DN 335/300 mm	kus	2,02	150,00	303,00	2,02	150,00
43.	SP 899712111	Orientační tabulky na zděvu nebo plotu	kus	1,0	200,00	200,00	1,0	200,00
44.	SP 894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	1,0	8 153,00	8 153,00	1,0	8 153,00
45.	SP 899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,0	780,00	780,00	1,0	780,00
46.	B 55243342 B	Poklop šachtový pro zatížení 1,5 tuny	kus	1,01	1 530,00	1 545,30	1,01	1 530,00
47.	H 59224312	Konuz šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,01	1 278,00	1 290,78	1,01	1 278,00
48.	H 59224307	Skrůž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,01	1 770,00	1 787,70	1,01	1 770,00
49.	H 59224337	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,01	5 389,00	5 442,89	1,01	5 389,00
50.	H 59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,02	145,00	292,90	2,02	145,00
51.	B 8999R	Vybouření stávající kanalizační šachty	kus	1,0	1 500,00	1 500,00	1,0	1 500,00
52.	B 899999R-1	Dodávka a montáž trubního vedení na domovních přípojkách	m	1,7	285,00	484,50	1,7	285,00
53.	B 899999R-2	Dodávka a montáž revizní šachty na domovních přípojkách	kus	1,0	4 350,00	4 350,00	-	4 350,00
54.	SP 919735112	91: Doplňující práce na komunikaci Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,0	68,00	680,00	10,0	68,00
55.	SP 998276101	99: Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,882	279,00	3 873,09	13,092	279,00
56.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,101	56,00	621,64	11,101	56,00
57.	SP 997013501	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	6,132	120,00	735,78	6,132	120,00
58.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,849	11,00	944,34	85,849	11,00
59.	SP 997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,132	115,00	705,18	6,132	115,00
SO-07: Výtlak z ČOV								
				246 279,20		161 355,73		-84 923,47
H: Oddily prací HSV				246 279,20		161 355,73		-84 923,47
1: Zemní práce				87 969,79		64 996,83		-22 972,96
1.	SP 115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,0	55,00	2 200,00	40,0	55,00
2.	SP 115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,0	40,00	200,00	5,0	40,00
3.	SP 131101201	Hloubení jam zaplavených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m³	m³	12,8	120,00	1 536,00	6,4	120,00
4.	SP 131201201	Hloubení jam zaplavených v hornině tř. 3 objemu do 100 m³	m³	21,024	145,00	3 048,48	10,512	145,00
5.	SP 131201209	Příplatek za lepitost u hloubení jam zaplavených v hornině tř. 3	m³	6,307	5,00	31,54	3,154	5,00
6.	SP 132101201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m³	m³	54,122	120,00	6 494,69	56,16	120,00
7.	SP 132201201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m³	m³	49,478	145,00	7 174,31	50,516	145,00
8.	SP 132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hornině tř. 3	m³	14,843	5,00	74,22	15,155	5,00
9.	SP 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m²	230,222	25,00	5 755,56	238,924	25,00
10.	SP 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m²	230,222	10,00	2 302,22	238,924	10,00
11.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m³	85,624	65,00	5 565,56	70,25	65,00
12.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m³	27,578	125,00	3 447,25	3,174	125,00
13.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m³	137,89	15,00	2 068,35	15,87	15,00
14.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³	m³	27,578	145,00	3 998,74	3,174	145,00
15.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m³	27,578	16,00	441,25	3,174	16,00
16.	SP 174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m³	109,847	150,00	16 476,98	99,349	150,00
17.	SP 175111101	Obypační potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m³	16,913	360,00	6 088,77	17,554	360,00
18.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	45,504	78,00	3 549,29	5,237	78,00
19.	SP 151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m²	33,824	340,00	11 500,16	16,912	340,00
20.	SP 151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m²	33,824	85,00	2 875,04	16,912	85,00
21.	SP 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m²	4,41	22,00	97,02	4,41	22,00
				97,02		97,02		0,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
22. SP	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	15,913	180,00	3 044,39	17,554	3 159,72
23. SP	242111126	2: Základy a zvláštní zakládání				68 974,00		
24. SP	245111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílčových DN 2 m	m	1,6	5 000,00	8 000,00	-	0,00
25. B	23170126	Osazení krycí desky	t	1,1	2 000,00	2 200,00	-	0,00
26. H	SPM-2-1	Soudní studnařská montážní pěna 750 ml	kus	4,0	200,00	800,00	-	0,00
27. H	SPM-2-2	Skruž čtvercová WN1500-H1=1600, TZS-Q 150/150 SKC PS	kus	1,01	38 200,00	38 582,00	-	0,00
28. SP	389381001	Deska zákrtyová 150/27 s otvorem 900x900	kus	1,01	19 200,00	19 392,00	-	0,00
29. SP	451595111	3: Svislé a kompletní konstrukce				1 749,60		
30. SP	452311171	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,324	5 400,00	1 749,60	-	0,00
31. SP	452313141	4: Vodorovné konstrukce	m3	3,383	400,00	1 353,06		
32. SP	452351101	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,662	3 100,00	2 050,65	3,511	3 662,23
33. SP	452353101	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 30/37 XC4 XA1 otevřený výkop	m3	0,14	2 600,00	364,00	0,384	1 404,40
34. SP	452361111	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m2	1,26	95,00	119,70	0,96	119,70
35. SP	457311115	Bednění / podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,2	340,00	408,00	1,2	408,00
36. SP	857242121	Bednění / podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,009	22 000,00	204,23	0,009	204,23
37. SP	871255301	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	0,225	3 000,00	675,00	-	0,00
38. SP	891241221	8: Trubní vedení				78 751,97		
39. SP	892241111	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,0	270,00	810,00	3,0	810,00
40. SP	899104111	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 5,4 mm	m	75,17	70,00	5 261,90	78,0	5 460,00
41. SP	899201111	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v řadách DN 80	kus	1,0	300,00	300,00		0,00
42. B	127301112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	75,17	12,00	902,04	1,0	465,00
43. B	28314148	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu 150 kg	kus	1,0	830,00	830,00	1,0	936,00
44. H	28615871	Osazení mříží / litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	1,0	180,00	180,00	-	830,00
45. B	34140966	Trubka nerez bežešvá DN 2 1/2", s vnějším závitem	m	1,01	2 400,00	2 424,00	1,01	2 424,00
46. B	55243346-1	Fólie výstražná pro kanál VF-3008 ř. 300 mm	m	75,17	6,00	451,02	78,0	468,00
47. B	HA040008009016	Trubka kanalizační tlaková (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 90x5,4 SDR 17	m	77,425	295,00	22 840,40	80,34	23 700,30
48. H	42110101	Vodít silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	75,17	24,00	1 804,08	78,0	1 872,00
49. H	42291073	Poklop 900x900mm polezlový B125, uzamykatelný, vodotěsný	kus	1,0	24 558,00	24 558,00	-	0,00
50. H	899401112	Poklop 600x600mm polezlový B125, uzamykatelný, vodotěsný	kus	1,01	19 200,00	1 939,20	1,01	12 500,00
51. H	42210101	PŘÍRUBA ocelová -80/90, na PE potrubí jistěná proti posunu, tvrdná litina, vně i uvnitř epoxid, těsnící kroužek	kus	1,01	800,00	808,00	-	5 817,60
52. H	42291073	Kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm	kus	1,01	800,00	808,00	-	0,00
53. H	899401112	Soupřava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	1,01	594,00	599,94	1,01	599,94
54. H	42291352	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,01	1 050,00	1 060,50	1,01	337,00
55. H	894411121	Poklop litinový šoupátkový	kus	1,01	8 153,00	8 153,00	1,01	1 060,50
56. H	59224315	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí	kus	1,01	3 250,00	3 282,50	1,01	8 153,00
57. H	59224305	Deska betonová zákrtyová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,01	606,00	606,00	1,01	3 282,50
58. H	59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,01	944,35	944,35	1,01	606,00
59. H	59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,01	5 442,89	5 442,89	1,01	944,35
60. H	59224337	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,01	5 442,89	5 442,89	1,01	5 442,89

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
SO-07	H 59224348	Těsnění elastomerové pro spojení řádkových dílů EMT DN 1000	kus					
49.	B HA810008005416	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT-80-5/4"	K5	1,01	1 212,00	1 212,00	3,03	439,35
50.	H 42221212	Šoupě přírubové vodovodní DN 80 PN10-16	kus	1,01	5 682,00	5 682,00	1,01	1 212,00
51.	B spm1	Nápojovací vývod pro vodič	kus	2,0	300,00	600,00	2,0	600,00
52.	B spm3	Hadiceová koncovka s vnitřním závitem DN 2 1/2", PN10 (materiál nerez nebo kompozit)	kus	1,01	3 500,00	3 500,00	1,01	3 535,00
53.	H spm-2	Litinná mícha 300 x 300 mm	kus	1,01	1 212,00	1 212,00	-	-1 212,00
54.	SP 877241121	Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,0	80,00	160,00	2,0	160,00
55.	H 28614948	Elektrokoleto 45", PE 100, PN 16, d 90	kus	1,01	707,00	707,00	1,01	707,00
56.	H 2861498	Elektrokoleto 30", PE 100, PN 16, d 90	kus	1,01	757,50	757,50	1,01	757,50
57.	H 28615974	Elektrospolka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	6,327	280,00	1 771,51	6,565	1 838,20
58.	SP 951954111	93: Dokončovací práce inženýrských staveb Těsnění styčné spáry u přeřadí bobtnajícím profilem "swell"	m	8,4	300,00	2 520,00	-	0,00
59.	SP 958276101	99: Stavění přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z rub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,083	279,00	1 139,20	7,348	2 050,22
SO-08: Kanalizační výtlač								
H: Oddíly prací HSV								
1: Zemní práce								
1.	SP 113107221	Odstátní podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	605,8	20,00	12 116,00	595,4	20,00
2.	SP 113107222	Odstátní podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	868,4	29,00	25 183,60	868,4	29,00
3.	SP 113107242	Odstátní podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	434,2	35,00	15 197,00	434,2	35,00
4.	SP 113107243	Odstátní podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	302,9	60,00	18 174,00	297,7	60,00
5.	SP 113202111	Vytřetí obrub krajinku obrubník stojatých	m	130,0	50,00	6 500,00	130,0	50,00
6.	SP 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,0	55,00	13 200,00	240,0	55,00
7.	SP 115101301	Pohotovost tepací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,0	40,00	1 200,00	30,0	40,00
8.	SP 119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	432,52	100,00	43 252,00	432,52	100,00
9.	SP 119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	302,09	120,00	36 250,80	302,09	120,00
10.	SP 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	233,0	85,00	19 805,00	233,0	85,00
11.	SP 120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	1 208,532	230,00	277 962,36	1 208,532	230,00
12.	SP 132301202	Hořebení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	644,433	298,00	192 041,03	644,433	298,00
13.	SP 132301209	Příplatek za lepitost k hořebení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	193,33	10,00	1 933,30	193,33	10,00
14.	SP 141720017	Neřízený zemní prolák strojně vnější průměru do 160 mm v hornině tř. 3 a 4	m	10,0	3 520,00	35 200,00	10,0	3 520,00
15.	SP 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 376,92	25,00	59 423,00	2 363,32	25,00
16.	SP 151101111	Odstátní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 376,92	10,00	23 769,20	2 363,32	10,00
17.	SP 161101101	Swislie přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	566,005	65,00	36 790,33	562,655	65,00
18.	SP 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 610,78	50,00	80 539,00	1 607,461	50,00
19.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	326,62	125,00	40 827,50	324,62	125,00
20.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 2KD 1000 m přes 10000 m	m3	1 633,1	15,00	24 496,50	1 623,1	15,00
21.	SP 167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	805,39	54,00	43 491,06	803,731	54,00
22.	SP 171201201	Uložení sypání na skládky	m3	326,62	16,00	5 225,92	324,62	16,00
23.	SP 174101101	Zdysp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání bez zhuštění	m3	890,106	150,00	133 515,90	884,787	150,00
24.	SP 175111101	Obypání potrubí ručně sypání bez prohození, uloženo do 3 m	m3	195,704	360,00	70 453,61	194,551	360,00
25.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	538,923	78,00	42 035,99	535,623	78,00
26.	B 14211127	Trubka bezelva hladká 11353,0 D 152x9,0 mm	m	10,1	1 550,00	15 655,00	10,1	1 550,00
27.	B spm1-1	Koncové manžety pr 152/90	kus	2,0	770,00	1 540,00	2,0	770,00
28.	B spm1-2	Kluzné objímky typ B výška 19mm	kus	30,0	120,00	3 600,00	30,0	120,00
29.	B spm1-3	Zalštovací páska	m	3,11	50,00	155,50	3,11	50,00
30.	SP 132101202	Hořebení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	159,877	100,00	15 987,70	159,877	100,00
31.	SP 132112201	Hořebení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nařadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	79,1	180,00	14 238,00	77,5	180,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
32.	SP	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneurn nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	248,6	260,00	64 636,00	243,5	260,00	63 310,00	- 5,1	- 1 326,00
33.	SP	132312209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneurn nářadím v hornině tř. 4	m3	74,58	50,00	3 729,00	73,05	50,00	3 652,50	- 1,53	- 76,50
34.	SP	151831111	Osazení a odstranění pařicích boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 1 m	m2	310,8	81,00	25 174,80	310,8	81,00	25 174,80	-	0,00
35.	SP	151831211	Příplatek k pařicím boxu lehkému hl výkopu do 3 m š do 1 m za první a ZKD den zapázení	m2	3 108,0	12,00	37 296,00	3 108,0	12,00	37 296,00	-	0,00
36.	SP	175111109	Příplatek k obypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	165,653	180,00	29 817,45	164,5	180,00	29 610,00	- 1,153	- 207,45
37.	H	58331200	Šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	510,3	85,00	43 375,50	506,7	85,00	43 069,50	- 3,6	- 306,00
38.	H	58337302	Šterkopísek frakce 0-16	t	54,094	115,00	6 220,76	54,094	115,00	6 220,76	-	0,00
39.	SP	452313141	4: Vodovorné konstrukce	m3	1,12	2 600,00	2 912,20	1,12	2 600,00	2 912,00	-	0,00
40.	SP	452353101	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m2	9,6	340,00	3 264,00	9,6	340,00	3 264,00	-	0,00
41.	SP	451595111	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m3	33,131	400,00	13 252,20	32,903	400,00	13 161,37	- 0,227	- 90,83
42.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	7,0	800,00	5 600,00	7,0	800,00	5 600,00	-	0,00
43.	SP	564952111	5: Komunikace	m2	434,2	210,00	91 182,00	434,2	210,00	91 182,00	-	- 7 166,00
44.	SP	569831111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	89,0	70,00	6 230,00	89,0	70,00	6 230,00	-	0,00
45.	SP	599142111-R	Zpevnění krajnic šterkordtí tl 100 mm	m	1 134,0	75,00	85 050,00	1 126,0	75,00	84 450,00	- 8,0	- 600,00
46.	SP	979024441	Úprava závlvy dilatčních nebo pracovních spár krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	130,0	20,00	2 600,00	130,0	20,00	2 600,00	-	0,00
47.	SP	564731111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m2	302,9	88,00	26 655,20	297,7	88,00	26 197,60	- 5,2	- 457,60
48.	SP	564831111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	302,9	72,00	21 808,80	297,7	72,00	21 434,40	- 5,2	- 374,40
49.	SP	564861111	Podklad ze šterkordt š do 100 mm	m2	434,2	166,00	72 077,20	434,2	166,00	72 077,20	-	0,00
50.	SP	565135111	Podklad ze šterkordt š do 200 mm	m2	434,2	310,00	134 602,00	434,2	310,00	134 602,00	-	0,00
51.	SP	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	434,2	310,00	134 602,00	434,2	310,00	134 602,00	-	0,00
52.	SP	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	302,9	575,00	174 167,50	297,7	575,00	171 177,50	- 5,2	- 2 990,00
53.	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	737,1	10,00	7 371,00	729,1	10,00	7 291,00	- 8,0	- 80,00
54.	SP	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	737,1	333,00	245 454,30	729,1	333,00	242 790,30	- 8,0	- 2 664,00
55.	SP	871373121	8: Trubní vedení	m	70,0	100,00	7 000,00	70,0	100,00	7 000,00	-	- 1 917,07
56.	B	89258111R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	70,0	15,00	1 050,00	70,0	15,00	1 050,00	-	0,00
57.	SP	871255301	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	672,61	70,00	47 082,70	669,0	70,00	46 760,00	- 4,61	- 322,70
58.	SP	892241111	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrovarek D 90 x 5,4 mm	m	672,61	12,00	8 071,32	668,0	12,00	8 016,00	- 4,61	- 55,32
59.	B	28314148	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	742,61	6,00	4 455,66	738,0	6,00	4 428,00	- 4,61	- 27,66
60.	H	28615871	Folie výstražná pro kanál VF-3008 š. 300 mm	m	692,788	295,00	204 372,55	689,04	295,00	202 971,80	- 4,748	- 1 400,75
61.	B	34140966	Trubka kanalizační tlaková (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 90x5,4 SDR 17	m	672,61	24,00	16 142,64	668,0	24,00	16 032,00	- 4,61	- 110,64
62.	MP	230200120	Vodič silový CY zelenošitý 6,00 mm2 - drát	m	10,0	890,00	8 900,00	10,0	890,00	8 900,00	-	0,00
63.	MP	230200120	Šachtice kanalizační obestavený prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s litinovým poklopem	kus	2,0	7 500,00	15 000,00	2,0	7 500,00	15 000,00	-	0,00
64.	B	spm1	Napojovací vývod pro vodič	kus	2,0	300,00	600,00	2,0	300,00	600,00	-	0,00
65.	B	ZK-1	Kamerová zkouška	m	70,0	48,00	3 360,00	70,0	48,00	3 360,00	-	0,00
66.	H	28614730	Trubka kanalizační žebrovaná (plně žebro) DN 335/300 (PP) vnitřní průměr 300mm, SN 10, dl.roury 5m	kus	15,26	4 961,00	75 704,86	15,26	4 961,00	75 704,86	-	0,00
67.	SP	877241121	Montáž elektrovarovnek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	16,0	80,00	1 280,00	16,0	80,00	1 280,00	-	0,00
68.	H	28614948	Elektrokoleno 45° PE 100, PN 16, d 90	kus	4,04	700,00	2 828,00	4,04	700,00	2 828,00	-	0,00
69.	H	2861498	Elektrokoleno 30° PE 100, PN 16, d 90	kus	12,12	750,00	9 090,00	12,12	750,00	9 090,00	-	0,00
91.	H	28615974	Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	56,611	280,00	15 851,18	56,611	280,00	15 851,18	-	0,00
91.	Doplňující práce na komunikaci											
							118 024,00			117 224,00		- 800,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
70.	SP 916131213	Osazení slíníčního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	130,0	200,00	26 000,00	130,0	200,00	26 000,00	-	0,00
71.	SP 919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	668,0	68,00	45 424,00	668,0	68,00	45 424,00	-	0,00
72.	SP 919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	466,0	100,00	46 600,00	458,0	100,00	45 800,00	- 8,0	-800,00
73.	B 93-11	93: Dokontovací práce inženýrských staveb Zabezpečení stávajícího plotu	m	115,0	50,00	5 750,00	115,0	50,00	5 750,00	-	0,00
74.	SP 969021131	96: Bourání konstrukcí Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	70,0	140,00	9 800,00	70,0	140,00	9 800,00	-	0,00
75.	SP 958276101	99: Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	113,67	279,00	31 713,80	113,649	279,00	31 705,15	-0,02	-455,83
76.	SP 958225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 205,26	56,00	67 494,56	1 197,221	56,00	67 044,38	- 8,039	-450,18
77.	SP 997013501	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	490,295	120,00	58 835,35	487,299	120,00	58 475,93	- 2,995	-359,42
78.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 864,13	11,00	75 505,43	6 822,197	11,00	75 044,17	- 41,933	-461,26
79.	SP 997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	t	490,295	115,00	56 383,88	487,299	115,00	56 039,43	- 2,995	-344,45
SO-09: Odlehčovací komora OK											
						572 603,99	577 372,74				
H: Oddíly prací HSV						563 331,87	568 100,62				
1: Zemní práce						381 292,30	381 854,11				
1.	SP 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,0	55,00	26 400,00	480,0	55,00	26 400,00	-	0,00
2.	SP 115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,0	40,00	800,00	20,0	40,00	800,00	-	0,00
3.	SP 131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	5,6	120,00	672,00	5,6	120,00	672,00	-	0,00
4.	SP 131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,6	145,00	2 842,00	19,6	145,00	2 842,00	-	0,00
5.	SP 131201209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	5,88	5,00	29,40	5,88	5,00	29,40	-	0,00
6.	SP 131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	60,2	250,00	15 050,00	60,2	250,00	15 050,00	-	0,00
7.	SP 131301209	Příplatek za lepvost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	18,06	5,00	90,30	18,06	5,00	90,30	-	0,00
8.	SP 161101102	Sváje přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	85,4	90,00	7 686,00	85,4	90,00	7 686,00	-	0,00
9.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,702	125,00	3 837,80	30,702	125,00	3 837,80	-	0,00
10.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	153,51	15,00	2 302,65	153,51	15,00	2 302,65	-	0,00
11.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,702	145,00	4 451,79	30,702	145,00	4 451,79	-	0,00
12.	SP 171201201	Uložení sypání na skládky	m3	30,702	16,00	491,23	30,702	16,00	491,23	-	0,00
13.	SP 175111101	Obvazání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,712	360,00	616,48	2,703	360,00	975,08	0,991	358,60
14.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	54,698	150,00	8 204,70	54,698	150,00	8 204,70	-	0,00
15.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	50,658	78,00	3 951,35	50,658	78,00	3 951,35	-	0,00
16.	SP 153111111	Úprava ocelových štetovic na skládce i zabíraných - řezání přídě z terénu	kus	55,0	50,00	2 750,00	55,0	50,00	2 750,00	-	0,00
17.	SP 153111113	Úprava ocelových štetovic na skládce i zabíraných - řezání otvorů z terénu	kus	55,0	30,00	1 650,00	55,0	30,00	1 650,00	-	0,00
18.	SP 153112111	Nastražení ocelových štetovic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	110,0	250,00	27 500,00	110,0	250,00	27 500,00	-	0,00
19.	SP 153112122	Zabíraní ocelových štetovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	110,0	750,00	82 500,00	110,0	750,00	82 500,00	-	0,00
20.	SP 153113112	Vytažení ocelových štetovic dl do 12 m zabíraných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	110,0	600,00	66 000,00	110,0	600,00	66 000,00	-	0,00
21.	SP 153116111	Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradičích stěn z terénu	t	4,092	500,00	2 046,00	4,092	500,00	2 046,00	-	0,00
22.	SP 153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradičích stěn z terénu	t	4,092	5 000,00	20 460,00	4,092	5 000,00	20 460,00	-	0,00
23.	SP 153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradičích stěn z terénu	t	4,092	1 200,00	4 910,40	4,092	1 200,00	4 910,40	-	0,00
24.	H 13010986	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	4,092	4 500,00	18 414,00	4,092	4 500,00	18 414,00	-	0,00
25.	H 15920220	Štetovnice ZTV III, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	17,105	4 500,00	76 972,50	17,105	4 500,00	76 972,50	-	0,00
26.	H 58337302	Šetrkopsek frakce 0-16	t	3,082	115,00	354,38	4,866	115,00	559,59	1,784	205,21
27.	SP 181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	14,06	22,00	309,32	14,06	22,00	309,32	-	0,00
2: Zaklady a zvláštní zakládání						4 860,00	4 860,00				

Poř. Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
28.	SP	1213311142									
		Polštář z hutné pod základy ze šterkoplísku netříděného	m3	6,0	810,00	4 860,00	6,0	810,00	4 860,00	-	0,00
29.	SP	320902021									
		3: Všeale a kompletní konstrukce				261,00			261,00		0,00
		Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů odšetržením vodou	m2	52,2	5,00	261,00	52,2	5,00	261,00	-	0,00
		4: Vodorovné konstrukce				8 724,00			8 900,00		176,00
30.	SP	451572111							480,00	0,22	176,00
31.	SP	452311131							2 500,00	-	0,00
32.	SP	452351101							262,20	-	0,00
		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenné drobného těsného	m3	0,38	800,00	304,00	0,6	800,00	480,00	0,22	176,00
		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,384	2 500,00	5 960,00	2,384	2 500,00	5 960,00	-	0,00
		Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,76	95,00	262,20	2,76	95,00	262,20	-	0,00
33.	SP	452112111							260,00	-	0,00
34.	SP	457311118							1 554,00	-	0,00
35.	H	59224323							383,80	-	0,00
		Oszení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,0	130,00	260,00	2,0	130,00	260,00	-	0,00
		Yvorníky nebo spádový beton C 30/37- XC4 XF3 včetně úpravy povrchu	m3	0,42	3 700,00	1 554,00	0,42	3 700,00	1 554,00	-	0,00
		Prstenec řáchetní betonový vyrovnávací TBW-Q1.63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	2,02	190,00	383,80	2,02	190,00	383,80	-	0,00
		8: Trubní vedení				142 041,50			145 606,00		3 564,50
36.	SP	871393121							345,00	1,2	138,00
		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	1,8	115,00	207,00	3,0	115,00	345,00	1,2	138,00
37.	B	89259111R00							120,00	2,2	44,00
		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	3,8	20,00	76,00	6,0	20,00	120,00	2,2	44,00
38.	SP	894201131							6 300,00	-	0,00
39.	SP	894204161							12 423,00	-	0,00
40.	SP	894302171							19 866,00	-	0,00
41.	SP	894302271							4 200,00	-	0,00
42.	SP	894411131							8 153,00	-	0,00
		Dno řáchet tl nad 200 mm z betonu tř. C 30/37-XC4-XA2	m3	1,8	3 500,00	6 300,00	1,8	3 500,00	6 300,00	-	0,00
		Žlaby řáchet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu C30/37-XC3-XA2	m3	3,03	4 100,00	12 423,00	3,03	4 100,00	12 423,00	-	0,00
		Stěny řáchet tl nad 200 mm ze žb tř. C 30/37-XC4-XA2	m3	5,676	3 500,00	19 866,00	5,676	3 500,00	19 866,00	-	0,00
		Střop řáchet ze žb tř. C 30/37-XC3-XA2	m3	1,2	3 500,00	4 200,00	1,2	3 500,00	4 200,00	-	0,00
		Zřízení řáchet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400	kus	1,0	8 153,00	8 153,00	1,0	8 153,00	8 153,00	-	0,00
43.	SP	894502201							28 588,00	-	0,00
44.	SP	894503111							1 176,00	-	0,00
45.	SP	894601111							303,99	-	0,00
46.	B	89460612R00							181,26	-	0,00
47.	B	89460712R00							16 677,22	-	0,00
48.	SP	899104111							1 660,00	-	0,00
		Bednění stěn řáchet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	40,84	700,00	28 588,00	40,84	700,00	28 588,00	-	0,00
		Bednění deskových stropů řáchet	m2	3,36	350,00	1 176,00	3,36	350,00	1 176,00	-	0,00
		Výztuž řáchet z betonářské oceli 10 216	t	0,011	27 000,00	303,99	0,011	27 000,00	303,99	-	0,00
		Výztuž řáchet z betonářské oceli 11 338	t	0,007	27 000,00	181,26	0,007	27 000,00	181,26	-	0,00
		Výztuž řáchet z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,618	27 000,00	16 677,22	0,618	27 000,00	16 677,22	-	0,00
		Oszení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,0	830,00	1 660,00	2,0	830,00	1 660,00	-	0,00
49.	SP	899501411							1 200,00	-	0,00
		Stupadla do řáchet ocelové PE povlak vřilicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	6,0	200,00	1 200,00	6,0	200,00	1 200,00	-	0,00
50.	B	55243346.A							14 867,20	-	0,00
		Poklop litinový průměr 600 mm, zatüžení 40 tun, plovoucí samonivelační	kus	2,02	7 360,00	14 867,20	2,02	7 360,00	14 867,20	-	0,00
51.	H	59224312							1 290,78	-	0,00
52.	H	59224307							3 575,40	-	0,00
53.	H	59224338							6 292,30	-	0,00
		Konus řáchetní betonový TBR-Q.1.100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,01	1 278,00	1 290,78	1,01	1 278,00	1 290,78	-	0,00
		Skrüz betonová řáchetní TBS-Q.1.100/100 D100x100x12 cm	kus	2,02	1 770,00	3 575,40	2,02	1 770,00	3 575,40	-	0,00
		Dno betonové řáchet kanalizační přímé TB2-Q.1.100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	1,01	6 230,00	6 292,30	1,01	6 230,00	6 292,30	-	0,00
54.	H	59224348							439,35	-	0,00
55.	B	89100010							7 800,00	-	0,00
		Těsnění elastomerové pro spojení řáchetních dílů EMT DN 1000	kus	3,03	145,00	439,35	3,03	145,00	439,35	-	0,00
		D+M Přelivná hrana staviteálná délky 1100mm, vř. vodicích konzol (U), kotevlnho materiálu	kus	1,0	7 800,00	7 800,00	1,0	7 800,00	7 800,00	-	0,00
56.	SP	871373121							300,00	1,0	100,00
		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,0	100,00	200,00	3,0	100,00	300,00	1,0	100,00
57.	H	28614728							3 030,00	0,505	1 010,00
		Trubka kanalizační řebrovaná (plně řebro) DN 335/300 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	1,01	2 000,00	2 020,00	1,515	2 000,00	3 030,00	0,505	1 010,00
58.	H	28614732							6 817,50	0,505	2 272,50
		Trubka kanalizační řebrovaná (plně řebro) DN 450/400 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 2m	kus	1,01	4 500,00	4 545,00	1,515	4 500,00	6 817,50	0,505	2 272,50
59.	SP	931594111							8 880,00	-	0,00
		93: Dokontovaci práce inženýrských staveb				8 880,00			8 880,00	-	0,00
		Těsnění styčné spáry u přefa dílců bobtnajícím profilem "swell"	m	29,6	300,00	8 880,00	29,6	300,00	8 880,00	-	0,00
60.	SP	998144471							17 739,51	2,221	466,44
		99: Staveništní přesun hmot				17 739,08			17 739,51	2,221	466,44
		Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	82,253	210,00	17 273,08	84,474	210,00	17 739,51	2,221	466,44
		P: Oddíly prací PSV				9 272,12			9 272,12		0,00
61.	SP	711111132							9 272,12	-	0,00
		711: Izolace proti vodě				9 272,12			9 272,12	-	0,00
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 3 mm	m2	6,0	180,00	1 080,00	6,0	180,00	1 080,00	-	0,00
62.	SP	711112132							540,00	-	0,00
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 3 mm	m2	3,0	180,00	540,00	3,0	180,00	540,00	-	0,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
63.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,0	70,00	420,00	6,0	70,00	420,00	-	0,00
64.	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,0	80,00	240,00	3,0	80,00	240,00	-	0,00
65.	SP	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá ze studena těsnící stěrkou	m2	8,68	565,00	4 904,20	8,68	565,00	4 904,20	-	0,00
66.	SP	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná	m2	6,0	30,00	180,00	6,0	30,00	180,00	-	0,00
67.	SP	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilii vrstva ochranná	m2	3,0	30,00	90,00	3,0	30,00	90,00	-	0,00
68.	H	11163150	Lak asfaltový	t	0,004	50 000,00	180,00	0,004	50 000,00	180,00	-	0,00
69.	H	62836114	Pás těžký asfaltovaný	m2	9,9	132,00	1 306,80	9,9	132,00	1 306,80	-	0,00
70.	H	69311216	Ochranná geotextilie	m2	9,9	27,00	267,30	9,9	27,00	267,30	-	0,00
71.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,08	800,00	63,82	0,08	800,00	63,82	-	0,00
SO-10: Čerpací stanice ČS										575 214,85	583 425,29	8 210,44
H: Oddíl prací HSV										541 020,93	540 631,37	-389,56
1: Zemní práce										355 112,07	355 112,07	0,00
1.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,0	55,00	13 200,00	240,0	55,00	13 200,00	-	0,00
2.	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,0	40,00	400,00	10,0	40,00	400,00	-	0,00
3.	SP	131101201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	4,05	120,00	486,00	4,05	120,00	486,00	-	0,00
4.	SP	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,675	145,00	7 927,88	54,675	145,00	7 927,88	-	0,00
5.	SP	131201209	Příplatek za lepidlo u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	16,403	5,00	82,01	16,403	5,00	82,01	-	0,00
6.	SP	131301201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	46,575	250,00	11 643,75	46,575	250,00	11 643,75	-	0,00
7.	SP	131301209	Příplatek za lepidlo u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	13,973	5,00	69,86	13,973	5,00	69,86	-	0,00
8.	SP	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	25,272	240,00	6 065,28	25,272	240,00	6 065,28	-	0,00
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypalin z horniny tř. 1 až 4	m3	28,043	125,00	3 505,36	28,043	125,00	3 505,36	-	0,00
10.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypalin z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	140,215	15,00	2 103,23	140,215	15,00	2 103,23	-	0,00
11.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,043	145,00	4 066,24	28,043	145,00	4 066,24	-	0,00
12.	SP	171201201	Uložení sypalin na skládky	m3	28,043	16,00	448,69	28,043	16,00	448,69	-	0,00
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se ztuhnutím	m3	77,257	150,00	11 588,55	77,257	150,00	11 588,55	-	0,00
14.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypalin na skládce (skládkovné)	t	46,271	78,00	3 609,13	46,271	78,00	3 609,13	-	0,00
15.	SP	153111111	Úprava ocelových štetovic na skládce i zabarovaných - řezání příčné z terénu	kus	45,0	50,00	2 250,00	45,0	50,00	2 250,00	-	0,00
16.	SP	153111113	Úprava ocelových štetovic na skládce i zabarovaných - řezání otvorů z terénu	kus	45,0	30,00	1 350,00	45,0	30,00	1 350,00	-	0,00
17.	SP	153112111	Nastražení ocelových štetovic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	108,0	250,00	27 000,00	108,0	250,00	27 000,00	-	0,00
18.	SP	153112122	Zabaranění ocelových štetovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	108,0	750,00	81 000,00	108,0	750,00	81 000,00	-	0,00
19.	SP	153113112	Vytažení ocelových štetovic dl do 12 m zabarovaných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	108,0	600,00	64 800,00	108,0	600,00	64 800,00	-	0,00
20.	SP	153116111	Opracování ocelových kleštin nebo převážek hradičích stěn z terénu	t	3,348	500,00	1 674,00	3,348	500,00	1 674,00	-	0,00
21.	SP	153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převážek hradičích stěn z terénu	t	3,348	5 000,00	16 740,00	3,348	5 000,00	16 740,00	-	0,00
22.	SP	153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převážek hradičích stěn z terénu	t	3,348	1 200,00	4 017,60	3,348	1 200,00	4 017,60	-	0,00
23.	H	13010986	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	3,348	4 500,00	15 066,00	3,348	4 500,00	15 066,00	-	0,00
24.	H	15920220	Štetovnice ZTV Ilin, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	16,794	4 500,00	75 573,00	16,794	4 500,00	75 573,00	-	0,00
25.	SP	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	20,25	22,00	445,50	20,25	22,00	445,50	-	0,00
2: Základy a vzlátní zakládání										127 135,84	127 135,84	0,00
26.	SP	242111126	Osazení plátě kopané studny z betonových skruží dílčových DN 2 m	m	4,9	5 000,00	24 500,00	4,9	5 000,00	24 500,00	-	0,00
27.	SP	243311112	Výplň na dně studny z betonu C16/20	m3	1,809	3 100,00	5 608,76	1,809	3 100,00	5 608,76	-	0,00
28.	SP	245111111	Osazení krycí desky	t	1,7	2 000,00	3 400,00	1,7	2 000,00	3 400,00	-	0,00
29.	SP	213311142	Poříštění ztuhlé pod základy ze štetkopisku netříděného	m3	6,075	810,00	4 920,75	6,075	810,00	4 920,75	-	0,00
30.	B	23170552	Těsnění elastomerové samomasné OZ DN 2000 mm	kus	3,03	1 111,00	3 366,33	3,03	1 111,00	3 366,33	-	0,00
31.	H	59226106	Dno nádrže PNK Q.1 200/175 B2P 5,498 m3	kus	1,01	27 900,00	28 179,00	1,01	27 900,00	28 179,00	-	0,00
32.	B	592261091	Skruž nádrže PNK Q.1 200/100 SKP 3,140 m3	kus	1,01	17 450,00	17 624,50	1,01	17 450,00	17 624,50	-	0,00
33.	B	592261094	Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3	kus	1,01	26 350,00	26 613,50	1,01	26 350,00	26 613,50	-	0,00
34.	H	59226120	Deska zákrytová nádrže PNK 200/20 ZDP	kus	1,01	9 300,00	9 393,00	1,01	9 300,00	9 393,00	-	0,00
35.	H	5PCM 2-1	Vložka šachtová pro potrubí DN300	kus	1,0	250,00	250,00	1,0	250,00	250,00	-	0,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena
36.	H SPCM 2-2	Vložka žacíková pro potrubí D90	kus	1,0	80,00	80,00	1,0	80,00	80,00
37.	H SPCM 2-3	Zabudování stupadla vž. dodávky	kus	16,0	200,00	3 200,00	16,0	200,00	3 200,00
4: Vodorovné konstrukce									
38.	SP 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,025	2 500,00	5 062,50	2,025	2 500,00	5 062,50
39.	SP 452351101	Bednění /podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,8	95,00	171,00	1,8	95,00	171,00
40.	H 31316662	Sít výtěžná svařovaná KARI KY 50, 150 x 150 mm, D 8 mm, 3 x 2 m	kus	3,713	800,00	2 970,00	3,713	800,00	2 970,00
8: Trubní vedení									
41.	SP 899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámy hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,0	900,00	2 700,00	3,0	900,00	2 700,00
42.	H 56230612	Těsnění poklopu S 500 pro HE 500	kus	1,0	300,00	300,00	-1,0	0,00	-300,00
43.	H 56230614	Těsnění poklopu S 700 pro HE 700	kus	1,0	400,00	400,00	-1,0	0,00	-400,00
44.	H 56230615	Těsnění poklopu S 9060 pro HE 9060	kus	1,0	500,00	500,00	-1,0	0,00	-500,00
45.	H 56230602	Poklop PU + rám HDPE, HE 500, 500 x 500 x 55 mm	kus	1,0	4 950,00	4 950,00	-1,0	0,00	-4 950,00
45.2	H 562306-R	Poklop plastový vř. rámu DN 600 mm	kus	1,0	5 200,00	5 200,00	1,0	5 200,00	5 200,00
46.	H 56230604	Poklop PU + rám HDPE, HE 700, 700 x 700 x 65 mm	kus	1,0	7 650,00	7 650,00	-1,0	0,00	-7 650,00
46.2	H 562306-Z	Ocelový pozinkovaný poklop pro otvor 600x600 mm	kus	2,0	11 500,00	23 000,00	2,0	11 500,00	23 000,00
47.	H 56230605	Poklop PU + rám HDPE, HE 9060, 1100 x 800 mm	kus	1,0	14 800,00	14 800,00	-1,0	0,00	-14 800,00
93: Dokončovací práce inženýrských staveb									
48.	SP 933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	5,103	20,00	102,05	5,103	20,00	102,05
49.	SP 933901311	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propílačnosti do 1000 m3	m3	5,103	40,00	204,12	5,103	40,00	204,12
50.	H 08211320	Voda pitná pro smluvní odběratele	m3	5,103	30,00	153,09	5,103	30,00	153,09
51.	H 08231320	Voda odvedená kanalizační nečistěná od smluvních odběratelů	m3	5,103	20,00	102,06	5,103	20,00	102,06
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
52.	SP 953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,0	500,00	500,00	1,0	500,00	500,00
53.	B 953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	4,0	150,00	600,00	4,0	150,00	600,00
54.	B spm95-11	Pomocné zábradlí pro vstup 1,226x0,6m, z kompozitních materiálů	kus	1,0	5 300,00	5 300,00	1,0	5 300,00	5 300,00
99: Staveništní přesun hmot									
55.	SP 998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	58,61	210,00	12 308,20	58,66	210,00	12 318,64
M: Oddíly montážních prací									
046: Zemní práce pro montážní práce									
56.	MP 460150033	HLoubení kabelových zapálených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	4,0	150,00	600,00	4,0	150,00	600,00
57.	B 460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	4,0	50,00	200,00	4,0	50,00	200,00
58.	MP 460490012	Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	4,0	8,00	32,00	4,0	8,00	32,00
59.	B 460570633R00	Zához rýhy 65/70 cm, hornina tř. 3, se zhuťněním	m	4,0	150,00	600,00	4,0	150,00	600,00
60.	MP 460620013	Provlizování úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	m2	2,8	100,00	280,00	2,8	100,00	280,00
61.	B 460-R	Zděný pilř pro osazení rozvaděčů v.1,8 m, hl. 0,45m, š. 1,1 m	kus	1,0	29 600,00	29 600,00	-1,0	0,00	-29 600,00
61.2	B 460-R-Z	Zděný pilř pro osazení rozvaděčů v.1,8 m, hl. 0,45m, š. 2,4 m	kus	1,0	38 200,00	38 200,00	1,0	38 200,00	38 200,00
P: Oddíly prací PSV									
711: Izolace proti vodě									
62.	B 711141559R00-1	Pásek vodotěsný botnalajci D+M,	m	9,6	300,00	2 880,00	9,6	300,00	2 880,00
63.	SP 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,002	800,00	1,92	0,002	800,00	1,92
SO-11-1: Zpevněná plocha									
H: Oddíly prací HSV									
1: Zemní práce									
1.	SP 122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	43,92	60,00	2 635,20	43,92	60,00	2 635,20
2.	SP 122202209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	13,176	20,00	263,52	13,176	20,00	263,52
3.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,92	125,00	5 490,00	43,92	125,00	5 490,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
4.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	219,6	15,00	3 294,00	219,6	15,00	3 294,00	-	0,00
5.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	43,92	16,00	702,72	43,92	16,00	702,72	-	0,00
6.	SP 181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	72,0	21,00	1 512,00	72,0	21,00	1 512,00	-	0,00
7.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	72,468	78,00	5 652,50	72,468	78,00	5 652,50	-	0,00
8.	SP 564231111	5: Komunikace	m2	72,0	115,00	8 280,00	68,5	115,00	7 943,60	-3,5	-3 788,93
9.	SP 564761111	Podklad z kamenná hrubého dřevného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	72,0	256,00	18 432,00	68,5	256,00	17 536,00	-3,5	-402,50
10.	SP 564831111	Podklad ze štěrku tř. 50 tl 100 mm	m2	144,0	80,00	11 520,00	137,0	80,00	10 960,00	-7,0	-560,00
11.	SP 596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	72,0	268,00	19 296,00	68,5	268,00	18 358,00	-3,5	-938,00
12.	H 59245007	Dlažba zámková betonová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	77,04	265,00	20 415,60	73,295	265,00	19 423,18	-3,745	-992,43
13.	SP 916131113	91: Doplňující práce na komunikaci	m	30,0	270,00	8 100,00	40,0	270,00	10 800,00	10,0	4 275,60
14.	H 59217465	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	kus	30,3	156,00	4 736,80	40,4	156,00	6 302,40	10,1	1 575,60
15.	SP 998223011	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	t	99,49	120,00	11 938,81	97,921	120,00	11 750,48	-1,569	-188,33
16.	SP 998223011	99: Staveništní přesun hmot	t	99,49	120,00	11 938,81	97,921	120,00	11 750,48	-1,569	-188,33
17.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křtem dlaždičným	t	99,49	120,00	11 938,81	97,921	120,00	11 750,48	-1,569	-188,33
18.	SP 998223011	SO-11-2: Zpevněná plocha - oplocení	t	99,49	120,00	11 938,81	97,921	120,00	11 750,48	-1,569	-188,33
19.	SP 998223011	H: Oddíly prací HSV	t	99,49	120,00	11 938,81	97,921	120,00	11 750,48	-1,569	-188,33
20.	SP 998223011	1: Zemní práce	t	99,49	120,00	11 938,81	97,921	120,00	11 750,48	-1,569	-188,33
21.	SP 133201101	Hloubení jáchet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,469	1 500,00	6 702,75	3,74	1 500,00	5 610,00	-0,729	-1 092,75
22.	SP 133201109	Příplatek za lepkost u hloubení jáchet v hornině tř. 3	m3	1,341	100,00	134,07	1,122	100,00	112,20	-0,219	-21,87
23.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,469	125,00	558,63	3,74	125,00	467,50	-0,729	-91,13
24.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,345	15,00	335,18	18,7	15,00	280,50	-3,645	-54,68
25.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	4,469	16,00	71,50	3,74	16,00	59,84	-0,729	-11,66
26.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,374	78,00	575,16	6,171	78,00	481,34	-1,203	-93,82
27.	SP 338171123	3: Svislé a kompletní konstrukce	kus	21,0	680,00	14 280,00	17,0	680,00	11 560,00	-4,0	-2 720,00
28.	B 14130825	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	m	8,939	985,00	8 804,42	8,939	985,00	8 804,42	-	0,00
29.	B 55342344	Trubky bežešivé hladké jakost 11353.1 D 102x5,0 mm, vč. povrchové úpravy	m	8,939	985,00	8 804,42	8,939	985,00	8 804,42	-	0,00
30.	B 55342344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/54x4 mm	kus	10,1	239,00	2 413,90	8,08	239,00	1 931,12	-2,02	-482,78
31.	B 55342347	Vzpěra Plotová komaxit 2650/54x4 mm	kus	8,08	315,00	2 545,20	6,06	315,00	1 908,90	-2,02	-636,30
32.	H 31327504	Pletivo čtvercové oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	25,5	98,00	2 499,00	20,0	98,00	1 960,00	-5,5	-539,00
33.	H 31478201	Drát ostnatý D 2,5 mm 1 svitek 100 m	kus	1,0	500,00	500,00	1,0	500,00	500,00	-	0,00
34.	H 15619200	Drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	25,5	3,00	76,50	20,0	3,00	60,00	-5,5	-16,50
35.	H 15619100	Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	76,5	3,00	229,50	60,0	3,00	180,00	-16,5	-49,50
36.	B 55346338	Branka ocelová vstupní 1000x2150mm, vč. zámků a kování	kus	1,0	15 333,00	15 333,00	1,0	15 333,00	15 333,00	-1,0	-15 333,00
37.	B 55346338-2	Branka ocelová vstupní 1000x2000mm, vč. zámků a kování - výplň poplast.pletivo, rám z trubek	kus	1,0	15 333,00	15 333,00	1,0	15 333,00	15 333,00	-1,0	-15 333,00
38.	B 55346470	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 370x215 cm	kus	1,0	32 555,00	32 555,00	1,0	32 555,00	32 555,00	-1,0	-32 555,00
39.	B 55346470-2	Vrata ocelová dvoukřídlá 360x200 cm, rám z trubek, výplň poplast.pletivo	kus	1,0	32 555,00	32 555,00	1,0	32 555,00	32 555,00	-1,0	-32 555,00
40.	SP 348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,0	1 200,00	1 200,00	1,0	1 200,00	1 200,00	-	0,00
41.	SP 348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,0	2 000,00	2 000,00	1,0	2 000,00	2 000,00	-	0,00
42.	SP 348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	25,5	230,00	5 865,00	20,0	230,00	4 600,00	-5,5	-1 265,00
43.	SP 348401310	Osazení oplocení z ostnatého drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	51,0	8,00	408,00	44,8	8,00	358,40	-6,2	-49,60
44.	SP 953943123	95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	kus	2,0	1 200,00	2 400,00	2,0	1 200,00	2 400,00	-2,0	-2 400,00
45.	B 59m10	Osazování výrobků do 15 kg/kg kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,0	1 800,00	3 600,00	2,0	1 800,00	3 600,00	-2,0	-3 600,00
46.	B 59m10	Poplatek za sábrana sklopná, vč. kování	kus	2,0	1 800,00	3 600,00	2,0	1 800,00	3 600,00	-2,0	-3 600,00
47.	B 99815111R00	99: Staveništní přesun hmot	t	3,725	880,00	3 278,01	3,016	880,00	2 654,02	-0,709	-623,99
48.	B 99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	3,725	880,00	3 278,01	3,016	880,00	2 654,02	-0,709	-623,99

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena
VON: Vedlejší a ostatní náklady										
V: Oddíl VRN										
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
1.	ON	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kus	1,0	14 200,00	14 200,00	—	14 200,00	0,00
2.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubo	1,0	32 630,00	32 630,00	1,0	32 630,00	32 630,00
3.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubo	1,0	49 620,00	49 620,00	1,0	49 620,00	49 620,00
4.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,0	19 600,00	19 600,00	1,0	19 600,00	19 600,00
5.	ON	030001000	Zařízení staveniště	soubo	1,0	75 000,00	75 000,00	1,0	75 000,00	75 000,00
6.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubo	1,0	30 000,00	30 000,00	1,0	30 000,00	30 000,00
7.	ON	130002001	Provozní řád	soubo	1,0	31 900,00	31 900,00	1,0	31 900,00	31 900,00
8.	ON	030001001	Dopravné inženýrská opatření	soubo	1,0	38 500,00	38 500,00	1,0	38 500,00	38 500,00
9.	ON	030001003	Vytváření stávajících podzemních sítí	soubo	1,0	7 500,00	7 500,00	1,0	7 500,00	7 500,00
10.	ON	030001004	Údržba komunikací	soubo	1,0	10 000,00	10 000,00	1,0	10 000,00	10 000,00
							308 950,00	—	14 200,00	—
							308 950,00	—	32 630,00	—
							308 950,00	—	49 620,00	—
							308 950,00	—	19 600,00	—
							308 950,00	—	75 000,00	—
							308 950,00	—	30 000,00	—
							308 950,00	—	31 900,00	—
							308 950,00	—	38 500,00	—
							308 950,00	—	7 500,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							308 950,00	—	10 000,00	—
							3			

Změnový rozpočet k změnovému listu č. 1

Heřmaň - kanalizace a ČOV - Elektroinstalace stavební

Heřmaň - kanalizace a ČOV - Elektroinstalace technologická

Poř.	Popis	MJ	Výměra	SOD		Skutečnost			Rozdíl	
				Jedn. cena	Cena	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena
	D1.01-21 - Stavební elektroinstalace - ČOV				8 160,00			0,00		-8 160,00
	6.Služby				8 160,00			0,00		-8 160,00
6.1	poplatek za navýšení rezervovaného příkonu z 3x16 A na 3x 32 A	kpl	1,0	8 160,00	8 160,00	—	8 160,00	0,00	-1,0	-8 160,00
	Celkem za D1.01-21 - Stavební elektroinstalace - ČOV				8 160,00			0,00		-8 160,00
	PS-04 - Technologická elektroinstalace a MaR - ČS				5 100,00			0,00		-5 100,00
	10.Čs služby				5 100,00			0,00		-5 100,00
10.1	poplatek za navýšení rezervovaného příkonu z 3x10 A na 3x 20 A	kpl	1,0	5 100,00	5 100,00	—	8 160,00	0,00	+1,0	-5 100,00
	Celkem za PS-04 - Technologická elektroinstalace a MaR - ČS				5 100,00			0,00		-5 100,00

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce	Heřmaň kanalizace a ČOV		
Číslo akce			
Objednatel	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. , České Budějovice		
Lokalita	Heřmaň (část)		
Zaměření a zpracování provedeno dle směrnice VAK JČ, a.s.			7/2014
Charakter předmětu měření	Zaměření skutečného provedení		
Počet listů zpráv	2		

Příprava pro zaměření

Dodavatel stavby (přípravy pro zaměření)	VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. , České Budějovice		
Přípravné práce provedl		telefon	
Za přípravné práce odpovídá		telefon	
Popis přípravných prací			

Geodetické zaměření

Dodavatel zaměření	GEFOS a.s., Plánská 1854/6, 370 07 Č.Budějovice		
Zaměření provedl	M. Lerch P. Mašek	telefon	386 108 552
Datum zaměření od	7.9.2016	do 17.10.2016	
Použitý přístroj	Leica TCRA 1203, v.č. 266479 (kalibr.list č.: VÚGTK/37536/2015)		
Souřadnicový systém	S-JTSK	Výškový systém	Balt po vyrovnání
Zaměření zpracoval	L. Břicháčková	telefon	386 108 552
Datum odevzdání	19.10.2016		
Použitý SW	MicroStation V7, Microsoft Word 2010, Groma v9		
Odpovědný geodet	Ing. P.Smolek	telefon	602 101 758
Číslo oprávnění	1107/1995		

Popis zaměření a zpracování

Byly zaměřeny poklapy, dna, vtoky a výtoky kanalizačních šachet, ČOV, vyústění kanalizace. Dále byly zaměřeny přípojky, trasa výtlaku, napojení na stávající kanalizaci a vedení el. kabelu. Kanalizace byla zaměřena částečně na potrubí a částečně na terénu, dle informací zodpovědného pracovníka stavby. Body měřené na terénu jsou popsány v seznamu souřadnic. Dále byl zaměřen polohopis v okolí nové ČOV a ČS. Jako podklad pro tisk byla použita aktuální mapa KN

Poznámka: Upozorňujeme na skutečnost, že zákres platné katastrální mapy ve výkresu zaměření skutečného provedení je pouze informativní a nemá vliv na současné majetkoprávní uspořádání dotčených pozemků. Podrobné vyřešení vlastnických vztahů (pokud by bylo potřeba) je možné pouze na základě geometrického plánu s vyznačením hranic pozemků v terénu za přítomnosti účastníků řízení (vlastníci dotčených pozemků) v souladu s příslušnými platnými katastr. zákony a předpisy.

Délky sítí

Druh sítě	Geodeticky zaměřeno		Přibližný zákres	
Vodovodní řady				
Vodovodní přípojky				
Odkalovací potrubí				

Kanalizační stoky	PP 300	556m		
	vnitřní průběh v ČOV	3m		
	PP300	211m		
	PP 250	27m		
	PP 150	746m		
	PE RC 90	3m		
	PP 400	7m		
	PE 63			
Kanalizační přípojky	PVC 150	137m		
	PVC 125	13m		
Elektrody a kabely katodové ochrany				
Elektrické kabely ostatní	Tcepkfle 3x4x0.8	77m		
Chráničky	OC 150	10m		
Seznam příloh • Technická zpráva • Seznam souřadnic a výšek zaměřených bodů • Situace kanalizace 1:500 • CD se soubory: - TECHZPR.PDF - technická zpráva - SEZSOUR.TXT - seznam souřadnic - POL.DGN - výkres situace MicroStation - ELEKTRO.DGN - výkres el. zařízení MicroStation - KANAL.DGN - výkres kanalizace MicroStation - DKM.DGN - výkres katastr.mapy MicroStation				

GEFOS a.s.
Plánská 6
370 07 České Budějovice
DIČ CZ25684213 (3)

razítko organizace



razítko organizace

19.10.16

datum a podpis dodavatele

datum a podpis pracovníka GIS

Náležitosti a přesností odpovídá
právním předpisům



544/C 2016
19.10.2016



2000	2001	2002
------	------	------

Heřman
analizace o COV

VÝPIS VÝZTUŽE SPODNÍ STAVBY

KCE	Č.	PROFIL VÝZTUŽE	DL. m' /KS	CELK. KS	DL, CELKEM (u sítí je připočítáno 10% na překryv)	HK (m2)	HK (m2)	E6-10216	R10-10505	R12-10505
DNO	1	Tyč žebírková R10 - 10 505	5,35	28	-	-	-	-	149,8	-
	2	Tyč žebírková R10 - 10 505	6,01	26	-	-	-	-	156,26	-
	3	Tyč žebírková R10 - 10 505	5,91	25	-	-	-	-	147,75	-
	4	Tyč žebírková R10 - 10 505	6,57	23	-	-	-	-	151,11	-
	5	Tyč žebírková R10 - 10 505	1,6	130	-	-	-	-	208	-
	6	Tyč žebírková R10 - 10 505	1,85	102	-	-	-	-	188,7	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pod ČOV	50	Ocelová síť 150/6x150/6 (m2)	63,2	plus 10%	69,52	-	-	-	-	-
STĚNY sviská výztuž	10	Tyč žebírková R10 - 10 505	2,765	136	-	-	-	-	376,04	-
	11	Tyč žebírková R10 - 10 505	1,85	96	-	-	-	-	177,6	-
	12	Tyč žebírková R10 - 10 505	0,935	44	-	-	-	-	41,14	-
	13	Tyč žebírková R10 - 10 505	0,565	40	-	-	-	-	22,6	-
třminky T1 vodorovná spodní stěny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Tyč kruhová E6 - 10 216	1,82	48	-	-	87,36	-	-	-
	16	Tyč žebírková R10 - 10 505	6,55	16	-	-	-	-	104,8	-
	17	Tyč žebírková R10 - 10 505	7,11	16	-	-	-	-	113,76	-
	18	Tyč žebírková R10 - 10 505	5,95	16	-	-	-	-	95,2	-
	19	Tyč žebírková R10 - 10 505	6,51	16	-	-	-	-	104,16	-
vodorovná horní stěny	20	Tyč žebírková R10 - 10 505	6,91	16	-	-	-	-	110,56	-
	21	Tyč žebírková R10 - 10 505	4,555	16	-	-	-	-	72,88	-
	22	Tyč žebírková R10 - 10 505	3,62	8	-	-	-	-	28,96	-
	23	Tyč žebírková R10 - 10 505	3,955	16	-	-	-	-	63,28	-
	24	Tyč žebírková R10 - 10 505	3,02	8	-	-	-	-	24,16	-
	25	Tyč žebírková R10 - 10 505	3,52	8	-	-	-	-	28,16	-
	26	Tyč žebírková R10 - 10 505	3,22	8	-	-	-	-	25,76	-
	27	Tyč žebírková R10 - 10 505	1,265	4	-	-	-	-	5,06	-
	28	Tyč žebírková R10 - 10 505	5,18	4	-	-	-	-	20,72	-
	29	Tyč žebírková R10 - 10 505	2,33	4	-	-	-	-	9,32	-
přílož ČOV rozpěrky ve stěnách	30	Tyč žebírková R10 - 10 505	2,33	20	-	-	-	-	46,6	-
	31	Tyč žebírková R10 - 10 505	1,265	10	-	-	-	-	12,65	-
	32	Tyč žebírková R12 - 10 505	1,05	90	-	-	-	-	-	94,5
	33.1	Tyč kruhová E6 - 10 216	0,46	1200	-	-	552	-	-	-
	33.2	Tyč kruhová E6 - 10 216	0,36	155	-	-	55,8	-	-	-
výztuž pro obetonování ČOV	33.3	Tyč kruhová E6 - 10 216	0,26	200	-	-	52	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N1	Tyč žebírková R12 - 10 505	3,7	136	-	-	-	-	-	503,2
	N2	Tyč žebírková R12 - 10 505	3	42	-	-	-	-	-	126
	N3	Tyč žebírková R12 - 10 505	6,09	58	-	-	-	-	-	353,22
	N4	Tyč žebírková R12 - 10 505	5,79	32	-	-	-	-	-	185,28
	N5	Tyč žebírková R12 - 10 505	7,11	16	-	-	-	-	-	113,76
STROPY deska D1 hlavní výzt.	N6	Tyč žebírková R12 - 10 505	6,51	16	-	-	-	-	-	104,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	Tyč žebírková R12 - 10 505	4,03	8	-	-	-	-	-	32,24
	36	Tyč žebírková R12 - 10 505	4,29	6	-	-	-	-	-	25,74
	37	Tyč žebírková R12 - 10 505	4,4	3	-	-	-	-	-	13,2
	38	Tyč žebírková R12 - 10 505	0,33	4	-	-	-	-	-	1,32
	39	Tyč žebírková R12 - 10 505	0,59	4	-	-	-	-	-	2,36
	40	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,225	26	-	-	-	-	-	57,85
	41	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,485	26	-	-	-	-	-	64,61
	42	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,595	8	-	-	-	-	-	20,76
deska D1 rozděl. Výzt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	Tyč žebírková R12 - 10 505	1,33	16	-	-	-	-	-	21,28
	44	Tyč žebírková R12 - 10 505	1,59	16	-	-	-	-	-	25,44
	45	Tyč žebírková R12 - 10 505	5,91	7	-	-	-	-	-	41,37
	46	Tyč žebírková R12 - 10 505	6,17	7	-	-	-	-	-	43,19
	47	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,42	10	-	-	-	-	-	24,2
	48	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,68	10	-	-	-	-	-	26,8
deska D2 hlavní výzt.	49	Tyč žebírková R12 - 10 505	1,6	2	-	-	-	-	-	3,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	Tyč žebírková R12 - 10 505	3,355	20	-	-	-	-	-	67,1
	51	Tyč žebírková R12 - 10 505	3,615	20	-	-	-	-	-	72,3
	52	Tyč žebírková R12 - 10 505	3,725	6	-	-	-	-	-	22,35
	53	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,24	8	-	-	-	-	-	17,92
	54	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,5	8	-	-	-	-	-	20
deska D2 rozděl. výzt.	55	Tyč žebírková R12 - 10 505	0,415	8	-	-	-	-	-	3,32
	56	Tyč žebírková R12 - 10 505	0,675	8	-	-	-	-	-	5,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,42	30	-	-	-	-	-	72,6
	61	Tyč žebírková R12 - 10 505	2,68	30	-	-	-	-	-	80,4
	62	Tyč žebírková R12 - 10 505	1,02	6	-	-	-	-	-	6,12
	63	Tyč žebírková R12 - 10 505	1,28	6	-	-	-	-	-	7,68
Pozed.věvec	64	Tyč žebírková R12 - 10 505	0,43	6	-	-	-	-	-	2,58
	65	Tyč žebírková R12 - 10 505	0,69	6	-	-	-	-	-	4,14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	Tyč žebírková R10 - 10 505	10,91	12	-	-	-	-	130,92	-
	71	Tyč žebírková R10 - 10 505	5,91	12	-	-	-	-	70,92	-
CELKEM	72	Tyč kruhová E6 - 10 216	1,04	136	-	-	141,44	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CELKEM					M'	69,52	0	888,6	2686,87	2265,59
HMOTNOST					KG/M'	3,003	0,888	0,222	0,617	0,89
HMOTNOST CELKEM (DLE OCELI)					KG	208,769	0	197,269	1657,8	2016,38
HMOTNOST CELKEM					KG	CELK. 4080,21 KG+5%				
HMOTNOST CELKEM					KG	4284				

VODOSTAVEB. ŽELBET. C 30/37 XC4 XF3 XA1
KRYTÍ VÝZTUŽE - DNO A STĚNY 35mm
VÝZTUŽ ZŇC. "R" JE MOŽNO NAHRADIT VÝZTUŽÍ ZŇC. "V"

