

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
Zadávaná zadavatelem dle § 4, odst.d) v podlimitním režimu dle § 26 a 52 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen zákon) v otevřeném řízení

Název zakázky: Tělocvična pro Základní školu Chýnov

Zadavatel zakázky:
Chýnovská majetková s.r.o.
Nádražní 534
391 55 Chýnov
IČ: 26079968
DIČ:CZ26079968
Zastoupená jednatelem – Mgr. Pavlem Eybertem
a Janem Pistulkou
Tel : +420 381297619,
+420 603489928
e-mail :starosta@chynov.eu
ID datové schránky: it7vugv
Profil zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=441>
Oficiální www: <http://www.chynov.cz/index.asp>

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

Zadavatel poskytuje dle § 98 odst.3) ZÁKONA následující vysvětlení zadávací dokumentace :

Dotaz č.5

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda-li požadavek na splnění kvalifikace dle bodu 14.6.1 ZD na předložení jedné stavby, kde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna s min. výkonem 35 KW v technickém řešení uvedeném v projektu a zadávací dokumentaci této zakázky splní účastník, když:

- a. předloží jednu stavbu, kde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna s min. výkonem 35 KW?
- b. předloží jednu stavbu, kde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna s min. výkonem 35 KW sloužící k vyhřívání podlahy objektu?

Vyjiždění zadavatele :

Kvalifikaci splní účastník této veřejné zakázky, který splní kvalifikaci dle bodu 14.6.1 ZD na předložení jedné stavby, kde byla nainstalována fotovoltaická elektrárna s min. výkonem 35 KW v technickém řešení uvedeném v projektu = z reference musí být zřejmé, že se jedná o fotovoltaickou elektrárnu min. 35 KW s hybridním 3-fázovým zapojením s akumulací energie do baterií s nulovým přetokem vyrobené el. energie do distribuční soustavy. Provoz tohoto zařízení musí být plně automatizovaný a bezobslužný.
Zda bude el. energie použita k vyhřívání podlahy objektu není důležité – je to jenom jeden ze způsobů využití el. energie.

Dotaz č.6

Ve výkazu výměr SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB - tělocvična Chýnov - hlavní VV - záložka SO 01 012018 Pol - položka 29

29 224321222 Výplň pilot z ŽB C25/30 XA1 m3 181,99440
množství neodpovídá projektové dokumentaci - dle výpočtu by mělo být 103,79 m3 vč. ztrátového 7%

piloty P16 až 34 mají průměr 600 mm a né jak je uvedeno ve výpočtu výkazu výměr 1200 mm

P16 : 4,4*3,14*0,6*0,6	4,97376
P17 : 4,4*3,14*0,6*0,6	4,97376
P18 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P19 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984

P20 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P21 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P22 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P23 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P24 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P25 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P26 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P27 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P28 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P29 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P30 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P31 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P32 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P33 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984
P34 : 4,6*3,14*0,6*0,6	5,19984

Vyjádření zadavatele :

Oceňte položkový výkaz výměr v položce 29, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci. Změna rozsahu bude řešena při realizaci předmětu plnění s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 7

prefabrikované konstrukce - rozpor výkaz výměr a PD; záložka SO 01 012018 Pol - položka 83,85,86 (v PD pouze 6 ks - S1 a 6 ks - S2)

83	331122021ik	Montáž sloupů ze ŽB	kus	24,00000	6+6	12	6+6	12	
85	593001ik	Dodávka železobetonového sloupu 11800x600x400S1	ks	12,00000	6+6	12			
86	593002ik	Dodávka železobetonového sloupu 11800x600x400S2	ks	12,00000	6+6	12			
záložka SO 01 012018 Pol - položka 130,133,134,135,136, - rozpor výkaz verzus PD jiné počty a rozměry, Chybí zde úplně některé průvlaky (např. P32 až 36)									
130	413122011IK	Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných	kus	23,00000	5+1+1+1+5+2	15	5+1+1+1		
133	593003ik	Dodávka železobetonového průvlaku 5730x300x450 mm P1	ks	10,00000	5+5	10			
134	593004ik	Dodávka železobetonového průvlaku 5900x300x450 mm P2	ks	2,00000	1+1	2			
135	593005ik	Dodávka železobetonového průvlaku 5900x300x450 mm P5	ks	2,00000	1+1	2			
136	593006ik	Dodávka železobetonového průvlaku 3800x300x250 mm P31	ks	2,00000	1+1	2			

Vyjádření zadavatele :

Oceňte položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci. Změna rozsahu bude řešena při realizaci předmětu plnění s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 8

neexistuje akustická studie na základě které by se dal určit přesně akustický podhled?

Vyjádření zadavatele :

Akustická studie existuje. Zadavatel však z důvodu splnění podmínek zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách nemůže tuto studii zveřejnit, neboť obsahuje konkrétní specifikace výrobků. Z tohoto důvodu byly v zadávací dokumentaci uvedeny parametry akustického podhledu, které by pro zpracování nabídky měli být pro uchazeče dostatečné. Akustická studie bude poskytnuta vybranému dodavateli stavby.

Dotaz č. 9

podkladový rošt pro podhledy nedochází ve výkazu výměr k dublaci?

126	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	3 328,20000	(10,8+10,8+4,2)*43*3	3328,2
142	60515010	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm	m3	25,88008	(10,8+10,8+4,2)*43*3*0,12*0,06*1,08	25,88008
338	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	1 698,70000		
hala, výkr.č.31 : 38,4*32 1228,8 32,8*7 229,6						
13,35*18 240,3						
358	60515204	Hranol SM/JD 1 délka 625-900 cm	m3	8,80200	8,15*1,08	8,802

Vyjádření zadavatele :

Oceňte položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci. Změna rozsahu bude řešena při realizaci předmětu plnění s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 10

dublance položek ochranných sítí položka 237 a 390 jsou dost podobné

237 955989527ik Montáž a dodávka ochranné sítě vč.doplňující kce m2 1 151,90000

23*5,5*2	253
23*5*2	230
5,75*7*7	281,75
43*3	129
37*2,7	99,9
43*1,5*2	129
4*3	12
5,75*3	17,25

390 767590199ik Montáž a dodávka ochranné sítě , bližší popis viz. ozn. L3 v PD m2 1 071,20000

PP 6 mm/oka 100 :	23*5,5*2	253
PA 4 mm/oka 40 mm :	23*5*2	230
	43*7	301
	43*4	172
	6*3	18
	36*2,7	97,2

vč. vodících a kotevních prvků :

Vyjádření zadavatele :

Oceňte položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci. Změna rozsahu bude řešena při realizaci předmětu plnění s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 11

nesedí výměra - mělo by být pouze 3,35 m

350 766215423ik Montáž a dodávka montované dřevěné příčky WC vč.2x dveří 600x1970 mm , výška 2000 mm, bližší popis viz. ozn.T3 v PD m 5,49000

1,5+1,85	3,35	2,14	2,14
----------	------	------	------

Vyjádření zadavatele :

Oceňte položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci. Změna rozsahu bude řešena při realizaci předmětu plnění s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 12

ve výkazu výměr chybí položka pro podkladní beton tl.150mm a to o výměře 1412,295 m2

v záložce SO 08 022018 Pol - u položek 12 a 46, chybí ve skladbě položka na parozábranu pr SDK, tak jako je u hlavní budovy položka č.267 - viz skladba S2

Vyjádření zadavatele :

Oceňte položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci. Změna rozsahu bude řešena při realizaci předmětu plnění s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 13

u rozpočtů s názvem - Soupis stav.prací - tělocvična Chynov - PŘÍP-KANAL, Soupis stav.prací - tělocvična Chýnov - PŘÍP-PLYN; Soupis stav.prací - tělocvična Chynov - PŘÍP-VODA - jsou položky č.11,13,13

s poznámkou, že se zemina uloží na pozemku města , mají se tyto položky ocenit nulou

13 001 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 3,060

Meziskládka zemin města Chýnova - bez poplatku

1,8 m3 a' 1,7t = 3,06 t

Vyjádření zadavatele :

Oceňte zde položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci částkou 1,00 Kč (jedna koruna česká)

Dotaz č. 14

hlavní VV - záložka SO 09 022018 Pol - která položky z elektroinstalace se mají zahrnout do této záložky.

Vyjádření zadavatele :

Jedná se o položku- Přípojka SEK , viz. část elektroinstalace v SO 01 – celek – množství 1 - Oceňte zde položkový výkaz, jak je předepsáno v zadávací dokumentaci částkou 1,00 Kč (jedna koruna česká)

V Chýnově 09.05.2018

Mgr. Pavel Eybert

a
Jan Pistulka
zadavatel

CHÝNOVSKÁ MAJETKOVÁ s.r.o.
NÁDRAŽNÍ 534
391 55 CHÝNOV
IČ: 26079968 • DIČ: CZ26079968
Tel.: 381 297 619 • 381 297 652