

DODATEČNÉ INFORMACE 1

Název veřejné zakázky: **Pavlov - vodovod**
 Evidenční číslo veřejné zakázky: **490425**
 Identifikační údaje o zadavateli
 Název: **Obec Pavlov**
 Sídlo: **Pavlov 42, PSČ: 789 85**
 IČ: **00303135**
 Veřejná zakázka podle předmětu: **Stavební práce**
 Forma zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
 Limit veřejné zakázky: **Podlimitní**

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V PS 01 je v rozpočtu u ATS (řádek excelu 41) je Q=2,5 l/h - chápeme správně, že v provozních souborech jsou platné hodnoty uvedené v dokumentaci (zde m.j. l/s)?

ODPOVĚĎ 1

Uchazeči si v soupisu PS 01_VV.xls opraví stávající položku:

PC/ 0355	Automat.cerp.stan.Q=2.5l/h H=124m	KPL	1,000
----------	-----------------------------------	-----	-------

tímto novým zněním:

PC/ 0355	Automat.cerp.stan.Q=2.5l/s H=124m	KPL	1,000
----------	-----------------------------------	-----	-------

DOTAZ 2

U objektu IO 06.1 je u položky 251 nedokončený text položky: „Injekční protlačovací hadičky do“ - žádáme o vysvětlení položky.

ODPOVĚĎ 2

Uchazeči si v soupisu IO 06.1 - bez 437mA1 a 298mA2_VV.xls opraví stávající položku:

251	R	PC/901	Injekční protlačovací hadičky do	m	100,800
-----	---	--------	----------------------------------	---	---------

tímto novým zněním:

251	R	PC/901	Injekční protlačovací hadičky do pracovních spár při betonáži armat. šachet	m	100,800
-----	---	--------	---	---	---------

DOTAZ 3

V objektu IO 06.1 je v rozpočtu je v položce 66:

Řízení zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4 **79,000m**

Podle dokumentace je tato délka **159,5m**.

Chápeme správně, že ocenit máme délku ve výkazu?

ODPOVĚĎ 3

Uchazeči si v soupisu IO 06.1 - bez 437mA1 a 298mA2_VV.xls opraví stávající položku:

66	001	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	79,000
----	-----	-----------	---	---	--------

tímto novým zněním:

66	001	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	159,500
----	-----	-----------	---	---	---------

DOTAZ 4

U délek protlaků v rozpočtech IO 06.2 a IO 06.3 podle nás chybí 5 + 16m protlaků.

Máme ocenit délky uvedené ve VV a v realizaci se bude fakturovat podle skutečnosti?

ODPOVĚĎ 4

Uchazeči si v soupisu IO 06.3 - Rad B km 0,5975 - 2,0765_VV.xls opraví stávající položky:

28	001	141721116	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 160 mm do 225 mm	m	16,500
			"řad B - st. 597,50-2076,50" 16,50		16,500
29	286	286131330	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm	m	16,748
			"dle ČSN EN 12201 a PAS 1075" 16,50*1,015		16,748

tímto novým zněním:

28	001	141721116	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 160 mm do 225 mm	m	26,500
			"řad B - st. 597,50-2076,50" 26,50		26,500
29	286	286131330	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm	m	26,898
			"dle ČSN EN 12201 a PAS 1075" 26,50*1,015		26,898

DOTAZ 5

Chápeme správně, že protlak D 110 je na vodovodních přípojkách?

ODPOVĚĎ 5

Řízené horizontální vrtání D110 mm se týká vodovodních přípojek.

DOTAZ 6

„Technická zpráva F.02.1.1 uvádí

2.4 Strojně technologické vybavení

Součástí je přítok, odběr, přepad a vypouštění, se všemi potřebnými armaturami a základním technologickým vstrojením (uzavírací klapky, klapky se servem, sací koše, vodoměry, elektroinstalaci, rozvaděč, automatika řízení).

Součástí typového vybavení je rovněž zařízení pro chlorování vody chlornanem sodným. Dávkování chemikálie je možné do přívodního potrubí nebo do zásobního řadu vedoucího do spotřebiště osazením dávkovacího čerpadla. Dávkování je řízeno impulsy snímanými kontaktním vodoměrem.

Základní provedení objektu bude rozšířeno o další vybavení. Do armaturní komory se umístí domovní vodárna - čerpací stanici, ale dle požadavků zadavatele využít nadzemní objekt pro osazení umyvadla, elektrického přímotop.

Projektant navrhuje vybavení objektu nerezavějícím ocel.potrubím V elektročásti dokumentace je řešeno a to zejména s ohledem na způsob provozu vodojemu snímání stavu hladiny vody ve vodojemu, ovládání přítoku vody do vodojemu, snímání průtoku vody, přenos dat. Vodojemy jsou vybaveny na přítoku servošoupětem, které je ovládáno stavem hladiny vody v akumulační nádrži. Lze provést, že se šoupátko automaticky uzavře při výpadku elektrického proudu a po obnově jeho dodávky se automaticky otevře. Tím je zabráněno přeplnění akumulační nádrže a ztrátám vody i v případě výpadku elektrického proudu. Servopohon popsaného šoupěte na přítoku je při výpadku elektrického proudu napájen z akumulačního náhradního zdroje elektrické energie.

Výkaz výměr SO 02.1 uvádí:

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
035		Cerpadla a kompresory						
1	350 21-1201	Montaz AT cerpaci stan.Q=do 2l/s	KPL	1,000			0,00000	0,000
2	350 38-0024	Montaz zarizeni na upravu vody Davkovac PROP2 40 230V/50-	HOD	10,000			0,00000	0,000
3	426 110363	60Hz,15W	KPL	1,000			0,00000	0,000
4	426 112400	AT stan.Q=5000l/h,h=9 tl.nadraz 20l	KPL	1,000			0,01000	0,010
5	PC/ 3502	Doprava zarizni na vyrobu upr.vody	KPL	1,000			0,00000	0,000
6	Y-2 3/MV	Zednicke vypomoci	%	1,600			0,00000	0,000
7	Y-3 5/MD	Mimostavenistni doprava	%	3,600			0,00000	0,000
8	Y-M 23/PVV	Podil pridruzenych vykonu	%	1,000			0,00000	0,000
		Objekt celkem						0,010

Žádáme zadavatele o odpověď na tyto dotazy:

1. Položka 3 tohoto „výkazu výměr“ ani „Technická zpráva“ neobsahuje přesnou specifikaci a parametry dávkovacího zařízení, koncentraci chlornanu sodného, zásobní nádrž. Žádáme zadavatele o upřesnění těchto parametrů.
2. Položka 4 výkazu výměr a rovněž technická zpráva nespecifikuje AT stanici (počet čerpadel, parametry pro jedno čerpadlo, zda poběží v souběhu, nebo se budou střídát, zda je některé čerpadlo rezervní, způsob ovládání, zda je součástí FM apod.). Popis „do armaturní komory se umístí domácí vodárna“ je naprosto nedostačující. Žádáme zadavatele o upřesnění AT stanice.
3. V popisu Technické zprávy jsou i armatury, trubní vybavení. Výkaz výměr tyto položky neobsahuje. Předpokládáme správně, že investor si toto vybavení dodá a namontuje sám?
4. Projektová dokumentace k tomuto objektu neobsahuje strojní část, tj. osazení ATS a dávkovacího zařízení a jejich napojení na trubní vybavení. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících výkresů.“

ODPOVĚĎ 6.1

Parametry dávkovacího zařízení chlornanu sodného: průtok 4,0 l/h, objem vstřiku 0,62 cm³, 230 V, 50Hz, 66 W. Příslušenství: 150 l nádoba s montážními body pro instalaci, čidlo minimální hladiny dávkované kapaliny v zásobníku.

ODPOVĚĎ 6.2

Specifikace - domácí vodárna na dodávku vody pro technologické a hygienické účely v ar. komoře vodojemu: Jedná se o zařízení s jedním čerpadlem, bez frekvenčního měniče. Napájení: 1 x 220-240 V~ Q max - 4,2 m3/h H max - 44 m nádrž: 20l. Čerpaná kapalina: čistá voda.

ODPOVĚĎ 6.3

Kompletní trubní a armaturní vybavení vodojemu je součástí dodávky dodavatele prefabrikovaného vodojemu.

ODPOVĚĎ 6.4

Zpracování instalace zařízení na dezinfekci a domácí vodárny v návaznosti na vystrojení vodojemu by mělo být záležitostí dílenské dokumentace dodavatele prefabrikovaného vodojemu.

DOTAZ 7

V soupisech prací některých objektů je v rekapitulaci položka „Náklady související s umístěním stavby - VRN“. Může tato položka zůstat neoceněna resp. oceněna 0?

Soubory:

10 07_VV.xls

PS 01_VV.xls

PS 02_VV.xls

SO 01.1.1_VV.xls

SO 02.1_VV.xls

SO 02.2_VV.xls

SO 02.3_VV.xls

Vzor u 10 07 VV.xls

Položkový rozpočet

Akce : Vodovod Pavlov

Objekt: 10 07 Obslužná komunikace VDJ Vacetín

Souhrn HSV

001 Zemní práce

002 Základy

005 Komunikace

009 Ostatní konstrukce a práce

099 Přesun hmot HSV

ZRN HSV celkem

Náklady související s umístěním stavby-VRN

ODPOVĚĎ 7

Všichni uchazeči ocení v soupisech: 10 07_VV.xls, PS 01_VV.xls, PS 02_VV.xls, SO 01.1.1_VV.xls, SO 02.1_VV.xls, SO 02.2_VV.xls, SO 02.3_VV.xls položku: Náklady související s umístěním stavby-VRN **částkou 0,- Kč, popř. tuto položku nechají nevyplněnou.** (Pozn.: Ostatní a vedlejší náklady jsou specifikovány za celou stavbu v souboru nazvaném „_Pavlov vodovod souhrn_VV. xls“.)

DOTAZ 8

Je nutné ke každému soupisu prací daného objektu - SO, IO, PS dokládat rekapitulaci objektu a krycí list nebo postačí pouze rozpočet (výkaz výměr).

ODPOVĚĎ 8

Zadavatel trvá na předložení krycích listů a rekapitulací s tím, že se nepožaduje rozdělení nákladů na dodávku a montáž, a to ani v položkách a ani v rekapitulacích.

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:

Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **1.9.2014** Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **1.9.2014** Čas: **11:01 hodin**

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.