

DODATEČNÉ INFORMACE 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

Název veřejné zakázky:

Kanalizace a ČOV Konárovice

Evidenční číslo VZ:

227934

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Obec Konárovice

Sídlo:

Na Rynku 11, 281 25 Konárovice

IČ:

00235458

Veřejná zakázka podle předmětu:

Stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Užší řízení

Limit veřejné zakázky:

Podlimitní

DOTAZ 1

V dotazu č. 1 dodatečných informací č.2 jste byli dotazováni na frakce zásypových a obsypových materiálů. Vaše odpověď zněla „Dodávka kameniva pro podsypy, obsypy i zásypy musí odpovídat předpisu výrobce materiálu potrubí, které uchazeč nabízí“. Uchazeč si, bohužel, na základě technické dokumentace k projektu nemůže vybírat, jaké potrubí nabídne, protože v technické zprávě je jasně napsáno „Stoková síť bude provedena z potrubí PP ULTRARIB“ a výkresová část potrubí PP UR potvrzuje.

Umožňuje zadavatel tedy na základě této odpovědi možnost, že uchazeč nabídne jiné potrubí než PP UR? Pokud zadavatel striktně požaduje PP UR, tak může jasně stanovit i zásypový a obsypový materiál, který bude požadovat.

ODPOVĚĎ 1

Schéma doporučeného uložení potrubí se specifikací zásypového a obsypového materiálu přikládáme v příloze (schéma doporučeného uložení potrubí.pdf).

DOTAZ 2

Parametry čerpadel v čerpacích stanicích:

Prosíme o upřesnění vystrojení čerpacích stanic na síti. V technické zprávě jsou uvedeny jiné parametry čerpadel (výtláčná výška, výkon) než v příloze PS 20. V TZ je uvedeno, že mají být dodána ponorná čerpadla s vnitřním chlazením, naopak v příloze PS 20 jsou uvedena čerpadla s řezacím oběžným kolem. V případě, že budou požadována ponorná kalová čerpadla bez mělníčního zařízení, prosíme o doplnění požadované průchodnosti oběžným kolem. Mají být čerpadla vybavena chlazením pro provoz s trvale obnaženým motorem? Jaké jsou požadované parametry čerpadel?

Výtah z TZ a přílohy 20:

Stavba :		Konárovice - Jelen, kanalizace a ČOV - výkaz výměr			Rozpočet:			
Objekt :		PS 20 Strojní a technologické vybavení ČSOV A.....-LC						
					TZ Milota		PS 20 Příloha	
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Typ	Čerpadlo		Čerpadlo
Díl I:	1	Strojní a technologické vybavení ČSOV						
1	1	ČSOV A D+M	kus	1,00	Beton	Q=7,5 l/s H=11,0m		průch.65mm, 8l/s 11 m
2	2	ČSOV AD D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,2 l/s H=		řezací, 3.4 l/s 11m

						8,0 m	
3	3	ČSOV AE3 D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=6,5 m	řezací, 3,4 l/s 11m
4	4	ČSOV AE4 D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=9,0 m	řezací, 3,4 l/s 11m
5	5	ČSOV AE5 D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=9,0 m	řezací, 3,4 l/s 11m
6	6	ČSOV AL D+M	kus	1,00	Beton	Q=5,5 l/s H=25,0 m	řezací, 5,5 l/s 26m
7	7	ČSOV B D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=8,5 m	řezací, 3,4 l/s 11m
8	8	ČSOV C D+M	kus	1,00	Beton	Q=??? l/s H=5,0 m	řezací, 3,4 l/s 11m
9	9	ČSOV D D+M	kus	1,00	Beton	Q=3,4 l/s H=10,5 m	řezací, 3,4 l/s 11m
10	10	ČSOV DA D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=19,5 m	řezací, 3,4 l/s 11m
11	11	ČSOV DB D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,2 l/s H=8,0 m	řezací, 3,4 l/s 11m
12	12	ČSOV DD D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=5,5 m	řezací, 3,4 l/s 11m
13	13	ČSOV LB3 D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,4 l/s H=9,5 m	řezací, 3,4 l/s 11m
14	14	ČSOV LC D+M	kus	1,00	Dvouplášťová, plast	Q=3,2 l/s H=8,0 m	řezací, 3,4 l/s 11m
	Celkem za	1 Strojní a technologické vybavení ČSOV				trvale obnažený motor	

ODPOVĚĎ 2

Platí technická zpráva F.20.1. V příloze těchto dodatečných informací zasíláme PS 20 příloha – revize1.doc, kde jsou parametry čerpadel uvedeny do souladu s technickou zprávou.

DOTAZ 3

Žádáme o upřesnění požadovaných hloubek domovních RŠ.

ODPOVĚĎ 3

Je uvažováno s průměrnou hloubkou 1,5 m.

DOTAZ 4

Má být součástí ceny položek „Oprava komunikace po překopech – v hl. trasách“, v případě komunikací SÚS, rovněž obrušná vrstva, či je tato souhrnně zapracována v oddílech „Homogenizace obrušné vrstvy komunikace (SÚS)?“

ODPOVĚĎ 4

V opravě komunikace po překopech v komunikaci SUS je zahrnutá celá skladba.

DOTAZ 5

Předpokládáme správně, že stavba nebude ze strany dodavatelů zatížena náklady za zábery (zejména zábor pozemku pro ZS v prostoru ČOV – viz technická zpráva ZOV a veřejných komunikací ve správě SÚS)? Pokud nikoliv, žádáme o detailní informace, jakých pozemků se budou zábery týkat.

ODPOVĚĎ 5

Tyto zábery budou bez poplatku.

DOTAZ 6

Žádáme o zaslání stavebního a vodoprávního povolení včetně stanovisek účastníků.

ODPOVĚĎ 6

Stavební povolení a vodoprávní povolení předáváme v příloze těchto dodatečných informací.

DOTAZ 7

Dle zasláního stanoviska SÚS je požadováno, pro šachty umístěné v komunikacích v jejich správě, použití samonivelačních poklopů. Tento požadavek není promítnut do výkazu výměr, žádáme o prověření.

ODPOVĚĎ 7

Dle požadavku zadavatele byly zvoleny plastové poklopy, pouze v obj. SO30 je 9 litinových poklopů.

DOTAZ 8

Bylo skutečně při výpočtu výměr z objemu výkopů rýh odečteno odstranění skladby komunikací, které je ve výkazu obsaženo v samostatné části?

ODPOVĚĎ 8

Ano.

DOTAZ 9

Jako přílohu Dodatečných informací č. 1 jsme obdrželi výpočet výměr vzhledem ke kvalitě kopie je dokument zčásti nečitelný a tím pádem nelze provést zodpovědnou kontrolu uvedených výměr.

Vydá zadavatel tyto výpočty v čitelné podobě (MS Word, Excel)?

ODPOVĚĎ 9

V příloze těchto dodatečných informací předáváme Výpočet výměr-r1.pdf, kde jsme se pokusili o maximální možnou čitelnost. Podklady jsou neskenované, psané v ruce, lepší kvalitu bohužel nedosáhneme.

DOTAZ 10

Pro ocenění protlaků a pažení chybí v dokumentaci podrobný geologický průzkum, stručné údaje v technických zprávách jsou pro ocenění nedostačující.

Může zadavatel tento požadavek doplnit?

ODPOVĚĎ 10

Inženýrskogeologický průzkum předáváme v příloze těchto dodatečných informací (inženýrskogeologický průzkum.zip).

DOTAZ 11

Po prostudování projektové dokumentace části F.19, PS 10-STROJNÍ, TECHNOLOGICKÉ A ELEKTRO VYBAVENÍ ČOV jsme nenalezli část elektro a MaR. Ve slepém rozpočtu jsou obsaženy položky týkající se těchto dodávek velmi zjednodušeně. V projektové dokumentaci pod označením PD-2008-50-15-1 Konárovice-Jelen, Kanalizace a ČOV část ČOV Konárovice zpracované společností CONEL s.r.o. jsou obsažena pouze radiová síť, dispečerské pracoviště včetně komponent pro z rozváděče přenosů z ČSOV.

ELEKTRO				
<i>Položka</i>	<i>Popis</i>		<i>Měr. jedm.</i>	<i>Množ.</i>
26	Zařízení MaR		kus	1
27	Materiál MaR umístěný v rozvaděči RM		kus	1
28	Řídící systém umístěný v rozvaděči RM		kus	1
29	Rozvaděč RM		kus	1
30	Kabely technologické elektroinstalace		kus	1
31	Elektroinstalační materiál technol.		kus	1
32	Přenos signálů		kus	1
32	Služby		kus	1
ELEKTRO CEL- KEM				

Prosíme o informaci, kde je možné v předané PD výše uvedené části nalézt, případně o doplnění slepého rozpočtu a PD.

ODPOVĚĎ 11

Dokumentace má klasickou stavbu dle vyhlášky 499/2006 Sb o dokumentaci staveb.

V dokumentaci v části F – dokumentace objektů jsou následující objekty, týkající se elektro:

F.14 - SO 140 - ELEKTOPŘÍPOJKY ČSOV A, ČOV

F.15 - SO 150 - ELEKTROPŘÍPOJKA ČSOV B

F.16 - SO 160 - ELEKTROPŘÍPOJKA ČSOV C, D, DA, DB, DD, AE3, AE4, AE5

F.17 - SO 170 - ELEKTROPŘÍPOJKA ČSOV AL, LB3, LC

F.18 - SO 180 - ELEKTROVÝSTROJ A SŘTP ČSOV

F.19 - PS 10 - STROJNÍ, TECHNOLOGICKÉ A ELEKTRO VYBAVENÍ ČOV

Stavební elektro ČOV se pak dá očekávat ve stavební části tzn. F10_SO 100 - ČOV KO-NÁROVICE, pod názvem F10.5 Elektro.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Výzvu k podání nabídky následovně:

nově bod **6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **29.4.2013 v 10:00 hod.**

nově bod **7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **29.4.2013 v 10:01hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Přílohy:

PS 20 příloha – revize1.doc

schéma doporučeného uložení potrubí.pdf

stavební povolení.pdf

vodoprávní povolení.pdf

Výpočet výměr-r1.pdf

inženýrskogeologický průzkum.zip