

Dodatečné informace k Zadávací a kvalifikační dokumentaci - č. 2

Registrační číslo projektu: cz.1.10/3.2.00/05.01308



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013**

Identifikace veřejné zakázky:

Název: ZŠ Alšova – škola 21. století, zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
– rekonstrukce elektroinstalace
Evidenční číslo: 2012-50

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín
sídlem: Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00848310
zastoupen: Mgr. Milan Bureš, ředitel

Na základě ust. § 49 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na výše specifikovanou veřejnou zakázku, zadavatel v souladu s ust. § 49 odst. 2) a 3) zákona poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 2:

V zadávacím řízení není obsažená kompletní projektová dokumentace k provedení stavby – zejména zde chybí požární zpráva, výkresová část není kompletní (např. chybí celkové schéma napájení bloku budovy E), výpočty zkratových odolností, výpočty umělého a nouzového osvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2:

PD byla zpracována v roce 2008 a předmětem zadání v té době nebylo PBŘ (požárně bezpečnostní řešení). Celý objekt ZŠ (všechny pavilony) byl postaven v průběhu let 1978 -1979. Stávající PBŘ nebylo dohledáno, ale dle vyjádření pož. a bezp. technika tvoří ZŠ (všechny pavilony) jeden požární úsek, a proto PD neřeší ucpávky, části elektroinstalace s pož. odolností. Jsou doplněny výpočty osvětlení a dva výkresy hlavních rozvodů celé školy v přiloženém souboru „Dokumenty k doplnění.zip“

Dotaz č. 3:

Z projektové dokumentace není zřejmé, pro kolik osob je určena základní škola. V případě, že je budova určena pro více než 200 osob, jedná se o „Vyhrazené technické elektrické zařízení“ a projekt musí být posouzen a schválen na TIČR. Taktéž pak před kolaudací musí vydat TIČR k provedení elektroinstalace svoje Odborné a závazné stanovisko.

Odpověď na dotaz č. 3:

PD byla zpracována v roce 2008, v té době bylo se stavebním úřadem projednáno, že se jedná o udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení a následně kolaudaci.

Dotaz č. 4:

V projektu jsme nezaznamenali žádnou zmínku k požárnímu zabezpečení stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou budovu s pohybem většího počtu osob (a zvláště dětí), měl by být projekt elektroinstalace řešen i z pohledu k požární bezpečnosti. Z projektu nelze tedy vyčíst, zda-li je budova rozdělena na více požárních úseků, jestli budou někde požární ucpávky, zda budou nutné některé části elektroinstalace s požární odolností atd.

Vzhledem k předpokládanému betonovému skeletu budovy, je nutné vědět, jakým způsobem mají být nataženy kabely přes pilíře a další části budovy, které nelze narušit z důvodu statiky objektu.

Odpověď na dotaz č. 4:

Z půdorysů je jasně vidět, jak všechna vedení pilíře, jež jsou proto také barevně zvýrazněny, obcházejí a samotnými pilíři nikde žádné vedení NENÍ vedeno. Pro stoupačky napájecích rozvodů byla zvolena dutina, vzniklá obezděním jednoho z pilířů ve schodišťovém prostoru. Pod legendami je navíc toto UPOZORNĚNÍ včetně symbolu: „Pozor na přechody mezi budovami! Je třeba zde ponechat délkovou rezervu kabelů z důvodu "pohybu" objektů!“

Dotaz č. 5:

Nikde není podrobnější specifikace, co je všechno součástí díla:

- a) Technická zpráva je uvedena pro rekonstrukci všech bloků budov.
- b) Ze stručného popisu předmětu zakázky může vyplynout, že dodávka bude obsahovat i dodání dataprojektorů případně PC.
- c) Pokud bychom měli brát jako podrobnou specifikaci díla rozpočet, pak je to v rozporu se smlouvou bod č. 4.2., kde je uvedeno: „Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla, a to i veškeré práce, dodávky či úkony, které z povahy činností či předmětu díla vyplývají a přesto je projekt, nabídka či výkaz výměr neřeší.“

Odpověď na dotaz č. 5:

- a) Ano, protože škola byla zadána jako jeden celek z objektů A až E. Na zvláštnosti každého objektu je upozorněno v textu.
- b) Projekt elektroinstalace byl zpracován včetně přívodů pro dataprojektory, ony samotné v rozpočtu zahrnuty nejsou a nejsou součástí dodávky.
- c) Řeší. Je tam úplně vše – veškeré stavební a úklidové práce i recyklační poplatky.


Dotaz č. 6:

V rozpočtu nejsou všechny položky – např. Zařízení staveniště, materiál skříní rozvaděčů, recyklační poplatky na svítidla a zdroje.

Odpověď na dotaz č. 6:

I všechny tyto položky jsou v rozpočtu obsaženy. Co se týče materiálu rozvaděčů, opakují svou dřívější informaci, že jsou nyní ponechávány v jediném oddílu Materiálů.

V Ostravě, dne 5.2.2013



Ing. Libor Kozubek

QUANTUM CZ s.r.o.

Zástupce zadavatele