

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 4579 Dokončení kanalizace Chornice

Zadavatel Obec Chornice
Jevíčská 41
56942 Chornice

IČO: 00276693
DIČ: CZ00276693

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v

dne

31.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
SO 02	Čerpací stanice	0	0	0	0	
02.1	Čerpací stanice	0	0	0	0	
SO 01	Kanalizační stoky	0	0	0	0	
01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1	0	0	0	0	
01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1	0	0	0	0	
SO 03	Výtlačné potrubí	0	0	0	0	
03.1	Výtlačný řad	0	0	0	0	
SO 04	Přípojka NN pro čerpací stanici	0	0	0	0	
04.1	Přípojka NN pro čerpací stanici	0	0	0	0	
SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici	0	0	0	0	
05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici	0	0	0	0	
SO 06	Odbočky pro domovní přípojky	0	0	0	0	
06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky	0	0	0	0	
06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky	0	0	0	0	
SO 07	Opravy krajských komunikací po překopě	0	0	0	0	
07.1	Opravy krajských komunikací po překopě	0	0	0	0	
SO 08	Opravy místních komunikací po překopě	0	0	0	0	
08.1	Opravy místních komunikací po překopě	0	0	0	0	
SO 09	Přeložky inženýrských sítí	0	0	0	0	
09.1	Přeložky inženýrských sítí	0	0	0	0	
PS 01	Čerpací stanice - strojnětechnologická	0	0	0	0	
01.1	Čerpací stanice - strojnětechnologická část	0	0	0	0	
PS 02	Čerpací stanice elektrotechnologická	0	0	0	0	
02.1	Čerpací stanice elektrotechnologická část	0	0	0	0	
PS 03	Dispečink a přenos dat	0	0	0	0	
03.1	Dispečink a přenos dat	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové“ náklady žádný samostatný popis.

Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů.

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a uživatelské standardy".

Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztrátné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje větší množství ztrátného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
113	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
24	Studny	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
805	Potrubní vystrojení - ostatní dodávky	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D2	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV			0,00	
D3	PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	HSV			0,00	
D4	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	

783	Nátěry	PSV			0,00	
D1	DODÁVKY	MON			0,00	
D2	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	MON			0,00	
D3	PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	MON			0,00	
D4	ZEMNÍ PRÁCE	MON			0,00	
D5	DISPEČINK	MON			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby : 1									
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. zařízení staveniště : 1									
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00			
3	004111015T	Zajištění archeologického průzkumu	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
archeologický průzkum : 1									
4	004111901T	Upřesňená dokumentace pro provedení stavby	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na provedení upřesnění a doplnění obsahu dokumentace provedení stavby upřesňená dokumentace : 1									
5	005111601T	Geometrické plány	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
geometrické plány : 1									
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. dopravní opatření : 1									
7	005211901T	Provizorní zařízení po dobu odstávky vodovodu a náhradní zásobování vodou	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
provizorní zařízení po dobu odstávky : 1									
8	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. provozní řády : 1									
9	005231901T	Kanalizační řády	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kanalizační řády : 1		1					
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. dokumentace skutečného provedení : 1		1					
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. geodetické zaměření : 1		1					
12	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. propagace : 1		1					
13	005901T	Pasportizace objektů a statické zajištění	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		pasportizace : 1		1					
14	005999	Zkoušky	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla dle plánu kontrol a zkoušek. zkoušky : 1		1					
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz příloha výkaz ploch a kubatur : I1 : 43,04	m3	43,04000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. hornina tř.3 -100% : základ elektropilíře : 0,75*2,5*0,9 Mezisoučet viz příloha výkaz ploch a kubatur : I4 : 30	m3	31,68750		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. lepivost - 35% : základ elektropilíře : 1,6875*0,35 Mezisoučet	m3	0,59062		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	134702101R00	Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce do 2 m pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu, pro spouštění studny : ČS : 4*4*1,0 Mezisoučet	m3	16,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	134702103R00	Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou půdorysné plochy do 4 m ² , v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 6 až 10 m pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu, hornina tř. 1-4 - 100% : viz příloha D.1.2.2 : ČS : vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,5*1,5+0,5*0,5) Mezisoučet	m3	1,83260		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					1,8326				
					1,8326				
6	134702401R00	Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovitě konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m ² , v hloubce do 10 m a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu, hornina tř. 1-4 - 100% : viz příloha D.1.2.2 : ČS : 3,1416*1,5*1,5*(5,9-1,0) Mezisoučet	m3	34,63614		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					34,63614				
					34,63614				
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz příloha výkaz ploch a kubatur : G4 : 60	m2	60,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					60				
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz příloha výkaz ploch a kubatur : G4 : 60	m2	60,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					60				
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz příloha výkaz ploch a kubatur :	m3	15,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
I5a : 15				15					
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ČS : jáma paž-100% : 34,63614	m3	34,63614		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vytěžená zemina : výkop studny nespouštěné : 16+1,8326 výkop studny spouštěné : 34,63614 výkop rýhy 200 cm : 1,6875 zásyp : -16,37961 zásyp MK : 16,37961 Mezisoučet viz příloha výkaz ploch a kubatur : I5 : 73,04	m3	127,19624		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka 18km : 127,19624*8 Mezisoučet	m3	1 017,56992		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, viz příloha výkaz ploch a kubatur :	m3	24,39000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		I2 : 24,39	24,39						
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vytěžená zemina : výkop studny nespouštěné : (16+1,8326) výkop studny spouštěné : 34,63614 odpočet : ČS : spouštěná studna : -3,1416*1,4*1,4*(4,2+0,8) pata spouštěné studny : -3,1416*1,5*1,5*0,75 Mezisoučet	m3	16,37961		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					17,8326				
					34,63614				
					-30,78768				
					-5,30145				
					16,37961				
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz příloha výkaz ploch a kubatur : G9 : 20,99	m3	20,99000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					20,99				
16	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině viz příloha výkaz ploch a kubatur : D1 : 20	m2	20,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
					20				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz příloha výkaz ploch a kubatur : A4 : 62,2	m2	62,20000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					62,2				
18	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	20,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz příloha výkaz ploch a kubatur : D1 : 20		20					
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 54,15624 viz příloha výkaz ploch a kubatur : I6 : 73,04 Mezisoučet	m3	127,19624 54,15624 73,04 127,19624		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	00572460R	směs travní technická viz příloha výkaz ploch a kubatur : D2 : 1,03	kg	1,03000 1,03		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy viz příloha výkaz ploch a kubatur : D3 : 2,4	m3	2,40000 2,4		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C viz příloha výkaz ploch a kubatur : G10 : 48	t	48,00000 48		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
23	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště Začátek provozního součtu ČS : zásyp : 16,37961 Mezisoučet Konec provozního součtu zásyp v MK dovez.mat. : 16,37961*1,01*1,1 Mezisoučet viz příloha výkaz ploch a kubatur : I3 : 24,65	m3	42,84775 16,37961 16,37961 18,19775 18,19775 24,65		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz příloha výkaz ploch a kubatur : B1 : 39	m2	39,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm viz příloha výkaz ploch a kubatur : B3 : 39	m2	39,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz příloha výkaz ploch a kubatur : B5 : 23	m	23,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz příloha výkaz ploch a kubatur : B7 : 25	m	25,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 24		Studny				0,00			
28	242321110RT7	Plášť studny z betonu prostého beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m beton C30/37 - XA1, XC4, XF1 viz příloha D.1.2.101 : spouštěná studna : 3,1416*(1,4*1,4-1*1)*4,5 Mezisoučet	m3	13,57171		0,00	825-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	242351121R00	Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů Včetně odbednění konstrukcí. viz příloha D.1.2.2 :	m2	39,58416		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěny : 2*3,1416*1,4*4,5			39,58416				
		Mezisoučet			39,58416				
30	242361827R00	Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505	t	0,76019		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.							
		Začátek provozního součtu							
		viz příloha D.1.2.2 :							
		spouštěná studna : 3,1416*(1,4*1,4-1*1)*4,5			13,57171				
		dno : 3,1416*1*1*0,3			0,94248				
		3,1416*1,15*1,15*0,2			0,83095				
		-3,1416*0,3*0,3*0,5			-0,14137				
		Mezisoučet			15,20377				
		Konec provozního součtu							
		ocel B 500 A - 50kg/m3 : 15,20377*50/1000			0,76019				
		Mezisoučet			0,76019				
31	243311112R00	Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m	m3	2,94329		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		beton C30/37 - XA1, XC4							
		viz příloha D.1.2.2 :							
		dno : 3,1416*1*1*0,3			0,94248				
		3,1416*1,15*1,15*0,2			0,83095				
		-3,1416*0,3*0,3*0,5			-0,14137				
		v břitu : 3,1416*(1,5*1,5-1,15*1,15)*0,2			0,58277				
		3,1416*(1,5*1,5-1,15*1,15)*0,5/2			0,72846				
		Mezisoučet			2,94329				
32	243531111R00	Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m	m3	6,06394		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha D.1.2.2 :							
		pod břitem : 1/3*3,1416*0,75*(1,5*1,5+1,15*1,15+1,5*1,15)			4,16066				
		1/6*3,1416*0,5*(3*1,5*1,5+0,5*0,5)			1,8326				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,1416*0,3*0,3*0,25		0,07069					
		Mezisoučet		6,06394					

Díl: 27		Základy						0,00		
33	274313511R00	Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 12/15	m3	1,93406		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

viz příloha D.1.2.3 :

elektropilířek - základ :

betonáž do výkopu : 2,5*0,75*0,9*1,035

1,74656

nad terén : 2,5*0,75*0,1

0,1875

Mezisoučet

1,93406

34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	0,55000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz příloha D.1.2.3 :

elektropilířek - základ :

nad terén : 2*(2+0,75)*0,1

0,55

Mezisoučet

0,55

35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	0,55000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

viz položka bednění stěn základových : 0,55

0,55

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
---------------	--------------------------------------	-------------

36	311271116R00	Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 na MC 10	m3	1,06125		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

viz příloha D.1.2.3 :

elektropilířek :

1,75*0,75*1,9

2,49375

-0,45*1,3*1,9

-1,1115

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,15*1,3*1,3		-0,2535					
		-0,45*0,25*0,6		-0,0675					
		Mezisoučet		1,06125					
37	38831777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop	m3	4,84000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha výkaz ploch a kubatur :							
		G8 : 4,84		4,84					
38	38835777R00	Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop	m2	17,60000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha výkaz ploch a kubatur :							
		G11 : 17,6		17,6					
39	388995111R00	Chráníčka kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop	m	22,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha výkaz ploch a kubatur :							
		G5 : 22		22					
Díl: 38		Kompletní konstrukce				0,00			
40	380316332T04	Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA2, XC4	m3	0,89339		0,00		Vlastní	Kalkul
		viz příloha D.1.2.2 :							
		výplňový beton : 3,1416*1*1*0,3		0,94248					
		čerpací jímka : -3,1416*0,25*0,25*0,25		-0,04909					
		Mezisoučet		0,89339					
41	380356241T00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného	m2	0,39270		0,00	801-5	Vlastní	Indiv
		vodostavebního, ploch zaoblených, zřízení							
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:							
		- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního							
		- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného							
		Pohledové betony budou provedeny za pomoci betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.							
		viz příloha D.1.2.2 :							
		čerpací jímka : 2*3,1416*0,25*0,25		0,3927					
		Mezisoučet		0,3927					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	380356242T00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch zaoblených, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného viz položka 380 35-6241 Bednění zřízení : 0,3927	m2	0,39270		0,00	801-5	Vlastní	Indiv
					0,3927				
43	411321515R00	Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 30/37 C30/37, XA1, XC4 viz příloha D.1.2.3 : elektropilířek - stříška : 1,75*0,75*0,05 1,85*0,85*(0,05+0,10)/2 Mezisoučet	m3	0,18356		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,06563				
					0,11794				
					0,18356				
44	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením viz příloha D.1.2.3 : elektropilířek - stříška : 1,3*0,6 0,25*0,45 (1,85*0,85-1,75*0,75) 0,05*(1,85+0,55)*2 Mezisoučet	m2	1,39250		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,78				
					0,1125				
					0,26				
					0,24				
					1,3925				
45	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	m2	1,39250		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz zřízení bednění : 1,3925	1,3925						
46	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, elektropilířek - stříška : 1,85*0,85*7,9*0,001 Mezisoučet	t	0,01242		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,01242					
				0,01242					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	0,00						
47	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, viz příloha výkaz ploch a kubatur : G7 : 2,5	m3	2,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2,5					
Díl: 5		Komunikace	0,00						
48	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm viz příloha výkaz ploch a kubatur : A5 : 62,2	m2	62,20000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				62,2					
49	567411120R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 viz příloha výkaz ploch a kubatur : A6 : 54,2	m2	54,20000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				54,2					
50	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním viz příloha výkaz ploch a kubatur : A10 : 2	m3	2,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2					
51	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz příloha výkaz ploch a kubatur : E4 : 8	m2	8,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	54,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

E1 : 54,8

54,8

53	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,64000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	-----------	--	----	---------	--	------	------	-----------	-----------

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

E5 : 7,64

7,64

54	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,44000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	------------	--	----	---------	--	------	------	-----------	-----------

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

E6 : 0,44

0,44

55	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,48000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	------------	--	----	---------	--	------	------	-----------	-----------

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

E3 : 8,48

8,48

56	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	13,74000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	------------	---	----	----------	--	------	------	-----------	-----------

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

E2 : 13,74

13,74

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	0,00						
---------------	--	--------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

57	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné □ zdí z cihel	m2	7,54000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

pro spárování (400 kg cementu/m3)

viz příloha D.1.2.3 :

elektropilířek :

2*(1,75+0,75)*1,9

9,5

-1,3*1,3

-1,69

-0,45*0,6

-0,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

7,54

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00		
58	632451034R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	5,35754		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

viz příloha D.1.2.2 :

spádový beton : 3,1416*1,4*1,4-(1*0,8)

5,35754

Mezisoučet

5,35754

Díl: 8	Trubní vedení						0,00		
59	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

viz příloha D.1.2.2 :

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1

1

60	592PC01	ŽB stropní deska ČS tl.250 mm z betonu C30/37 XA1, XC4, XF3, staveništní prefabrikát	kus	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

průměr 2800 mm; otvor 1000x800 mm výztuž B 500 A - 130kg/m3

viz příloha D.1.2.2 :

stropní deska : 1*1,01

1,01

Mezisoučet

1,01

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						0,00		
61	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

H4 : 1

1

62	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

viz příloha výkaz ploch a kubatur :

H1 : 2

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz příloha výkaz ploch a kubatur : F3 : 50	m	50,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let viz příloha výkaz ploch a kubatur : H2 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
65	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let E13 Text viz příloha výkaz ploch a kubatur : H3 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
66	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm viz příloha výkaz ploch a kubatur : H5 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
67	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek viz příloha výkaz ploch a kubatur : H5 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
68	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm viz příloha výkaz ploch a kubatur : H5 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
69	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá viz příloha výkaz ploch a kubatur : F7 : 27,27	kus	27,27000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	21,21000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
viz příloha výkaz ploch a kubatur : F4 : 21,21									
					21,21				
71	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
viz příloha výkaz ploch a kubatur : F5 : 1,01									
					1,01				
72	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
viz příloha výkaz ploch a kubatur : F6 : 1,01									
					1,01				
Díl: 93						0,00			
73	931981021R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,	m	30,15936		0,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
těsnění pracovní spáry spouštěné studny : 2*3,1416*1,2*4									
					30,15936				
Mezisoučet					30,15936				
74	933901111R00	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	13,19472		0,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-									
viz příloha D.1.2.2 : ČS : 3,1416*1*1*4,2									
					13,19472				
Mezisoučet					13,19472				
75	95376113PC1	Odvětrání nádrže – PE potrubí DN150 dl. 5 m vč. ventilační hlavice DN150, D+M	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz příloha D.1.2.2 : odvětrání : 1									
					1				
76	95376113PC2	Odvětrání nádrže – PE potrubí DN100 dl. 3 m vč. ventilační hlavice DN100, D+M	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz příloha D.1.2.2 : odvětrání : 1									
					1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	PC 9310-1	Prostup P1 - Bedněný prostup rozměrů 400x400 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PP DN200	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem. prostup 250x250mm : 1									
78	PC 9310-2	Prostup P2 - Bedněný prostup rozměrů 250x250 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PE DN80	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem. prostup 250x250mm : 1									
79	PC 9310-3	Prostup P3 - Bedněný prostup rozměrů 300x200 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PE DN150	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem. prostup 300x200mm : 2									
80	PC 9310-4	Prostup P4 - Bedněný prostup rozměrů 150x150 mm ŽB kcí tl. 400 mm pro potrubí PE d32	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem. prostup 150x150mm : 1									
81	PC 9310-5	Prostup P5 - Vrtaný prostup průměru 250 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí PE DN150	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
vč. utěsnění zálivkovou maltou a okolo potrubí zatmeleno prostup průměr d250 : 1									
82	PC 9310-6	Prostup P6 - Vrtaný prostup průměru 200 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí PE DN100	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
vč. utěsnění zálivkovou maltou a okolo potrubí zatmeleno prostup průměr d200 : 1									
83	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	13,59056		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
viz položka 933 90-1111 Zkouška vodotěsnosti : 13,19472*1,03 Mezisoučet									
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00									
84	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	6,15754		0,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz příloha D.1.2.2 : ČS : 3,1416*1,4*1,4 Mezisoučet			6,15754 6,15754				
85	952903119R00	Vyčištění objektů příplatek k ceně □ za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů viz příloha D.1.2.2 : ČS : 3,1416*1,4*1,4 Mezisoučet	m2	6,15754		0,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6,15754 6,15754				
86	PC080	Chráníčka protažena betonovým základem PE DN80, D+M elektropilířek : chráníčka DN80 : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					2				
87	PC100	Chráníčka protažena betonovým základem PE DN100, D+M elektropilířek : chráníčka DN100 : 5,5*2 Mezisoučet	m	11,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					11 11				
88	PC01	Čtvercový kompozitový pochůzný poklop 800x1000 mm, s protiskluznou povrchovou úpravou, s větracím komínkem, D+M vč. rámu Uzamykatelný vč.zámku s bezpečnostní vložkou do venkovního prostředí 1/Z : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					1				
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00			
89	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km viz příloha výkaz ploch a kubatur : 17 : 25,74	t	25,74000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					25,74				
90	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	14,92000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz příloha výkaz ploch a kubatur : I8 : 14,92			14,92				
91	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu viz příloha výkaz ploch a kubatur : C6 : 12,87	t	12,87000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					12,87				
92	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm viz příloha výkaz ploch a kubatur : I9 : 14,92	t	14,92000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					14,92				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
93	998254011R00	Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,7,20,21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56, 57,58, : 59,60,61,63,64,65,69,70,71,72,73,75,76,84,85,88, : Součet : 291,46005	t	291,46005		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
					291,46005				
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00			
94	711140016RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, , 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové round viz příloha D.1.2.2 : elektropilířek : 0,75*1,75-0,45*1,3 Mezisoučet	m2	0,72750		0,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,7275				
					0,7275				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
95	764211401R00	Krytiny z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difúzní fólie.	m2	1,94250		0,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

viz příloha D.1.2.2 :

elektropilířek : 1,85*1,05

1,9425

Mezisoučet

1,9425

96	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000		0,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--	------	---------	-----------	-------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

97	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000		0,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	-----------	-------

98	767PC01	Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně a F-kusu DN600 opatřeného přírubou DN600 PN10, D+M	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	--	------	--	---------	-------

pro vnitřní DN čerpací stanice 2000 mm

Kompletní dodávka a montáž.

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.

ocelový břit pro spouštěnou studnu : 1

1

99	767PC02	Žebřík z nerezové oceli pro překonání výškového rozdílu 4,3 m, D+M	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

s permanentním jistícím systémem s vysouvatelými madly

nerezový žebřík : 1

1

100	767PC05	Uzamykatelné dvoukřídllové dveře z nerezové oceli pro otvor 1300/1300 mm, včetně rámu a zámku s bezpečnostní vložkou, D+M	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	---------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

vč. nátěru

elektropilířek : 1

1

Díl: 783	Nátěry	0,00
-----------------	---------------	-------------

101	783825120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové povrchy, trojnásobné	m2	32,77264		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	-----------	-----------

na vzduchu schnoucí

viz příloha D.1.2.2 :

ČS :

vnitřní povrch :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 02	Čerpací stanice
R:	02.1	Čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dno : 3,1416*1*1		3,1416					
		stěny : 2*3,1416*1*4,2		26,38944					
		strop : (3,1416*1*1)-(1*0,8)+(1+0,8)*2*0,25		3,2416					
		Mezisoučet		32,77264					

Díl: M46	Zemní práce při montážích					0,00			
102	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	44,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha výkaz ploch a kubatur :							
		G6 : 44		44					

Celkem						0,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí □ DN do 200 mm	m	39,60000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

stoka F1 :

přípojka vody : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

plyn STL DN63 : 1,1 1,1

Mezisoučet 3,3

stoka F1-1 :

vodovod DN80 : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,2

stoka F1-2 :

vodovod DN80 : 1,1 1,1

plyn STL DN63 : 1,1 1,1

Mezisoučet 2,2

stoka G1 :

vodovod PVC DN150 : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

plyn STL DN50 : 1,1 1,1

vodovodní přípojka : 1,1 1,1

plynovodní přípojka : 1,1 1,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovod PVC DN150 : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovod PVC DN80 : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		31,9					
2	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,20000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
		stoka F1-1 :							
		stávající kanalizace DN400 : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		1,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

stoka G1 :

stávající kanalizace BET DN300 : 1,1

1,1

Mezisoučet

1,1

3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	14,30000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

stoka F1-2 :

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

Mezisoučet

3,3

stoka G1 :

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

sdělovací kabel : 1,1

1,1

Mezisoučet

11

4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,20000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

stoka F1-2 :

nezpevněno : 6*2*0,1

1,2

Mezisoučet

1,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	190,25078		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

stoka F1 :

křížení inženýrských sítí :

přípojka vody : 2*1,1*((2,33+2,31)/2-0,5) 4,004

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,28+2,26)/2-0,5) 3,894

plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,27+2,25)/2-0,5) 3,872

Mezisoučet 11,77

stoka F1-1 :

křížení inženýrských sítí :

vodovod DN80 : 2*1,1*((2,29+2,27)/2-0,15) 4,686

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,27+2,26)/2-0,15) 4,653

stávající kanalizace DN400 : 1,25*1,1*((2,26+2,25)/2-0,15) 2,89438

Mezisoučet 12,23338

stoka F1-2 :

křížení inženýrských sítí :

vodovod DN80 : 2*1,1*((2,23+2,8)/2-0,1) 5,313

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,74+2,7)/2-0,45) 4,994

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45) 4,092

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,17+2,1)/2-0,45) 3,707

plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,04+2)/2-0,45) 3,454

Mezisoučet 21,56

stoka G1 :

křížení inženýrských sítí :

vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,52+2,46)/2-0,5) 4,378

sdělovací kabel : 2*1,1*((2,35+2,35)/2-0,5) 4,07

vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5) 3,652

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5)			3,63				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,16)/2-0,5)			3,641				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5)			3,63				
		plynovodní přípojka : 0,9*1,1*((2,15+2,14)/2-0,5)			1,62855				
		plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,5)			3,586				
		stávající kanalizace BET DN300 : 0,8*1,1*((2,13+2,14)/2-0,5)			1,4388				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,5)			3,608				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)			3,74				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)			3,74				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,19+2,18)/2-0,5)			3,707				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5)			3,652				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)			3,74				
		vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)			3,74				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45)			3,564				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,45)			3,718				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,16)/2-0,45)			3,751				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,19+2,19)/2-0,45)			3,828				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45)			3,894				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45)			3,894				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45)			3,916				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45)			3,96				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45)			3,938				
		vodovod PVC DN80 : 0,45*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45)			0,88605				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,45)			3,696				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,09+2,09)/2-0,45)			3,608				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2+2,01)/2-0,45)			3,421				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,02+2,02)/2-0,45)			3,454				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45)$			3,564					
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,3+2,3)/2-0,45)$			4,07					
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,45)$			4,026					
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45)$			3,96					
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45)$			3,916					
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,21+2,21)/2-0,45)$			3,872					
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45)$			3,96					
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45)$			4,092					
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,33+2,33)/2-0,45)$			4,136					
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,26+2,26)/2-0,45)$			3,982					
		Mezisoučet			144,6874					
6	132101213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	183,54061			0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

stoka F1 :

PP DN250 :

příložné pažení : $(8,35-0)*1,1*(2,68+2,43)/2$

23,46768

$(24,8-8,35)*1,1*(2,43+2,32)/2$

42,97563

$(33,5-24,8)*1,1*(2,32+2,27)/2$

21,96315

$(44,5-33,5)*1,1*(2,27+2,2)/2$

27,0435

$(52,55-44,5)*1,1*(2,2+2,22)/2$

19,56955

$(77-52,55)*1,1*(2,22+2,29)/2$

60,64823

$(85,35-77)*1,1*(2,29+2,22)/2$

20,71218

$(101,1-85,35)*1,1*(2,22+2,1)/2$

37,422

$(102,5-101,1)*1,1*(2,1+2,11)/2$

3,2417

$(112,5-102,5)*1,1*(2,11+2,19)/2$

23,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(127,3-112,5)*1,1*(2,19+2,3)/2$				36,5486			
		$(143,3-127,3)*1,1*(2,3+2,26)/2$				40,128			
		$(146,3-143,3)*1,1*(2,26+2,25)/2$				7,4415			
		$(161,75-146,3)*1,1*(2,25+2,22)/2$				37,98383			
		$(168,5-161,75)*1,1*(2,22+2,2)/2$				16,40925			
		rozšíření pro šachty :							
		F-1 : $2,6*2,6*2,68/2+2,6*(2,6-1,1)*2,68/2+(2,6*2,6*0,4)$				16,9884			
		F-2 : $2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)$				11,284			
		F-3 : $2,6*(2,6-1,1)*2,29+(2,6*2,6*0,4)$				11,635			
		F-4 : $2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4)$				10,894			
		F-5 : $2,6*(2,6-1,1)*2,3+(2,6*2,6*0,4)$				11,674			
		F-6 : $2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4)$				11,479			
		F-7 : $2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4)$				14,43			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/371 : $-168,5*1,1*0,5$				-92,675			
		RŠ : $-(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2)*2$				-5,33			
		$-2,6*(2,6-1,1)*0,5*5$				-9,75			
		Mezisoučet				399,83418			
		odpočet ruční výkop : (399,83418-80,575)				319,25918			
		Mezisoučet				319,25918			
		stoka F1-1 :							
		PP DN250 :							
		příložné pažení : $(1,9-0)*1,1*(2,29+2,28)/2$				4,77565			
		$(3-1,9)*1,1*(2,28+2,27)/2$				2,75275			
		$(4-3)*1,1*(2,27+2,26)/2$				2,4915			
		$(10-4)*1,1*(2,26+2,22)/2$				14,784			
		$(13,1-10)*1,1*(2,22+2,2)/2$				7,5361			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(23,3-13,1)*1,1*(2,2+2,2)/2				24,684			
		rozšíření pro šachty :							
		F1-1 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)				11,284			
		F1-2 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4)				14,43			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/371 : -1,5*1,1*0,5				-0,825			
		šterková plocha : -21,8*1,1*0,15				-3,597			
		RŠ : -(2,6*2,6*0,15/2+2,6*(2,6-1,1)*0,15/2)				-0,7995			
		-2,6*(2,6-1,1)*0,15				-0,585			
		Mezisoučet				76,9315			
		odpočet ruční výkop : (76,9315-12,23338)				64,69812			
		Mezisoučet				64,69812			
		stoka F1-2 :							
		PP DN250 :							
		příložné pažení : (2,5-0)*1,1*(2,3+1,86)/2				5,72			
		(3,5-2,5)*1,1*(1,86+2,23)/2				2,2495			
		(5,85-3,5)*1,1*(2,23+3,1)/2				6,88903			
		(7,5-5,85)*1,1*(3,1+3,72)/2				6,18915			
		(13,35-7,5)*1,1*(3,72+2,74)/2				20,78505			
		(15,4-13,35)*1,1*(2,74+2,4)/2				5,79535			
		(21,5-15,4)*1,1*(2,4+2,2)/2				15,433			
		(27,6-21,5)*1,1*(2,2+2,2)/2				14,762			
		(53,6-27,6)*1,1*(2,2+2,31)/2				64,493			
		(68,4-53,6)*1,1*(2,31+2,38)/2				38,1766			
		(81,9-68,4)*1,1*(2,38+2,31)/2				34,82325			
		(88,35-81,9)*1,1*(2,31+2,21)/2				16,0347			
		(93,6-88,35)*1,1*(2,21+2,14)/2				12,56063			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(99,7-93,6)*1,1*(2,14+2,04)/2$				14,0239			
		$(102,7-99,7)*1,1*(2,04+2)/2$				6,666			
		rozšíření pro šachty :							
		F2-1 : $2,6*(2,6-1,1)*2,4+(2,6*2,6*0,4)$				12,064			
		F2-2 : $2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)$				11,284			
		F2-3 : $2,6*(2,6-1,1)*2,38+(2,6*2,6*0,4)$				11,986			
		F2-4 : $2,6*2,6*2/2+2,6*(2,6-1,1)*2/2+(2,6*2,6*0,4)$				13,364			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/371 : $-3*1,1*0,5$				-1,65			
		asfaltová komunikace místní : $-93,7*1,1*0,45$				-46,3815			
		RŠ : $-(2,6*2,6*0,45/2+2,6*(2,6-1,1)*0,45/2)$				-2,3985			
		$-2,6*(2,6-1,1)*0,45*3$				-5,265			
		nezpevněno : $-6*1,1*0,1$				-0,66			
		Mezisoučet				256,94415			
		odpočet ruční výkop : (256,94415-59,6816)				197,26255			
		Mezisoučet				197,26255			
		stoka G1 :							
		PP DN250 :							
		příložné pažení : $(4,5-0)*1,1*(2,62+2,48)/2$				12,6225			
		$(10,15-4,5)*1,1*(2,48+2,44)/2$				15,2889			
		$(20,75-10,15)*1,1*(2,44+2,35)/2$				27,9257			
		$(38,2-20,75)*1,1*(2,35+2,21)/2$				43,7646			
		$(54,5-38,2)*1,1*(2,21+2,16)/2$				39,17705			
		$(72,4-54,5)*1,1*(2,16+2,11)/2$				42,03815			
		$(86,1-72,4)*1,1*(2,11+2,15)/2$				32,0991			
		$(91,4-86,1)*1,1*(2,15+2,16)/2$				12,56365			
		$(93,1-91,4)*1,1*(2,16+2,17)/2$				4,04855			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(105,2-93,1)*1,1*(2,17+2,2)/2				29,08235			
		(133,7-105,2)*1,1*(2,2+2,15)/2				68,18625			
		(134,6-133,7)*1,1*(2,15+2,15)/2				2,1285			
		(141,8-134,6)*1,1*(2,15+2,13)/2				16,9488			
		(152,3-141,8)*1,1*(2,13+2,12)/2				24,54375			
		(161,9-152,3)*1,1*(2,12+2,13)/2				22,44			
		(162,7-161,9)*1,1*(2,13+2,13)/2				1,8744			
		(166,5-162,7)*1,1*(2,13+2,14)/2				8,9243			
		(191,1-166,5)*1,1*(2,14+2,18)/2				58,4496			
		(200,8-191,1)*1,1*(2,18+2,2)/2				23,3673			
		(202,1-200,8)*1,1*(2,2+2,2)/2				3,146			
		(207,8-202,1)*1,1*(2,2+2,2)/2				13,794			
		(210,4-207,8)*1,1*(2,2+2,2)/2				6,292			
		(244,1-210,4)*1,1*(2,2+2,21)/2				81,73935			
		(249-244,1)*1,1*(2,21+2,19)/2				11,858			
		(250,7-249)*1,1*(2,19+2,18)/2				4,08595			
		(255,4-250,7)*1,1*(2,18+2,16)/2				11,2189			
		(259,6-255,4)*1,1*(2,16+2,14)/2				9,933			
		(284-259,6)*1,1*(2,14+2,2)/2				58,2428			
		(313-284)*1,1*(2,2+2,2)/2				70,18			
		(315,5-313)*1,1*(2,2+2,2)/2				6,05			
		(324,7-315,5)*1,1*(2,2+2,2)/2				22,264			
		(327-324,7)*1,1*(2,2+2,2)/2				5,566			
		začátek protlaku - ocelová chránička d426x6mm : (332,7-327)*0*(2,2+2,12)/2							
		(335,65-332,7)*0*(2,12+2,09)/2							
		konec protlaku - ocelová chránička d426x6mm : (337-335,65)*0*(2,09+2,07)/2							
		(339,85-337)*1,1*(2,07+2,07)/2				6,48945			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(358,6-339,85)*1,1*(2,07+2,14)/2				43,41563			
		(362,6-358,6)*1,1*(2,14+2,16)/2				9,46			
		(372,3-362,6)*1,1*(2,16+2,19)/2				23,20725			
		(378,6-372,3)*1,1*(2,19+2,21)/2				15,246			
		(382,1-378,6)*1,1*(2,21+2,22)/2				8,52775			
		(399,4-382,1)*1,1*(2,22+2,22)/2				42,2466			
		(418,8-399,4)*1,1*(2,22+2,21)/2				47,2681			
		(428,4-418,8)*1,1*(2,21+2,23)/2				23,4432			
		(441-428,4)*1,1*(2,23+2,25)/2				31,0464			
		(442,6-441)*1,1*(2,25+2,25)/2				3,96			
		(444,55-442,6)*1,1*(2,25+2,24)/2				4,81552			
		(445-444,55)*1,1*(2,24+2,24)/2				1,1088			
		(463,3-445)*1,1*(2,24+2,13)/2				43,98405			
		(471,5-463,3)*1,1*(2,13+2,09)/2				19,0322			
		(492,5-471,5)*1,1*(2,09+1,97)/2				46,893			
		(500,9-492,5)*1,1*(1,97+2)/2				18,3414			
		(506,2-500,9)*1,1*(2+2,02)/2				11,7183			
		(520,6-506,2)*1,1*(2,02+2,07)/2				32,3928			
		(530,4-520,6)*1,1*(2,07+2,11)/2				22,5302			
		(574,5-530,4)*1,1*(2,11+2,3)/2				106,96455			
		(577,1-574,5)*1,1*(2,3+2,3)/2				6,578			
		(589,6-577,1)*1,1*(2,3+2,28)/2				31,4875			
		(612,3-589,6)*1,1*(2,28+2,25)/2				56,55705			
		(613,7-612,3)*1,1*(2,25+2,25)/2				3,465			
		(631,7-613,7)*1,1*(2,25+2,23)/2				44,352			
		(647-631,7)*1,1*(2,23+2,21)/2				37,3626			
		(655,3-647)*1,1*(2,21+2,2)/2				20,13165			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(666-655,3)*1,1*(2,2+2,25)/2				26,18825			
		(680,7-666)*1,1*(2,25+2,31)/2				36,8676			
		(685,7-680,7)*1,1*(2,31+2,33)/2				12,76			
		(692,9-685,7)*1,1*(2,33+2,36)/2				18,5724			
		(720,7-692,9)*1,1*(2,36+2,26)/2				70,6398			
		(729,4-720,7)*1,1*(2,26+2,22)/2				21,4368			
		(769,1-729,4)*1,1*(2,22+2,2)/2				96,5107			
		rozšíření pro šachty :							
		G1-1 : 2,6*2,6*2,62/2+2,6*(2,6-1,1)*2,62/2+(2,6*2,6*0,4)				16,6686			
		G1-2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,21+(2,6*2,6*0,4)				11,323			
		G1-3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,11+(2,6*2,6*0,4)				10,933			
		G1-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)				11,284			
		G1-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,12+(2,6*2,6*0,4)				10,972			
		G1-6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)				11,284			
		G1-7 : 2,6*(2,6-1,1)*2,21+(2,6*2,6*0,4)				11,323			
		G1-8 : 2,6*(2,6-1,1)*2,14+(2,6*2,6*0,4)				11,05			
		G1-9 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)				11,284			
		G1-10 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)				11,284			
		G1-11 : 2,6*(2,6-1,1)*2,07+(2,6*2,6*0,4)				10,777			
		G1-12 : 2,6*(2,6-1,1)*2,22+(2,6*2,6*0,4)				11,362			
		G1-13 : 2,6*(2,6-1,1)*2,23+(2,6*2,6*0,4)				11,401			
		G1-14 : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4)				11,479			
		G1-15 : 2,6*(2,6-1,1)*1,97+(2,6*2,6*0,4)				10,387			
		G1-16 : 2,6*(2,6-1,1)*2,11+(2,6*2,6*0,4)				10,933			
		G1-17 : 2,6*(2,6-1,1)*2,3+(2,6*2,6*0,4)				11,674			
		G1-18 : 2,6*(2,6-1,1)*2,36+(2,6*2,6*0,4)				11,908			
		G1-19 : 2,6*(2,6-1,1)*2,2+(2,6*2,6*0,4)				11,284			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		G1-20 : $2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 2,36 + (2,6 \cdot 2,6 \cdot 0,4)$		11,908					
		G1-21 : $2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 2,22 + (2,6 \cdot 2,6 \cdot 0,4)$		11,362					
		G1-22 : $2,6 \cdot 2,6 \cdot 2,2/2 + 2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 2,2/2 + (2,6 \cdot 2,6 \cdot 0,4)$		14,43					
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : $6 \cdot (2-1,1) \cdot 2,2 + (6 \cdot 2 \cdot 0,5)$		17,88					
		koncová jáma : $2 \cdot (2-1,1) \cdot 2,09 + (2 \cdot 2 \cdot 0,5)$		5,762					
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : $-327,5 \cdot 1,1 \cdot 0,5$		-180,125					
		RŠ : $-(2,6 \cdot 2,6 \cdot 0,5/2 + 2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 0,5/2) \cdot 1$		-2,665					
		$-2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 0,5 \cdot 9$		-17,55					
		koncová jáma : $-2 \cdot (2-1,1) \cdot 0,5$		-0,9					
		asfaltová komunikace místní : $-431,6 \cdot 1,1 \cdot 0,45$		-213,642					
		RŠ : $-(2,6 \cdot 2,6 \cdot 0,45/2 + 2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 0,45/2) \cdot 1$		-2,3985					
		$-2,6 \cdot (2,6-1,1) \cdot 0,45 \cdot 11$		-19,305					
		startovací jáma : $-6 \cdot (2-1,1) \cdot 0,45$		-2,43					
		Mezisoučet		1675,7811					
		odpočet ruční výkop : (1675,7811-217,66085)		1458,12025					
		Mezisoučet		1458,12025					
		Konec provozního součtu							
		hornina tř. 2 - 9% :							
		strojní výkop :							
		stoka F1 : $319,25918 \cdot 0,09$		28,73333					
		stoka F1-1 : $64,69812 \cdot 0,09$		5,82283					
		stoka F1-2 : $197,26255 \cdot 0,09$		17,75363					
		stoka G1 : $1458,12025 \cdot 0,09$		131,23082					
		Mezisoučet		183,54061					
7	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 570,29188			0,00	800-1	RTS 17/ I
								RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		hornina tř.3 - 77% :							
		strojní výkop :							
		stoka F1 : 319,25918*0,77			245,82957				
		stoka F1-1 : 64,69812*0,77			49,81755				
		stoka F1-2 : 197,26255*0,77			151,89216				
		stoka G1 : 1458,12025*0,77			1122,75259				
		Mezisoučet			1570,29188				
8	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	652,71955		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		lepivost 35% :							
		strojní výkop :							
		stoka F1 : 319,25918*0,77*0,35			86,04035				
		stoka F1-1 : 64,69812*0,77*0,35			17,43614				
		stoka F1-2 : 197,26255*0,77*0,35			53,16226				
		stoka G1 : 1458,12025*0,77*0,35			392,96341				
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 80,575*0,77*0,35			21,71496				
		stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,77*0,35			6,65864				
		stoka F1-2 : 59,6816*0,77*0,35			16,08419				
		stoka G1 : 217,66085*0,77*0,35			58,6596				
		Mezisoučet			652,71955				
9	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	285,50761		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

hornina tř.4 - 14% :

strojní výkop :

stoka F1 : 319,25918*0,14 44,69629

stoka F1-1 : 64,69812*0,14 9,05774

stoka F1-2 : 197,26255*0,14 27,61676

stoka G1 : 1458,12025*0,14 204,13684

Mezisoučet 285,50761

10	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	34,43623		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Začátek provozního součtu

stoka F1 :

křížení inženýrských sítí :

NN nadzemní : 6*1,1*((2,5+2,37)/2-0,5) 12,771

přípojka vody : 2*1,1*((2,33+2,31)/2-0,5) 4,004

plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,28+2,26)/2-0,5) 3,894

NN nadzemní : 6*1,1*((2,22+2,23)/2-0,5) 11,385

NN nadzemní : 6*1,1*((2,26+2,18)/2-0,5) 11,352

NN nadzemní : 6*1,1*((2,11+2,15)/2-0,5) 10,758

NN nadzemní : 6*1,1*((2,16+2,25)/2-0,5) 11,253

plyn STL DN63 : 2*1,1*((2,27+2,25)/2-0,5) 3,872

NN nadzemní : 6*1,1*((2,22+2,2)/2-0,5) 11,286

Mezisoučet 80,575

stoka F1-1 :

křížení inženýrských sítí :

vodovod DN80 : 2*1,1*((2,29+2,27)/2-0,15) 4,686

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plyn STL DN50 : $2*1,1*((2,27+2,26)/2-0,15)$			4,653				
		stávající kanalizace DN400 : $1,25*1,1*((2,26+2,25)/2-0,15)$			2,89438				
		Mezisoučet			12,23338				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		stoka F1-1 :							
		PP DN150 : $(2-1,1)*1,1*2,25*6$			13,365				
		odpočet povrchu :							
		štěrková plocha : $-(2-1,1)*1,1*0,15*6$			-0,891				
		Mezisoučet			12,474				
		stoka F1-2 :							
		křížení inženýrských sítí :							
		vodovod DN80 : $2*1,1*((2,23+2,8)/2-0,1)$			5,313				
		NN nadzemní : $4,35*1,1*((2,8+3,72)/2-0,1)$			15,1206				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,74+2,7)/2-0,45)$			4,994				
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,2+2,2)/2-0,45)$			11,55				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45)$			4,092				
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,23+2,14)/2-0,45)$			11,451				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,17+2,1)/2-0,45)$			3,707				
		plyn STL DN63 : $2*1,1*((2,04+2)/2-0,45)$			3,454				
		Mezisoučet			59,6816				
		stoka G1 :							
		křížení inženýrských sítí :							
		vodovod PVC DN150 : $2*1,1*((2,52+2,46)/2-0,5)$			4,378				
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,45+2,4)/2-0,5)$			12,705				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,35+2,35)/2-0,5)$			4,07				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5)$			3,652				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5)$			3,63				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plynovodní přípojka : 2*0*((2,15+2,16)/2-0,5)							
		NN nadzemní : 6*1,1*((2,15+2,18)/2-0,5)		10,989					
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5)		3,63					
		plynovodní přípojka : 0,9*0*((2,15+2,14)/2-0,5)							
		NN nadzemní : 7*1,1*((2,13+2,13)/2-0,5)		12,551					
		plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,5)		3,586					
		stávající kanalizace BET DN300 : 0,8*1,1*((2,13+2,14)/2-0,5)		1,4388					
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,5)		3,608					
		NN nadzemní : 6*1,1*((2,18+2,18)/2-0,5)		11,088					
		NN nadzemní : 6*1,1*((2,19+2,2)/2-0,5)		11,187					
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)		3,74					
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)		3,74					
		NN nadzemní : 6*1,1*((2,2+2,19)/2-0,5)		11,187					
		plynovodní přípojka : 2*0*((2,19+2,18)/2-0,5)							
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,16+2,16)/2-0,5)		3,652					
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)		3,74					
		NN nadzemní : 4,5*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)		8,415					
		vodovod PVC DN150 : 2*1,1*((2,2+2,2)/2-0,5)		3,74					
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45)		3,564					
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,14+2,14)/2-0,45)		3,718					
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,15+2,16)/2-0,45)		3,751					
		NN nadzemní : 2*1,1*((2,19+2,19)/2-0,45)		3,828					
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,19+2,19)/2-0,45)		3,828					
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45)		3,894					
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,22+2,22)/2-0,45)		3,894					
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45)		3,916					
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45)		3,96					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45)			3,938				
		vodovod PVC DN80 : 0,45*1,1*((2,24+2,24)/2-0,45)			0,88605				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,13+2,13)/2-0,45)			3,696				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,09+2,09)/2-0,45)			3,608				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2+2,01)/2-0,45)			3,421				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,02+2,02)/2-0,45)			3,454				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,07+2,07)/2-0,45)			3,564				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,3+2,3)/2-0,45)			4,07				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,45)			4,026				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45)			3,96				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,45)			3,916				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,21+2,21)/2-0,45)			3,872				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,25+2,25)/2-0,45)			3,96				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,31+2,31)/2-0,45)			4,092				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,33+2,33)/2-0,45)			4,136				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,26+2,26)/2-0,45)			3,982				
		Mezisoučet			217,66085				
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 80,575*0,09			7,25175				
		stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,09			2,22366				
		stoka F1-2 : 59,6816*0,09			5,37134				
		stoka G1 : 217,66085*0,09			19,58948				
		Mezisoučet			34,43623				
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	294,62112			0,00	800-1	RTS 17/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hornina tř.3 - 77% :							
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 80,575*0,77			62,04275				
		stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,77			19,02468				
		stoka F1-2 : 59,6816*0,77			45,95483				
		stoka G1 : 217,66085*0,77			167,59885				
		Mezisoučet			294,62112				
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	53,56748			0,00	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.4 - 14% :							
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 80,575*0,14			11,2805				
		stoka F1-1 : (12,23338+12,474)*0,14			3,45903				
		stoka F1-2 : 59,6816*0,14			8,35542				
		stoka G1 : 217,66085*0,14			30,47252				
		Mezisoučet			53,56748				
13	141741119R00	Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 426 mm	m	10,00000			0,00	800-1	RTS 17/ I
		Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence metodou ramování (zatlučování) ocelových trub s následným čištěním.							
		stoka G1 :							
		protlak ocelové chráničky d426x6mm : 10			10				
14	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	33,34800			0,00	800-1	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
		stoka G1 :							
		příložené pažení : (500,9-492,5)*2*(1,97+2)/2			33,348				
		Mezisoučet			33,348				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	5 156,47750		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka F1 :

příložené pažení : $(8,35-0)*2*(2,68+2,43)/2$

42,6685

$(24,8-8,35)*2*(2,43+2,32)/2$

78,1375

$(33,5-24,8)*2*(2,32+2,27)/2$

39,933

$(44,5-33,5)*2*(2,27+2,2)/2$

49,17

$(52,55-44,5)*2*(2,2+2,22)/2$

35,581

$(77-52,55)*2*(2,22+2,29)/2$

110,2695

$(85,35-77)*2*(2,29+2,22)/2$

37,6585

$(101,1-85,35)*2*(2,22+2,1)/2$

68,04

$(102,5-101,1)*2*(2,1+2,11)/2$

5,894

$(112,5-102,5)*2*(2,11+2,19)/2$

43

$(127,3-112,5)*2*(2,19+2,3)/2$

66,452

$(143,3-127,3)*2*(2,3+2,26)/2$

72,96

$(146,3-143,3)*2*(2,26+2,25)/2$

13,53

$(161,75-146,3)*2*(2,25+2,22)/2$

69,0615

$(168,5-161,75)*2*(2,22+2,2)/2$

29,835

rozšíření pro šachty :

F-1 : $2,6*2,68+2,6*2,68/2*2+(2,6-1,1)*2,68+(2,6*4*0,4)$

22,116

F-2 : $(2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)$

10,76

F-3 : $(2,6-1,1)*2,29*2+(2,6*4*0,4)$

11,03

F-4 : $(2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4)$

10,46

F-5 : $(2,6-1,1)*2,3*2+(2,6*4*0,4)$

11,06

F-6 : $(2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4)$

10,91

F-7 : $2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4)$

18,9

Mezisoučet

857,4265

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-1 :							
		příložné pažení : $(1,9-0)*2*(2,29+2,28)/2$				8,683			
		$(3-1,9)*2*(2,28+2,27)/2$				5,005			
		$(4-3)*2*(2,27+2,26)/2$				4,53			
		$(10-4)*2*(2,26+2,22)/2$				26,88			
		$(13,1-10)*2*(2,22+2,2)/2$				13,702			
		$(23,3-13,1)*2*(2,2+2,2)/2$				44,88			
		rozšíření pro šachty :							
		F1-1 : $(2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)$				10,76			
		F1-2 : $2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4)$				18,9			
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		příložné pažení : $((2-1,1)*2+1,1*2)*2,25*6$				54			
		Mezisoučet				187,34			
		stoka F1-2 :							
		příložné pažení : $(2,5-0)*2*(2,3+1,86)/2$				10,4			
		$(3,5-2,5)*2*(1,86+2,23)/2$				4,09			
		$(5,85-3,5)*2*(2,23+3,1)/2$				12,5255			
		$(7,5-5,85)*2*(3,1+3,72)/2$				11,253			
		$(13,35-7,5)*2*(3,72+2,74)/2$				37,791			
		$(15,4-13,35)*2*(2,74+2,4)/2$				10,537			
		$(21,5-15,4)*2*(2,4+2,2)/2$				28,06			
		$(27,6-21,5)*2*(2,2+2,2)/2$				26,84			
		$(53,6-27,6)*2*(2,2+2,31)/2$				117,26			
		$(68,4-53,6)*2*(2,31+2,38)/2$				69,412			
		$(81,9-68,4)*2*(2,38+2,31)/2$				63,315			
		$(88,35-81,9)*2*(2,31+2,21)/2$				29,154			
		$(93,6-88,35)*2*(2,21+2,14)/2$				22,8375			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(99,7-93,6)*2*(2,14+2,04)/2$			25,498				
		$(102,7-99,7)*2*(2,04+2)/2$			12,12				
		rozšíření pro šachty :							
		F2-1 : $(2,6-1,1)*2,4*2+(2,6*4*0,4)$			11,36				
		F2-2 : $(2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)$			10,76				
		F2-3 : $(2,6-1,1)*2,38*2+(2,6*4*0,4)$			11,3				
		F2-4 : $2,6*2+2,6*2/2*2+(2,6-1,1)*2+(2,6*4*0,4)$			17,56				
		Mezisoučet			532,073				
		stoka G1 :							
		příložné pažení : $(4,5-0)*2*(2,62+2,48)/2$			22,95				
		$(10,15-4,5)*2*(2,48+2,44)/2$			27,798				
		$(20,75-10,15)*2*(2,44+2,35)/2$			50,774				
		$(38,2-20,75)*2*(2,35+2,21)/2$			79,572				
		$(54,5-38,2)*2*(2,21+2,16)/2$			71,231				
		$(72,4-54,5)*2*(2,16+2,11)/2$			76,433				
		$(86,1-72,4)*2*(2,11+2,15)/2$			58,362				
		$(91,4-86,1)*2*(2,15+2,16)/2$			22,843				
		$(93,1-91,4)*2*(2,16+2,17)/2$			7,361				
		$(105,2-93,1)*2*(2,17+2,2)/2$			52,877				
		$(133,7-105,2)*2*(2,2+2,15)/2$			123,975				
		$(134,6-133,7)*2*(2,15+2,15)/2$			3,87				
		$(141,8-134,6)*2*(2,15+2,13)/2$			30,816				
		$(152,3-141,8)*2*(2,13+2,12)/2$			44,625				
		$(161,9-152,3)*2*(2,12+2,13)/2$			40,8				
		$(162,7-161,9)*2*(2,13+2,13)/2$			3,408				
		$(166,5-162,7)*2*(2,13+2,14)/2$			16,226				
		$(191,1-166,5)*2*(2,14+2,18)/2$			106,272				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(200,8-191,1)*2*(2,18+2,2)/2			42,486				
		(202,1-200,8)*2*(2,2+2,2)/2			5,72				
		(207,8-202,1)*2*(2,2+2,2)/2			25,08				
		(210,4-207,8)*2*(2,2+2,2)/2			11,44				
		(244,1-210,4)*2*(2,2+2,21)/2			148,617				
		(249-244,1)*2*(2,21+2,19)/2			21,56				
		(250,7-249)*2*(2,19+2,18)/2			7,429				
		(255,4-250,7)*2*(2,18+2,16)/2			20,398				
		(259,6-255,4)*2*(2,16+2,14)/2			18,06				
		(284-259,6)*2*(2,14+2,2)/2			105,896				
		(313-284)*2*(2,2+2,2)/2			127,6				
		(315,5-313)*2*(2,2+2,2)/2			11				
		(324,7-315,5)*2*(2,2+2,2)/2			40,48				
		(326,5-324,7)*2*(2,2+2,2)/2			7,92				
		(339,85-337,5)*2*(2,07+2,07)/2			9,729				
		(358,6-339,85)*2*(2,07+2,14)/2			78,9375				
		(362,6-358,6)*2*(2,14+2,16)/2			17,2				
		(372,3-362,6)*2*(2,16+2,19)/2			42,195				
		(378,6-372,3)*2*(2,19+2,21)/2			27,72				
		(382,1-378,6)*2*(2,21+2,22)/2			15,505				
		(399,4-382,1)*2*(2,22+2,22)/2			76,812				
		(418,8-399,4)*2*(2,22+2,21)/2			85,942				
		(428,4-418,8)*2*(2,21+2,23)/2			42,624				
		(441-428,4)*2*(2,23+2,25)/2			56,448				
		(442,6-441)*2*(2,25+2,25)/2			7,2				
		(444,55-442,6)*2*(2,25+2,24)/2			8,7555				
		(445-444,55)*2*(2,24+2,24)/2			2,016				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(463,3-445)*2*(2,24+2,13)/2				79,971			
		(471,5-463,3)*2*(2,13+2,09)/2				34,604			
		(492,5-471,5)*2*(2,09+1,97)/2				85,26			
		(506,2-500,9)*2*(2+2,02)/2				21,306			
		(520,6-506,2)*2*(2,02+2,07)/2				58,896			
		(530,4-520,6)*2*(2,07+2,11)/2				40,964			
		(574,5-530,4)*2*(2,11+2,3)/2				194,481			
		(577,1-574,5)*2*(2,3+2,3)/2				11,96			
		(589,6-577,1)*2*(2,3+2,28)/2				57,25			
		(612,3-589,6)*2*(2,28+2,25)/2				102,831			
		(613,7-612,3)*2*(2,25+2,25)/2				6,3			
		(631,7-613,7)*2*(2,25+2,23)/2				80,64			
		(647-631,7)*2*(2,23+2,21)/2				67,932			
		(655,3-647)*2*(2,21+2,2)/2				36,603			
		(666-655,3)*2*(2,2+2,25)/2				47,615			
		(680,7-666)*2*(2,25+2,31)/2				67,032			
		(685,7-680,7)*2*(2,31+2,33)/2				23,2			
		(692,9-685,7)*2*(2,33+2,36)/2				33,768			
		(720,7-692,9)*2*(2,36+2,26)/2				128,436			
		(729,4-720,7)*2*(2,26+2,22)/2				38,976			
		(769,1-729,4)*2*(2,22+2,2)/2				175,474			
		rozšíření pro šachty :							
		G1-1 : 2,6*2,62+2,6*2,62/2*2+(2,6-1,1)*2,62+(2,6*4*0,4)				21,714			
		G1-2 : (2,6-1,1)*2,21*2+(2,6*4*0,4)				10,79			
		G1-3 : (2,6-1,1)*2,11*2+(2,6*4*0,4)				10,49			
		G1-4 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)				10,76			
		G1-5 : (2,6-1,1)*2,12*2+(2,6*4*0,4)				10,52			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		G1-6 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)		10,76					
		G1-7 : (2,6-1,1)*2,21*2+(2,6*4*0,4)		10,79					
		G1-8 : (2,6-1,1)*2,14*2+(2,6*4*0,4)		10,58					
		G1-9 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)		10,76					
		G1-10 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)		10,76					
		G1-11 : (2,6-1,1)*2,07*2+(2,6*4*0,4)		10,37					
		G1-12 : (2,6-1,1)*2,22*2+(2,6*4*0,4)		10,82					
		G1-13 : (2,6-1,1)*2,23*2+(2,6*4*0,4)		10,85					
		G1-14 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4)		10,91					
		G1-15 : (2,6-1,1)*1,97*2+(2,6*4*0,4)		10,07					
		G1-16 : (2,6-1,1)*2,11*2+(2,6*4*0,4)		10,49					
		G1-17 : (2,6-1,1)*2,3*2+(2,6*4*0,4)		11,06					
		G1-18 : (2,6-1,1)*2,36*2+(2,6*4*0,4)		11,24					
		G1-19 : (2,6-1,1)*2,2*2+(2,6*4*0,4)		10,76					
		G1-20 : (2,6-1,1)*2,36*2+(2,6*4*0,4)		11,24					
		G1-21 : (2,6-1,1)*2,22*2+(2,6*4*0,4)		10,82					
		G1-22 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4)		18,9					
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : (2-1,1)*2,2*2+(6+2*0,5)*2		17,96					
		koncová jáma : (2-1,1)*2,09*2+(2*4*0,5)		7,762					
		Mezisoučet		3579,638					
16	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	33,34800		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
		viz pol. zřízení : 33,348		33,348					
17	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	5 156,47750		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
		viz pol. zřízení : 5156,4775		5156,4775					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, strojný výkop - 50% : stoka F1 - do 2,5m 96% výkopu : 319,25918*0,5*0,96 stoka F1-1 : 64,69812*0,5 stoka F1-2 - do 2,5m 85% výkopu : 197,26255*0,5*0,85 stoka G1 : 1458,12025*0,5 ruční výkop - 100% : stoka F1 - do 2,5m 96% výkopu : 80,575*0,96 stoka F1-1 : (12,23338+12,474) stoka F1-2 - do 2,5m 85% výkopu : 59,6816*0,85 stoka G1 : 217,66085 Mezisoučet	m3	1 368,93977		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, strojný výkop - 55% : stoka F1 - do 4m 4% výkopu : 319,25918*0,55*0,04 stoka F1-2 - do 4m 15% výkopu : 197,26255*0,55*0,15 ruční výkop - 100% : stoka F1 - do 4m 4% výkopu : 80,575*0,04 stoka F1-2 - do 4m 15% výkopu : 59,6816*0,15 Mezisoučet	m3	35,47310		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, stoka F1 : vytěžená zemina : ruční : 80,575	m3	2 197,72730		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strojní : 319,25918				319,25918			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -252,21403				-252,21403			
		zásyp KK : 111,53011				111,53011			
		Mezisoučet				259,15026			
		stoka F1-1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : (12,23338+12,474)				24,70738			
		strojní : 64,69812				64,69812			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -62,3104				-62,3104			
		zásyp KK : 1,7325				1,7325			
		Mezisoučet				28,8276			
		stoka F1-2 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 59,6816				59,6816			
		strojní : 197,26255				197,26255			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -167,61973				-167,61973			
		zásyp KK : 3,96				3,96			
		zásyp MK : 140,68392				140,68392			
		Mezisoučet				233,96834			
		stoka G1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 217,66085				217,66085			
		strojní : 1458,12025				1458,12025			
		potřebná zemina :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zásyp : -1036,36135		-1036,36135					
		zásyp KK : 503,61642		503,61642					
		zásyp MK : 532,74493		532,74493					
		Mezisoučet		1675,7811					
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	17 581,81840		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		skládka 18km : 2197,7273*8		17581,8184					
		Mezisoučet		17581,8184					
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 518,50550		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
		stoka F1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 80,575		80,575					
		strojní výkop : 319,25918		319,25918					
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/371 : -168,5*1,1*(0,13+0,27+0,3)		-129,745					
		lože šachet : -2,6*2,6*0,15*7		-7,098					
		podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*7		-1,575					
		odpočet šachty :							
		asfaltová komunikace II/371 :							
		F-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,68-0,13-0,27-0,3-0,5)		-1,78729					
		F-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)		-1,20763					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		F-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,29-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,31632				
		F-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,08687				
		F-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,32839				
		F-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,26801				
		F-7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,20763				
		Mezisoučet			252,21403				
		stoka F1-1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : (12,23338+12,474)			24,70738				
		strojný výkop : 64,69812			64,69812				
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/371 : -1,5*1,1*(0,13+0,27+0,3)			-1,155				
		štěrková plocha : -21,8*1,1*(0,13+0,27+0,3)			-16,786				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		PP DN150 : -(2-1,1)*1,1*(0,115+0,16+0,3)*6			-3,4155				
		lože šachet : -2,6*2,6*0,15*2			-2,028				
		podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*2			-0,45				
		odpočet šachty :							
		asfaltová komunikace II/371 :							
		F1-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,15)			-1,6303				
		F1-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,15)			-1,6303				
		Mezisoučet			62,3104				
		stoka F1-2 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 59,6816			59,6816				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strojný výkop : 197,26255				197,26255			
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/371 : -3*1,1*(0,13+0,27+0,3)				-2,31			
		asfaltová komunikace místní : -93,7*1,1*(0,13+0,27+0,3)				-72,149			
		nezpevněno : -6*1,1*(0,13+0,27+0,3)				-4,62			
		lože šachet : -2,6*2,6*0,15*4				-4,056			
		podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*4				-0,9			
		odpočet šachty :							
		asfaltová komunikace II/371 :							
		F2-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,50954			
		F2-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,26801			
		F2-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,38-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,48539			
		F2-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,02649			
		Mezisoučet				167,61973			
		stoka G1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 217,66085				217,66085			
		strojný výkop : 1458,12025				1458,12025			
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : -327,5*1,1*(0,13+0,27+0,3)				-252,175			
		asfaltová komunikace místní : -431,6*1,1*(0,13+0,27+0,3)				-332,332			
		lože šachet : -2,6*2,6*0,15*22				-22,308			
		podkladní deska RŠ DN1000 : -1,5*1,5*0,1*22				-4,95			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet šachty :							
		asfaltová komunikace II/371 :							
		G1-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,62-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,71484			
		G1-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,21971			
		G1-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,09894			
		G1-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,20763			
		G1-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,12-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,11102			
		G1-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,20763			
		G1-7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,21971			
		G1-8 : -3,1416*0,62*0,62*(2,14-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,13517			
		G1-9 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,20763			
		G1-10 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,20763			
		G1-11 : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,11102			
		G1-12 : -3,1416*0,62*0,62*(2,22-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,29217			
		G1-13 : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,30424			
		G1-14 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,32839			
		G1-15 : -3,1416*0,62*0,62*(1,97-0,13-0,27-0,3-0,45)				-0,99026			
		G1-16 : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,15933			
		G1-17 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,38878			
		G1-18 : -3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,46123			
		G1-19 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,26801			
		G1-20 : -3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,46123			
		G1-21 : -3,1416*0,62*0,62*(2,22-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,29217			
		G1-22 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,26801			
		Mezisoučet				1036,36135			
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	603,01504			0,00	800-1	RTS 17/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		stoka F1 :								
		PP DN250 :								
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1*(0,27+0,3)				105,6495				
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*168,5				-9,64758				
		Mezisoučet				96,00192				
		stoka F1-1 :								
		PP DN250 :								
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1*(0,27+0,3)				0,9405				
		šterková plocha : 21,8*1,1*(0,27+0,3)				13,6686				
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*23,3				-1,33406				
		přepojení narušených stávajících svodů :								
		PP DN150 : (2-1,1)*1,1*(0,16+0,3)*6				2,7324				
		Mezisoučet				16,00744				
		stoka F1-2 :								
		PP DN250 :								
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1*(0,27+0,3)				1,881				
		asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1*(0,27+0,3)				58,7499				
		nezpevněno : 6*1,1*(0,27+0,3)				3,762				
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*102,7				-5,88016				
		Mezisoučet				58,51274				
		stoka G1 :								
		PP DN250 :								
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1*(0,27+0,3)				205,3425				
		asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1*(0,27+0,3)				270,6132				
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*759,1				-43,46277				
		Mezisoučet				432,49293				
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2 197,72730			0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz vodorovné přemístění do 10 000m : 2197,7273				2197,7273					
25	181300010TA0	Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláň, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou	m2	12,00000		0,00		Vlastní	v2017
stoka F1-2 :				12					
nezpevněno : 6*2				12					
Mezisoučet				12					
26	143PC01	Trubka ocelová; vnější průměr 426,0 mm; tloušťka stěny 6,0 mm	m	11,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu									
stoka G1 :									
protlak ocelové chráničky d426x6mm : 10				10					
Mezisoučet				10					
Konec provozního součtu									
ocelová chránička d426x6mm : 10*1,1				11					
Mezisoučet				11					
27	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	748,17945		0,00		Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu									
stoka F1-2 :									
asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1*(2,4-0,13-0,27-0,3-0,45)				128,8375					
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)*4				17,16					
-3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)*4				-5,31358					
Mezisoučet				140,68392					
stoka G1 :									
asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,45)				498,498					
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,45)*12				49,608					
-3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,45)*12				-15,36107					
Mezisoučet				532,74493					
zásyp v MK : (140,68392+532,74493)				673,42885					
Mezisoučet				673,42885					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
		zásyp v MK dovez.mat. : 673,42885*1,01*1,1			748,17945				
		Mezisoučet			748,17945				
28	583PC09	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	689,75216		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		zásyp : 252,21403			252,21403				
		zásyp vhodným materiálem v MK : -140,68392			-140,68392				
		Mezisoučet			111,53011				
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,5)			1,7325				
		Mezisoučet			1,7325				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1*(2,4-0,13-0,27-0,3-0,5)			3,96				
		Mezisoučet			3,96				
		stoka G1 :							
		zásyp : 1036,36135			1036,36135				
		zásyp vhodným materiálem v MK : -532,74493			-532,74493				
		Mezisoučet			503,61642				
		zásyp v KK : (111,53011+1,7325+3,96+503,61642)			620,83903				
		Mezisoučet			620,83903				
		Konec provozního součtu							
		zásyp v KK dovez.mat. : 620,83903*1,01*1,1			689,75216				
		Mezisoučet			689,75216				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
29	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	648,49000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠP tl. 15cm :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1				103,07			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)				5,33			
		2,6*(2,6-1,1)*3				11,7			
		Mezisoučet				120,1			
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1				474,76			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1				5,33			
		2,6*(2,6-1,1)*11				42,9			
		startovací jáma : 6*(2-1,1)				5,4			
		Mezisoučet				528,39			
30	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	39,15000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		šterk tl. 15cm :							
		stoka F1-1 :							
		šterková plocha : 21,8*1,1				23,98			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)				5,33			
		2,6*(2,6-1,1)				3,9			
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		šterková plocha : (2-1,1)*1,1*6				5,94			
		Mezisoučet				39,15			
31	113107622R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	622,94000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		šterkodrť tl. 22cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1				185,35			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2				10,66			
		2,6*(2,6-1,1)*5				19,5			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		215,51					
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1			1,65				
		Mezisoučet		1,65					
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1			3,3				
		Mezisoučet		3,3					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1			360,25				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*9			35,1				
		koncová jáma : 2*(2-1,1)			1,8				
		Mezisoučet		402,48					
32	113111213R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	622,94000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1			185,35				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2			10,66				
		2,6*(2,6-1,1)*5			19,5				
		Mezisoučet		215,51					
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1			1,65				
		Mezisoučet		1,65					
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1			3,3				
		Mezisoučet		3,3					
		stoka G1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1		360,25					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*9		35,1					
		koncová jáma : 2*(2-1,1)		1,8					
		Mezisoučet		402,48					
33	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	648,49000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 20cm :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1		103,07					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*3		11,7					
		Mezisoučet		120,1					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1		474,76					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*11		42,9					
		startovací jáma : 6*(2-1,1)		5,4					
		Mezisoučet		528,39					
34	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km							
		obrubníky narušené výkopem :							
		stoka G1 : 15		15					
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 066,56522		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		29,30,31,32,33, :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Součet: : 1066,56522

1066,56522

36	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 131,60870		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	--------------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,31,32,33, :

Součet: : 18131,60870

18131,6087

37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 066,56522		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,31,32,33, :

Součet: : 1066,56522

1066,56522

Díl: 113		Přípravné a přidružené práce - živice					0,00		
38	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	648,49000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

OK tl. 5cm :

stoka F1-2 :

asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1

103,07

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)

5,33

2,6*(2,6-1,1)*3

11,7

Mezisoučet

120,1

stoka G1 :

asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1

474,76

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1

5,33

2,6*(2,6-1,1)*11

42,9

startovací jáma : 6*(2-1,1)

5,4

Mezisoučet

528,39

39	113108411R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	622,94000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1				185,35			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2				10,66			
		2,6*(2,6-1,1)*5				19,5			
		Mezisoučet				215,51			
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1				1,65			
		Mezisoučet				1,65			
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1				3,3			
		Mezisoučet				3,3			
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1				360,25			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1				5,33			
		2,6*(2,6-1,1)*9				35,1			
		koncová jáma : 2*(2-1,1)				1,8			
		Mezisoučet				402,48			
40	113151313R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2	622,94000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
		ACO 11+ tl. 4cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1				185,35			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2				10,66			
		2,6*(2,6-1,1)*5				19,5			
		Mezisoučet				215,51			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1			1,65				
		Mezisoučet			1,65				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1			3,3				
		Mezisoučet			3,3				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1			360,25				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*9			35,1				
		koncová jáma : 2*(2-1,1)			1,8				
		Mezisoučet			402,48				
41	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	648,49000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
		AB tl. 5cm :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1			103,07				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*3			11,7				
		Mezisoučet			120,1				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1			474,76				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*11			42,9				
		startovací jáma : 6*(2-1,1)			5,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

528,39

42	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	348,23800		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41, :

Součet : 348,23800

348,238

43	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 920,04600		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41, :

Součet : 5920,04600

5920,046

44	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	348,23800		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41, :

Součet : 348,23800

348,238

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce						0,00		
45	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	186,83790		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

v otevřeném výkopu,

stoka F1 :

PP DN250 :

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1*0,13

24,0955

lože šachet : 2,6*2,6*0,15*7

7,098

Mezisoučet

31,1935

stoka F1-1 :

PP DN250 :

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1*0,13

0,2145

šterková plocha : 21,8*1,1*0,13

3,1174

přepojení narušených stávajících svodů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PP DN150 : (2-1,1)*1,1*0,115*6			0,6831				
		lože šachet : 2,6*2,6*0,15*2			2,028				
		Mezisoučet			6,043				
		stoka F1-2 :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1*0,13			0,429				
		asfaltová komunikace místní : 93,7*1,1*0,13			13,3991				
		nezpevněno : 6*1,1*0,13			0,858				
		lože šachet : 2,6*2,6*0,15*4			4,056				
		Mezisoučet			18,7421				
		stoka G1 :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1*0,13			46,8325				
		asfaltová komunikace místní : 431,6*1,1*0,13			61,7188				
		lože šachet : 2,6*2,6*0,15*22			22,308				
		Mezisoučet			130,8593				
46	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	44,00000			0,00	827-1	RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců :

stoka F :

63/6 : 3

3

63/8 : 5

5

63/10 : 4

4

Mezisoučet

12

stoka F1-1 :

63/6 : 2

2

63/8 : 1

1

Mezisoučet

3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-2 :							
		63/4 : 1			1				
		63/6 : 1			1				
		63/10 : 1			1				
		Mezisoučet			3				
		stoka G-1 :							
		63/6 : 7			7				
		63/8 : 9			9				
		63/10 : 10			10				
		Mezisoučet			26				
47	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	7,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka F :							
		63/12 : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		63/12 : 1			1				
		stoka G-1 :							
		63/12 : 4			4				
		Mezisoučet			7				
48	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	7,87500		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
		stoka F1 :							
		podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*7			1,575				
		Mezisoučet			1,575				
		stoka F1-1 :							
		podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*2			0,45				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			0,45				
		stoka F1-2 :							
		podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*4			0,9				
		Mezisoučet			0,9				
		stoka G1 :							
		podkladní deska RŠ DN1000 : 1,5*1,5*0,1*22			4,95				
		Mezisoučet			4,95				
49	59224346.AT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1-2 :							
		63/4 : 1			1				
		Mezisoučet			1				
		Konec provozního součtu							
		63/4 : 1*1,01			1,01				
		Mezisoučet			1,01				
50	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	13,13000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		63/6 : 3			3				
		stoka F1-1 :							
		63/6 : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		63/6 : 1			1				
		stoka G-1 :							
		63/6 : 7			7				
		Mezisoučet			13				
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		63/6 : 13*1,01		13,13					
		Mezisoučet		13,13					
51	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	15,15000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		63/8 : 5		5					
		stoka F1-1 :							
		63/8 : 1		1					
		stoka G-1 :							
		63/8 : 9		9					
		Mezisoučet		15					
		Konec provozního součtu							
		63/8 : 15*1,01		15,15					
		Mezisoučet		15,15					
52	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	15,15000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		63/10 : 4		4					
		stoka F1-2 :							
		63/10 : 1		1					
		stoka G-1 :							
		63/10 : 10		10					
		Mezisoučet		15					
		Konec provozního součtu							
		63/10 : 15*1,01		15,15					
		Mezisoučet		15,15					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	592243491.BT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	7,07000		0,00		Vlastní	v2017

Začátek provozního součtu

stoka F :

63/12 : 2

2

stoka F1-2 :

63/12 : 1

1

stoka G-1 :

63/12 : 4

4

Mezisoučet

7

Konec provozního součtu

63/12 : 7*1,01

7,07

Mezisoučet

7,07

Díl: 5	Komunikace					0,00			
54	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	622,94000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

provizorní oprava KK :

stoka F1 :

asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1

185,35

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2

10,66

2,6*(2,6-1,1)*5

19,5

Mezisoučet

215,51

stoka F1-1 :

asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1

1,65

Mezisoučet

1,65

stoka F1-2 :

asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1

3,3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		3,3					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1			360,25				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*9			35,1				
		koncová jáma : 2*(2-1,1)			1,8				
		Mezisoučet		402,48					
55	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	420,79597			0,00	822-1	RTS 17/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		Začátek provozního součtu							
		provizorní oprava KK :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*1,1			185,35				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*2			10,66				
		2,6*(2,6-1,1)*5			19,5				
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*1,1			1,65				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*1,1			3,3				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*1,1			360,25				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*9			35,1				
		koncová jáma : 2*(2-1,1)			1,8				
		Mezisoučet			622,94				
		Konec provozního součtu							
		provizorní oprava : 622,94*0,35*1,93			420,79597				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

420,79597

Díl: 8	Trubní vedení						0,00		
56	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PP DN150 : stoka F1-1 : 2*6 Mezisoučet	m	12,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

12

12

57	871363121T00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 PP DN250 : stoka F1 : 168,5 stoka F1-1 : 23,3 stoka F1-2 : 102,7 stoka G1 : 769,1 Mezisoučet	m	1 063,60000		0,00		Vlastní	v2017
----	--------------	---	---	-------------	--	------	--	---------	-------

168,5

23,3

102,7

769,1

1063,6

58	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, PP DN150 : stoka F1-1 : 12	m	12,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

12

59	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, PP DN250 : stoka F1 : 168,5 stoka F1-1 : 23,3 stoka F1-2 : 102,7 stoka G1 : 769,1 Mezisoučet	m	1 063,60000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

168,5

23,3

102,7

769,1

1063,6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, PP DN150 : stoka F1-1 : přepojení narušených stávajících svodů : 6	úsek	6,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
61	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, PP DN250 : stoka F1 : RŠ : 7 stoka F1-1 : RŠ : 2 stoka F1-2 : RŠ : 4 stoka G1 : RŠ : 22 Mezisoučet	úsek	35,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	892800000T00	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky PP DN250 : stoka F1 : 168,5 stoka F1-1 : 23,3 stoka F1-2 : 102,7 stoka G1 : 769,1 Mezisoučet	m	1 063,60000		0,00		Vlastní	v2017

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	kus	35,00000		0,00		Vlastní	v2017
		PP DN250 :							
		stoka F1 :							
		RŠ : 7			7				
		stoka F1-1 :							
		RŠ : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		RŠ : 4			4				
		stoka G1 :							
		RŠ : 22			22				
		Mezisoučet			35				
64	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí	m	1 075,60000		0,00		Vlastní	v2017
		PP DN250 :							
		stoka F1 : 168,5			168,5				
		stoka F1-1 : 23,3			23,3				
		stoka F1-2 : 102,7			102,7				
		stoka G1 : 769,1			769,1				
		Mezisoučet			1063,6				
		PP DN150 :							
		stoka F1-1 : 12			12				
65	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	50,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka F :							
		skruž 100/25 : 4			4				
		skruž 100/50 : 6			6				
		Mezisoučet			10				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-1 :							
		skruž 100/25 : 2			2				
		skruž 100/50 : 2			2				
		Mezisoučet			4				
		stoka F1-2 :							
		skruž 100/25 : 1			1				
		Mezisoučet			1				
		stoka G-1 :							
		skruž 100/25 : 16			16				
		skruž 100/50 : 19			19				
		Mezisoučet			35				
66	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	8,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka F :							
		skruž 100/100 : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		skruž 100/100 : 3			3				
		stoka G-1 :							
		skruž 100/100 : 3			3				
		Mezisoučet			8				
67	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	35,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka F :							
		konus 63/58 : 7			7				
		stoka F1-1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		konus 63/58 : 2		2					
		stoka F1-2 :							
		konus 63/58 : 4		4					
		stoka G-1 :							
		konus 63/58 : 22		22					
		Mezisoučet		35					
68	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	33,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

na kroužek,

viz příloha výpis šachtových dílců :

stoka F :

dno kompak 100/50-55 : 4

4

dno kompak 100/55-60 : 1

1

dno kompak 100/60-65 : 1

1

Mezisoučet

6

stoka F1-1 :

dno kompak 100/55-60 : 1

1

dno kompak 100/60-65 : 1

1

Mezisoučet

2

stoka F1-2 :

dno kompak 100/50-55 : 2

2

dno kompak 100/60-65 : 1

1

Mezisoučet

3

stoka G-1 :

dno kompak 100/50-55 : 14

14

dno kompak 100/55-60 : 7

7

dno kompak 100/60-65 : 1

1

Mezisoučet

22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	894423112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

na kroužek,

viz příloha výpis šachtových dílců :

stoka F1-2 :

dno kompakt 100/80-85 : 1

1

Mezisoučet

1

70	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	18,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

viz příloha Výpis šachtových dílců :

stoka F1-1 :

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 1

1

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 1

1

Mezisoučet

2

stoka F1-2 :

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 4

4

Mezisoučet

4

stoka G-1 :

poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 10

10

poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2

2

Mezisoučet

12

71	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	17,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	-----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

viz příloha Výpis šachtových dílců :

stoka F :

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7

7

Mezisoučet

7

stoka G-1 :

poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 10

10

Mezisoučet

10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	422001PC	Variabilní pryžová spojka přizpůsobová různým druhům materiálů, D+M	ks	12,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka F1-1 :							
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		spojka DN150 : 2*6			12				
		Mezisoučet			12				
73	28614545T	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm	m	12,36000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		PP DN150 :							
		stoka F1-1 : 2*6			12				
		Mezisoučet			12				
		Konec provozního součtu							
		PP DN150 : 12*1,03			12,36				
		Mezisoučet			12,36				
74	28614551T	trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 250,0 mm	m	1 095,50800		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		PP DN250 :							
		stoka F1 : 168,5			168,5				
		stoka F1-1 : 23,3			23,3				
		stoka F1-2 : 102,7			102,7				
		stoka G1 : 769,1			769,1				
		Mezisoučet			1063,6				
		Konec provozního součtu							
		PP DN250 : 1063,6*1,03			1095,508				
		Mezisoučet			1095,508				
75	552PC012	poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka F1-1 :							
		poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 1			1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-2 :							
		poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 4		4					
		stoka G-1 :							
		poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 10		10					
		Mezisoučet		15					
76	552PC013	poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost D 400 kN, s odvětráním, vč. biofiltru	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka F1-1 :							
		poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 1		1					
		stoka G-1 :							
		poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2		2					
		Mezisoučet		3					
77	552PC014	Poklop kanalizační litinový s litino-betonovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	17,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka F :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7		7					
		stoka G-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 10		10					
		Mezisoučet		17					
78	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	35,35000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		konus 63/58 : 7		7					
		stoka F1-1 :							
		konus 63/58 : 2		2					
		stoka F1-2 :							
		konus 63/58 : 4		4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G-1 :							
		konus 63/58 : 22			22				
		Mezisoučet			35				
		Konec provozního součtu							
		konus 63/58 : 35*1,01			35,35				
		Mezisoučet			35,35				
79	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	23,23000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		skruž 100/25 : 4			4				
		stoka F1-1 :							
		skruž 100/25 : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		skruž 100/25 : 1			1				
		stoka G-1 :							
		skruž 100/25 : 16			16				
		Mezisoučet			23				
		Konec provozního součtu							
		skruž 100/25 : 23*1,01			23,23				
		Mezisoučet			23,23				
80	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	27,27000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		skruž 100/50 : 6			6				
		stoka F1-1 :							
		skruž 100/50 : 2			2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G-1 :							
		skruž 100/50 : 19			19				
		Mezisoučet			27				
		Konec provozního součtu							
		skruž 100/50 : 27*1,01			27,27				
		Mezisoučet			27,27				
81	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	8,08000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		skruž 100/100 : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		skruž 100/100 : 3			3				
		stoka G-1 :							
		skruž 100/100 : 3			3				
		Mezisoučet			8				
		Konec provozního součtu							
		skruž 100/100 : 8*1,01			8,08				
		Mezisoučet			8,08				
82	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	92,92000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		těsnění DN1000 : 18			18				
		stoka F1-1 :							
		těsnění DN1000 : 6			6				
		stoka F1-2 :							
		těsnění DN1000 : 8			8				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G-1 :							
		těsnění DN1000 : 60			60				
		Mezisoučet			92				
		Konec provozního součtu							
		těsnění DN1000 : 92*1,01			92,92				
		Mezisoučet			92,92				
83	592PC550	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 500-550 mm; beton C 40/50	kus	20,20000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		dno kompak 100/50-55 : 4			4				
		stoka F1-2 :							
		dno kompak 100/50-55 : 2			2				
		stoka G-1 :							
		dno kompak 100/50-55 : 14			14				
		Mezisoučet			20				
		Konec provozního součtu							
		dno kompak 100/50-55 : 20*1,01			20,2				
		Mezisoučet			20,2				
84	592PC600	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 551-600 mm; beton C 40/50	kus	9,09000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		dno kompak 100/55-60 : 1			1				
		stoka F1-1 :							
		dno kompak 100/55-60 : 1			1				
		stoka G-1 :							
		dno kompak 100/55-60 : 7			7				
		Mezisoučet			9				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
		dno kompakt 100/55-60 : 9*1,01			9,09				
		Mezisoučet			9,09				
85	592PC650	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 601-650 mm; beton C 40/50	kus	4,04000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F :							
		dno kompakt 100/60-65 : 1		1					
		stoka F1-1 :							
		dno kompakt 100/60-65 : 1		1					
		stoka F1-2 :							
		dno kompakt 100/60-65 : 1		1					
		stoka G-1 :							
		dno kompakt 100/60-65 : 1		1					
		Mezisoučet		4					
		Konec provozního součtu							
		dno kompakt 100/60-65 : 4*1,01		4,04					
		Mezisoučet		4,04					
86	592PC850	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 801-850 mm; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1-2 :							
		dno kompakt 100/80-85 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		dno kompakt 100/80-85 : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
87	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	1 110,92000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně spotřeby vody							
		OK tl. 5cm :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*2			187,4				
		RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))			8,26				
		(2,6-1,1)*2*3			9				
		Mezisoučet			204,66				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*2			863,2				
		RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))			8,26				
		(2,6-1,1)*2*11			33				
		startovací jáma : (2-1,1)*2			1,8				
		Mezisoučet			906,26				
88	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	1 069,58000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*2			337				
		RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*2			16,52				
		(2,6-1,1)*2*5			15				
		Mezisoučet			368,52				
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*2			3				
		Mezisoučet			3				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*2			6				
		Mezisoučet			6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*2			655				
		RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*1			8,26				
		(2,6-1,1)*2*9			27				
		koncová jáma : (2-1,1)*2			1,8				
		Mezisoučet			692,06				
89	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	1 069,58000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 168,5*2			337				
		RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*2			16,52				
		(2,6-1,1)*2*5			15				
		Mezisoučet			368,52				
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 1,5*2			3				
		Mezisoučet			3				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace II/371 : 3*2			6				
		Mezisoučet			6				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 327,5*2			655				
		RŠ : (2,6*2,6/2*2+(2,6-1,1))*1			8,26				
		(2,6-1,1)*2*9			27				
		koncová jáma : (2-1,1)*2			1,8				
		Mezisoučet			692,06				
90	901PC	Vybourání narušeného PP potrubí DN150, vč. odvozu a likvidace suti	m	12,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

stoka F1-1 :

přepojení narušených stávajících svodů :

potrubí DN150 : 2*6

12

Mezisoučet

12

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						0,00		
91	916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek □ z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	6,28320		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

viz příloha výpis šachtových dílců :

stoka F1-2 :

dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,5*2

6,2832

Mezisoučet

6,2832

92	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek □ z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	7,79117		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stoka F1-2 :

dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,62*2

7,79117

Mezisoučet

7,79117

93	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,65345		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

z dlažebních kostek z betonu prostého

stoka F1-2 :

dvouřádek z žulových kostek :

3,1416*(0,85*0,85-0,45*0,45)*0,2*2

0,65345

Mezisoučet

0,65345

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						0,00		
94	998276101R00	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	4 616,95906		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,13,14,15,23,26,27,28,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,70,71,73,74,75,76,77,78,
79,80, :

81,82,83,84,85,86,91,92,93, :

Součet: : 4616,95906

4616,95906

Díl: M23	Montáže potrubí					0,00			
95	230193016T00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250	m	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

stoka G1 :

nasunutí potrubí do ocelové chráničky d426x6mm : 10

10

Díl: M46	Zemní práce při montážích					0,00			
96	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	40,30000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I

stoka F1-2 :

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

Mezisoučet

9,3

stoka G1 :

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

sdělovací kabel : (1+1,1+1)

3,1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.1	Kanalizační stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sdělovací kabel : (1+1,1+1)			3,1				
		sdělovací kabel : (1+1,1+1)			3,1				
		Mezisoučet			31				

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce. stoka M1 : překop potoka : 15	m	15,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, Začátek provozního součtu stoka M : předpoklad (40m/týden) : 4,5/40 Mezisoučet stoka M1 : předpoklad (40m/týden) : 25/40 Mezisoučet Konec provozního součtu čerpání cca 6h/den : 2*7*6 Mezisoučet stoka M1 : překop vodního toku : 24*7 Mezisoučet	h	252,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, povrchové odvodnění : čerpání cca 6h/den : 2*7	den	21,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		14					
		stoka M1 :							
		překop vodního toku : 7		7					
		Mezisoučet		7					
4	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí □ DN do 200 mm	m	26,30000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
		stoka L1 :							
		plyn STL DN50 : 1,1		1,1					
		vodovod DN150 : 1,1		1,1					
		plyn STL DN50 : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		9,9					
		stoka M :							
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		plynovod STL DN50 : 1,1		1,1					
		vodovod DN100 : 1,3		1,3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plynovodní přípojka : 1,3		1,3					
		vodovodní přípojka : 1,3		1,3					
		plynovodní přípojka : 1,3		1,3					
		vodovodní přípojka : 1,3		1,3					
		Mezisoučet		14,2					
		stoka M1 :							
		plynovodní přípojka : 1,1		1,1					
		vodovodní přípojka : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		2,2					
5	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí □ DN přes 200 do 500 mm	m	4,60000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
		stoka L1 :							
		stávající kanalizace PVC DN300 : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		1,1					
		stoka M :							
		kanalizace dešťová : 1,1		1,1					
		kanalizace dešťová DN300 : 1,3		1,3					
		Mezisoučet		2,4					
		stoka M1 :							
		kanalizace dešťová DN300 : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		1,1					
6	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	4,80000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
		stoka M :							
		sdělovací kabel : 1,3		1,3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sdělovací kabel : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		2,4					
		stoka M1 :							
		sdělovací kabel : 1,3		1,3					
		sdělovací kabel : 1,1		1,1					
		Mezisoučet		2,4					
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,63200			0,00	800-1	RTS 17/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
		stoka M :							
		zelená plocha : 3*2*0,1		0,6					
		Mezisoučet		0,6					
		stoka M1 :							
		zelená plocha : 14,5*2*0,1		2,9					
		1*2*0,1		0,2					
		RŠ : 2,8*(2,8-2)*0,1*2		0,448					
		3,2*(3,2-2)*0,1		0,384					
		potok : 10,5*2*0,1		2,1					
		Mezisoučet		6,032					
8	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3	m3	14,80000			0,00	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		stoka M1 :							
		křížení vodního toku :							
		odkopávka pro zpevnění : 2*(4+2+4)*0,5		10					
		odkopávka pro prahy : (4+2+4)*0,4*0,6*2		4,8					
		Mezisoučet		14,8					
9	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	7,40000			0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, lepivost 50% : stoka M1 : odkopávka pro křížení vodního toku : 14,8*0,5 Mezisoučet			7,4 7,4				
10	122201401R00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stoka M1 : odstranění zemních hrázek : překop vodního toku : (2+9)/2*1,5*1*2 Mezisoučet	m3	16,50000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					16,5 16,5				
11	129203101R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v hornině 3 s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, stoka M1 : odtěžení nánosů : (2+3)/2*0,3*8 Mezisoučet	m3	6,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6 6				
12	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. stoka L1 : křížení inženýrských sítí : plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,25+2,2)/2-0,5) stávající kanalizace PVC DN300 : 1,5*1,1*((2,2+2,19)/2-0,5) vodovod DN150 : 0,8*1,1*((2,19+2,17)/2-0,5) plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5) vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,5) plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5)	m3	151,67235		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					3,795 2,79675 1,4784 3,828 3,806 3,916				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,29+2,29)/2-0,5)			3,938				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5)			3,916				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,25+2,24)/2-0,5)			3,839				
		vodovodní přípojka : 1,8*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5)			3,4452				
		Mezisoučet			34,75835				
		stoka M :							
		křížení inženýrských sítí :							
		sdělovací kabel : 2*1,3*((3,8+3,4)/2-0,1)			9,1				
		kanalizace dešťová : 2*1,1*((2,21+2,1)/2-0,5)			3,641				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5)			3,52				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5)			3,52				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,08+2,08)/2-0,5)			3,476				
		vodovodní přípojka : 2*1,1*((2,07+2,08)/2-0,5)			3,465				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,11+2,11)/2-0,5)			3,542				
		sdělovací kabel : 2*1,1*((2,12+2,12)/2-0,5)			3,564				
		plynovodní přípojka : 2*1,1*((2,11+2,1)/2-0,5)			3,531				
		plynovod STL DN50 : 2*1,1*((2,88+2,93)/2-0,5)			5,291				
		vodovod DN100 : 2*1,3*((2,96+3,01)/2-0,45)			6,591				
		kanalizace dešťová DN300 : 2*1,3*((4,06+4,03)/2-0,45)			9,347				
		plynovodní přípojka : 2*1,3*((3,97+3,95)/2-0,54)			8,892				
		vodovodní přípojka : 2*1,3*((3,65+3,55)/2-0,54)			7,956				
		plynovodní přípojka : 2*1,3*((3,3+3,1)/2-0,54)			6,916				
		vodovodní přípojka : 2*1,3*((2,8+2,65)/2-0,54)			5,681				
		Mezisoučet			88,033				
		stoka M1 :							
		křížení inženýrských sítí :							
		sdělovací kabel : 2*1,3*((3,64+3,6)/2-0,25)			8,762				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,18+2,16)/2-0,54)$			3,586				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,16+2,15)/2-0,54)$			3,553				
		kanalizace dešťová DN300 : $2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,54)$			3,542				
		vodovodní přípojka : $6*1,1*((1,92+1,94)/2-0,5)$			9,438				
		Mezisoučet			28,881				
13	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	159,31096			0,00	800-1	RTS 17/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

stoka L1 :

PP DN250 :

příložené pažení : $(2,3-0)*1,1*(2,24+2,25)/2$

5,67985

$(4,6-2,3)*1,1*(2,25+2,22)/2$

5,65455

$(6,1-4,6)*1,1*(2,22+2,2)/2$

3,6465

$(6,9-6,1)*1,1*(2,2+2,19)/2$

1,9316

$(8,4-6,9)*1,1*(2,19+2,17)/2$

3,597

$(35,9-8,4)*1,1*(2,17+2,15)/2$

65,34

$(40,4-35,9)*1,1*(2,15+2,15)/2$

10,6425

$(70,7-40,4)*1,1*(2,15+2,12)/2$

71,15955

$(100,4-70,7)*1,1*(2,12+2,25)/2$

71,38395

$(118,8-100,4)*1,1*(2,25+2,24)/2$

45,4388

$(136,2-118,8)*1,1*(2,24+2,23)/2$

42,7779

$(157,1-136,2)*1,1*(2,23+2,21)/2$

51,0378

$(186-157,1)*1,1*(2,21+2,28)/2$

71,36855

$(195,9-186)*1,1*(2,28+2,3)/2$

24,9381

$(220,2-195,9)*1,1*(2,3+2,29)/2$

61,34535

$(226,3-220,2)*1,1*(2,29+2,29)/2$

15,3659

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(246,7-226,3)*1,1*(2,29+2,28)/2				51,2754			
		(257,4-246,7)*1,1*(2,28+2,27)/2				26,77675			
		(267,5-257,4)*1,1*(2,27+2,25)/2				25,1086			
		(269,3-267,5)*1,1*(2,25+2,24)/2				4,4451			
		(282-269,3)*1,1*(2,24+2,21)/2				31,08325			
		(288,5-282)*1,1*(2,21+2,2)/2				15,76575			
		rozšíření pro šachty :							
		L-1 - koncová šachta výtlaku : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4)				11,479			
		L-2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,17+(2,6*2,6*0,4)				11,167			
		L-3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,15+(2,6*2,6*0,4)				11,089			
		L-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,12+(2,6*2,6*0,4)				10,972			
		L-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,25+(2,6*2,6*0,4)				11,479			
		L-6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,21+(2,6*2,6*0,4)				11,323			
		L-7 : 2,6*(2,6-1,1)*2,3+(2,6*2,6*0,4)				11,674			
		L-8 : 2,6*(2,6-1,1)*2,29+(2,6*2,6*0,4)				11,635			
		L-9 : 2,6*(2,6-1,1)*2,27+(2,6*2,6*0,4)				11,557			
		L-10 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,4)				14,43			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : -285*1,1*0,5				-156,75			
		RŠ : -(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2)				-2,665			
		-2,6*(2,6-1,1)*0,5*8				-15,6			
		asfaltová komunikace místní : -3,5*1,1*0,45				-1,7325			
		RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45				-1,755			
		Mezisoučet				644,06525			
		odpočet ruční výkop : (644,06525-56,93435)				587,1309			
		Mezisoučet				587,1309			
		stoka M :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PP DN200 :							
		zátažné pažení : (3,6-0)*1,3*(3,9+3,65)/2				17,667			
		PP DN250 :							
		zátažné pažení : (4,5-3,6)*1,3*(3,65+2,21)/2				3,4281			
		příložné pažení : (6,4-4,5)*1,1*(2,21+2,1)/2				4,50395			
		(19,3-6,4)*1,1*(2,1+2,1)/2				29,799			
		(48,6-19,3)*1,1*(2,1+2,1)/2				67,683			
		(53,45-48,6)*1,1*(2,1+2,1)/2				11,2035			
		(77,7-53,45)*1,1*(2,1+2,08)/2				55,75075			
		(100,65-77,7)*1,1*(2,08+2,07)/2				52,38338			
		(105,1-100,65)*1,1*(2,07+2,08)/2				10,15713			
		(122,3-105,1)*1,1*(2,08+2,11)/2				39,6374			
		(140-122,3)*1,1*(2,11+2,14)/2				41,37375			
		(142,9-140)*1,1*(2,14+2,15)/2				6,84255			
		(159,4-142,9)*1,1*(2,15+2,15)/2				39,0225			
		(169,2-159,4)*1,1*(2,15+2,11)/2				22,9614			
		(173,65-169,2)*1,1*(2,11+2,1)/2				10,30398			
		(187,5-173,65)*1,1*(2,1+2,29)/2				33,44083			
		(201,75-187,5)*1,1*(2,29+2,49)/2				37,46325			
		(232,8-201,75)*1,1*(2,49+2,89)/2				91,87695			
		(235,7-232,8)*1,1*(2,89+2,93)/2				9,2829			
		zátažné pažení : (237,7-235,7)*1,3*(2,93+2,99)/2				7,696			
		(254,4-237,7)*1,3*(2,99+3,46)/2				70,01475			
		(276,4-254,4)*1,3*(3,46+4,09)/2				107,965			
		(281,85-276,4)*1,3*(4,09+4,05)/2				28,83595			
		(295,7-281,85)*1,3*(4,05+3,97)/2				72,20005			
		(301,05-295,7)*1,3*(3,97+3,94)/2				27,50703			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(308,95-301,05)*1,3*(3,94+3,6)/2				38,7179			
		(318,6-308,95)*1,3*(3,6+3,19)/2				42,59028			
		(328-318,6)*1,3*(3,19+2,78)/2				36,4767			
		(332,3-328)*1,3*(2,78+2,6)/2				15,0371			
		prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3*0,15				0,8775			
		prohloubení pro stabilizaci : 4,5*1,3*0,2				1,17			
		rozšíření pro šachty :							
		M1 - spadiště DN1500 : 3*(3-1,3)*3,65+(3*3*0,4)				22,215			
		M2 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4)				10,894			
		M3 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4)				10,894			
		M4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,07+(2,6*2,6*0,4)				10,777			
		M5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,15+(2,6*2,6*0,4)				11,089			
		M6 : 2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4)				10,894			
		M7 : 2,6*(2,6-1,1)*2,49+(2,6*2,6*0,4)				12,415			
		M8 : 2,8*(2,8-1,1)*2,93+(2,8*2,8*0,4)				17,0828			
		M9 : 2,8*(2,8-1,3)*4,09+(2,8*2,8*0,4)				20,314			
		M10 : 2,8*(2,8-1,3)*3,94+(2,8*2,8*0,4)				19,684			
		M11 : 2,8*2,8*2,6/2+2,8*(2,8-1,3)*2,6/2+(2,8*2,8*0,4)				18,788			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : -231,2*1,1*0,5				-127,16			
		-2,6*1,3*0,5				-1,69			
		RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,5*7				-13,65			
		-3*(3-1,3)*0,5				-2,55			
		asfaltová komunikace místní : -40*1,3*0,45				-23,4			
		RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45				-1,755			
		zámková dlažba : -54*1,3*0,54				-37,908			
		RŠ : -(2,6*2,6*0,54/2+2,6*(2,6-1,1)*0,54/2)				-2,8782			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2,6*(2,6-1,1)*0,54			-2,106				
		chodník : -1,5*1,3*0,25			-0,4875				
		zelená plocha : -3*1,3*0,1			-0,39				
		Mezisoučet			984,94165				
		odpočet ruční výkop : (984,94165-134,299)			850,64265				
		Mezisoučet			850,64265				
		stoka M1 :							
		PP DN250 :							
		zátažné pažení : (2,2-0)*1,3*(3,65+3,62)/2			10,3961				
		(3,8-2,2)*1,3*(3,62+3,6)/2			7,5088				
		(6,25-3,8)*1,3*(3,6+3,57)/2			11,41823				
		(9,4-6,25)*1,3*(3,57+3,53)/2			14,53725				
		(10,5-9,4)*1,3*(3,53+3,52)/2			5,04075				
		(11,5-10,5)*1,3*(3,52+3,3)/2			4,433				
		(13,1-11,5)*1,3*(3,3+2,94)/2			6,4896				
		(16,5-13,1)*1,3*(2,94+1,07)/2			8,8621				
		(17,95-16,5)*1,3*(1,07+1,16)/2			2,10178				
		(23,73-17,95)*1,3*(1,16+3,01)/2			15,66669				
		(24,95-23,73)*1,3*(3,01+3,05)/2			4,80558				
		příložné pažení : (35,4-24,95)*1,1*(3,05+2,18)/2			30,05943				
		(37,15-35,4)*1,1*(2,18+2,16)/2			4,17725				
		(40,8-37,15)*1,1*(2,16+2,16)/2			8,6724				
		(42,9-40,8)*1,1*(2,16+2,15)/2			4,97805				
		(44,6-42,9)*1,1*(2,15+2,15)/2			4,0205				
		(53,4-44,6)*1,1*(2,15+1,93)/2			19,7472				
		(65,4-53,4)*1,1*(1,93+1,84)/2			24,882				
		(69,95-65,4)*1,1*(1,84+1,86)/2			9,25925				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(85,3-69,95)*1,1*(1,86+1,92)/2				31,91265			
		(93,2-85,3)*1,1*(1,92+1,95)/2				16,81515			
		(96,8-93,2)*1,1*(1,95+1,95)/2				7,722			
		(125-96,8)*1,1*(1,95+1,95)/2				60,489			
		prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1*0,15				3,3			
		25*1,3*0,15				4,875			
		prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*1,1*0,2				4,4			
		25*1,3*0,2				6,5			
		rozšíření pro šachty :							
		M1-1 : 2,8*(2,8-1,3)*3,62+(2,8*2,8*0,4)				18,34			
		M1-1a : 2,8*(2,8-1,3)*3,57+(2,8*2,8*0,4)				18,13			
		M1-2 : 2,8*(2,8-1,3)*2,94+(2,8*2,8*0,4)				15,484			
		M1-3 - spadiště DN1200 : 3*(3-1,3)*3,05+(3*3*0,4)				19,155			
		M1-4 : 2,6*(2,6-1,1)*2,16+(2,6*2,6*0,4)				11,128			
		M1-5 : 2,6*(2,6-1,1)*2,15+(2,6*2,6*0,4)				11,089			
		M1-6 : 2,6*(2,6-1,1)*1,84+(2,6*2,6*0,4)				9,88			
		M1-7 : 2,6*(2,6-1,1)*1,95+(2,6*2,6*0,4)				10,309			
		M1-8 : 2,6*2,6*1,95/2+2,6*(2,6-1,1)*1,95/2+(2,6*2,6*0,4)				13,0975			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : -82*1,1*0,5				-45,1			
		RŠ : -(2,6*2,6*0,5/2+2,6*(2,6-1,1)*0,5/2)				-2,665			
		-2,6*(2,6-1,1)*0,5*3				-5,85			
		zámková dlažba : -14*1,1*0,54				-8,316			
		-2,6*(2,6-1,1)*0,54				-2,106			
		chodník : -3*1,3*0,25				-0,975			
		RŠ : -2,8*(2,8-1,3)*0,25				-1,05			
		zelená plocha : -14,5*1,1*0,1				-1,595			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1*1,3*0,1			-0,13				
		RŠ : -2,8*(2,8-1,3)*0,1*2			-0,84				
		-3*(3-1,3)*0,1			-0,51				
		potok : -10,5*1,3*0,1			-1,365				
		Mezisoučet			389,18025				
		odpočet ruční výkop : (389,18024-56,832)			332,34824				
		Mezisoučet			332,34824				
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		strojní výkop :							
		stoka L1 : 587,1309*0,09			52,84178				
		stoka M : 850,64265*0,09			76,55784				
		stoka M1 : 332,34824*0,09			29,91134				
		Mezisoučet			159,31096				
14	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 362,99378		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		hornina tř.3 - 77% :							
		strojní výkop :							
		stoka L1 : 587,1309*0,77			452,09079				
		stoka M : 850,64265*0,77			654,99484				
		stoka M1 : 332,34824*0,77			255,90814				
		Mezisoučet			1362,99378				
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	544,43504		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lepivost 35% :							
		strojní výkop :							
		stoka L1 : 587,1309*0,77*0,35		158,23178					
		stoka M : 850,64265*0,77*0,35		229,24819					
		stoka M1 : 332,34824*0,77*0,35		89,56785					
		ruční výkop :							
		stoka L1 : 56,93435*0,77*0,35		15,34381					
		stoka M : 134,299*0,77*0,35		36,19358					
		stoka M1 : (56,832+1,98)*0,77*0,35		15,84983					
		Mezisoučet		544,43504					
16	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	247,81705		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		hornina tř.4 - 14% :							
		strojní výkop :							
		stoka L1 : 587,1309*0,14		82,19833					
		stoka M : 850,64265*0,14		119,08997					
		stoka M1 : 332,34824*0,14		46,52875					
		Mezisoučet		247,81705					
17	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	22,50408		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		křížení inženýrských sítí :							
		plyn STL DN50 : 2*1,1*((2,25+2,2)/2-0,5)		3,795					
		stávající kanalizace PVC DN300 : 1,5*1,1*((2,2+2,19)/2-0,5)		2,79675					
		vodovod DN150 : 0,8*1,1*((2,19+2,17)/2-0,5)		1,4784					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,15+2,15)/2-0,5)$			10,89				
		plyn STL DN50 : $2*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5)$			3,828				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,23+2,23)/2-0,5)$			3,806				
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5)$			3,916				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,29+2,29)/2-0,5)$			3,938				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,28+2,28)/2-0,5)$			3,916				
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,25+2,24)/2-0,5)$			3,839				
		vodovodní přípojka : $1,8*1,1*((2,24+2,24)/2-0,5)$			3,4452				
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,21+2,21)/2-0,5)$			11,286				
		Mezisoučet			56,93435				
		stoka M :							
		křížení inženýrských sítí :							
		sdělovací kabel : $2*1,3*((3,8+3,4)/2-0,1)$			9,1				
		kanalizace dešťová : $2*1,1*((2,21+2,1)/2-0,5)$			3,641				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5)$			3,52				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,1+2,1)/2-0,5)$			3,52				
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,08+2,08)/2-0,5)$			3,476				
		vodovodní přípojka : $2*1,1*((2,07+2,08)/2-0,5)$			3,465				
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,11+2,11)/2-0,5)$			3,542				
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,13+2,15)/2-0,5)$			10,824				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,12+2,12)/2-0,5)$			3,564				
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,11+2,1)/2-0,5)$			3,531				
		NN nadzemní : $6*1,1*((2,26+2,33)/2-0,5)$			11,847				
		plynovod STL DN50 : $2*1,1*((2,88+2,93)/2-0,5)$			5,291				
		vodovod DN100 : $2*1,3*((2,96+3,01)/2-0,45)$			6,591				
		NN nadzemní : $6*1,3*((3,4+3,55)/2-0,45)$			23,595				
		kanalizace dešťová DN300 : $2*1,3*((4,06+4,03)/2-0,45)$			9,347				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plynovodní přípojka : $2*1,3*((3,97+3,95)/2-0,54)$			8,892				
		vodovodní přípojka : $2*1,3*((3,65+3,55)/2-0,54)$			7,956				
		plynovodní přípojka : $2*1,3*((3,3+3,1)/2-0,54)$			6,916				
		vodovodní přípojka : $2*1,3*((2,8+2,65)/2-0,54)$			5,681				
		Mezisoučet			134,299				
		stoka M1 :							
		křížení inženýrských sítí :							
		sdělovací kabel : $2*1,3*((3,64+3,6)/2-0,25)$			8,762				
		plynovodní přípojka : $2*1,1*((2,18+2,16)/2-0,54)$			3,586				
		sdělovací kabel : $2*1,1*((2,16+2,15)/2-0,54)$			3,553				
		kanalizace dešťová DN300 : $2*1,1*((2,15+2,15)/2-0,54)$			3,542				
		NN nadzemní : $6*1,1*((1,97+1,9)/2-0,5)$			9,471				
		NN nadzemní : $6*1,1*((1,84+1,86)/2-0,5)$			8,91				
		vodovodní přípojka : $6*1,1*((1,92+1,94)/2-0,5)$			9,438				
		NN nadzemní : $6*1,1*((1,95+1,95)/2-0,5)$			9,57				
		Mezisoučet			56,832				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		stoka F1-1 :							
		PP DN150 : $(2-1,1)*1,1*2,5*1$			2,475				
		odpočet povrchu :							
		asfaltová komunikace II/366 : $-(2-1,1)*1,1*0,5*1$			-0,495				
		Mezisoučet			1,98				
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		ruční výkop :							
		stoka L1 : $56,93435*0,09$			5,12409				
		stoka M : $134,299*0,09$			12,08691				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M1 : $(56,832+1,98)*0,09$				5,29308			
		Mezisoučet				22,50408			
18	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hornina tř.3 - 77% : ruční výkop : stoka L1 : $56,93435*0,77$ stoka M : $134,299*0,77$ stoka M1 : $(56,832+1,98)*0,77$ Mezisoučet	m3	192,53492		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						43,83945			
						103,41023			
						45,28524			
						192,53492			
19	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hornina tř.4 - 14% : ruční výkop : stoka L1 : $56,93435*0,14$ stoka M : $134,299*0,14$ stoka M1 : $(56,832+1,98)*0,14$ Mezisoučet	m3	35,00635		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						7,97081			
						18,80186			
						8,23368			
						35,00635			
20	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka M1 : příložené pažení : $(17,95-16,5)*2*(1,07+1,16)/2$ $(65,4-53,4)*2*(1,93+1,84)/2$ $(69,95-65,4)*2*(1,84+1,86)/2$ $(85,3-69,95)*2*(1,86+1,92)/2$ $(93,2-85,3)*2*(1,92+1,95)/2$ $(96,8-93,2)*2*(1,95+1,95)/2$	m2	277,92450		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						3,2335			
						45,24			
						16,835			
						58,023			
						30,573			
						14,04			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

(125-96,8)*2*(1,95+1,95)/2

109,98

Mezisoučet

277,9245

21	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	3 221,25950		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka L1 :

příložené pažení : (2,3-0)*2*(2,24+2,25)/2

10,327

(4,6-2,3)*2*(2,25+2,22)/2

10,281

(6,1-4,6)*2*(2,22+2,2)/2

6,63

(6,9-6,1)*2*(2,2+2,19)/2

3,512

(8,4-6,9)*2*(2,19+2,17)/2

6,54

(35,9-8,4)*2*(2,17+2,15)/2

118,8

(40,4-35,9)*2*(2,15+2,15)/2

19,35

(70,7-40,4)*2*(2,15+2,12)/2

129,381

(100,4-70,7)*2*(2,12+2,25)/2

129,789

(118,8-100,4)*2*(2,25+2,24)/2

82,616

(136,2-118,8)*2*(2,24+2,23)/2

77,778

(157,1-136,2)*2*(2,23+2,21)/2

92,796

(186-157,1)*2*(2,21+2,28)/2

129,761

(195,9-186)*2*(2,28+2,3)/2

45,342

(220,2-195,9)*2*(2,3+2,29)/2

111,537

(226,3-220,2)*2*(2,29+2,29)/2

27,938

(246,7-226,3)*2*(2,29+2,28)/2

93,228

(257,4-246,7)*2*(2,28+2,27)/2

48,685

(267,5-257,4)*2*(2,27+2,25)/2

45,652

(269,3-267,5)*2*(2,25+2,24)/2

8,082

(282-269,3)*2*(2,24+2,21)/2

56,515

(288,5-282)*2*(2,21+2,2)/2

28,665

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozšíření pro šachty :							
		L-1 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4)				10,91			
		L-2 : (2,6-1,1)*2,17*2+(2,6*4*0,4)				10,67			
		L-3 : (2,6-1,1)*2,15*2+(2,6*4*0,4)				10,61			
		L-4 : (2,6-1,1)*2,12*2+(2,6*4*0,4)				10,52			
		L-5 : (2,6-1,1)*2,25*2+(2,6*4*0,4)				10,91			
		L-6 : (2,6-1,1)*2,21*2+(2,6*4*0,4)				10,79			
		L-7 : (2,6-1,1)*2,3*2+(2,6*4*0,4)				11,06			
		L-8 : (2,6-1,1)*2,29*2+(2,6*4*0,4)				11,03			
		L-9 : (2,6-1,1)*2,27*2+(2,6*4*0,4)				10,97			
		L-10 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,4)				18,9			
		Mezisoučet				1399,575			
		stoka M :							
		příložné pažení : (4,5-3,6)*2*(3,65+2,21)/2				5,274			
		(6,4-4,5)*2*(2,21+2,1)/2				8,189			
		(19,3-6,4)*2*(2,1+2,1)/2				54,18			
		(48,6-19,3)*2*(2,1+2,1)/2				123,06			
		(53,45-48,6)*2*(2,1+2,1)/2				20,37			
		(77,7-53,45)*2*(2,1+2,08)/2				101,365			
		(100,65-77,7)*2*(2,08+2,07)/2				95,2425			
		(105,1-100,65)*2*(2,07+2,08)/2				18,4675			
		(122,3-105,1)*2*(2,08+2,11)/2				72,068			
		(140-122,3)*2*(2,11+2,14)/2				75,225			
		(142,9-140)*2*(2,14+2,15)/2				12,441			
		(159,4-142,9)*2*(2,15+2,15)/2				70,95			
		(169,2-159,4)*2*(2,15+2,11)/2				41,748			
		(173,65-169,2)*2*(2,11+2,1)/2				18,7345			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(187,5-173,65)*2*(2,1+2,29)/2$				60,8015			
		$(201,75-187,5)*2*(2,29+2,49)/2$				68,115			
		$(232,8-201,75)*2*(2,49+2,89)/2$				167,049			
		$(235,7-232,8)*2*(2,89+2,93)/2$				16,878			
		$(237,7-235,7)*2*(2,93+2,99)/2$				11,84			
		$(254,4-237,7)*2*(2,99+3,46)/2$				107,715			
		$(276,4-254,4)*2*(3,46+4,09)/2$				166,1			
		$(301,05-295,7)*2*(3,97+3,94)/2$				42,3185			
		$(308,95-301,05)*2*(3,94+3,6)/2$				59,566			
		$(318,6-308,95)*2*(3,6+3,19)/2$				65,5235			
		$(328-318,6)*2*(3,19+2,78)/2$				56,118			
		$(332,3-328)*2*(2,78+2,6)/2$				23,134			
		rozšíření pro šachty :							
		M2 : $(2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4)$				10,46			
		M3 : $(2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4)$				10,46			
		M4 : $(2,6-1,1)*2,07*2+(2,6*4*0,4)$				10,37			
		M5 : $(2,6-1,1)*2,15*2+(2,6*4*0,4)$				10,61			
		M6 : $(2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4)$				10,46			
		M7 : $(2,6-1,1)*2,49*2+(2,6*4*0,4)$				11,63			
		Mezisoučet				1626,463			
		stoka M1 :							
		příložné pažení : $(35,4-24,95)*2*(3,05+2,18)/2$				54,6535			
		$(37,15-35,4)*2*(2,18+2,16)/2$				7,595			
		$(40,8-37,15)*2*(2,16+2,16)/2$				15,768			
		$(42,9-40,8)*2*(2,16+2,15)/2$				9,051			
		$(44,6-42,9)*2*(2,15+2,15)/2$				7,31			
		$(53,4-44,6)*2*(2,15+1,93)/2$				35,904			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prohloubení pro drenáž : (45-25)*2*0,15		6					
		prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*2*0,2		8					
		rozšíření pro šachty :							
		M1-4 : (2,6-1,1)*2,16*2+(2,6*4*0,4)		10,64					
		M1-5 : (2,6-1,1)*2,15*2+(2,6*4*0,4)		10,61					
		M1-6 : (2,6-1,1)*1,84*2+(2,6*4*0,4)		9,68					
		M1-7 : (2,6-1,1)*1,95*2+(2,6*4*0,4)		10,01					
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		příložné pažení : ((2-1,1)*2+1,1*2)*2,5*1		10					
		Mezisoučet		195,2215					
22	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	3,23350			0,00	800-1	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
		stoka M1 :							
		zátažné pažení : (17,95-16,5)*2*(1,07+1,16)/2		3,2335					
		Mezisoučet		3,2335					
23	151201102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	777,34530			0,00	800-1	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,							
		stoka M :							
		zátažné pažení :							
		(4,5-3,6)*2*(3,65+2,21)/2		5,274					
		(237,7-235,7)*2*(2,93+2,99)/2		11,84					
		(254,4-237,7)*2*(2,99+3,46)/2		107,715					
		(276,4-254,4)*2*(3,46+4,09)/2		166,1					
		(301,05-295,7)*2*(3,97+3,94)/2		42,3185					
		(308,95-301,05)*2*(3,94+3,6)/2		59,566					
		(318,6-308,95)*2*(3,6+3,19)/2		65,5235					
		(328-318,6)*2*(3,19+2,78)/2		56,118					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		(332,3-328)*2*(2,78+2,6)/2			23,134					
		prohloubení pro drenáž : 4,5*2*0,15			1,35					
		prohloubení pro stabilizaci : 4,5*2*0,2			1,8					
		rozšíření pro šachty :								
		M11 : 2,8*2,6+2,8*2,6/2*2+(2,8-1,3)*2,6+(2,8*4*0,4)			22,94					
		Mezisoučet			563,679					
		stoka M1 :								
		zátažné pažení :								
		(2,2-0)*2*(3,65+3,62)/2			15,994					
		(3,8-2,2)*2*(3,62+3,6)/2			11,552					
		(6,25-3,8)*2*(3,6+3,57)/2			17,5665					
		(9,4-6,25)*2*(3,57+3,53)/2			22,365					
		(10,5-9,4)*2*(3,53+3,52)/2			7,755					
		(11,5-10,5)*2*(3,52+3,3)/2			6,82					
		(13,1-11,5)*2*(3,3+2,94)/2			9,984					
		(16,5-13,1)*2*(2,94+1,07)/2			13,634					
		(23,73-17,95)*2*(1,16+3,01)/2			24,1026					
		(24,95-23,73)*2*(3,01+3,05)/2			7,3932					
		prohloubení pro drenáž : 25*2*0,15			7,5					
		prohloubení pro stabilizaci : 25*2*0,2			10					
		rozšíření pro šachty :								
		M1-1 : (2,8-1,3)*3,62*2+(2,8*4*0,4)			15,34					
		M1-1a : (2,8-1,3)*3,57*2+(2,8*4*0,4)			15,19					
		M1-2 : (2,8-1,3)*2,94*2+(2,8*4*0,4)			13,3					
		M1-3 - spadiště DN1200 : (3-1,3)*3,05*2+(3*4*0,4)			15,17					
		Mezisoučet			213,6663					
24	151201103R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh zátažné, hloubky do 8 m	m2	232,88000			0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, stoka M : zátažné pažení : (3,6-0)*2*(3,9+3,65)/2 (281,85-276,4)*2*(4,09+4,05)/2 (295,7-281,85)*2*(4,05+3,97)/2 rozšíření pro šachty : M1 - spadiště DN1500 : (3-1,3)*3,65*2+(3*4*0,4) M9 : (2,8-1,3)*4,09*2+(2,8*4*0,4) M10 : (2,8-1,3)*3,94*2+(2,8*4*0,4) Mezisoučet			27,18 44,363 111,077 17,21 16,75 16,3 232,88				
25	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 277,9245	m2	277,92450		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 3221,2595	m2	3 221,25950		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	151201111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 3,2335	m2	3,23350		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	151201112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 777,3453	m2	777,34530		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	151201113R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 8 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 232,88	m2	232,88000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	740,72386		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strojný výkop - 50% :							
		stoka L1 : 587,1309*0,5			293,56545				
		stoka M - do 2,5m 44% výkopu : 850,64265*0,5*0,44			187,14138				
		stoka M1 - do 2,5m 64% výkopu : 332,34824*0,5*0,64			106,35144				
		ruční výkop - 100% :							
		stoka L1 : 56,93435			56,93435				
		stoka M - do 2,5m 44% výkopu : 134,299*0,44			59,09156				
		stoka M1 - do 2,5m 64% výkopu : (56,832+1,98)*0,64			37,63968				
		Mezisoučet			740,72386				
31	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	345,90283		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
		strojný výkop - 55% :							
		stoka M - do 4m 43% výkopu : 850,64265*0,55*0,43			201,17699				
		stoka M1 - do 4m 36% výkopu : 332,34824*0,55*0,36			65,80495				
		ruční výkop - 100% :							
		stoka M - do 4m 43% výkopu : 134,299*0,43			57,74857				
		stoka M1 - do 4m 36% výkopu : (56,832+1,98)*0,36			21,17232				
		Mezisoučet			345,90283				
32	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	83,80900		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
		strojný výkop - 60% :							
		stoka M - do 6m 13% výkopu : 850,64265*0,6*0,13			66,35013				
		ruční výkop - 100% :							
		stoka M - do 6m 13% výkopu : 134,299*0,13			17,45887				
		Mezisoučet			83,809				
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 949,72198		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka L1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 56,93435				56,93435			
		strojní : 587,1309				587,1309			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -397,13996				-397,13996			
		zásyp KK : 390,02035				390,02035			
		zásyp MK : 7,11961				7,11961			
		Mezisoučet				644,06525			
		stoka M :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 134,299				134,299			
		strojní : 850,64265				850,64265			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -679,12348				-679,12348			
		zásyp KK : 469,09028				469,09028			
		zásyp MK : 199,0352				199,0352			
		Mezisoučet				973,94365			
		stoka M-1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : (56,832+1,98)				58,812			
		strojní : 332,34824				332,34824			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -246,99564				-246,99564			
		zásyp KK : 164,7521				164,7521			
		zásyp MK : 22,79638				22,79638			
		Mezisoučet				331,71308			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	15 597,77584		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

skládka 18km : 1949,72198*8

15597,77584

Mezisoučet

15597,77584

35	171103101R00	Zemní hrázky z hornin 1 až 4	m3	16,50000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	------------------------------	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

zřízení zemních hrázek :

stoka M1 :

překop vodního toku : (2+9)/2*1,5*1*2

16,5

Mezisoučet

16,5

36	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 323,25908		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

stoka L1 :

objem výkopu :

ruční výkop : 56,93435

56,93435

strojný výkop : 587,1309

587,1309

vytlačená zemina :

ložel+obsyp+potrubí :

PP DN250 :

asfaltová komunikace II/366 : -285*1,1*(0,13+0,27+0,3)

-219,45

asfaltová komunikace místní : -3,5*1,1*(0,13+0,27+0,3)

-2,695

lože šachet : -2,6*2,6*0,15*10

-10,14

podkladní deska šachet : -1,5*1,5*0,1*10

-2,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet šachty :							
		L-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)				-1,32839			
		L-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,17-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,1714			
		L-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,14725			
		L-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,12-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,11102			
		L-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,26801			
		L-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,21-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,21971			
		L-7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,32839			
		L-8 : -3,1416*0,62*0,62*(2,29-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,31632			
		L-9 : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,29217			
		L-10 : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,13-0,27-0,3-0,5)				-1,20763			
		Mezisoučet				397,13996			
		stoka M :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 134,299				134,299			
		strojní výkop : 850,64265				850,64265			
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : -231,2*1,1*(0,13+0,27+0,3)				-178,024			
		-2,6*1,3*(0,13+0,27+0,3)				-2,366			
		asfaltová komunikace místní : -40*1,3*(0,13+0,27+0,3)				-36,4			
		zámková dlažba : -54*1,3*(0,13+0,27+0,3)				-49,14			
		chodník : -(1,5-0,6)*1,3*(0,13+0,27+0,3)				-0,819			
		PP DN200 :							
		chodník : -0,6*1,3*(0,12+0,22+0,3)				-0,4992			
		zelená plocha : -3*1,3*(0,12+0,22+0,3)				-2,496			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lože šachet : -2,6*2,6*0,15*6			-6,084				
		-2,8*2,8*0,15*4			-4,704				
		-3*3*0,15*1			-1,35				
		prohloubení pro drenáž : -4,5*1,3*0,15			-0,8775				
		prohloubení pro stabilizaci : -4,5*1,3*0,2			-1,17				
		odpočet šachty :							
		M1 - spadiště : -3,1416*0,75*0,75*(3,65-0,13-0,27-0,3-0,5)			-4,32952				
		M2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,08687				
		M3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,08687				
		M4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,05064				
		M5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,14725				
		M6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,08687				
		M7 : -3,1416*0,62*0,62*(2,49-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,55784				
		M8 : -3,1416*0,62*0,62*(2,93-0,13-0,27-0,3-0,5)			-2,0892				
		M9 : -3,1416*0,62*0,62*(4,09-0,13-0,27-0,3-0,45)			-3,55044				
		M10 : -3,1416*0,62*0,62*(3,94-0,13-0,27-0,3-0,54)			-3,2606				
		M11 : -3,1416*0,62*0,62*(2,6-0,13-0,27-0,3-0,54)			-1,64238				
		Mezisoučet			679,12348				
		stoka M1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : (56,832+1,98)			58,812				
		strojní výkop : 332,34824			332,34824				
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : -82*1,1*(0,13+0,27+0,3)			-63,14				
		zámková dlažba : -14*1,1*(0,13+0,27+0,3)			-10,78				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník : -3*1,3*(0,13+0,27+0,3)			-2,73				
		zelená plocha : -14,5*1,1*(0,13+0,27+0,3)			-11,165				
		-1*1,3*(0,13+0,27+0,3)			-0,91				
		potok : -10,5*1,3*(0,13+0,27+0,3)			-9,555				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		PP DN150 : -(2-1,1)*1,1*(0,115+0,16+0,3)*1			-0,56925				
		lože šachet : -2,6*2,6*0,15*5			-5,07				
		-2,8*2,8*0,15*3			-3,528				
		-3,2*3,2*0,15*1			-1,536				
		prohloubení pro drenáž : -(45-25)*1,1*0,15			-3,3				
		-25*1,3*0,15			-4,875				
		prohloubení pro stabilizaci : -(45-25)*1,1*0,2			-4,4				
		-25*1,3*0,2			-6,5				
		odpočet šachty :							
		M1-1 : -3,1416*0,62*0,62*(3,62-0,13-0,27-0,3-0,5)			-2,92247				
		M1-1a : -3,1416*0,62*0,62*(3,57-0,13-0,27-0,3-0,5)			-2,86209				
		M1-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,94-0,13-0,27-0,3-0,5)			-2,10128				
		M1-3 - spadiště : -3,1416*0,75*0,75*(3,05-0,13-0,27-0,3-0,5)			-3,26923				
		M1-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,16-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,15933				
		M1-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,13-0,27-0,3-0,5)			-1,14725				
		M1-6 : -3,1416*0,62*0,62*(1,84-0,13-0,27-0,3-0,5)			-0,77288				
		M1-7 : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,13-0,27-0,3-0,5)			-0,90572				
		M1-8 : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,13-0,27-0,3-0,45)			-0,9661				
		Mezisoučet			246,99564				
37	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	438,38440			0,00	800-1	RTS 17/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							RTS 17/ I
		stoka L1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1*(0,27+0,3)				178,695			
		asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1*(0,27+0,3)				2,1945			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*288,5				-16,51826			
		Mezisoučet				164,37124			
		stoka M :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1*(0,27+0,3)				144,9624			
		2,6*1,3*(0,27+0,3)				1,9266			
		asfaltová komunikace místní : 40*1,3*(0,27+0,3)				29,64			
		zámková dlažba : 54*1,3*(0,27+0,3)				40,014			
		chodník : (1,5-0,6)*1,3*(0,27+0,3)				0,6669			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*328,7				-18,81994			
		PP DN200 :							
		chodník : 0,6*1,3*(0,22+0,3)				0,4056			
		zelená plocha : 3*1,3*(0,22+0,3)				2,028			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,11*0,11*3,6				-0,13685			
		Mezisoučet				200,68672			
		stoka M1 :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1*(0,27+0,3)				51,414			
		zámková dlažba : 14*1,1*(0,27+0,3)				8,778			
		chodník : 3*1,3*(0,27+0,3)				2,223			
		zelená plocha : 14,5*1,1*(0,27+0,3)				9,0915			
		1*1,3*(0,27+0,3)				0,741			
		potok : 10,5*1,3*(0,27+0,3)				7,7805			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*125				-7,15696			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přepojení narušených stávajících svodů : PP DN150 : (2-1,1)*1,1*(0,16+0,3)*1 Mezisoučet			0,4554 73,32644				
38	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 viz vodorovné přemístění do 10 000m : 1949,72198	m3	1 949,72198		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	181300010TA0	Rozproštění ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláň, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou stoka M : zelená plocha : 3*2 Mezisoučet stoka M1 : zelená plocha : 14,5*2 1*2 RŠ : 2,8*(2,8-2)*2 3,2*(3,2-2) potok : 10,5*2 Mezisoučet	m2	66,32000		0,00		Vlastní	v2017
40	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na stavenišť Začátek provozního součtu stoka L1 : asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1*(2,23-0,13-0,27-0,3-0,45) RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)-3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45)) Mezisoučet stoka M : asfaltová komunikace místní : 40*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45) zámková dlažba : 54*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54)	m3	254,36477		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45))-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45))		4,25394					
		RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54))-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54))*2		8,02326					
		Mezisoučet		199,0352					
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*1,1*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)		19,404					
		RŠ : (2,6*(2,6-1,1)*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54))-3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54))		3,39238					
		Mezisoučet		22,79638					
		zásyp v MK : (7,11961+199,0352+22,79638)		228,95119					
		Mezisoučet		228,95119					
		Konec provozního součtu							
		zásyp v MK dovez.mat. : 228,95119*1,01*1,1		254,36477					
		Mezisoučet		254,36477					
41	583PC09	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	1 137,51149		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		zásyp : 397,13996		397,13996					
		asfaltová komunikace místní : -3,5*1,1*(2,23-0,13-0,27-0,3-0,45)		-4,158					
		RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45))-3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,13-0,27-0,3-0,45))		-2,96161					
		Mezisoučet		390,02035					
		stoka M :							
		zásyp : 679,12348		679,12348					
		asfaltová komunikace místní : -40*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45)		-82,16					
		zámková dlažba : -54*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54)		-104,598					
		chodník : -1,5*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,25)		-3,471					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zelená plocha : -3*1,3*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,1)				-7,527			
		RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45)-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,45))				-4,25394			
		RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54)-3,1416*0,62*0,62*(2,73-0,13-0,27-0,3-0,54))*2				-8,02326			
		Mezisoučet				469,09028			
		stoka M1 :							
		zásyp : 246,12348				246,12348			
		zámková dlažba : -14*1,1*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)				-19,404			
		chodník : -3*1,3*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,25)				-6,045			
		zelená plocha : -14,5*1,1*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,1)				-27,115			
		-1*1,3*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,1)				-2,21			
		potok : -10,5*1,3*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,1)				-23,205			
		RŠ : -(2,6*(2,6-1,1)*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54)-3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,13-0,27-0,3-0,54))				-3,39238			
		Mezisoučet				164,7521			
		zásyp v KK : (390,02035+469,09028+164,7521)				1023,86273			
		Mezisoučet				1023,86273			
		Konec provozního součtu							
		zásyp v KK dovez.mat. : 1023,86273*1,01*1,1				1137,51149			
		Mezisoučet				1137,51149			

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	0,00
42	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

betonová dlažba :

stoka M :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník : 1,5*1,3		1,95					
		Mezisoučet		1,95					
		stoka M1 :							
		chodník : 3*1,3		3,9					
		Mezisoučet		3,9					
43	113106212R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km zámková dlažba do MC : stoka M : zámková dlažba : 54*1,3 RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 2,6*(2,6-1,1) Mezisoučet stoka M1 : zámková dlažba : 14*1,1 RŠ : 2,6*(2,6-1,1) Mezisoučet	m2	98,73000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				70,2					
				5,33					
				3,9					
				79,43					
				15,4					
				3,9					
				19,3					
44	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ŠP tl. 15cm : stoka L1 : asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1 RŠ : 2,6*(2,6-1,1) Mezisoučet stoka M1 : zámková dlažba : 14*1,1	m2	27,05000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				3,85					
				3,9					
				7,75					
				15,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			19,3				
45	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	135,33000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠP tl. 15cm :							
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*1,3			52				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			55,9				
		stoka M :							
		zámková dlažba : 54*1,3			70,2				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			79,43				
46	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	5,85000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Štěrkodrt' tl. 15cm :							
		stoka M :							
		chodník : 1,5*1,3			1,95				
		Mezisoučet			1,95				
		stoka M1 :							
		chodník : 3*1,3			3,9				
		Mezisoučet			3,9				
47	113107622R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	748,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Štěrkodrt' tl. 22cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1			313,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*8		31,2					
		Mezisoučet		350,03					
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1		254,32					
		2,6*1,3		3,38					
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7		27,3					
		3*(3-1,3)		5,1					
		Mezisoučet		290,1					
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1		90,2					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*3		11,7					
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1		0,99					
		Mezisoučet		108,22					
48	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	19,30000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm :							
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*1,1		15,4					
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)		3,9					
		Mezisoučet		19,3					
49	113109412R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	79,43000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 54*1,3		70,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			79,43				
50	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	7,75000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 20cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1			3,85				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			7,75				
51	113111125R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	19,30000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 25cm :							
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*1,1			15,4				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			19,3				
52	113111213R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	748,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1			313,5				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*8			31,2				
		Mezisoučet			350,03				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1			254,32				
		2,6*1,3			3,38				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7		27,3					
		3*(3-1,3)		5,1					
		Mezisoučet		290,1					
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1		90,2					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*3		11,7					
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1		0,99					
		Mezisoučet		108,22					
53	113111225R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	79,43000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 25cm :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 54*1,3		70,2					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)		3,9					
		Mezisoučet		79,43					
54	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km	m	100,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		obrubníky narušené výkopem :							
		stoka L1 : 20		20					
		stoka M : 35		35					
		stoka M-1 : 45		45					
		Mezisoučet		100					
55	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	788,65382		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
Součet : 788,65382

788,65382

56	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 407,11498		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	--------------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
Součet : 13407,11498

13407,11498

57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	788,65382		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
Součet : 788,65382

788,65382

Díl: 113	Přípravné a přidružené práce - živice						0,00		
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

58	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	7,75000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

OK tl. 5cm :
stoka L1 :
asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)
Mezisoučet

3,85

3,9

7,75

59	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	55,90000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

OK tl. 5cm :
stoka M :
asfaltová komunikace místní : 40*1,3
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)
Mezisoučet

52

3,9

55,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	113108411R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	748,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1			313,5				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*8			31,2				
		Mezisoučet			350,03				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1			254,32				
		2,6*1,3			3,38				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7			27,3				
		3*(3-1,3)			5,1				
		Mezisoučet			290,1				
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1			90,2				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*3			11,7				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1			0,99				
		Mezisoučet			108,22				
61	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu	m2	63,65000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm							
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
		AB tl. 5cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1			3,85				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			7,75				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*1,3			52				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet			55,9				
62	113151313R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2	748,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ACO 11+ tl. 4cm :

stoka L1 :

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1

313,5

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)

5,33

2,6*(2,6-1,1)*8

31,2

Mezisoučet

350,03

stoka M :

asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1

254,32

2,6*1,3

3,38

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7

27,3

3*(3-1,3)

5,1

Mezisoučet

290,1

stoka M1 :

asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1

90,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)

5,33

2,6*(2,6-1,1)*3

11,7

přepojení narušených stávajících svodů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1			0,99				
		Mezisoučet			108,22				
63	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	260,95850		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 58,59,60,61,62, : Součet: : 260,95850			260,9585				
64	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 436,29450		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 58,59,60,61,62, : Součet: : 4436,29450			4436,2945				
65	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	260,95850		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 58,59,60,61,62, : Součet: : 260,95850			260,9585				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00			
66	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	29,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		drenáž : stoka M : 4,5 stoka M1 : 25 Mezisoučet			4,5 25 29,5				
67	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	200,85000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		drenáž (geotextilie 215g/m2) : stoka M : prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3 stoka M1 :			5,85				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1		22					
		25*1,3		32,5					
		Mezisoučet		60,35					
		stabilizace ZS (geotextilie 215g/m2) :							
		stoka M :							
		prohloubení pro stabilizaci : 4,5*(1,3+0,2)*2		13,5					
		stoka M1 :							
		prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*(1,1+0,2)*2		52					
		25*(1,3+0,2)*2		75					
		Mezisoučet		140,5					
68	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	30,38500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka M : 4,5		4,5					
		stoka M1 : 25		25					
		Mezisoučet		29,5					
		Konec provozního součtu							
		trubka d100 : 29,5*1,03		30,385					
		Mezisoučet		30,385					
69	69365134R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2	m2	204,86700		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		min.215 g/m2							
		Začátek provozního součtu							
		drenáž (geotextilie 215g/m2) :							
		stoka M :							
		prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3		5,85					
		stoka M1 :							
		prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1		22					
		25*1,3		32,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stabilizace ZS (geotextilie 215g/m2) :							
		stoka M :							
		prohloubení pro stabilizaci : 4,5*(1,3+0,2)*2				13,5			
		stoka M1 :							
		prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*(1,1+0,2)*2				52			
		25*(1,3+0,2)*2				75			
		Mezisoučet				200,85			
		Konec provozního součtu							
		geotextilie 215g/m2 : 200,85*1,02				204,867			
		Mezisoučet				204,867			

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00			
70	380316332T01	Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA1	m3	0,20699		0,00		Vlastní	Indiv

viz příloha D.1.1.7 - koncová šachta výtlačku :

stoka L-1 :

L-1 : 3,1416*0,5*0,5*0,3

0,23562

-3,1416*0,135*0,135*1/2

-0,02863

Mezisoučet

0,20699

71	380316333T00	Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm	m3	4,80000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka M1 :							
		betonové prahy : (4+2+4)*0,4*0,6*2				4,8			
		Mezisoučet				4,8			

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					0,00			
72	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrku 0-63 mm	m3	9,05250		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

v otevřeném výkopu,

stoka M :

prohloubení pro drenáž : 4,5*1,3*0,15

0,8775

Mezisoučet

0,8775

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M1 :							
		prohloubení pro drenáž : (45-25)*1,1*0,15			3,3				
		25*1,3*0,15			4,875				
		Mezisoučet			8,175				
73	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	153,90420			0,00	827-1	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka L1 :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1*0,13			40,755				
		asfaltová komunikace místní : 3,5*1,1*0,13			0,5005				
		lože šachet : 2,6*2,6*0,15*10			10,14				
		Mezisoučet			51,3955				
		stoka M :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1*0,13			33,0616				
		2,6*1,3*0,13			0,4394				
		asfaltová komunikace místní : 40*1,3*0,13			6,76				
		zámková dlažba : 54*1,3*0,13			9,126				
		chodník : (1,5-0,6)*1,3*0,13			0,1521				
		PP DN200 :							
		chodník : 0,6*1,3*0,12			0,0936				
		zelená plocha : 3*1,3*0,12			0,468				
		lože šachet : 2,6*2,6*0,15*6			6,084				
		2,8*2,8*0,15*4			4,704				
		3*3*0,15*1			1,35				
		prohloubení pro stabilizaci : 4,5*1,3*0,2			1,17				
		Mezisoučet			63,4087				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M1 :							
		PP DN250 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1*0,13			11,726				
		zámková dlažba : 14*1,1*0,13			2,002				
		chodník : 3*1,3*0,13			0,507				
		zelená plocha : 14,5*1,1*0,13			2,0735				
		1*1,3*0,13			0,169				
		potok : 10,5*1,3*0,13			1,7745				
		lože šachet : 2,6*2,6*0,15*5			5,07				
		2,8*2,8*0,15*3			3,528				
		3*3*0,15*1			1,35				
		prohloubení pro stabilizaci : (45-25)*1,1*0,2			4,4				
		25*1,3*0,2			6,5				
		Mezisoučet			39,1				
74	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	33,00000			0,00	827-1	RTS 17/ I

viz příloha výpis šachtových dílců :

stoka L-1 :

63/6 : 2

2

63/8 : 6

6

63/10 : 3

3

Mezisoučet

11

stoka M :

63/4 : 1

1

63/6 : 3

3

63/8 : 1

1

63/10 : 6

6

Mezisoučet

11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M-1 :							
		63/6 : 2		2					
		63/8 : 6		6					
		63/10 : 3		3					
		Mezisoučet		11					
75	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	10,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka L-1 :							
		63/12 : 4		4					
		stoka M :							
		63/12 : 2		2					
		stoka M-1 :							
		63/12 : 4		4					
		Mezisoučet		10					
76	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	6,87800		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,							
		stoka L1 :							
		podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*10		2,25					
		Mezisoučet		2,25					
		stoka M :							
		podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*10		2,25					
		1,7*1,7*0,1*1		0,289					
		Mezisoučet		2,539					
		stoka M1 :							
		podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*8		1,8					
		1,7*1,7*0,1*1		0,289					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				2,089					
77	59224346.AT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		63/4 : 1	1						
		Mezisoučet	1						
		Konec provozního součtu							
		63/4 : 1*1,01	1,01						
		Mezisoučet	1,01						
78	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	7,07000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		63/6 : 2	2						
		stoka M :							
		63/6 : 3	3						
		stoka M-1 :							
		63/6 : 2	2						
		Mezisoučet	7						
		Konec provozního součtu							
		63/6 : 7*1,01	7,07						
		Mezisoučet	7,07						
79	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	13,13000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		63/8 : 6	6						
		stoka M :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		63/8 : 1		1					
		stoka M-1 :							
		63/8 : 6		6					
		Mezisoučet		13					
		Konec provozního součtu							
		63/8 : 13*1,01		13,13					
		Mezisoučet		13,13					
80	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	12,12000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		63/10 : 3		3					
		stoka M :							
		63/10 : 6		6					
		stoka M-1 :							
		63/10 : 3		3					
		Mezisoučet		12					
		Konec provozního součtu							
		63/10 : 12*1,01		12,12					
		Mezisoučet		12,12					
81	592243491.BT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	10,10000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		63/12 : 4		4					
		stoka M :							
		63/12 : 2		2					
		stoka M-1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		63/12 : 4		4					
		Mezisoučet		10					
		Konec provozního součtu							
		63/12 : 10*1,01		10,1					
		Mezisoučet		10,1					

Díl: 46	Zpevněné plochy					0,00			
82	451571211R00	Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm	m2	20,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I

stoka M1 :

křížení vodního toku :

lože pod kamennou rovinaninu tl. 100 mm : 2*(4+2+4)

20

Mezisoučet

20

83	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	8,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	--	-----------	-----------

stoka M1 :

křížení vodního toku :

kamenná rovinanina tl. 400 mm : 2*(4+2+4)*0,4

8

Mezisoučet

8

84	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovinaniny z lom.kam.	m2	20,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	--	-----------	-----------

stoka M1 :

křížení vodního toku :

kamenná rovinanina tl. 400 mm : 2*(4+2+4)

20

Mezisoučet

20

Díl: 5	Komunikace					0,00			
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--

85	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	748,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

provizorní oprava KK :

stoka L1 :

asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1

313,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*8			31,2				
		Mezisoučet			350,03				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1			254,32				
		2,6*1,3			3,38				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7			27,3				
		3*(3-1,3)			5,1				
		Mezisoučet			290,1				
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1			90,2				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*3			11,7				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1			0,99				
		Mezisoučet			108,22				
86	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	505,51042			0,00	822-1	RTS 17/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		Začátek provozního součtu							
		provizorní oprava KK :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*1,1			313,5				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)*8			31,2				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*1,1			254,32				
		2,6*1,3			3,38				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*7		27,3					
		3*(3-1,3)		5,1					
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*1,1		90,2					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*3		11,7					
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : (2-1,1)*1,1*1		0,99					
		Mezisoučet		748,35					
		Konec provozního součtu							
		provizorní oprava : 748,35*0,35*1,93		505,51043					
		Mezisoučet		505,51043					

Díl: 8		Trubní vedení				0,00			
87	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
		PP DN150 :							
		stoka M1 : 2*1		2					
		Mezisoučet		2					
88	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	3,60000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,							
		PP DN200 :							
		stoka M : 3,6		3,6					
89	871363121T00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	742,00000		0,00		Vlastní	v2017
		PP DN250 :							
		stoka L1 : 288,5		288,5					
		stoka M : 328,5		328,5					
		stoka M1 : 125		125					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				742					
90	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou□ do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, PP DN200 : stoka M : 3,6 PP DN150 : stoka M1 : 2 Mezisoučet	m	5,60000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				3,6					
				2					
				5,6					
91	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou□ do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, PP DN250 : stoka L1 : 288,5 stoka M : 328,5 stoka M1 : 125 Mezisoučet	m	742,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				288,5					
				328,5					
				125					
				742					
92	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou□ do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, PP DN200 : stoka L1 : RŠ : 1 PP DN150 : stoka M1 : přepojení narušených stávajících svodů : 1 Mezisoučet	úsek	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1					
				1					
				2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
93	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, PP DN250 : stoka L1 : RŠ : 10 stoka M : RŠ : 10 stoka M-1 : RŠ : 9 Mezisoučet	úsek	29,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
94	892800000T00	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky PP DN250 : stoka L1 : 288,5 stoka M : 328,5 stoka M1 : 125 PP DN200 : stoka M : 3,6 Mezisoučet	m	745,60000		0,00		Vlastní	v2017
95	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet viz příloha výpis šachtových dílců : 30	kus	30,00000		0,00		Vlastní	v2017
96	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí PP DN250 : stoka L1 : 288,5 stoka M : 328,5 stoka M1 : 125 PP DN200 :	m	747,60000		0,00		Vlastní	v2017

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M : 3,6		3,6					
		PP DN150 :							
		stoka M1 : 2		2					
		Mezisoučet		747,6					
97	89442111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	43,00000			0,00	827-1	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka L-1 :							
		skruž 100/25 : 10		10					
		skruž 100/50 : 9		9					
		Mezisoučet		19					
		stoka M :							
		skruž 100/25 : 6		6					
		skruž 100/50 : 8		8					
		Mezisoučet		14					
		stoka M-1 :							
		skruž 100/25 : 5		5					
		skruž 100/50 : 5		5					
		Mezisoučet		10					
98	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	14,00000			0,00	827-1	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka M :							
		skruž 100/100 : 7		7					
		skruž 120/100 : 1		1					
		stoka M-1 :							
		skruž 100/100 : 6		6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				14					
99	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	32,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka L-1 :							
		konus 63/58 : 10		10					
		stoka M :							
		konus 63/58 : 11		11					
		zákrytová deska 120-100/25 : 1		1					
		stoka M-1 :							
		konus 63/58 : 9		9					
		zákrytová deska 120-100/25 : 1		1					
		Mezisoučet		32					
100	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	27,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka L-1 :							
		dno kompak 100/50-55 : 9		9					
		Mezisoučet		9					
		stoka M :							
		dno kompak 100/45-50 : 5		5					
		dno kompak 100/50-55 : 5		5					
		Mezisoučet		10					
		stoka M-1 :							
		dno kompak 100/45-50 : 1		1					
		dno kompak 100/50-55 : 6		6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dno kompakt 100/65-70 : 1		1					
		Mezisoučet		8					
101	894423112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka L-1 :							
		dno 100/100 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
102	894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na kroužek,							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka M :							
		dno 120/120 : 1		1					
		stoka M-1 :							
		dno 120/120 : 1		1					
		Mezisoučet		2					
103	894701101V01	Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 12,5 cm, žlaby čedičové DN250	m	9,90000		0,00		Vlastní	Indiv
		čedičový půllžábek DN250							
		viz příloha D.1.1.7 - koncová šachta výtlačku :							
		stoka L-1 :							
		L-1 : (1+0,5)		1,5					
		viz příloha D.1.1.11 - spadiště :							
		stoka M : (1,2+1,5*3)		5,7					
		stoka M-1 : (1,2+1,5)		2,7					
		Mezisoučet		9,9					
104	8947030111T01	obklad ze stokových desek šachet kruhových - čedičový	m2	2,67036		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz příloha D.1.1.11 - spadiště : nárazová stěna - obklad čedičem 90° : stoka M : 3,1416*1,0/4*2,2 stoka M-1 : 3,1416*1,0/4*1,2 Mezisoučet			1,72788 0,94248 2,67036				
105	894703021T00	Dlažba ze stokových desek šachet kruhových - čedičová s protiskluznou úpravou viz příloha D.1.1.7 - koncová šachta výtlaku : stoka L-1 : L-1 : 3,1416*0,5*0,5 -(1+0,5)*0,25 viz příloha D.1.1.11 - spadiště : stoka M : 3,1416*0,6*0,6 -1,2*0,25 stoka M-1 : 3,1416*0,6*0,6 -1,2*0,25 Mezisoučet	m2	2,07235		0,00		Vlastní	Indiv
					0,7854 -0,375 1,13098 -0,3 1,13098 -0,3 2,07235				
106	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg viz příloha Výpis šachtových dílců : stoka M-1 : poklop GU, rám GU B125 bez odvětrání : 3	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					3				
107	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg viz příloha Výpis šachtových dílců : stoka M : poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 3 Mezisoučet stoka M-1 : poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					3 3 2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		2					
108	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	22,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz příloha Výpis šachtových dílců :							
		stoka L-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 9		9					
		poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1		1					
		Mezisoučet		10					
		stoka M :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7		7					
		poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1		1					
		Mezisoučet		8					
		stoka M-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 3		3					
		poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1		1					
		Mezisoučet		4					
109	422001PC	Variabilní pryžová spojka přizpůsobová různým druhům materiálů, D+M	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka M1 :							
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		spojka DN150 : 2*1		2					
		Mezisoučet		2					
110	28614545T	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm	m	2,06000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		PP DN150 :							
		stoka M1 : 2*1		2					
		Mezisoučet		2					
		Konec provozního součtu							
		PP DN150 : 2*1,03		2,06					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		2,06					
111	28614548T	trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 200,0 mm	m	3,70800		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		PP DN200 :							
		stoka M : 3,6		3,6					
		Mezisoučet		3,6					
		Konec provozního součtu							
		PP DN200 : 3,6*1,03		3,708					
		Mezisoučet		3,708					
112	28614551T	trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m2; hladká, s hrdlem; D = 250,0 mm	m	764,26000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		PP DN250 :							
		stoka L1 : 288,5		288,5					
		stoka M : 328,5		328,5					
		stoka M1 : 125		125					
		Mezisoučet		742					
		Konec provozního součtu							
		PP DN250 : 742*1,03		764,26					
		Mezisoučet		764,26					
113	552PC012	poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka M :							
		poklop GU, rám GU D400 bez odvětrání : 3		3					
		stoka M-1 :							
		poklop GU, rám GU D400 s odvětráním : 2		2					
		Mezisoučet		5					
114	552PC014	Poklop kanalizační litinový s litino-betonovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	19,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka L-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 9			9				
		stoka M :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 7			7				
		stoka M-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 bez odvětrání : 3			3				
		Mezisoučet			19				
115	552PC015	Poklop kanalizační litinový s litino-betonovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost D 400 kN, s odvětráním, vč. biofiltru	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka L-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1			1				
		stoka M :							
		poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1			1				
		stoka M-1 :							
		poklop GU, rám BEGU D400 s odvětráním : 1			1				
		Mezisoučet			3				
116	552PC016	Poklop kanalizační litinový s litinovým rámem; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm, únosnost B 125 kN, bez odvětrání	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka M-1 :							
		poklop GU, rám GU B125 bez odvětrání : 3			3				
		Mezisoučet			3				
117	592243501R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 mm; h = 250 mm	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		zákrytová deska 120-100/25 : 1			1				
		stoka M-1 :							
		zákrytová deska 120-100/25 : 1			1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		2					
		Konec provozního součtu							
		zákrytová deska 120-100/25 : 2*1,01			2,02				
		Mezisoučet		2,02					
118	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	30,30000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		konus 63/58 : 10		10					
		stoka M :							
		konus 63/58 : 11		11					
		stoka M-1 :							
		konus 63/58 : 9		9					
		Mezisoučet		30					
		Konec provozního součtu							
		konus 63/58 : 30*1,01		30,3					
		Mezisoučet		30,3					
119	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	21,21000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		skruž 100/25 : 10		10					
		stoka M :							
		skruž 100/25 : 6		6					
		stoka M-1 :							
		skruž 100/25 : 5		5					
		Mezisoučet		21					
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skruž 100/25 : 21*1,01			21,21				
		Mezisoučet			21,21				
120	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	22,22000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		skruž 100/50 : 9			9				
		stoka M :							
		skruž 100/50 : 8			8				
		stoka M-1 :							
		skruž 100/50 : 5			5				
		Mezisoučet			22				
		Konec provozního součtu							
		skruž 100/50 : 22*1,01			22,22				
		Mezisoučet			22,22				
121	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	13,13000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		skruž 100/100 : 7			7				
		stoka M-1 :							
		skruž 100/100 : 6			6				
		Mezisoučet			13				
		Konec provozního součtu							
		skruž 100/100 : 13*1,01			13,13				
		Mezisoučet			13,13				
122	592243654R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 200,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 135,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		skruž 120/100 : 1			1				
		Mezisoučet			1				
		Konec provozního součtu							
		skruž 120/100 : 1*1,01			1,01				
		Mezisoučet			1,01				
123	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		dno 100/100 : 1			1				
		Mezisoučet			1				
		Konec provozního součtu							
		dno 100/100 : 1*1,01			1,01				
		Mezisoučet			1,01				
124	59224369.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		dno 120/120 : 1			1				
		stoka M-1 :							
		dno 120/120 : 1			1				
		Mezisoučet			2				
		Konec provozního součtu							
		dno 120/120 : 2*1,01			2,02				
		Mezisoučet			2,02				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	84,84000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		těsnění DN1000 : 29			29				
		stoka M :							
		těsnění DN1000 : 31			31				
		stoka M-1 :							
		těsnění DN1000 : 24			24				
		Mezisoučet			84				
		Konec provozního součtu							
		těsnění DN1000 : 84*1,01			84,84				
		Mezisoučet			84,84				
126	592243732R	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		těsnění DN1200 : 2			2				
		stoka M-1 :							
		těsnění DN1200 : 1			1				
		Mezisoučet			3				
		Konec provozního součtu							
		těsnění DN1200 : 3*1,01			3,03				
		Mezisoučet			3,03				
127	592PC500	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 451-500 mm; beton C 40/50	kus	6,06000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		dno kompaktní 100/45-50 : 5			5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M-1 :							
		dno kompak 100/45-50 : 1		1					
		Mezisoučet		6					
		Konec provozního součtu							
		dno kompak 100/45-50 : 6*1,01		6,06					
		Mezisoučet		6,06					
128	592PC550	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 500-550 mm; beton C 40/50	kus	20,20000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka L-1 :							
		dno kompak 100/50-55 : 9		9					
		stoka M :							
		dno kompak 100/50-55 : 5		5					
		stoka M-1 :							
		dno kompak 100/50-55 : 6		6					
		Mezisoučet		20					
		Konec provozního součtu							
		dno kompak 100/50-55 : 20*1,01		20,2					
		Mezisoučet		20,2					
129	592PC700	dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; h = 651-700 mm; beton C 40/50	kus	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka M-1 :							
		dno kompak 100/65-70 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		dno kompak 100/65-70 : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	93,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		OK tl. 5cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3,5*2			7				
		RŠ : (2,6-1,1)*2			3				
		Mezisoučet			10				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*2			80				
		RŠ : (2,6-1,1)*2			3				
		Mezisoučet			83				
131	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	1 290,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*2			570				
		RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1))			6,7				
		(2,6-1,1)*2*8			24				
		Mezisoučet			600,7				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*2			462,4				
		2,6*2			5,2				
		RŠ : (2,6-1,1)*2*7			21				
		(3-1,3)*2			3,4				
		Mezisoučet			492				
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*2			164				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1))			6,7				
		2,6*(2,6-1,1)*2*3			23,4				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : ((2-1,1)*2+1,1*2)*1			4				
		Mezisoučet			198,1				
132	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	1 439,50000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 285*2			570				
		RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1))			6,7				
		(2,6-1,1)*2*8			24				
		Mezisoučet			600,7				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 231,2*2			462,4				
		2,6*2			5,2				
		RŠ : (2,6-1,1)*2*7			21				
		(3-1,3)*2			3,4				
		Mezisoučet			492				
		stoka M1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 82*2			164				
		RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1))			6,7				
		2,6*(2,6-1,1)*2*3			23,4				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : ((2-1,1)*2+1,1*2)*1			4				
		Mezisoučet			198,1				
		zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M :							
		zámková dlažba : 54*2		108					
		RŠ : (2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1))		6,7					
		(2,6-1,1)*2		3					
		Mezisoučet		117,7					
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*2		28					
		RŠ : (2,6-1,1)*2		3					
		Mezisoučet		31					
133	901PC	Vybourání narušeného PP potrubí DN150, vč. odvozu a likvidace suti	m	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka M1 :							
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		potrubí DN150 : 2*1		2					
		Mezisoučet		2					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00			
134	916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek □ z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	9,42480		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou							
		viz příloha výpis šachtových dílců :							
		stoka M-1 :							
		dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,5*3		9,4248					
		Mezisoučet		9,4248					
135	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek □ z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,68675		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou							
		stoka M-1 :							
		dvouřádek z žulových kostek : 2*3,1416*0,62*3		11,68675					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

11,68675

136	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,98018		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

z dlažebních kostek z betonu prostého

stoka M-1 :

dvouřádek z žulových kostek :

3,1416*(0,85*0,85-0,45*0,45)*0,2*3

0,98018

Mezisoučet

0,98018

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
137	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	4 375,24792		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,4,5,6,20,21,22,23,24,37,40,41,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,8

9,92, :

93,103,104,105,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,1

25,126,127, :

128,129,134,135,136, :

Součet: : 4375,24792

4375,24792

Díl: 783		Nátěry				0,00			
138	783825110R00	Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové	m2	8,01108		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I

povrchy, jednonásobné

na vzduchu schnoucí

Ochranný nátěrový systém.

viz příloha D.1.1.11 - spadiště :

nárazová stěna - obklad čedičem 90° :

stoka M : 3,1416*1,0*3/4*2,2

5,18364

stoka M-1 : 3,1416*1,0*3/4*1,2

2,82744

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 01	Kanalizační stoky
R:	01.2	Kanalizační stoky M, M1, L1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		8,01108					

Díl: M46	Zemní práce při montážích	0,00
139	460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m 12,80000

stoka M :

sdělovací kabel : (1+1,3+1) 3,3

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

Mezisoučet 6,4

stoka M1 :

sdělovací kabel : (1+1,3+1) 3,3

sdělovací kabel : (1+1,1+1) 3,1

Mezisoučet 6,4

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí □ DN do 200 mm	m	1,40000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, výtlak : plynovodní přípojka : 0,7 0,7 vodovodní přípojka : 0,7 0,7									
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1,10000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, výtlak : sdělovací kabel : 1,1 1,1									
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	13,20000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, výtlak : zelená plocha : 39*2*0,1 7,8 10,5*2*0,1 2,1 6*2*0,1 1,2 potok : 10,5*2*0,1 2,1 Mezisoučet 13,2									
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	6,55000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. výtlak : křížení inženýrských sítí : plynovodní přípojka : 2*0,7*((2,24+2,21)/2-0,54) 2,359 vodovodní přípojka : 2*0,7*((2,03+2,05)/2-0,5) 2,156									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

sdělovací kabel : 1*1,1*((1,95+1,95)/2-0,1)

2,035

Mezisoučet

6,55

5	132101212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	19,05979		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

výtlač :

PE100 RC d90x5,4mm : (1,95-0)*1,3*(2,05+2,05)/2

5,19675

(5,9-1,95)*1,3*(2,05+2,05)/2

10,52675

(7,1-5,9)*1,3*(2,05+2,08)/2

3,2214

(7,64-7,1)*1,3*(2,08+2,1)/2

1,46718

(10,35-7,64)*1,3*(2,1+1,99)/2

7,20454

souběh s kanalizační stokou - začátek : (11,6-10,35)*0,5*(1,99+2,2)/2

1,30938

(13,6-11,6)*0,5*(2,2+2,05)/2

2,125

(15,3-13,6)*0,5*(2,05+1,23)/2

1,394

(16,7-15,3)*0,5*(1,23+1,17)/2

0,84

(19-16,7)*0,5*(1,17+1,88)/2

1,75375

(21,65-19)*0,5*(1,88+2,02)/2

2,58375

(22,65-21,65)*0,5*(2,02+2,5)/2

1,13

(23,95-22,65)*0,5*(2,5+2,35)/2

1,57625

(31,3-23,95)*0,5*(2,35+2,27)/2

8,48925

(34,5-31,3)*0,7*(2,27+2,23)/2

5,04

(36,6-34,5)*0,7*(2,23+2,21)/2

3,2634

(44,05-36,6)*0,7*(2,21+2,2)/2

11,49908

(80-44,05)*0,7*(2,2+1,98)/2

52,59485

(84,8-80)*0,7*(1,98+2)/2

6,6864

(92,45-84,8)*0,7*(2+2,04)/2

10,8171

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(122,75-92,45)*0,7*(2,04+2,11)/2			44,01075				
		souběh s kanalizační stokou - konec : (123,3-122,75)*0,7*(2,11+2,3)/2			0,84892				
		začátek protlaku - ocelová chránička d219x5mm : (123,8-123,3)*0*(2,3+2,28)/2							
		(128,9-123,8)*0*(2,28+2,27)/2							
		(129,8-128,9)*0*(2,27+2,1)/2							
		(130,8-129,8)*0*(2,1+2,07)/2							
		(132,8-130,8)*0*(2,07+2,04)/2							
		(132,05-132,8)*0*(2,04+2)/2							
		(132,15-132,05)*0*(2+2)/2							
		konec protlaku - ocelová chránička d219x5mm : (132,75-132,15)*0*(2+1,95)/2							
		(138-132,75)*1,1*(1,95+1,51)/2			9,99075				
		(164,4-138)*1,1*(1,51+1,34)/2			41,382				
		(171-164,4)*1,1*(1,34+1,7)/2			11,0352				
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : 3*(2-0,7)*2,8+(3*2*0,5)			13,92				
		koncová jáma : 2*(2-1,1)*2+(2*2*0,5)			5,6				
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : -80,1*0,7*0,5			-28,035				
		startovací jáma : -3*(2-0,7)*0,5			-1,95				
		zámková dlažba : -4*0,5*0,54			-1,08				
		-11,5*0,7*0,54			-4,347				
		zelená plocha : -39*1,1*0,1			-4,29				
		-10,5*1,3*0,1			-1,365				
		-6*0,5*0,1			-0,3				
		koncová jáma : -2*(2-1,1)*0,1			-0,18				
		potok : -10,5*0,5*0,1			-0,525				
		Mezisoučet			223,43444				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet ruční výkop : (223,43444-11,659)			211,77544				
		Mezisoučet			211,77544				
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		strojní výkop :							
		stoka F1 : 211,77544*0,09			19,05979				
		Mezisoučet			19,05979				
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	163,06709		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		hornina tř.3 - 77% :							
		strojní výkop :							
		výtlač : 211,77544*0,77			163,06709				
		Mezisoučet			163,06709				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	61,37944		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		lepivost 35% :							
		strojní výkop :							
		výtlač : 211,77544*0,77*0,35			57,07348				
		ruční výkop :							
		výtlač : (11,659+4,3186)*0,77*0,35			4,30596				
		Mezisoučet			61,37944				
8	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	29,64856		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

hornina tř.4 - 14% :

strojní výkop :

výtlač : 211,77544*0,14

29,64856

Mezisoučet

29,64856

9	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	1,43798		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Začátek provozního součtu

výtlač :

křížení inženýrských sítí :

přípojka NN : 2*1,3*((2,05+2,08)/2-0,1)

5,109

plynovodní přípojka : 2*0,7*((2,24+2,21)/2-0,54)

2,359

vodovodní přípojka : 2*0,7*((2,03+2,05)/2-0,5)

2,156

sdělovací kabel : 1*1,1*((1,95+1,95)/2-0,1)

2,035

Mezisoučet

11,659

přepojení narušených stávajících svodů :

výtlač :

PP DN150 : (2-0,7)*1,1*2,01*2

5,7486

odpočet povrchu :

asfaltová komunikace II/366 : -(2-0,7)*1,1*0,5*2

-1,43

Mezisoučet

4,3186

Konec provozního součtu

hornina tř.2 - 9% :

ruční výkop :

výtlač : (11,659+4,3186)*0,09

1,43798

Mezisoučet

1,43798

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hornina tř.3 - 77% : ruční výkop : výtlak : $(11,659+4,3186)*0,77$ Mezisoučet	m3	12,30275		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					12,30275				
					12,30275				
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hornina tř.4 - 14% : ruční výkop : výtlak : $(11,659+4,3186)*0,14$ Mezisoučet	m3	2,23686		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					2,23686				
					2,23686				
12	141700106R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. výtlak : protlak ocelové chráničky d219x5mm : 9,4	m	9,40000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					9,4				
13	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, výtlak : příložené pažení : $(138-132,75)*2*(1,95+1,51)/2$ $(164,4-138)*2*(1,51+1,34)/2$ $(171-164,4)*2*(1,34+1,7)/2$ Mezisoučet	m2	113,46900		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					18,165				
					75,24				
					20,064				
					113,469				
14	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	39,17600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozšíření pro jámy protlaku : startovací jáma : $(2-0,7)*2*2,8+(3+2)*2*0,5$ koncová jáma : $(2-1,1)*2*2+(2*4*0,5)$ výtlak : příložené pažení : $((2-0,7)*2+1,1*2)*2,01*2$ Mezisoučet			12,28 7,6 19,296 39,176				
15	151201102R00	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, výtlak : zátažné pažení : $(1,95-0)*2*(2,05+2,05)/2$ $(5,9-1,95)*2*(2,05+2,05)/2$ $(7,1-5,9)*2*(2,05+2,08)/2$ $(7,64-7,1)*2*(2,08+2,1)/2$ $(10,35-7,64)*2*(2,1+1,99)/2$ Mezisoučet	m2	42,48710		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	151101111R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 113,469	m2	113,46900		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	151101112R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 39,176	m2	39,17600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
18	151201112R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh zátažné, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 42,4871	m2	42,48710		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, strojný výkop - 50% :	m3	121,86532		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výtlač : 211,77544*0,5 ruční výkop - 100% : výtlač : (11,659+4,3186) Mezisoučet		105,88772 15,9776 121,86532					
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	136,33260		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výtlač : vytěžená zemina : ruční : (11,659+4,3186) strojní : 211,77544 potřebná zemina : zásyp : -161,13494 zásyp KK : 59,8655 zásyp MK : 9,849 Mezisoučet		15,9776 211,77544 -161,13494 59,8655 9,849 136,3326					
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 090,66080		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka 18km : 136,3326*8 Mezisoučet		1090,6608 1090,6608					
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	161,95774		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výtlač : objem výkopu :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ruční výkop : (11,659+4,3186)		15,9776					
		strojní výkop : 211,77544		211,77544					
		vytlačená zemina :							
		ložel+obsyp+potrubí :							
		PE100 RC d90x5,4mm :							
		asfaltová komunikace II/366 : -80,1*0,7*(0,1+0,09+0,3)		-27,4743					
		zámková dlažba : -4*0,5*(0,1+0,09+0,3)		-0,98					
		-11,5*0,7*(0,1+0,09+0,3)		-3,9445					
		zelená plocha : -39*1,1*(0,1+0,09+0,3)		-21,021					
		-10,5*1,3*(0,1+0,09+0,3)		-6,6885					
		-6*0,5*(0,1+0,09+0,3)		-1,47					
		potok : -10,5*0,5*(0,1+0,09+0,3)		-2,5725					
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		PP DN150 : -(2-0,7)*1,1*(0,115+0,16+0,3)*2		-1,6445					
		Mezisoučet		161,95774					
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	49,52209			0,00	800-1	RTS 17/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
		výtlač :							
		PE100 RC d90x5,4mm :							
		asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7*(0,1+0,09+0,3)		27,4743					
		zámková dlažba : 4*0,5*(0,1+0,09+0,3)		0,98					
		11,5*0,7*(0,1+0,09+0,3)		3,9445					
		zelená plocha : 39*1,1*(0,1+0,09+0,3)		21,021					
		10,5*1,3*(0,1+0,09+0,3)		6,6885					
		6*0,5*(0,1+0,09+0,3)		1,47					
		potok : 10,5*0,5*(0,1+0,09+0,3)		2,5725					
		sedlo - 90° :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace II/366 : -(80,1*0,7*0,1225-80,1*0,045^2*0,28540)			-6,82228				
		zámková dlažba : -(4*0,5*0,1225-4*0,045^2*0,28540)			-0,24269				
		-(11,5*0,7*0,1225-11,5*0,045^2*0,28540)			-0,97948				
		zelená plocha : -(39*1,1*0,1225-39*0,045^2*0,28540)			-5,23271				
		-(10,5*1,3*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540)			-1,66606				
		-(6*0,5*0,1225-6*0,045^2*0,28540)			-0,36403				
		potok : -(10,5*0,5*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540)			-0,63706				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		PP DN150 : (2-0,7)*1,1*(0,16+0,3)*2			1,3156				
		Mezisoučet			49,52209				
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	136,33260		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz vodorovné přemístění do 10 000m : 136,3326			136,3326				
25	181300010TA0	Rozproštění ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláň, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou	m2	132,00000		0,00		Vlastní	v2017
		výtlač :							
		zelená plocha : 39*2			78				
		10,5*2			21				
		6*2			12				
		potok : 10,5*2			21				
		Mezisoučet			132				
26	143PC02	Trubka ocelová; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm	m	10,34000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		protlak ocelové chráničky d219x5mm : 9,4			9,4				
		Mezisoučet			9,4				
		Konec provozního součtu							
		ocelová chránička d219x5mm : 9,4*1,1			10,34				
		Mezisoučet			10,34				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	10,94224		0,00		Vlastní	Indiv

Začátek provozního součtu

výtlač :

zámková dlažba : 4*0,5*(2,01-0,1-0,09-0,3-0,54)

1,96

11,5*0,7*(2,01-0,1-0,09-0,3-0,54)

7,889

Mezisoučet

9,849

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 9,849*1,01*1,1

10,94224

Mezisoučet

10,94224

28	583PC09	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	66,51057		0,00		Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	----------	--	------	--	---------	-------

Začátek provozního součtu

výtlač :

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7*(2,01-0,1-0,09-0,3-0,5)

57,1914

přepojení narušených stávajících svodů :

PP DN150 : (2-0,7)*1,1*(2,01-0,115-0,16-0,3-0,5)*2

2,6741

Mezisoučet

59,8655

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 59,8655*1,01*1,1

66,51057

Mezisoučet

66,51057

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	0,00							
----------------	-------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

29	113106212R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice	m2	10,05000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

zámková dlažba do MC :

výtlač :

zámková dlažba : 4*0,5

2

11,5*0,7

8,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				10,05					
30	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	10,05000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ŠP tl. 15cm : výtlak : zámková dlažba : 4*0,5 11,5*0,7 Mezisoučet									
				2					
				8,05					
Mezisoučet				10,05					
31	113107622R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	62,83000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
štěrkodrt tl. 22cm : výtlak : asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 startovací jáma : 3*(2-0,7) přepojení narušených stávajících svodů : asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 Mezisoučet									
				56,07					
				3,9					
				2,86					
Mezisoučet				62,83					
32	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	10,05000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm : výtlak : zámková dlažba : 4*0,5 11,5*0,7 Mezisoučet									
				2					
				8,05					
Mezisoučet				10,05					
33	113111125R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	10,05000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ŠCM tl. 25cm : výtlak :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zámková dlažba : 4*0,5 11,5*0,7 Mezisoučet		2 8,05 10,05					
34	113111213R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm cementová stabilizace tl. 13cm : výtlak : asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 startovací jáma : 3*(2-0,7) přepojení narušených stávajících svodů : asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 Mezisoučet	m2	62,83000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34, : Součet : 63,90158	t	63,90158		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34, : Součet : 1086,32683	t	1 086,32683		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34, : Součet : 63,90158	t	63,90158		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 113 Přípravné a přidružené práce - živice						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	113108411R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	62,83000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

výtlač :

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7

56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7)

3,9

přepojení narušených stávajících svodů :

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2

2,86

Mezisoučet

62,83

39	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	62,83000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ACO 11+ tl. 4cm :

výtlač :

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7

56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7)

3,9

přepojení narušených stávajících svodů :

asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2

2,86

Mezisoučet

62,83

40	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	20,73390		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39, :

Součet : 20,73390

20,7339

41	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	352,47630		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Součet : 352,47630

352,4763

42	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	20,73390		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39, :

Součet : 20,73390

20,7339

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce						0,00		
43	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	16,27321		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

v otevřeném výkopu,

výtlač :

sedlo - 90° :

asfaltová komunikace II/366 : (80,1*0,7*0,1225-80,1*0,045^2*0,28540)

6,82228

zámková dlažba : (4*0,5*0,1225-4*0,045^2*0,28540)

0,24269

(11,5*0,7*0,1225-11,5*0,045^2*0,28540)

0,97948

zelená plocha : (39*1,1*0,1225-39*0,045^2*0,28540)

5,23271

(10,5*1,3*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540)

1,66606

(6*0,5*0,1225-6*0,045^2*0,28540)

0,36403

potok : (10,5*0,5*0,1225-10,5*0,045^2*0,28540)

0,63706

přepojení narušených stávajících svodů :

PP DN150 : (2-0,7)*1,1*0,115*2

0,3289

Mezisoučet

16,27321

Díl: 5	Komunikace						0,00		
44	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	62,83000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

provizorní oprava KK :

výtlač :

asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7

56,07

startovací jáma : 3*(2-0,7)

3,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přepojení narušených stávajících svodů : asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2			2,86				
		Mezisoučet			62,83				
45	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním Začátek provozního součtu provizorní oprava KK : výtlak : asfaltová komunikace II/366 : 80,1*0,7 startovací jáma : 3*(2-0,7) přepojení narušených stávajících svodů : asfaltová komunikace II/366 : (2-0,7)*1,1*2 Mezisoučet Konec provozního součtu provizorní oprava : 62,83*0,35*1,93 Mezisoučet	t	42,44167		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					56,07				
					3,9				
					2,86				
					62,83				
					42,44167				
					42,44167				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00			
46	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu, výtlak : PE100 RC d90x5,4mm : 171	m	171,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					171				
47	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PP DN150 : výtlak : 2*2 Mezisoučet	m	4,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					4				
					4				
48	877242121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	54,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v otevřeném výkopu, výtlak : Začátek provozního součtu 1 elektrospojka na 6 m potrubí : 171/6 Konec provozního součtu elektrospojka : 29 oblouk 45° d90 : 6*2 oblouk 30° d90 : 1*2 oblouk 22° d90 : 3*2 oblouk 11° d90 : 2*2 lemový nákrůžek d90 : 1 Mezisoučet			28,5 54				
49	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	171,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, výtlak : PE100 RC d90x5,4mm : 171			171				
50	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou□ do DN 200 mm	m	4,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodou nebo vzduchem, PP DN150 : výtlak : 4			4				
51	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou□ do DN 200 mm	úsek	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodou nebo vzduchem, PP DN150 : výtlak : přepojení narušených stávajících svodů : 2			2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí	m	4,00000		0,00		Vlastní	v2017
		PP DN150 :							
		stoka M1 : 4		4					
53	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	161,60000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výtlač :							
		fólie : (171-9,4)		161,6					
		Mezisoučet		161,6					
54	422001PC	Variabilní pryžová spojka přizpůsobová různým druhům materiálů, D+M	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		výtlač :							
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		spojka DN150 : 2*2		4					
		Mezisoučet		4					
55	553PC02	Nerezová atypická tvarovka DN80 D+M	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		nerez tvarovka							
		- nerezový F-kus dl. 500mm - 1ks							
		- zaslepovací příruba nerezová DN80 - 1ks							
		- nerezový T-kus DN80/80 s jednou navařenou přírubou - 1ks							
		- trouba d84x2 dl. 400mm - 1ks							
		výtlač :							
		nerezová atypický tvarovka : 1		1					
56	286136622R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 mm; použití pro kanalizaci	m	173,56500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		PE100 RC d90x5,4mm : 171		171					
		Mezisoučet		171					
		Konec provozního součtu							
		PE100 RC d90x5,4mm : 171*1,015		173,565					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			173,565				
57	28614545T	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm	m	4,12000		0,00		Vlastní	v2017
		Začátek provozního součtu							
		PP DN150 :							
		výtlač : 2*2		4					
		Mezisoučet		4					
		Konec provozního součtu							
		PP DN150 : 4*1,03		4,12					
		Mezisoučet		4,12					
58	286536121R	oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	6,09000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		oblouk 45° d90 : 6		6					
		Mezisoučet		6					
		Konec provozního součtu							
		oblouk 45° d90 : 6*1,015		6,09					
		Mezisoučet		6,09					
59	286536141R	oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		oblouk 30° d90 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		oblouk 30° d90 : 1*1,015		1,015					
		Mezisoučet		1,015					
60	286536161R	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	3,04500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výtlač :							
		oblouk 22° d90 : 3			3				
		Mezisoučet			3				
		Konec provozního součtu							
		oblouk 22° d90 : 3*1,015			3,045				
		Mezisoučet			3,045				
61	286536181R	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		oblouk 11° d90 : 2			2				
		Mezisoučet			2				
		Konec provozního součtu							
		oblouk 11° d90 : 2*1,015			2,03				
		Mezisoučet			2,03				
62	28653765R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		lemový nákržek d90 : 1			1				
		Mezisoučet			1				
		Konec provozního součtu							
		lemový nákržek d90 : 1*1,015			1,015				
		Mezisoučet			1,015				
63	28653807R	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	54,81000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		elektrospojka : 29			29				
		oblouk 45° d90 : 6*2			12				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oblouk 30° d90 : 1*2		2					
		oblouk 22° d90 : 3*2		6					
		oblouk 11° d90 : 2*2		4					
		lemový nákrůžek d90 : 1		1					
		Mezisoučet		54					
		Konec provozního součtu							
		elektrospojka d90 : 54*1,015		54,81					
		Mezisoučet		54,81					
64	31947217R	příruba točivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 195 mm; ČSN 13 1275	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		výtlač :							
		otočná příruba DN80 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		otočná příruba DN80 : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
65	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	92,30000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :							
		výtlač :							
		asfaltová komunikace II/366 : 80,1*1		80,1					
		startovací jáma : (2-0,7)*2		2,6					
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : ((2-0,7)*2+1,1*2)*2		9,6					
		Mezisoučet		92,3					
66	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	107,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně spotřeby vody							
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		výtlač :							
		asfaltová komunikace II/366 : 80,1*1			80,1				
		startovací jáma : (2-0,7)*2			2,6				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		asfaltová komunikace II/366 : ((2-0,7)*2+1,1*2)*2			9,6				
		Mezisoučet			92,3				
		zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm :							
		výtlač :							
		zámková dlažba : 4*1			4				
		11,5*1			11,5				
		Mezisoučet			15,5				
67	901PC	Vybourání narušeného PP potrubí DN150, vč. odvozu a likvidace suti	m	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		výtlač :							
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		potrubí DN150 : 2*2			4				
		Mezisoučet			4				
68	PC90101	Zaplnění prostoru mezi potrubím a prostupem v šachetní stěně betonem C30/37, XA1, vodotěsnost zajištěna bobtnavým těsněním; D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		výtlač :							
		koncová šachta výtlačku : 1			1				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
69	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	314,25570		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 03	Výtlačné potrubí
R:	03.1	Výtlačný řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1,2,12,13,14,15,23,26,27,28,43,44,45,51,56,57,58,59,60,61,62,63, :

Součet : 314,25570

314,2557

Díl: M21	Elektromontáže					0,00			
70	210800546RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm ² , pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	171,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I

výtlač :

identifikační vodič : 171

171

Díl: M23	Montáže potrubí					0,00			
71	230193011T00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN80	m	17,50000		0,00		Vlastní	Indiv

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

výtlač V :

nasunutí do PE chráničky d315x28,6 :

PE100 RC d125x11,4mm : 17,5

17,5

Celkem						0,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

JKSO:

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 04	Přípojka NN pro čerpací stanici
R:	04.1	Přípojka NN pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km betonová dlažba : přípojka NN k ČS01 : chodník : 3	m2	3,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm štěrkodrt' tl. 15cm : přípojka NN k ČS01 : chodník : 3	m2	3,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	113107522R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm štěrkodrt' tl. 22cm : přípojka NN k ČS01 : asfaltová komunikace II/366 : 4	m2	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	113111113R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm cementová stabilizace tl. 13cm : přípojka NN k ČS01 : asfaltová komunikace II/366 : 4	m2	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4, : Součet : 4,25424	t	4,25424		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 04	Přípojka NN pro čerpací stanici
R:	04.1	Přípojka NN pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,32208		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet: : 72,32208

72,32208

7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,25424		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	-----------------------------------	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet: : 4,25424

4,25424

Díl: 113		Přípravné a přidružené práce - živice					0,00		
8	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

přípojka NN k ČS01 :

asfaltová komunikace II/366 : 4

4

9	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ACO 11+ tl. 4cm :

přípojka NN k ČS01 :

asfaltová komunikace II/366 : 4

4

10	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,32000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Součet: : 1,32000

1,32

11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,44000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 04	Přípojka NN pro čerpací stanici
R:	04.1	Přípojka NN pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Součet : 22,44000

22,44

12	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	1,32000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Součet : 1,32000

1,32

Díl: 5	Komunikace					0,00			
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--

13	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

provizorní oprava KK :

přípojka NN k ČS01 :

asfaltová komunikace II/366 : 4

4

14	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	2,70200		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Začátek provozního součtu

přípojka NN k ČS01 :

asfaltová komunikace II/366 : 4

4

Mezisoučet

4

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 4*0,35*1,93

2,702

Mezisoučet

2,702

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					0,00			
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--

15	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

včetně spotřeby vody

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

přípojka NN k ČS01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 04	Přípojka NN pro čerpací stanici
R:	04.1	Přípojka NN pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

asfaltová komunikace II/366 : 4*1

4

Mezisoučet

4

16	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

včetně spotřeby vody

cementová stabilizace tl. 13cm :

přípojka NN k ČS01 :

asfaltová komunikace II/366 : 4*1

4

Mezisoučet

4

Díl: D1		DODÁVKY	0,00						
17	1	Rozváděč RE 01	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Elektroměřová typová plastová rozvodnice pro montáž do výklenku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/20, vč. jednosazbového 3.f. elektroměru (dodá poskytovatel připojení) a hlavního jističe 3x20A/B, přívod AYKY-J 4x16mm2 a vývod CYKY-J 4x10mm2, zapojení dle standardu ČEZ

Díl: D2		MONTÁŽNÍ MATERIÁL	0,00						
18	5	Ukončení kabelu AYKY do 4x16mm2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
19	6	Ukončení kabelu CYKY do 4x10mm2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	10	Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
21	11	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
22	12	Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
23	2	Pojistka výkonová 3x32A/gG	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
24	3	Kabel AYKY-J 4x16 mm2	m	37,00000		0,00		Vlastní	Indiv
25	4	Kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
26	7	Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup	m	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
27	8	Výstražná folie PVC	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
28	9	PVC korugovaná chránička Js110	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Díl: D3		PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	0,00						
29	13	Výchozí revize elektrozařízení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Díl: D4		ZEMNÍ PRÁCE	0,00						
----------------	--	--------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 04	Přípojka NN pro čerpací stanici
R:	04.1	Přípojka NN pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	14	Vytýčení trasy	km	0,03000		0,00		Vlastní	Indiv
31	15	Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3	m	20,00000		0,00		Vlastní	Indiv
32	16	Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3	m	20,00000		0,00		Vlastní	Indiv
33	17	Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3	m	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
34	18	Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina třídy 3	m	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
35	21	Odvoz zeminy do 1km	m3	2,50000		0,00		Vlastní	Indiv
36	22	Provizorní úprava terénu	m2	17,00000		0,00		Vlastní	Indiv
37	23	Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
38	19	Kabelové lože betonové, š. 50cm, tl.10cm	m	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
39	20	Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm	m	48,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

828.79 vedení podzemní kabelová silnoprůdová ostatní
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí □ DN přes 200 do 500 mm	m	1,60000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,									
Vodovodní přípojka :									
křížení inženýrských sítí :									
dešťová kanalizace DN300 : 0,8					0,8				
dešťová kanalizace DN300 : 0,8					0,8				
Mezisoučet					1,6				
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	0,80000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,									
Vodovodní přípojka :									
sdělovací kabel : 0,8					0,8				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,60000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,									
Vodovodní přípojka :									
zelená plocha : 3*2*0,1					0,6				
Mezisoučet					0,6				
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	6,89320		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
Vodovodní přípojka :									
křížení inženýrských sítí :									
dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,6+1,6)/2-0,5)					1,496				
stoka M DN250 : 2*0,8*((1,56+1,55)/2-0,5)					1,688				
dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,55+1,54)/2-0,5)					1,4212				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sdělovací kabel : 2*0,8*((1,53+1,53)/2-0,1)			2,288				
		Mezisoučet			6,8932				
5	132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	0,28552		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		Začátek provozního součtu							
		Vodovodní přípojka :							
		PE100 RC d32x3mm : (0-0,7)*0,8*(1,6+1,6)/2			-0,896				
		(6-0,7)*0,8*(1,6+1,56)/2			6,6992				
		(7,7-6)*0,8*(1,56+1,55)/2			2,1148				
		(10-7,7)*0,8*(1,55+1,53)/2			2,8336				
		(11-10)*0,8*(1,53+1,53)/2			1,224				
		(12,5-11)*0,8*(1,53+1,52)/2			1,83				
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : -8*0,8*0,5			-3,2				
		chodník : -1,5*0,8*0,25			-0,3				
		zelená plocha : -3*0,8*0,1			-0,24				
		Mezisoučet			10,0656				
		odpočet ruční výkop : (10,0656-6,8932)			3,1724				
		Mezisoučet			3,1724				
		Konec provozního součtu							
		strojní výkop :							
		hornina tř. 2 - 9% :							
		Vodovodní přípojka : 3,1724*0,09			0,28552				
		Mezisoučet			0,28552				
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,44275		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		strojný výkop :							
		hornina tř. 3 - 77% :							
		Vodovodní přípojka : 3,1724*0,77			2,44275				
		Mezisoučet			2,44275				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,71268		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		lepivost 35% :							
		strojný výkop :							
		Vodovodní přípojka : 3,1724*0,77*0,35			0,85496				
		ruční výkop :							
		Vodovodní přípojka : 6,8932*0,77*0,35			1,85772				
		Mezisoučet			2,71268				
8	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,44414		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		strojný výkop :							
		hornina tř. 4 - 14% :							
		Vodovodní přípojka : 3,1724*0,14			0,44414				
		Mezisoučet			0,44414				
9	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	0,62039		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vodovodní přípojka : křížení inženýrských sítí : dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,6+1,6)/2-0,5) stoka M DN250 : 2*0,8*((1,56+1,55)/2-0,5) dešťová kanalizace DN300 : 1,7*0,8*((1,55+1,54)/2-0,5) sdělovací kabel : 2*0,8*((1,53+1,53)/2-0,1) Mezisoučet Konec provozního součtu hornina tř.2 - 9% : ruční výkop : Vodovodní přípojka : 6,8932*0,09 Mezisoučet			1,496 1,688 1,4212 2,288 6,8932 0,62039 0,62039				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hornina tř. 3 - 77% : ruční výkop : Vodovodní přípojka : 6,8932*0,77 Mezisoučet	m3	5,30776		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hornina tř. 4 - 14% : ruční výkop : Vodovodní přípojka : 6,8932*0,14 Mezisoučet	m3	0,96505		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Vodovodní přípojka :	m2	34,51400		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PE100 RC d32x3mm : (0-0,7)*2*(1,6+1,6)/2			-2,24				
		(6-0,7)*2*(1,6+1,56)/2			16,748				
		(7,7-6)*2*(1,56+1,55)/2			5,287				
		(10-7,7)*2*(1,55+1,53)/2			7,084				
		(11-10)*2*(1,53+1,53)/2			3,06				
		(12,5-11)*2*(1,53+1,52)/2			4,575				
		Mezisoučet			34,514				
13	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	34,51400		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
		viz pol. zřízení : 34,514			34,514				
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	10,06560		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
		strojný výkop - 100% (do 100m3) :							
		Vodovodní přípojka : 3,1724			3,1724				
		ruční výkop - 100% :							
		Vodovodní přípojka : 6,8932			6,8932				
		Mezisoučet			10,0656				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,54480		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		Vodovodní přípojka :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 6,8932			6,8932				
		strojný : 3,1724			3,1724				
		potřebná zemina :							
		zásyp : -5,7456			-5,7456				
		zásyp KK : 2,2248			2,2248				
		Mezisoučet			6,5448				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	52,35840		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka 18km : 6,5448*8 52,3584 Mezisoučet 52,3584									
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,74560		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Vodovodní přípojka : objem výkopu : ruční výkop : 6,8932 6,8932 strojní výkop : 3,1724 3,1724 vytlačená zemina : ložel+obsyp+potrubí : PE100 RC d32x3mm : asfaltová komunikace II/366 : -8*0,8*(0,1+0,032+0,3) -2,7648 chodník : -1,5*0,8*(0,1+0,032+0,3) -0,5184 zelená plocha : -3*0,8*(0,1+0,032+0,3) -1,0368 Mezisoučet 5,7456									
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,32000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Vodovodní přípojka : PE100 RC d32x3mm : asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8*(0,032+0,3) 2,1248 chodník : 1,5*0,8*(0,032+0,3) 0,3984									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zelená plocha : 3*0,8*(0,032+0,3)		0,7968					
		Mezisoučet		3,32					
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	6,54480		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz vodorovné přemístění do 10 000m : 6,5448		6,5448					
20	181300010TA0	Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláň, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou	m2	6,00000		0,00		Vlastní	v2017
		Vodovodní přípojka :							
		zelená plocha : 3*2		6					
		Mezisoučet		6					
21	583PC09	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	2,47175		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		Vodovodní přípojka :							
		zásyp : 5,7456		5,7456					
		chodník : -1,5*0,8*(1,56-0,1-0,032-0,3-0,25)		-1,0536					
		zelená plocha : -3*0,8*(1,56-0,1-0,032-0,3-0,1)		-2,4672					
		Mezisoučet		2,2248					
		Konec provozního součtu							
		zásyp v KK dovez.mat. : 2,2248*1,01*1,1		2,47175					
		Mezisoučet		2,47175					
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
22	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	1,20000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

betonová dlažba :

Vodovodní přípojka :

chodník : 1,5*0,8

Mezisoučet

1,2

1,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1,20000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
štěrkodrt' tl. 15cm : Vodovodní přípojka : chodník : 1,5*0,8 Mezisoučet									
				1,2					
				1,2					
24	113107522R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	6,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
štěrkodrt' tl. 22cm : Vodovodní přípojka : asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 Mezisoučet									
				6,4					
				6,4					
25	113111213R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	6,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
cementová stabilizace tl. 13cm : Vodovodní přípojka : asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8 Mezisoučet									
				6,4					
				6,4					
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,61878		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25, : Součet : 5,61878									
				5,61878					
27	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,51933		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,25, : Součet : 95,51933									
				95,51933					
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,61878		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25, :

Součet: : 5,61878

5,61878

Díl: 113	Přípravné a přidružené práce - živice						0,00		
29	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	6,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

Vodovodní přípojka :

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8

6,4

Mezisoučet

6,4

30	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	6,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ACO 11+ tl. 4cm :

Vodovodní přípojka :

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8

6,4

Mezisoučet

6,4

31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,11200		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

29,30, :

Součet: : 2,11200

2,112

32	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,90400		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

29,30, :

Součet: : 35,90400

35,904

33	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	2,11200		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

29,30, :

Součet : 2,11200

2,112

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						0,00		
34	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

v otevřeném výkopu,

Vodovodní přípojka :

PE100 RC d32x3mm :

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8*0,1

0,64

chodník : 1,5*0,8*0,1

0,12

zelená plocha : 3*0,8*0,1

0,24

Mezisoučet

1

Díl: 46		Zpevněné plochy							0,00		
35	451459777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z nalty cementová□ příplatek za další 1cm malty cementové nad 5 cm	m2	1,25000			0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

Vodovodní přípojka :

odláždění šoupátkového poklopu : 0,5*0,5*1*5

1,25

Mezisoučet

1,25

36	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	0,25000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Vodovodní přípojka :

odláždění šoupátkového poklopu : 0,5*0,5*1

0,25

Mezisoučet

0,25

37	58380155R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm	t	0,25500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	-----------	--	---	---------	--	------	------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

Vodovodní přípojka :

odláždění šoupátkového poklopu : 0,5*0,5*1

0,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

0,25

Konec provozního součtu

kostka dlažební : 0,25*1,02

0,255

Mezisoučet

0,255

Díl: 5										Komunikace		0,00	
38	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	6,40000			0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I			

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

provizorní oprava KK :

Vodovodní přípojka :

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8

6,4

Mezisoučet

6,4

39	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	4,32320		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Začátek provozního součtu

provizorní oprava KK :

Vodovodní přípojka :

asfaltová komunikace II/366 : 8*0,8

6,4

Mezisoučet

6,4

Konec provozního součtu

provizorní oprava : 6,4*0,35*1,93

4,3232

Mezisoučet

4,3232

Díl: 8							Trubní vedení				0,00	
40	857601101R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	1,00000			0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I		

Vodovodní přípojka :

trubní tvarovka přípojek PE d32 : 1

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, Vodovodní přípojka : PE100 RC d32x3mm : 12,5	m	12,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm Vodovodní přípojka : kombinované navrtávací šoupátko : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	891319111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm Vodovodní přípojka : navrtávací pas pro LT DN125/2" : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Vodovodní přípojka : PE100 RC d32x3mm : 12,5	m	12,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, Vodovodní přípojka : PE100 RC d32x3mm : 12,5	m	12,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění Vodovodní přípojka : poklop kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
47	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu Včetně dodání a připevnění tabulky. Vodovodní přípojka :	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		modrá tabulka : 1	1						
48	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	12,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Vodovodní přípojka :							
		výstražná folie : 12,5	12,5						
49	42228501PC	Kombinované navrtávací šoupátko DN1" s vnějším závitem 2" a připojovacím závitem 1 a 1/2"	ks	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		Vodovodní přípojka :							
		kombinované navrtávací šoupátko : 1	1						
		Mezisoučet	1						
		Konec provozního součtu							
		kombinované navrtávací šoupátko : 1*1,01	1,01						
		Mezisoučet	1,01						
50	42291402R	poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Vodovodní přípojka :							
		poklop kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1	1						
51	422915502R	deska podkladová pro ventilové poklopy; plastové	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Vodovodní přípojka :							
		podkl. deska poklopu kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1	1						
52	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		Vodovodní přípojka :							
		zemní souprava kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1	1						
		Mezisoučet	1						
		Konec provozního součtu							
		zemní souprava kombinovaného navrtávacího šoupátka : 1*1,01	1,01						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			1,01				
53	422PC011	Navrtávací pas pro LT potrubí DN125/2"	kus	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		Vodovodní přípojka :							
		navrtávací pas pro LT DN125/2" : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		navrtávací pas pro LT DN125/2" : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
54	PC55251	trubní tvarovka přípojek PE d32	kus	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		Vodovodní přípojka :							
		trubní tvarovka přípojek PE d32 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		trubní tvarovka přípojek PE d32 : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
55	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :							
		Vodovodní přípojka :							
		asfaltová komunikace II/366 : 8*2		16					
		Mezisoučet		16					
56	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		cementová stabilizace tl. 13cm :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 05	Přípojka vody pro čerpací stanici
R:	05.1	Přípojka vody pro čerpací stanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Vodovodní přípojka :

asfaltová komunikace II/366 : 8*2

16

Mezisoučet

16

Díl: 99		Staveništní přesun hmot						0,00	
57	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	19,02334		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,12,18,21,34,35,36,37,38,39,42,46,47,49,50,52,53,54, :

Součet : 19,02334

19,02334

Díl: M21			Elektromontáže					0,00		
58	210800547RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	14,50000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

identifikační vodič :

Vodovodní přípojka : 14,5

14,5

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

827.13

m

sítě vodovodní rozvodné

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením stoka F1 : nezpevněno : 4*1*0,1 RŠ : 2*1,4/2*0,1 Mezisoučet stoka F1-2 : nezpevněno : 4*1*0,1 RŠ : 2*1,4/2*0,1*4 Mezisoučet stoka G1 : nezpevněno : 60*2*0,1 RŠ : 2*1,4/2*0,1*20 Mezisoučet	m3	16,30000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. lepivost 35% : ruční výkop : stoka F1 : 42,632*0,77*0,35 stoka F1-1 : 7,715*0,77*0,35 stoka F1-2 : 34,544*0,77*0,35 stoka G1 : 329,831*0,77*0,35 Mezisoučet	m3	111,76758		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	37,32498		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		PVC DN150 :							
		příložné pažení : $24 \times 1 \times (2,25 + 1,6) / 2$				46,2			
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN315 : $((1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 1,6 + 1,4 \times 1,4 \times 0,1) \times 2$				4,424			
		RŠ DN400 : $((1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 1,6 + 1,4 \times 1,4 \times 0,1) \times 2$				4,424			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : $-20 \times 1 \times 0,5$				-10			
		RŠ : $-(1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 0,5 \times 3$				-1,89			
		nezpevněno : $-4 \times 1 \times 0,1$				-0,4			
		RŠ : $-(1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 0,1$				-0,126			
		Mezisoučet				42,632			
		stoka F1-1 :							
		PVC DN150 :							
		příložné pažení : $3 \times 1 \times (2,25 + 1,6) / 2$				5,775			
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN400 : $((1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 1,6 + 1,4 \times 1,4 \times 0,1) \times 2$				4,424			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace místní : $-3 \times 1 \times 0,45$				-1,35			
		RŠ : $-(1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 0,45 \times 2$				-1,134			
		Mezisoučet				7,715			
		stoka F1-2 :							
		PVC DN150 :							
		příložné pažení : $16 \times 1 \times (2,4 + 1,6) / 2$				32			
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN400 : $((1,4 \times 1,4 / 2 + 1,4 \times (1,4 - 1) / 2) \times 1,6 + 1,4 \times 1,4 \times 0,1) \times 4$				8,848			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace místní : -12*1*0,45			-5,4				
		nezpevněno : -4*1*0,1			-0,4				
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*4			-0,504				
		Mezisoučet			34,544				
		stoka G1 :							
		PVC DN150 :							
		příložné pažení : 113*1*(2,2+1,6)/2		214,7					
		PVC DN200 :							
		příložné pažení : 3*1*(2,2+1,6)/2		5,7					
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN315 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*3		6,636					
		RŠ DN400 : ((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*27		59,724					
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : (3*(2-1)*2,2+2*2*0,5)*7		60,2					
		koncová jáma : (2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*7		36,4					
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : -15*1*0,5		-7,5					
		startovací jáma : -3*(2-1)*0,5*7		-10,5					
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*3		-1,89					
		asfaltová komunikace místní : -32*1*0,45		-14,4					
		-3*1*0,45		-1,35					
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,45*7		-3,969					
		chodník : -16*1*0,25		-4					
		nezpevněno : -60*1*0,1		-6					
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*20		-2,52					
		koncová jáma : -2*(2-1)*0,1*7		-1,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		329,831					
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 42,632*0,09		3,83688					
		stoka F1-1 : 7,715*0,09		0,69435					
		stoka F1-2 : 34,544*0,09		3,10896					
		stoka G1 : 329,831*0,09		29,68479					
		Mezisoučet		37,32498					
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	319,33594			0,00	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.3 - 77% :							
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 42,632*0,77		32,82664					
		stoka F1-1 : 7,715*0,77		5,94055					
		stoka F1-2 : 34,544*0,77		26,59888					
		stoka G1 : 329,831*0,77		253,96987					
		Mezisoučet		319,33594					
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	58,06108			0,00	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.4 - 14% :							
		ruční výkop :							
		stoka F1 : 42,632*0,14		5,96848					
		stoka F1-1 : 7,715*0,14		1,0801					
		stoka F1-2 : 34,544*0,14		4,83616					
		stoka G1 : 329,831*0,14		46,17634					
		Mezisoučet		58,06108					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	141741116R00	Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 273 mm	m	56,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence metodou ramování (zatlounání) ocelových trub s následným čištěním.

stoka G1 :

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 56

56

7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 046,87000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka F1 :

příložené pažení : $24 \cdot 2 \cdot (2,25 + 1,6) / 2$

92,4

rozšíření pro šachty :

RŠ DN300 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 2$

16,096

RŠ DN400 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 2$

16,096

Mezisoučet

124,592

stoka F1-1 :

příložené pažení : $3 \cdot 2 \cdot (2,25 + 1,6) / 2$

11,55

rozšíření pro šachty :

RŠ DN400 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 2$

16,096

Mezisoučet

27,646

stoka F1-2 :

příložené pažení : $16 \cdot 2 \cdot (2,4 + 1,6) / 2$

64

rozšíření pro šachty :

RŠ DN400 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 4$

32,192

Mezisoučet

96,192

stoka G1 :

příložené pažení : $113 \cdot 2 \cdot (2,2 + 1,6) / 2$

429,4

příložené pažení : $3 \cdot 2 \cdot (2,2 + 1,6) / 2$

11,4

rozšíření pro jámy protlaku :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		startovací jáma : $((2-1)*2*2,2+(3+2)*2*0,5)*7$			65,8				
		koncová jáma : $((2-1)*2*1,6+(2*4*0,5))*7$			50,4				
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN300 : $((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*3$			24,144				
		RŠ DN400 : $((1,4*1,6+1,4/2*2*1,6+(1,4-1)/2)*1,6+1,4*4*0,1)*27$			217,296				
		Mezisoučet			798,44				
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	1 046,87000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
		viz pol. zřízení : 1046,87			1046,87				
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	414,72200		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
		ruční výkop - 100% :							
		stoka F1 : 42,632			42,632				
		stoka F1-1 : 7,715			7,715				
		stoka F1-2 : 34,544			34,544				
		stoka G1 : 329,831			329,831				
		Mezisoučet			414,722				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	197,18105		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		stoka F1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 42,632			42,632				
		potřebná zemina :							
		zásyp : -28,54928			-28,54928				
		zásyp KK : 23,44555			23,44555				
		Mezisoučet			37,52827				
		stoka F1-1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytěžená zemina :							
		ruční : 7,715				7,715			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -5,83067				-5,83067			
		zásyp MK : 5,83067				5,83067			
		Mezisoučet				7,715			
		stoka F1-2 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 34,544				34,544			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -24,83139				-24,83139			
		zásyp MK : 15,382				15,382			
		Mezisoučet				25,09461			
		stoka G1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 329,831				329,831			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -254,07026				-254,07026			
		zásyp KK : 25,16629				25,16629			
		zásyp MK : 25,91614				25,91614			
		Mezisoučet				126,84317			
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	1 577,44840			0,00	800-1	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		skládka 18km : 197,18105*8				1577,4484			
		Mezisoučet				1577,4484			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	313,28160		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

stoka F1 :

objem výkopu :

ruční výkop : 42,632

42,632

ložel+obsyp+potrubí :

asfaltová komunikace II/366 : -20*1*(0,115+0,16+0,3)

-11,5

nezpevněno : -4*1*(0,115+0,16+0,3)

-2,3

odpočet šachty :

RŠ DN300 : -3,1416*0,1575*0,1575*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*2

-0,08183

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1

-0,07274

-3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*1

-0,12815

Mezisoučet

28,54928

stoka F1-1 :

objem výkopu :

ruční výkop : 7,715

7,715

ložel+obsyp+potrubí :

asfaltová komunikace místní : -3*1*(0,115+0,16+0,3)

-1,725

odpočet šachty :

RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*2

-0,15933

Mezisoučet

5,83067

stoka F1-2 :

objem výkopu :

ruční výkop : 34,544

34,544

ložel+obsyp+potrubí :

asfaltová komunikace místní : -12*1*(0,115+0,16+0,3)

-6,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nezpevněno : -4*1*(0,115+0,16+0,3)		-2,3					
		odpočet šachty :							
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*4		-0,51261					
		Mezisoučet		24,83139					
		stoka G1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 329,831		329,831					
		ložel+obsyp+potrubí :							
		asfaltová komunikace II/366 : -15*1*(0,115+0,16+0,3)		-8,625					
		asfaltová komunikace místní : -32*1*(0,115+0,16+0,3)		-18,4					
		-3*1*(0,12+0,22+0,3)		-1,92					
		chodník : -16*1*(0,115+0,16+0,3)		-9,2					
		nezpevněno : -60*1*(0,115+0,16+0,3)		-34,5					
		odpočet šachty :							
		RŠ DN300 : -3,1416*0,1575*0,1575*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*7		-0,31367					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*3		-0,23899					
		-3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*20		-2,56307					
		Mezisoučet		254,07026					
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	77,80596			0,00	800-1	RTS 17/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
		stoka F1 :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 20*1*(0,16+0,3)		9,2					
		nezpevněno : 4*1*(0,16+0,3)		1,84					
		Mezisoučet		11,04					
		stoka F1-1 :							
		PVC DN150 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : 3*1*(0,16+0,3)			1,38				
		Mezisoučet			1,38				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*1*(0,16+0,3)			5,52				
		nezpevněno : 4*1*(0,16+0,3)			1,84				
		Mezisoučet			7,36				
		stoka G1 :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 15*1*(0,16+0,3)			6,9				
		asfaltová komunikace místní : 32*1*(0,16+0,3)			14,72				
		chodník : 16*1*(0,16+0,3)			7,36				
		nezpevněno : 60*1*(0,16+0,3)			27,6				
		PVC DN200 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*1*(0,22+0,3)			1,56				
		odpočet potrubí : -3,1416*0,11*0,11*3			-0,11404				
		Mezisoučet			58,02596				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	197,18105		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		viz vodorovné přemístění do 10 000m : 197,18105		197,18105					
15	181300010TA0	Rozproštění ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláňe, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou	m2	55,00000		0,00		Vlastní	v2017
		stoka F1 :							
		nezpevněno : 4*1			4				
		RŠ : 2*1,4/2			1,4				
		Mezisoučet			5,4				
		stoka F1-2 :							
		nezpevněno : 4*1			4				
		RŠ : 2*1,4/2*4			5,6				
		Mezisoučet			9,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G1 :							
		nezpevněno : 60*2*0,1			12				
		RŠ : 2*1,4/2*20			28				
		Mezisoučet			40				
16	143PC03	Trubka ocelová; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm	m	61,60000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka G1 :							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 56			56				
		Mezisoučet			56				
		Konec provozního součtu							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 56*1,1			61,6				
		Mezisoučet			61,6				
17	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na stavenišť	m3	52,36011		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1-1 :							
		zásyp : 5,83067			5,83067				
		Mezisoučet			5,83067				
		stoka F1-2 :							
		zásyp : 24,83139			24,83139				
		nezpevněno : -4*1*((2,4+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,1)			-5,3				
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*4			-4,14939				
		Mezisoučet			15,382				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*1*((2,2+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,45)			28				
		3*1*((2,2+1,6)/2-0,12-0,22-0,3-0,45)			2,43				
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,45)*7			-4,51386				
		Mezisoučet			25,91614				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zásyp v MK : (5,83067+15,382+25,91614)		47,12881					
		Mezisoučet		47,12881					
		Konec provozního součtu							
		zásyp v MK dovez.mat. : 47,12881*1,01*1,1		52,36011					
		Mezisoučet		52,36011					
18	583PC09	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	54,00775		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		zásyp : 28,54928		28,54928					
		nezpevněno : -4*1*((2,25+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,1)		-5					
		RŠ : -(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*0,1		-0,10373					
		Mezisoučet		23,44555					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 15*1*((2,2+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,5)		12,375					
		startovací jáma : 3*(2-1)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*7		11,025					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2-3,1416*0,21*0,21)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3		1,76629					
		Mezisoučet		25,16629					
		zásyp v KK : (23,44555+25,16629)		48,61184					
		Mezisoučet		48,61184					
		Konec provozního součtu							
		zásyp v KK dovez.mat. : 48,61184*1,01*1,1		54,00775					
		Mezisoučet		54,00775					
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	16,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km							
		betonová dlažba :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G1 :							
		chodník : 16*1		16					
		Mezisoučet		16					
20	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	61,34000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠP tl. 15cm :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*1		3					
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$		2,52					
		Mezisoučet		5,52					
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*1		12					
		Mezisoučet		12					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*1		32					
		3*1		3					
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7$		8,82					
		Mezisoučet		43,82					
21	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	16,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		šterkodrt' tl. 15cm :							
		stoka G1 :							
		chodník : 16*1		16					
		Mezisoučet		16					
22	113107522R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	63,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		šterkodrt' tl. 22cm :							
		stoka F1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace II/366 : 20*1		20					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		23,78					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 15*1		15					
		startovací jáma : 3*(2-1)*7		21					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		39,78					
23	113111113R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	63,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 20*1		20					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		23,78					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 15*1		15					
		startovací jáma : 3*(2-1)*7		21					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		39,78					
24	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	61,34000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 20cm :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*1		3					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2		2,52					
		Mezisoučet		5,52					
		stoka F1-2 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : 12*1		12					
		Mezisoučet		12					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*1		32					
		3*1		3					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7		8,82					
		Mezisoučet		43,82					
25	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	1,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km							
		obrubníky narušené výkopem :							
		stoka F1 : 1		1					
26	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	22,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km							
		obrubníky narušené výkopem :							
		stoka G1 : 22		22					
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	108,72713		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		20,21,22,23,24, :							
		Součet: : 108,72713		108,72713					
28	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 848,36114		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		20,21,22,23,24, :							
		Součet: : 1848,36114		1848,36114					
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	108,72713		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24, :

Součet : 108,72713

108,72713

Díl: 113		Přípravné a přidružené práce - živice							0,00	
30	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	61,34000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

OK tl. 5cm :

stoka F1-1 :

asfaltová komunikace místní : 3*1

3

RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$

2,52

Mezisoučet

5,52

stoka F1-2 :

asfaltová komunikace místní : 12*1

12

Mezisoučet

12

stoka G1 :

asfaltová komunikace místní : 32*1

32

3*1

3

RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7$

8,82

Mezisoučet

43,82

31	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	63,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

stoka F1 :

asfaltová komunikace II/366 : 20*1

20

RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3$

3,78

Mezisoučet

23,78

stoka G1 :

asfaltová komunikace II/366 : 15*1

15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		startovací jáma : 3*(2-1)*7		21					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		39,78					
32	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	63,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
		ACO 11+ tl. 4cm :							
		stoka F1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 20*1		20					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		23,78					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 15*1		15					
		startovací jáma : 3*(2-1)*7		21					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		39,78					
33	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	61,34000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
		AB tl. 5cm :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*1		3					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2		2,52					
		Mezisoučet		5,52					
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*1		12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		12					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*1		32					
		3*1		3					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7		8,82					
		Mezisoučet		43,82					
34	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,46960		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		30,31,32,33, :							
		Součet: : 34,46960		34,4696					
35	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	585,98320		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		30,31,32,33, :							
		Součet: : 585,98320		585,9832					
36	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	34,46960		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		30,31,32,33, :							
		Součet: : 34,46960		34,4696					
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00			
37	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	7,84000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 : 1,4*1,4*0,1*2		0,392					
		RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*2		0,392					
		Mezisoučet		0,784					
		stoka F1-1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*2			0,392				
		Mezisoučet			0,392				
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*4			0,784				
		Mezisoučet			0,784				
		stoka G1 :							
		RŠ DN315 : 1,4*1,4*0,1*3			0,588				
		RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*27			5,292				
		Mezisoučet			5,88				
38	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	19,45000			0,00	827-1	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka F1 :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 20*1*0,115			2,3				
		nezpevněno : 4*1*0,115			0,46				
		Mezisoučet			2,76				
		stoka F1-1 :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*1*0,115			0,345				
		Mezisoučet			0,345				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*1*0,115			1,38				
		nezpevněno : 4*1*0,115			0,46				
		Mezisoučet			1,84				
		stoka G1 :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 15*1*0,115			1,725				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : 32*1*0,115			3,68				
		chodník : 16*1*0,115			1,84				
		nezpevněno : 60*1*0,115			6,9				
		PVC DN200 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*1*0,12			0,36				
		Mezisoučet			14,505				

Díl: 5	Komunikace					0,00			
39	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 15 cm	m2	63,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním

provizorní oprava KK :

stoka F1 :

asfaltová komunikace II/366 : 20*1

20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3

3,78

Mezisoučet

23,78

stoka G1 :

asfaltová komunikace II/366 : 15*1

15

startovací jáma : 3*(2-1)*7

21

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3

3,78

Mezisoučet

39,78

40	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kamenivem hrubým drceným	t	42,93478		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

pro inženýrské sítě, se zhuštěním

Začátek provozního součtu

stoka F1 :

asfaltová komunikace II/366 : 20*1

20

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3

3,78

stoka G1 :

asfaltová komunikace II/366 : 15*1

15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		startovací jáma : 3*(2-1)*7		21					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		63,56					
		Konec provozního součtu							
		provizorní oprava : 63,56*0,35*1,93		42,93478					
		Mezisoučet		42,93478					

Díl: 8	Trubní vedení					0,00			
41	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	212,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

stoka F1 :

PVC DN150 : 24

24

stoka F1-1 :

PVC DN150 : 3

3

stoka F1-2 :

PVC DN150 : 16

16

stoka G1 :

PVC DN150 : (113+56)

169

Mezisoučet

212

42	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

stoka G1 :

PVC DN200 : 3

3

43	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	42,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	-----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

v otevřeném výkopu,

stoka F1 :

PP DN250/150 : 5

5

stoka F1-2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PP DN250/150 : 4		4					
		stoka G1 :							
		PP DN250/150 : (25+7)		32					
		PP DN250/200 : 1		1					
		Mezisoučet		42					
44	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm	kus	41,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka F1 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : 5		5					
		stoka F1-2 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : 4		4					
		stoka G1 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : (25+7)		32					
		Mezisoučet		41					
45	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka G1 :							
		přechodka PP/PVC DN200 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
46	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	41,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka F1 :							
		koleno 45° DN150 : 5		5					
		stoka F1-2 :							
		koleno 45° DN150 : 4		4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G1 :							
		koleno 45° DN150 : (25+7)			32				
		Mezisoučet			41				
47	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka G1 :							
		koleno 45° DN200 : 1			1				
		Mezisoučet			1				
48	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	44,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka F1 :							
		zátk DN150 : 6			6				
		stoka F1-1 :							
		zátk DN150 : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		zátk DN150 : 4			4				
		stoka G1 :							
		zátk DN150 : (25+7)			32				
		Mezisoučet			44				
49	877353126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 200	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu,							
		stoka G1 :							
		zátk DN200 : 1			1				
50	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	215,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodou nebo vzduchem, stoka F1 : PVC DN150 : 24 stoka F1-1 : PVC DN150 : 3 stoka F1-2 : PVC DN150 : 16 stoka G1 : PVC DN150 : (113+56) PVC DN200 : 3 Mezisoučet							
					24				
					3				
					16				
					169				
					3				
					215				
51	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, stoka F1 : RŠ : 6 stoka F1-1 : RŠ : 2 stoka F1-2 : RŠ : 4 stoka G1 : RŠ : (26+7) Mezisoučet	úsek	45,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6				
					2				
					4				
					33				
					45				
52	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet RŠ : 45	kus	45,00000		0,00		Vlastní	v2017
					45				
53	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí stoka F1 :	m	215,00000		0,00		Vlastní	v2017

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PVC DN150 : 24		24					
		stoka F1-1 :							
		PVC DN150 : 3		3					
		stoka F1-2 :							
		PVC DN150 : 16		16					
		stoka G1 :							
		PVC DN150 : (113+56)		169					
		PVC DN200 : 3		3					
		Mezisoučet		215					
54	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 : 2		2					
		stoka G1 :							
		RŠ DN315 : 3		3					
		Mezisoučet		5					
55	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	35,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka F1 :							
		RŠ DN400 : 2		2					
		stoka F1-1 :							
		RŠ DN400 : 2		2					
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 : 4		4					
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 : 27		27					
		Mezisoučet		35					
56	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	40,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		poklop B125 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 : 1		1					
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 : 4		4					
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 : 20		20					
		Mezisoučet		25					
		poklop D400 :							
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 : 1		1					
		RŠ DN400 : 2		2					
		stoka F1-1 :							
		RŠ DN400 : 2		2					
		stoka G1 :							
		RŠ DN315 : 3		3					
		RŠ DN400 : 7		7					
		Mezisoučet		15					
57	87702PC	Napojení potrubí domovní přípojky DN150 do prefabrikované revizní šachty DN1000	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka F1 :							
		do šachty F1-7 : 1		1					
		stoka F1-1 :							
		do šachty F1.1-2 : 2		2					
		Mezisoučet		3					
58	PC2861	Revizní šachta DN200 pro přípojky kanalizační přípojky, D+M	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		skladba kompletu revizní šachty							
		1) T - kus s náběhy 45° - plast DN150/200 - 1x							
		2) tělo šachty - trouba plastová DN200 dl. 2m - 1x							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3) plastová pochůzná záslepka DN200 - 1x							
		stoka F1 :							
		T-kus 150/200 : 2			2				
		stoka G1 :							
		T-kus 150/200 : 3			3				
		Mezisoučet			5				
59	27311361R	kroužek těsnící pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 315,0 mm	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 - těsnění roury a teleskopu : 2			2				
		stoka G1 :							
		RŠ DN315 - těsnění roury a teleskopu : 3			3				
		Mezisoučet			5				
60	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	218,36000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		PVC DN150 : 24			24				
		stoka F1-1 :							
		PVC DN150 : 3			3				
		stoka F1-2 :							
		PVC DN150 : 16			16				
		stoka G1 :							
		PVC DN150 : (113+56)			169				
		Mezisoučet			212				
		Konec provozního součtu							
		PVC DN150 : 212*1,03			218,36				
		Mezisoučet			218,36				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	3,09000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka G1 :							
		PVC DN200 : 3		3					
		Mezisoučet		3					
		Konec provozního součtu							
		PVC DN200 : 3*1,03		3,09					
		Mezisoučet		3,09					
62	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	41,61500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		koleno 45° DN150 : 5		5					
		stoka F1-2 :							
		koleno 45° DN150 : 4		4					
		stoka G1 :							
		koleno 45° DN150 : (25+7)		32					
		Mezisoučet		41					
		Konec provozního součtu							
		koleno 45° DN150 : 41*1,015		41,615					
		Mezisoučet		41,615					
63	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka G1 :							
		koleno 45° DN200 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		koleno 45° DN200 : 1*1,015		1,015					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				1,015					
64	28651832.AR	zátka hrdlová DN 150,0 mm	kus	44,66000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		zátka DN150 : 6		6					
		stoka F1-1 :							
		zátka DN150 : 2		2					
		stoka F1-2 :							
		zátka DN150 : 4		4					
		stoka G1 :							
		zátka DN150 : (25+7)		32					
		Mezisoučet		44					
		Konec provozního součtu							
		zátka DN150 : 44*1,015		44,66					
		Mezisoučet		44,66					
65	28651833.AR	zátka hrdlová DN 200,0 mm	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka G1 :							
		zátka DN200 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		zátka DN200 : 1*1,015		1,015					
		Mezisoučet		1,015					
66	28654570R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	41,61500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		PP DN250/150 : 5		5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-2 :							
		PP DN250/150 : 4		4					
		stoka G1 :							
		PP DN250/150 : (25+7)		32					
		Mezisoučet		41					
		Konec provozního součtu							
		PP DN250/150 : 41*1,015		41,615					
		Mezisoučet		41,615					
67	28654571R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 200 mm	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka G1 :							
		PP DN250/200 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		PP DN250/200 : 1*1,015		1,015					
		Mezisoučet		1,015					
68	28656811PC	Přechodka z PP potrubí na PVC potrubí DN 150, spoj násuvný	kus	41,61500		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka F1 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : 5		5					
		stoka F1-2 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : 4		4					
		stoka G1 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : (25+7)		32					
		Mezisoučet		41					
		Konec provozního součtu							
		přechodka PP/PVC DN150 : 41*1,015		41,615					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				41,615					
69	28656812PC	Přechodka z PP potrubí na PVC potrubí DN 200, spoj násuvný	kus	1,01500		0,00		Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu									
stoka G1 :									
přechodka PP/PVC DN200 : 1				1					
Mezisoučet				1					
Konec provozního součtu									
přechodka PP/PVC DN200 : 1*1,015				1,015					
Mezisoučet				1,015					
70	28697104R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vč. těsnění									
stoka F1 :									
RŠ DN315 - dno : 2				2					
stoka G1 :									
RŠ DN315 - dno : 3				3					
Mezisoučet				5					
71	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
stoka F1 :									
RŠ DN315 - roura : 2				2					
stoka G1 :									
RŠ DN315 - roura : 3				3					
Mezisoučet				5					
72	286971491R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus	35,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
stoka F1 :									
RŠ DN400 - roura : 2				2					
stoka F1-1 :									
RŠ DN400 - roura : 2				2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 - roura : 4		4					
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 - roura : 27		27					
		Mezisoučet		35					
73	286971495R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm	kus	40,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 - teleskop : 2		2					
		stoka G1 :							
		RŠ DN315 - teleskop : 3		3					
		Mezisoučet		5					
		stoka F1 :							
		RŠ DN400 - teleskop : 2		2					
		stoka F1-1 :							
		RŠ DN400 - teleskop : 2		2					
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 - teleskop : 4		4					
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 - teleskop : 27		27					
		Mezisoučet		35					
74	286971601R	manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315	kus	35,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka F1 :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 2		2					
		stoka F1-1 :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 2		2					
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 4		4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 27			27				
		Mezisoučet			35				
75	28697191R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN žlabu 160 mm	kus	34,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. těsnění							
		stoka F1 :							
		RŠ DN400 - dno : 2			2				
		stoka F1-1 :							
		RŠ DN400 - dno : 2			2				
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 - dno : 4			4				
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 - dno : 26			26				
		Mezisoučet			34				
76	28697192R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. těsnění							
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 - dno : 1			1				
77	55243PC115	poklop litinový; pro šachtu DN315; do teleskopu; tř. B125	kus	25,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		poklop B125 :							
		stoka F1 :							
		RŠ DN315 : 1			1				
		stoka F1-2 :							
		RŠ DN400 : 4			4				
		stoka G1 :							
		RŠ DN400 : 20			20				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

25

78	55243PC300	poklop litinový; pro šachty DN315; do teleskopu; tř. D400	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
----	------------	---	-----	----------	--	------	--	---------	-------

poklop D400 :

stoka F1 :

RŠ DN315 : 1

1

RŠ DN400 : 2

2

stoka F1-1 :

RŠ DN400 : 2

2

stoka G1 :

RŠ DN315 : 3

3

RŠ DN400 : 7

7

Mezisoučet

15

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00							
---------------	------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

79	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	128,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

včetně spotřeby vody

OK tl. 5cm :

stoka F1-1 :

asfaltová komunikace místní : 3*2

6

RŠ : $(1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*2$

6,4

Mezisoučet

12,4

stoka F1-2 :

asfaltová komunikace místní : 12*2

24

Mezisoučet

24

stoka G1 :

asfaltová komunikace místní : 32*2

64

3*2

6

RŠ : $(1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*7$

22,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				92,4					
80	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : stoka F1 : asfaltová komunikace II/366 : 20*2 RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 Mezisoučet stoka G1 : asfaltová komunikace II/366 : 15*2 startovací jáma : (2-1)*2*7 RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 Mezisoučet	m	103,20000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					40				
					9,6				
					49,6				
					30				
					14				
					9,6				
					53,6				
81	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody cementová stabilizace tl. 13cm : stoka F1 : asfaltová komunikace II/366 : 20*2 RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 Mezisoučet stoka G1 : asfaltová komunikace II/366 : 15*2 startovací jáma : (2-1)*2*7 RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3 Mezisoučet	m	103,20000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					40				
					9,6				
					49,6				
					30				
					14				
					9,6				
					53,6				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00			
82	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	439,85737		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.1	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky F1, F1-1, F1-2, G1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7,13,16,17,18,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70

,71,72, :

73,74,75,76,77,78, :

Součet : 439,85737

439,85737

Díl: M23	Montáže potrubí					0,00			
83	230193014T00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150	m	56,00000		0,00		Vlastní	Indiv

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

stoka G1 :

nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 56

56

Celkem						0,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

JKSO:

827.21.A

profil potrubí DN do 1000 mm

m

potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením stoka M : nezpevněno : 20*2*0,1 RŠ : 2*1,4/2*0,1*7 Mezisoučet stoka M-1 : nezpevněno : 12*2*0,1 RŠ : 2*1,4/2*0,1*7 Mezisoučet	m3	8,36000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. lepivost 35% : ruční výkop : stoka L1 : 267,53*0,77*0,35 stoka M : 203,0358*0,77*0,35 stoka M-1 : 134,253*0,77*0,35 Mezisoučet	m3	162,99867		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Začátek provozního součtu stoka L1 : PVC DN150 : příložné pažení : 45*1*(2,23+1,6)/2 rozšíření pro šachty :	m3	54,43369		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ DN400 : $((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*25$				55,3			
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : $(3*(2-1)*2,23+3*2*0,5)*12$				116,28			
		koncová jáma : $(2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*12$				62,4			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : $-25*1*0,5$				-12,5			
		startovací jáma : $-3*(2-1)*0,5*12$				-18			
		chodník : $-33*1*0,25$				-8,25			
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,25*25$				-7,875			
		koncová jáma : $-2*(2-1)*0,25*12$				-6			
		Mezisoučet				267,53			
		stoka M :							
		PVC DN150 :							
		příložné pažení : $55*1*(2,73+1,6)/2$				119,075			
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN400 : $((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*17$				37,604			
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : $(3*(2-1)*2,73+3*2*0,5)*5$				55,95			
		koncová jáma : $(2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*5$				26			
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : $-12*1*0,5$				-6			
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*3$				-1,89			
		startovací jáma : $-3*(2-1)*0,5*5$				-7,5			
		zámková dlažba : $-18*1*0,54$				-9,72			
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,54*3$				-2,0412			
		chodník : $-12*1*0,25$				-3			
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,25*4$				-1,26			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		koncová jáma : $-2*(2-1)*0,25*1$			-0,5				
		nezpevněno : $-20*1*0,1$			-2				
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*7$			-0,882				
		koncová jáma : $-2*(2-1)*0,1*4$			-0,8				
		Mezisoučet			203,0358				
		stoka M-1 :							
		PVC DN150 :							
		příložné pažení : $18*1*(2,5+1,6)/2$			36,9				
		rozšíření pro šachty :							
		RŠ DN400 : $((1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1,6+1,4*1,4*0,1)*10$			22,12				
		rozšíření pro jámy protlaku :							
		startovací jáma : $(3*(2-1)*2,5+3*2*0,5)*6$			63				
		koncová jáma : $(2*(2-1)*1,6+2*2*0,5)*6$			31,2				
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace II/366 : $-6,5*1*0,5$			-3,25				
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,5*1$			-0,63				
		startovací jáma : $-3*(2-1)*0,5*6$			-9				
		asfaltová komunikace místní : $-1*1*0,45$			-0,45				
		chodník : $-4,5*1*0,25$			-1,125				
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,25*2$			-0,63				
		koncová jáma : $-2*(2-1)*0,25*2$			-1				
		nezpevněno : $-12*1*0,1$			-1,2				
		RŠ : $-(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*0,1*7$			-0,882				
		koncová jáma : $-2*(2-1)*0,1*4$			-0,8				
		Mezisoučet			134,253				
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ruční výkop :							
		stoka L1 : 267,53*0,09			24,0777				
		stoka M : 203,0358*0,09			18,27322				
		stoka M-1 : 134,253*0,09			12,08277				
		Mezisoučet			54,43369				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	465,71048		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.3 - 77% :							
		ruční výkop :							
		stoka L1 : 267,53*0,77			205,9981				
		stoka M : 203,0358*0,77			156,33757				
		stoka M-1 : 134,253*0,77			103,37481				
		Mezisoučet			465,71048				
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	84,67463		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.4 - 14% :							
		ruční výkop :							
		stoka L1 : 267,53*0,14			37,4542				
		stoka M : 203,0358*0,14			28,42501				
		stoka M-1 : 134,253*0,14			18,79542				
		Mezisoučet			84,67463				
6	141741116R00	Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 273 mm	m	207,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence metodou ramování (zatlučení) ocelových trub s následným čištěním.							
		stoka L1 :							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 112			112				
		stoka M :							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 40			40				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

stoka M-1 :

protlak ocelové chráničky d273x5mm : 55

55

Mezisoučet

207

7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 294,21600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

stoka L1 :

příložené pažení : $45 \cdot 2 \cdot (2,23 + 1,6) / 2$

172,35

rozšíření pro jámy protlaku :

startovací jáma : $((2-1) \cdot 2 \cdot 2,23 + (3+2) \cdot 2 \cdot 0,5) \cdot 12$

113,52

koncová jáma : $((2-1) \cdot 2 \cdot 1,6 + (2 \cdot 4 \cdot 0,5)) \cdot 12$

86,4

rozšíření pro šachty :

RŠ DN400 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 25$

201,2

Mezisoučet

573,47

stoka M :

příložené pažení : $55 \cdot 2 \cdot (2,73 + 1,6) / 2$

238,15

startovací jáma : $((2-1) \cdot 2 \cdot 2,73 + (3+2) \cdot 2 \cdot 0,5) \cdot 5$

52,3

koncová jáma : $((2-1) \cdot 2 \cdot 1,6 + (2 \cdot 4 \cdot 0,5)) \cdot 5$

36

rozšíření pro šachty :

RŠ DN400 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 17$

136,816

Mezisoučet

463,266

stoka M-1 :

příložené pažení : $18 \cdot 2 \cdot (2,5 + 1,6) / 2$

73,8

startovací jáma : $((2-1) \cdot 2 \cdot 2,5 + (3+2) \cdot 2 \cdot 0,5) \cdot 6$

60

koncová jáma : $((2-1) \cdot 2 \cdot 1,6 + (2 \cdot 4 \cdot 0,5)) \cdot 6$

43,2

rozšíření pro šachty :

RŠ DN400 : $((1,4 \cdot 1,6 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 1,6 + (1,4 - 1) / 2) \cdot 1,6 + 1,4 \cdot 4 \cdot 0,1) \cdot 10$

80,48

Mezisoučet

257,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 1294,216	m2	1 294,21600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ruční výkop - 100% : stoka L1 : 267,53 stoka M : 203,0358 stoka M-1 : 134,253 Mezisoučet	m3	604,81880		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, stoka L1 : vytěžená zemina : ruční : 267,53 potřebná zemina : zásyp : -231,4957 zásyp KK : 71,455 Mezisoučet stoka M : vytěžená zemina : ruční : 203,0358 potřebná zemina : zásyp : -165,63945 zásyp KK : 46,45129 zásyp MK : 30,68509 Mezisoučet	m3	273,98285		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M-1 :							
		vytěžená zemina :							
		ruční : 134,253				134,253			
		potřebná zemina :							
		zásyp : -119,26844				-119,26844			
		zásyp KK : 35,50126				35,50126			
		zásyp MK : 1,475				1,475			
		Mezisoučet				51,96082			
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	2 191,86280			0,00	800-1	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka 18km : 273,98285*8				2191,8628			
		Mezisoučet				2191,8628			
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	516,40359			0,00	800-1	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
		stoka L1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 267,53				267,53			
		ložel+obsyp+potrubí :							
		asfaltová komunikace II/366 : -25*1*(0,115+0,16+0,3)				-14,375			
		chodník : -33*1*(0,115+0,16+0,3)				-18,975			
		odpočet šachty :							
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,25)*25				-2,6843			
		Mezisoučet				231,4957			
		stoka M :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 203,0358		203,0358					
		ložel+obsyp+potrubí :							
		asfaltová komunikace II/366 : -12*1*(0,115+0,16+0,3)			-6,9				
		zámková dlažba : -18*1*(0,115+0,16+0,3)			-10,35				
		chodník : -12*1*(0,115+0,16+0,3)			-6,9				
		nezpevněno : -20*1*(0,115+0,16+0,3)			-11,5				
		odpočet šachty :							
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3		-0,21821					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,54)*3		-0,20158					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,25)*4		-0,42949					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*7		-0,89708					
		Mezisoučet		165,63945					
		stoka M-1 :							
		objem výkopu :							
		ruční výkop : 134,253		134,253					
		ložel+obsyp+potrubí :							
		asfaltová komunikace II/366 : -6,5*1*(0,115+0,16+0,3)			-3,7375				
		asfaltová komunikace místní : -1*1*(0,115+0,16+0,3)			-0,575				
		chodník : -4,5*1*(0,115+0,16+0,3)			-2,5875				
		nezpevněno : -12*1*(0,115+0,16+0,3)			-6,9				
		odpočet šachty :							
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1		-0,07274					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,25)*2		-0,21474					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*7		-0,89708					
		Mezisoučet		119,26844					
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	66,24000			0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, stoka L1 : PVC DN150 : asfaltová komunikace II/366 : 25*1*(0,16+0,3) chodník : 33*1*(0,16+0,3) Mezisoučet stoka M : PVC DN150 : asfaltová komunikace II/366 : 12*1*(0,16+0,3) zámková dlažba : 18*1*(0,16+0,3) chodník : 12*1*(0,16+0,3) nezpevněno : 20*1*(0,16+0,3) Mezisoučet stoka M-1 : PVC DN150 : asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1*(0,16+0,3) asfaltová komunikace místní : 1*1*(0,16+0,3) chodník : 4,5*1*(0,16+0,3) nezpevněno : 12*1*(0,16+0,3) Mezisoučet			11,5 15,18 26,68 5,52 8,28 5,52 9,2 28,52 2,99 0,46 2,07 5,52 11,04				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 viz vodorovné přemístění do 10 000m : 273,98285	m3	273,98285		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	181300010TA0	Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí trávou stoka M : nezpevněno : 20*2 RŠ : 2*1,4/2*7	m2	83,60000		0,00		Vlastní	v2017

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		49,8					
		stoka M-1 :							
		nezpevněno : 12*2		24					
		RŠ : 2*1,4/2*7		9,8					
		Mezisoučet		33,8					
16	143PC03	Trubka ocelová; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm	m	227,70000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 112		112					
		stoka M :							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 40		40					
		stoka M-1 :							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 55		55					
		Mezisoučet		207					
		Konec provozního součtu							
		protlak ocelové chráničky d273x5mm : 207*1,1		227,7					
		Mezisoučet		227,7					
17	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	35,72986		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1*(2,73-0,115-0,16-0,3-0,54)		29,07					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,54)*3		1,8333					
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3		-0,21821					
		Mezisoučet		30,68509					
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 1*1*(2,5-0,115-0,16-0,3-0,45)		1,475					
		Mezisoučet		1,475					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zásyp v MK : (30,68509+1,475)				32,16009			
		Mezisoučet				32,16009			
		Konec provozního součtu							
		zásyp v MK dovez.mat. : 32,16009*1,01*1,1				35,72986			
		Mezisoučet				35,72986			
18	583PC09	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	169,32479		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 25*1*(2,23-0,115-0,16-0,3-0,5)				28,875			
		startovací jáma : 3*(2-1)*(2,23-0,115-0,16-0,3-0,5)*12				41,58			
		Mezisoučet				70,455			
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*1*(2,73-0,115-0,16-0,3-0,5)				19,86			
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3				1,9845			
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*3				-0,21821			
		startovací jáma : 3*(2-1)*(2,73-0,115-0,16-0,3-0,5)*5				24,825			
		Mezisoučet				46,45129			
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1*(2,5-0,115-0,16-0,3-0,5)				9,2625			
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1				0,6615			
		RŠ DN400 : -3,1416*0,21*0,21*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,5)*1				-0,07274			
		startovací jáma : 3*(2-1)*(2,5-0,115-0,16-0,3-0,5)*6				25,65			
		Mezisoučet				35,50126			
		zásyp v KK : (70,455+46,45129+35,50126)				152,40755			
		Mezisoučet				152,40755			
		Konec provozního součtu							
		zásyp v KK dovez.mat. : 152,40755*1,01*1,1				169,32479			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		169,32479					

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce							0,00	
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár □ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	118,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

betonová dlažba :

stoka L1 :

chodník : 33*1

33

RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25$

31,5

koncová jáma : $2*(2-1)*12$

24

Mezisoučet

88,5

stoka M :

chodník : 12*1

12

RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4$

5,04

koncová jáma : $2*(2-1)*1$

2

Mezisoučet

19,04

stoka M-1 :

chodník : 4,5*1

4,5

RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$

2,52

koncová jáma : $2*(2-1)*2$

4

Mezisoučet

11,02

20	113106212R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože ze živice	m2	21,78000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odvozem vybourané dlažby na meziskládku do 2km

zámková dlažba do MC :

stoka M :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zámková dlažba : 18*1		18					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		21,78					
21	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	22,78000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠP tl. 15cm :							
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 1*1		1					
		Mezisoučet		1					
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1		18					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		21,78					
22	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	118,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		štěrkodrť tl. 15cm :							
		stoka L1 :							
		chodník : 33*1		33					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25		31,5					
		koncová jáma : 2*(2-1)*12		24					
		Mezisoučet		88,5					
		stoka M :							
		chodník : 12*1		12					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4		5,04					
		koncová jáma : 2*(2-1)*1		2					
		Mezisoučet		19,04					
		stoka M-1 :							
		chodník : 4,5*1		4,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$		2,52					
		koncová jáma : $2*(2-1)*2$		4					
		Mezisoučet		11,02					
23	113107522R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	117,54000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		šterkodrť tl. 22cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 25*1		25					
		startovací jáma : $3*(2-1)*12$		36					
		Mezisoučet		61					
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*1		12					
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3$		3,78					
		startovací jáma : $3*(2-1)*5$		15					
		Mezisoučet		30,78					
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1		6,5					
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1$		1,26					
		startovací jáma : $3*(2-1)*6$		18					
		Mezisoučet		25,76					
24	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	21,78000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zámková dlažba do MC - tl. 8 + 4 cm :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1		18					
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3$		3,78					
		Mezisoučet		21,78					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	113111113R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	117,54000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 25*1			25				
		startovací jáma : 3*(2-1)*12			36				
		Mezisoučet			61				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*1			12				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3			3,78				
		startovací jáma : 3*(2-1)*5			15				
		Mezisoučet			30,78				
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1			6,5				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1			1,26				
		startovací jáma : 3*(2-1)*6			18				
		Mezisoučet			25,76				
26	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 20cm :							
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 1*1			1				
		Mezisoučet			1				
27	113111125R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	21,78000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 25cm :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1			18				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : $(1,4 \times 1,4/2 + 1,4 \times (1,4-1)/2) \times 3$			3,78				
		Mezisoučet			21,78				
28	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km obrubníky narušené výkopem : stoka M : 3 stoka M-1 : 3 Mezisoučet	m	6,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s odvozem vybouraných obrub na meziskládku do 2km obrubníky narušené výkopem : stoka L1 : 13 stoka M : 12 stoka M-1 : 3 Mezisoučet	m	28,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22,23,24,25,26,27, : Součet : 163,25345	t	163,25345		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22,23,24,25,26,27, : Součet : 2775,30860	t	2 775,30860		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	163,25345		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22,23,24,25,26,27, :

Součet : 163,25345

163,25345

Díl: 113	Přípravné a přidružené práce - živice						0,00		
33	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

OK tl. 5cm :

stoka M-1 :

asfaltová komunikace místní : 1*1

1

Mezisoučet

1

34	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	117,54000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

stoka L1 :

asfaltová komunikace II/366 : 25*1

25

startovací jáma : 3*(2-1)*12

36

Mezisoučet

61

stoka M :

asfaltová komunikace II/366 : 12*1

12

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3

3,78

startovací jáma : 3*(2-1)*5

15

Mezisoučet

30,78

stoka M-1 :

asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1

6,5

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1

1,26

startovací jáma : 3*(2-1)*6

18

Mezisoučet

25,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	117,54000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, ACO 11+ tl. 4cm : stoka L1 : asfaltová komunikace II/366 : 25*1 startovací jáma : 3*(2-1)*12 Mezisoučet stoka M : asfaltová komunikace II/366 : 12*1 RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3 startovací jáma : 3*(2-1)*5 Mezisoučet stoka M-1 : asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1 RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1 startovací jáma : 3*(2-1)*6 Mezisoučet							
					25				
					36				
					61				
					12				
					3,78				
					15				
					30,78				
					6,5				
					1,26				
					18				
					25,76				
36	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	1,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, AB tl. 5cm : stoka M-1 : asfaltová komunikace místní : 1*1 Mezisoučet							
					1				
					1				
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	39,00820		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,34,35,36, :

Součet : 39,00820

39,0082

38	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	663,13940		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,34,35,36, :

Součet : 663,13940

663,1394

39	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	39,00820		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,34,35,36, :

Součet : 39,00820

39,0082

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce						0,00		
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

40	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	10,19200		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

v otevřeném výkopu,

stoka L1 :

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*25

4,9

Mezisoučet

4,9

stoka M :

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*17

3,332

Mezisoučet

3,332

stoka M-1 :

RŠ DN400 : 1,4*1,4*0,1*10

1,96

Mezisoučet

1,96

41	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	16,56000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

v otevřeném výkopu,

stoka L1 :

PVC DN150 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace II/366 : 25*1*0,115			2,875				
		chodník : 33*1*0,115			3,795				
		Mezisoučet			6,67				
		stoka M :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*1*0,115			1,38				
		zámková dlažba : 18*1*0,115			2,07				
		chodník : 12*1*0,115			1,38				
		nezpevněno : 20*1*0,115			2,3				
		Mezisoučet			7,13				
		stoka M-1 :							
		PVC DN150 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1*0,115			0,7475				
		asfaltová komunikace místní : 1*1*0,115			0,115				
		chodník : 4,5*1*0,115			0,5175				
		nezpevněno : 12*1*0,115			1,38				
		Mezisoučet			2,76				

Díl: 5	Komunikace					0,00			
42	564113515R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm	m2	117,54000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

provizorní oprava KK :

stoka L1 :

asfaltová komunikace II/366 : 25*1

startovací jáma : 3*(2-1)*12

Mezisoučet

stoka M :

asfaltová komunikace II/366 : 12*1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3			3,78				
		startovací jáma : 3*(2-1)*5			15				
		Mezisoučet			30,78				
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1			6,5				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1			1,26				
		startovací jáma : 3*(2-1)*6			18				
		Mezisoučet			25,76				
43	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	79,39827			0,00	822-1	RTS 17/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním							
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 25*1			25				
		startovací jáma : 3*(2-1)*12			36				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*1			12				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3			3,78				
		startovací jáma : 3*(2-1)*5			15				
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*1			6,5				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*1			1,26				
		startovací jáma : 3*(2-1)*6			18				
		Mezisoučet			117,54				
		Konec provozního součtu							
		provizorní oprava : 117,54*0,35*1,93			79,39827				
		Mezisoučet			79,39827				
Díl: 8		Trubní vedení					0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, stoka L1 : PVC DN150 : (45+112) stoka M : PVC DN150 : (55+40) stoka M-1 : PVC DN150 : (18+55) Mezisoučet	m	325,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					157				
					95				
					73				
					325				
45	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v otevřeném výkopu, stoka L1 : PP DN250/150 : (13+12) stoka M : PP DN250/150 : (12+5-1) stoka M-1 : PP DN250/150 : (4+6) Mezisoučet	kus	51,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					25				
					16				
					10				
					51				
46	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm v otevřeném výkopu, stoka L1 : přechodka PP/PVC DN150 : (13+12) stoka M : přechodka PP/PVC DN150 : (12+5-1) stoka M-1 : přechodka PP/PVC DN150 : (4+6)	kus	51,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					25				
					16				
					10				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				51					
47	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	51,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
v otevřeném výkopu,									
stoka L1 :									
koleno 45° DN150 : (13+12)					25				
stoka M :									
koleno 45° DN150 : (12+5-1)					16				
stoka M-1 :									
koleno 45° DN150 : (4+6)					10				
Mezisoučet				51					
48	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	52,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
v otevřeném výkopu,									
stoka L1 :									
zátk DN150 : (13+12)					25				
stoka M :									
zátk DN150 : (12+5)					17				
stoka M-1 :									
zátk DN150 : (4+6)					10				
Mezisoučet				52					
49	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	325,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vodou nebo vzduchem,									
stoka L1 :									
PVC DN150 : (45+112)					157				
stoka M :									
PVC DN150 : (55+40)					95				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M-1 : PVC DN150 : (18+55) Mezisoučet			73 325				
50	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	52,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodou nebo vzduchem, stoka L1 : RŠ : 25 stoka M : RŠ : 17 stoka M-1 : RŠ : 10 Mezisoučet			25 17 10 52				
51	892900000T00	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet	kus	52,00000		0,00		Vlastní	v2017
		RŠ : 52			52				
52	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí	m	325,00000		0,00		Vlastní	v2017
		stoka L1 : PVC DN150 : (45+112) stoka M : PVC DN150 : (55+40) stoka M-1 : PVC DN150 : (18+55) Mezisoučet			157 95 73 325				
53	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	52,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka L1 : RŠ DN400 : 25 stoka M :			25				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ DN400 : 17		17					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 : 10		10					
		Mezisoučet		52					
54	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	52,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		poklop B125 :							
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 : 20		20					
		stoka M :							
		RŠ DN400 : 12		12					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 : 9		9					
		Mezisoučet		41					
		poklop D400 :							
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 : 5		5					
		stoka M :							
		RŠ DN400 : 5		5					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 : 1		1					
		Mezisoučet		11					
55	87702PC	Napojení potrubí domovní přípojky DN150 do prefabrikované revizní šachty DN1000	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stoka M :							
		do šachty M-11 : 1		1					
56	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	334,75000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PVC DN150 : (45+112)		157					
		stoka M :							
		PVC DN150 : (55+40)		95					
		stoka M-1 :							
		PVC DN150 : (18+55)		73					
		Mezisoučet		325					
		Konec provozního součtu							
		PVC DN150 : 325*1,03		334,75					
		Mezisoučet		334,75					
57	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	51,76500			0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		koleno 45° DN150 : (13+12)		25					
		stoka M :							
		koleno 45° DN150 : (12+5-1)		16					
		stoka M-1 :							
		koleno 45° DN150 : (4+6)		10					
		Mezisoučet		51					
		Konec provozního součtu							
		koleno 45° DN150 : 51*1,015		51,765					
		Mezisoučet		51,765					
58	28651832.AR	zátka hrdlová DN 150,0 mm	kus	52,78000			0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		zátka DN150 : (13+12)		25					
		stoka M :							
		zátka DN150 : (12+5)		17					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M-1 :							
		zátka DN150 : (4+6)			10				
		Mezisoučet			52				
		Konec provozního součtu							
		zátka DN150 : 52*1,015			52,78				
		Mezisoučet			52,78				
59	28654570R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	51,76500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		PP DN250/150 : (13+12)			25				
		stoka M :							
		PP DN250/150 : (12+5-1)			16				
		stoka M-1 :							
		PP DN250/150 : (4+6)			10				
		Mezisoučet			51				
		Konec provozního součtu							
		PP DN250/150 : 51*1,015			51,765				
		Mezisoučet			51,765				
60	28656811PC	Přechodka z PP potrubí na PVC potrubí DN 150, spoj násuvný	kus	51,76500		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		stoka L1 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : (13+12)			25				
		stoka M :							
		přechodka PP/PVC DN150 : (12+5-1)			16				
		stoka M-1 :							
		přechodka PP/PVC DN150 : (4+6)			10				
		Mezisoučet			51				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
		přechodka PP/PVC DN150 : 51*1,015			51,765				
		Mezisoučet			51,765				
61	286971491R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus	52,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 - roura : 25		25					
		stoka M :							
		RŠ DN400 - roura : 17		17					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 - roura : 10		10					
		Mezisoučet			52				
62	286971495R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm	kus	52,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 - teleskop : 25		25					
		stoka M :							
		RŠ DN400 - teleskop : 17		17					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 - teleskop : 10		10					
		Mezisoučet			52				
63	286971601R	manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315	kus	52,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 25		25					
		stoka M :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 17		17					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 - redukční manžeta DN400/315 : 10		10					
		Mezisoučet			52				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	28697191R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN žlabu 160 mm	kus	52,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. těsnění							
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 - dno : 25		25					
		stoka M :							
		RŠ DN400 - dno : 17		17					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 - dno : 10		10					
		Mezisoučet		52					
65	55243PC115	poklop litinový; pro šachtu DN315; do teleskopu; tř. B125	kus	41,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		poklop B125 :							
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 : 20		20					
		stoka M :							
		RŠ DN400 : 12		12					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 : 9		9					
		Mezisoučet		41					
66	55243PC300	poklop litinový; pro šachty DN315; do teleskopu; tř. D400	kus	11,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		poklop D400 :							
		stoka L1 :							
		RŠ DN400 : 5		5					
		stoka M :							
		RŠ DN400 : 5		5					
		stoka M-1 :							
		RŠ DN400 : 1		1					
		Mezisoučet		11					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
67	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	2,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		OK tl. 5cm :							
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 1*2			2				
		Mezisoučet			2				
68	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	145,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 25*2			50				
		startovací jáma : (2-1)*2*12			24				
		Mezisoučet			74				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*2			24				
		RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3			9,6				
		startovací jáma : (2-1)*2*5			10				
		Mezisoučet			43,6				
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*2			13				
		RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*1			3,2				
		startovací jáma : (2-1)*2*6			12				
		Mezisoučet			28,2				
69	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	145,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		cementová stabilizace tl. 13cm :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 25*2				50			
		startovací jáma : (2-1)*2*12				24			
		Mezisoučet				74			
		stoka M :							
		asfaltová komunikace II/366 : 12*2				24			
		RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*3				9,6			
		startovací jáma : (2-1)*2*5				10			
		Mezisoučet				43,6			
		stoka M-1 :							
		asfaltová komunikace II/366 : 6,5*2				13			
		RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*1				3,2			
		startovací jáma : (2-1)*2*6				12			
		Mezisoučet				28,2			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00			
70	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	655,88305		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6,7,13,16,17,18,40,41,42,43,45,46,47,48,50,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, :

Součet : 655,88305

655,88305

Díl: M23	Montáže potrubí					0,00			
71	230193014T00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150	m	207,00000		0,00		Vlastní	Indiv

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

stoka L1 :

nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 112

112

stoka M :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 06	Odbočky pro domovní přípojky
R:	06.2	Odbočky pro domovní přípojky pro stoky L1, M, M1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 40				40			
		stoka M-1 :							
		nasunutí do ocelové chráničky d273x5mm : 55				55			
		Mezisoučet				207			

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
1	113107622R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	1 311,66000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		šterkodrť tl. 22cm :							
		F1 : 503		503					
		odpočet vybouraných ploch : -244,24		-244,24					
		odpočet zazubení : -160*0,3		-48					
		-13*(0,3*2)		-7,8					
		G1 : 1010		1010					
		odpočet vybouraných ploch : -442,26		-442,26					
		odpočet zazubení : -244*0,3		-73,2					
		-89,5*(0,3*2)		-53,7					
		L1 : 877		877					
		odpočet vybouraných ploch : -411,03		-411,03					
		odpočet zazubení : -159*0,3		-47,7					
		-126*(0,3*2)		-75,6					
		M : 689		689					
		odpočet vybouraných ploch : -320,88		-320,88					
		odpočet zazubení : -245,9*0,3		-73,77					
		M-1 : 267		267					
		odpočet vybouraných ploch : -207,21		-207,21					
		odpočet zazubení : -96,5*0,3		-28,95					
		Mezisoučet		1311,66					
2	113111213R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	1 516,02000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		F1 : 503		503					
		odpočet vybouraných ploch : -244,24		-244,24					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet zazubení : -160*0,15		-24					
		-13*(0,15*2)		-3,9					
		G1 : 1010		1010					
		odpočet vybouraných ploch : -442,26		-442,26					
		odpočet zazubení : -244*0,15		-36,6					
		-89,5*(0,15*2)		-26,85					
		L1 : 877		877					
		odpočet vybouraných ploch : -411,03		-411,03					
		odpočet zazubení : -159*0,15		-23,85					
		-126*(0,15*2)		-37,8					
		M : 689		689					
		odpočet vybouraných ploch : -320,88		-320,88					
		odpočet zazubení : -245,9*0,15		-36,885					
		M-1 : 267		267					
		odpočet vybouraných ploch : -207,21		-207,21					
		odpočet zazubení : -96,5*0,15		-14,475					
		Mezisoučet		1516,02					
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 138,25304		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2, :							
		Součet: : 1138,25304		1138,25304					
4	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19 350,30170		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2, :							
		Součet: : 19350,30170		19350,3017					
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 138,25304		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 1138,25304

1138,25304

Díl: 113		Přípravné a přidružené práce - živice							0,00		
6	113108411R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	1 720,38000			0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm :

F1 : 503

503

odpočet vybouraných ploch : -244,24

-244,24

G1 : 1010

1010

odpočet vybouraných ploch : -442,26

-442,26

L1 : 877

877

odpočet vybouraných ploch : -411,03

-411,03

M : 689

689

odpočet vybouraných ploch : -320,88

-320,88

M-1 : 267

267

odpočet vybouraných ploch : -207,21

-207,21

Mezisoučet

1720,38

7	113151313R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2	2 780,38000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	---	----	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

ACO 11+ tl. 4cm :

F1 : 612

612

odpočet vybouraných ploch : -244,24

-244,24

G1 : 1380

1380

odpočet vybouraných ploch : -442,26

-442,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		L1 : 1192		1192					
		odpočet vybouraných ploch : -411,03		-411,03					
		M : 892		892					
		odpočet vybouraných ploch : -320,88		-320,88					
		M-1 : 330		330					
		odpočet vybouraných ploch : -207,21		-207,21					
		Mezisoučet		2780,38					
8	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	661,00540		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7, :							
		Součet : 661,00540		661,0054					
9	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 237,09180		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7, :							
		Součet : 11237,09180		11237,0918					
10	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	661,00540		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7, :							
		Součet : 661,00540		661,0054					
Díl: 5		Komunikace				0,00			
11	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	2 937,28000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		štěrkodrt' - 22cm :							
		F1 : 503		503					
		odpočet zazubení : -160*0,3		-48					
		-13*(0,3*2)		-7,8					
		G1 : 1010		1010					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet zazubení : -244*0,3			-73,2				
		-89,5*(0,3*2)			-53,7				
		L1 : 877			877				
		odpočet zazubení : -159*0,3			-47,7				
		-126*(0,3*2)			-75,6				
		M : 689			689				
		odpočet zazubení : -245,9*0,3			-73,77				
		M-1 : 267			267				
		odpočet zazubení : -96,5*0,3			-28,95				
		Mezisoučet			2937,28				
12	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	3 346,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
		ACP 16+ tl. 5cm :							
		F1 : 503			503				
		G1 : 1010			1010				
		L1 : 877			877				
		M : 689			689				
		M-1 : 267			267				
		Mezisoučet			3346				
13	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	3 141,64000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
		cementová stabilizace SC 8/10							
		cementová stabilizace tl. 13cm :							
		F1 : 503			503				
		odpočet zazubení : -160*0,15			-24				
		-13*(0,15*2)			-3,9				
		G1 : 1010			1010				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet zazubení : -244*0,15			-36,6				
		-89,5*(0,15*2)			-26,85				
		L1 : 877			877				
		odpočet zazubení : -159*0,15			-23,85				
		-126*(0,15*2)			-37,8				
		M : 689			689				
		odpočet zazubení : -245,9*0,15			-36,885				
		M-1 : 267			267				
		odpočet zazubení : -96,5*0,15			-14,475				
		Mezisoučet			3141,64				
14	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	3 346,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z asfaltu silničního							
		pod OK : 3346			3346				
15	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	7 752,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pod AB obrušný : 4406			4406				
		pod AB ložný : 3346			3346				
		Mezisoučet			7752				
16	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	4 406,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč.utěsnění styku starého a nového AB krytu - zálivkové hmoty, natavovací pásy							
		ACO 11+ tl. 4cm :							
		F1 : 612			612				
		G1 : 1380			1380				
		L1 : 1192			1192				
		M : 892			892				
		M-1 : 330			330				
		Mezisoučet			4406				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	3 346,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ACL 16+ tl. 6cm :

F1 : 503

503

G1 : 1010

1010

L1 : 877

877

M : 689

689

M-1 : 267

267

Mezisoučet

3346

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání						0,00		
18	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	165,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

stoková síť :

obrubníky narušené výkopem :

silniční :

stoka G1 : 15

15

stoka L1 : 20

20

stoka M : 35

35

stoka M-1 : 45

45

Mezisoučet

115

domovní přípojky :

silniční :

stoka G1 : 22

22

stoka L1 : 13

13

stoka M : 12

12

stoka M-1 : 3

3

Mezisoučet

50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody ACP 16+ tl. 5cm + ACL 16+ tl. 6cm : F1 : zazubení : 160*1 13*2 G1 : zazubení : 244*1 89,5*2 L1 : zazubení : 159*1 126*2 M : zazubení : 245,9*1 M-1 : zazubení : 96,5*1 Mezisoučet	m	1 362,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody cementová stabilizace tl. 13cm : F1 : zazubení : 160*1 13*2 G1 : zazubení : 244*1 89,5*2 L1 :	m	1 362,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zazubení : 159*1		159					
		126*2		252					
		M :							
		zazubení : 245,9*1		245,9					
		M-1 :							
		zazubení : 96,5*1		96,5					
		Mezisoučet		1362,4					
21	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	165,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stoková síť :							
		obrubníky narušené výkopem :							
		silniční :							
		stoka G1 : 15		15					
		stoka L1 : 20		20					
		stoka M : 35		35					
		stoka M-1 : 45		45					
		Mezisoučet		115					
		domovní přípojky :							
		silniční :							
		stoka G1 : 22		22					
		stoka L1 : 13		13					
		stoka M : 12		12					
		stoka M-1 : 3		3					
		Mezisoučet		50					
22	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	16,66500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoková síť :							
		obrubníky narušené výkopem :							
		silniční :							
		stoka G1 : 15				15			
		stoka L1 : 20				20			
		stoka M : 35				35			
		stoka M-1 : 45				45			
		domovní přípojky :							
		silniční :							
		stoka G1 : 22				22			
		stoka L1 : 13				13			
		stoka M : 12				12			
		stoka M-1 : 3				3			
		Mezisoučet				165			
		Konec provozního součtu							
		10% nových obrubníků : 165*0,1*1,01				16,665			
		Mezisoučet				16,665			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
23	998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t 3 944,20455

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,16,17,18,22, :

Součet : 3944,20455

3944,20455

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

822.22

silnice I. třídy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 07	Opravy krajských komunikací po překopech
R:	07.1	Opravy krajských komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící ostatní stavební akce							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00			
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	108,45000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ŠP tl. 15cm :

stoková síť :

stoka L1 :

asfaltová komunikace místní : 3,5*(0,25*2)

1,75

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25

0,75

Mezisoučet

2,5

stoka M :

asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2)

20

RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25

0,75

Mezisoučet

20,75

domovní přípojky :

stoka F1-1 :

asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2)

1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2

1,6

Mezisoučet

3,1

stoka F1-2 :

asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2)

6

Mezisoučet

6

stoka G1 :

asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2)

16

3*(0,25*2)

1,5

RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7

5,6

Mezisoučet

23,1

přeložka ing. sítí :

přeložka vodovodu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2)			47,5				
		Mezisoučet			47,5				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2)			5,5				
		Mezisoučet			5,5				
2	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	276,95000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠP tl. 15cm :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2)			46,85				
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)			1,675				
		2*(2,6-1,1)*0,25*3			2,25				
		Mezisoučet			50,775				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2)			215,8				
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)			1,675				
		2*(2,6-1,1)*0,25*11			8,25				
		startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25			0,45				
		Mezisoučet			226,175				
3	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	105,95000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 20cm :							
		stoková síť :							
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2)			20				
		RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25			0,75				
		Mezisoučet			20,75				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2)			1,5				
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2			1,6				
		Mezisoučet			3,1				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2)			6				
		Mezisoučet			6				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2)			16				
		3*(0,25*2)			1,5				
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7			5,6				
		Mezisoučet			23,1				
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2)			47,5				
		Mezisoučet			47,5				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2)			5,5				
		Mezisoučet			5,5				
4	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	276,95000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

ŠCM tl. 20cm :

stoková síť :

stoka F1-2 :

asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2)

46,85

RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)

1,675

2*(2,6-1,1)*0,25*3

2,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		50,775					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2)		215,8					
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)		1,675					
		2*(2,6-1,1)*0,25*11		8,25					
		startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25		0,45					
		Mezisoučet		226,175					
5	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	322,79029		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2,3,4, :							
		Součet: : 322,79029		322,79029					
6	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 487,43500		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2,3,4, :							
		Součet: : 5487,43500		5487,435					
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	322,79029		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		1,2,3,4, :							
		Součet: : 322,79029		322,79029					
Díl: 113		Přípravné a přidružené práce - živice				0,00			
8	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	108,45000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		OK tl. 5cm :							
		stoková síť :							
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3,5*(0,25*2)		1,75					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25			0,75				
		Mezisoučet			2,5				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2)			20				
		RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25			0,75				
		Mezisoučet			20,75				
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2)			1,5				
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2			1,6				
		Mezisoučet			3,1				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2)			6				
		Mezisoučet			6				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2)			16				
		3*(0,25*2)			1,5				
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7			5,6				
		Mezisoučet			23,1				
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2)			47,5				
		Mezisoučet			47,5				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2)			5,5				
		Mezisoučet			5,5				
9	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	276,95000			0,00	822-1	RTS 17/ I
								RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OK tl. 5cm :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2)			46,85				
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)			1,675				
		2*(2,6-1,1)*0,25*3			2,25				
		Mezisoučet			50,775				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2)			215,8				
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)			1,675				
		2*(2,6-1,1)*0,25*11			8,25				
		startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25			0,45				
		Mezisoučet			226,175				
10	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	382,90000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
		AB tl. 5cm :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*(0,25*2)			46,85				
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)			1,675				
		2*(2,6-1,1)*0,25*3			2,25				
		Mezisoučet			50,775				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*(0,25*2)			215,8				
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)			1,675				
		2*(2,6-1,1)*0,25*11			8,25				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25			0,45					
		Mezisoučet			226,175					
		stoka M :								
		asfaltová komunikace místní : 40*(0,25*2)			20					
		RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25			0,75					
		Mezisoučet			20,75					
		domovní přípojky :								
		stoka F1-1 :								
		asfaltová komunikace místní : 3*(0,25*2)			1,5					
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2			1,6					
		Mezisoučet			3,1					
		stoka F1-2 :								
		asfaltová komunikace místní : 12*(0,25*2)			6					
		Mezisoučet			6					
		stoka G1 :								
		asfaltová komunikace místní : 32*(0,25*2)			16					
		3*(0,25*2)			1,5					
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7			5,6					
		Mezisoučet			23,1					
		přeložka ing. sítí :								
		přeložka vodovodu :								
		asfaltová komunikace místní : 95*(0,25*2)			47,5					
		Mezisoučet			47,5					
		přepojení přípojek :								
		asfaltová komunikace místní : 11*(0,25*2)			5,5					
		Mezisoučet			5,5					
11	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	84,51300			0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10, :

Součet : 84,51300

84,513

12	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 436,72100		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10, :

Součet : 1436,72100

1436,721

13	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	84,51300		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10, :

Součet : 84,51300

84,513

Díl: 5	Komunikace					0,00			
14	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 379,24000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

ŠP tl. 15cm :

stoková síť :

stoka M :

zámková dlažba : 54*1,3

70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)

5,33

2,6*(2,6-1,1)

3,9

Mezisoučet

79,43

stoka M1 :

zámková dlažba : 14*1,1

15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)

3,9

Mezisoučet

19,3

domovní přípojky :

stoka M :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zámková dlažba : 18*1		18					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		21,78					
		výtlak :							
		zámková dlažba : 4*0,5		2					
		11,5*0,7		8,05					
		Mezisoučet		10,05					
		ŠP tl. 15cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*(1,1+0,25*2)		149,92					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*3		11,7					
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)		1,675					
		2*(2,6-1,1)*0,25*3		2,25					
		Mezisoučet		170,875					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*(1,1+0,25*2)		690,56					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*11		42,9					
		startovací jáma : 6*(2-1,1)		5,4					
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)		1,675					
		2*(2,6-1,1)*0,25*11		8,25					
		startovací jáma : 2*(2-1,1)*0,25		0,45					
		Mezisoučet		754,565					
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3,5*(1,1+0,25*2)		5,6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25			0,75				
		Mezisoučet			10,25				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*(1,3+0,25*2)			72				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,25			0,75				
		Mezisoučet			76,65				
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*(1,1+0,25*2)			4,8				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2			2,52				
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2			1,6				
		Mezisoučet			8,92				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*(1,1+0,25*2)			19,2				
		Mezisoučet			19,2				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*(1,1+0,25*2)			51,2				
		3*(1,1+0,25*2)			4,8				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7			8,82				
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7			5,6				
		Mezisoučet			70,42				
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*(0,8+0,25*2)			123,5				
		Mezisoučet			123,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*(0,8+0,25*2)			14,3				
		Mezisoučet			14,3				
15	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	39,15000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		vibrovaný štěrk - 15cm :							
		stoková síť :							
		stoka F1-1 :							
		štěrková plocha : 21,8*1,1			23,98				
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)			5,33				
		2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		přepojení narušených stávajících svodů :							
		štěrková plocha : (2-1,1)*1*6			5,94				
		Mezisoučet			39,15				
16	564851111R00	Podklad ze štěrku tl. 15cm s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	144,61000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		štěrkodř tl. 15cm :							
		stoková síť :							
		stoka M :							
		chodník : 1,5*1,3			1,95				
		Mezisoučet			1,95				
		stoka M1 :							
		chodník : 3*1,3			3,9				
		Mezisoučet			3,9				
		domovní přípojky :							
		stoka G1 :							
		chodník : 16*1			16				
		Mezisoučet			16				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka L1 :							
		chodník : 33*1				33			
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25$				31,5			
		koncová jáma : $2*(2-1)*12$				24			
		Mezisoučet				88,5			
		stoka M :							
		chodník : 12*1				12			
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4$				5,04			
		koncová jáma : $2*(2-1)*1$				2			
		Mezisoučet				19,04			
		stoka M-1 :							
		chodník : 4,5*1				4,5			
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$				2,52			
		koncová jáma : $2*(2-1)*2$				4			
		Mezisoučet				11,02			
		přípojka NN k ČS01 :							
		chodník : 3				3			
		Mezisoučet				3			
		Vodovodní přípojka :							
		chodník : 1,5*0,8				1,2			
		Mezisoučet				1,2			
17	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 248,68000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
		OK tl. 5cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : $93,7*(1,1+0,25*2)$				149,92			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : $(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)$			5,33				
		$2,6*(2,6-1,1)*3$			11,7				
		RŠ : $(2,6*0,25+2,6/2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)$			1,675				
		$2*(2,6-1,1)*0,25*3$			2,25				
		Mezisoučet			170,875				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : $431,6*(1,1+0,25*2)$			690,56				
		RŠ : $(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*1$			5,33				
		$2,6*(2,6-1,1)*11$			42,9				
		startovací jáma : $6*(2-1,1)$			5,4				
		RŠ : $(2,6*0,25+2,6/2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)$			1,675				
		$2*(2,6-1,1)*0,25*11$			8,25				
		startovací jáma : $2*(2-1,1)*0,25$			0,45				
		Mezisoučet			754,565				
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : $3,5*(1,1+0,25*2)$			5,6				
		RŠ : $2,6*(2,6-1,1)$			3,9				
		RŠ : $2*(2,6-1,1)*0,25$			0,75				
		Mezisoučet			10,25				
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : $40*(1,3+0,25*2)$			72				
		RŠ : $2,6*(2,6-1,1)$			3,9				
		RŠ : $2*(2,6-1,1)*0,25$			0,75				
		Mezisoučet			76,65				
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : $3*(1,1+0,25*2)$			4,8				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$				2,52			
		RŠ : $(1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*2$				1,6			
		Mezisoučet				8,92			
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : $12*(1,1+0,25*2)$				19,2			
		Mezisoučet				19,2			
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : $32*(1,1+0,25*2)$				51,2			
		$3*(1,1+0,25*2)$				4,8			
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7$				8,82			
		RŠ : $(1,4*0,25+1,4/2*2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7$				5,6			
		Mezisoučet				70,42			
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : $95*(0,8+0,25*2)$				123,5			
		Mezisoučet				123,5			
		připojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : $11*(0,8+0,25*2)$				14,3			
		Mezisoučet				14,3			
18	567142115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	130,56000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou							
		Podklad ze štěrku vyplněným cementem ŠCM tl.25 cm							
		ŠCM tl. 25cm :							
		stoková síť :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : $54*1,3$				70,2			
		RŠ : $(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)$				5,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,6*(2,6-1,1)		3,9					
		Mezisoučet		79,43					
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*1,1		15,4					
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)		3,9					
		Mezisoučet		19,3					
		domovní přípojky :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1		18					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3		3,78					
		Mezisoučet		21,78					
		výtlač :							
		zámková dlažba : 4*0,5		2					
		11,5*0,7		8,05					
		Mezisoučet		10,05					
19	567411120R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm	m2	1 248,68000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1							
		ŠCM tl. 20cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*(1,1+0,25*2)		149,92					
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)		5,33					
		2,6*(2,6-1,1)*3		11,7					
		RŠ : (2,6*0,25+2,6/2*2*0,25+(2,6-1,1)*0,25)		1,675					
		2*(2,6-1,1)*0,25*3		2,25					
		Mezisoučet		170,875					
		stoka G1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : $431,6 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				690,56			
		RŠ : $(2,6 \cdot 2,6 / 2 + 2,6 \cdot (2,6 - 1,1) / 2) \cdot 1$				5,33			
		$2,6 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 11$				42,9			
		startovací jáma : $6 \cdot (2 - 1,1)$				5,4			
		RŠ : $(2,6 \cdot 0,25 + 2,6 / 2 \cdot 2 \cdot 0,25 + (2,6 - 1,1) \cdot 0,25)$				1,675			
		$2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25 \cdot 11$				8,25			
		startovací jáma : $2 \cdot (2 - 1,1) \cdot 0,25$				0,45			
		Mezisoučet				754,565			
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : $3,5 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				5,6			
		RŠ : $2,6 \cdot (2,6 - 1,1)$				3,9			
		RŠ : $2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25$				0,75			
		Mezisoučet				10,25			
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : $40 \cdot (1,3 + 0,25 \cdot 2)$				72			
		RŠ : $2,6 \cdot (2,6 - 1,1)$				3,9			
		RŠ : $2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25$				0,75			
		Mezisoučet				76,65			
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : $3 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				4,8			
		RŠ : $(1,4 \cdot 1,4 / 2 + 1,4 \cdot (1,4 - 1) / 2) \cdot 2$				2,52			
		RŠ : $(1,4 \cdot 0,25 + 1,4 / 2 \cdot 2 \cdot 0,25 + (1,4 - 1) \cdot 0,25) \cdot 2$				1,6			
		Mezisoučet				8,92			
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : $12 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				19,2			
		Mezisoučet				19,2			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*(1,1+0,25*2)				51,2			
		3*(1,1+0,25*2)				4,8			
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*7				8,82			
		RŠ : (1,4*0,25+1,4/2*0,25+(1,4-1)*0,25)*7				5,6			
		Mezisoučet				70,42			
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*(0,8+0,25*2)				123,5			
		Mezisoučet				123,5			
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*(0,8+0,25*2)				14,3			
		Mezisoučet				14,3			
20	571907111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	39,15000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		viz pol. podklad z kam. drceného s výplní kamenivem : 39,15				39,15			
21	573111114R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2 kg/m2	m2	1 248,68000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		z asfaltu silničního							
		pod OK : 1248,68				1248,68			
22	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 248,68000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		pod AB : 1248,68				1248,68			
23	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 248,68000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		vč. utěsnění spáry modifikovanou záplivkou							
		AB tl. 5cm - vč. rozšíření 0,25m na obě strany :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : $93,7 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				149,92			
		RŠ : $(2,6 \cdot 2,6/2 + 2,6 \cdot (2,6 - 1,1)/2)$				5,33			
		$2,6 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 3$				11,7			
		RŠ : $(2,6 \cdot 0,25 + 2,6/2 \cdot 2 \cdot 0,25 + (2,6 - 1,1) \cdot 0,25)$				1,675			
		$2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25 \cdot 3$				2,25			
		Mezisoučet				170,875			
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : $431,6 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				690,56			
		RŠ : $(2,6 \cdot 2,6/2 + 2,6 \cdot (2,6 - 1,1)/2) \cdot 1$				5,33			
		$2,6 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 11$				42,9			
		startovací jáma : $6 \cdot (2 - 1,1)$				5,4			
		RŠ : $(2,6 \cdot 0,25 + 2,6/2 \cdot 2 \cdot 0,25 + (2,6 - 1,1) \cdot 0,25)$				1,675			
		$2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25 \cdot 11$				8,25			
		startovací jáma : $2 \cdot (2 - 1,1) \cdot 0,25$				0,45			
		Mezisoučet				754,565			
		stoka L1 :							
		asfaltová komunikace místní : $3,5 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$				5,6			
		RŠ : $2,6 \cdot (2,6 - 1,1)$				3,9			
		RŠ : $2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25$				0,75			
		Mezisoučet				10,25			
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : $40 \cdot (1,3 + 0,25 \cdot 2)$				72			
		RŠ : $2,6 \cdot (2,6 - 1,1)$				3,9			
		RŠ : $2 \cdot (2,6 - 1,1) \cdot 0,25$				0,75			
		Mezisoučet				76,65			
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		asfaltová komunikace místní : $3 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$			4,8				
		RŠ : $(1,4 \cdot 1,4/2 + 1,4 \cdot (1,4 - 1)/2) \cdot 2$			2,52				
		RŠ : $(1,4 \cdot 0,25 + 1,4/2 \cdot 2 \cdot 0,25 + (1,4 - 1) \cdot 0,25) \cdot 2$			1,6				
		Mezisoučet			8,92				
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : $12 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$			19,2				
		Mezisoučet			19,2				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : $32 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$			51,2				
		$3 \cdot (1,1 + 0,25 \cdot 2)$			4,8				
		RŠ : $(1,4 \cdot 1,4/2 + 1,4 \cdot (1,4 - 1)/2) \cdot 7$			8,82				
		RŠ : $(1,4 \cdot 0,25 + 1,4/2 \cdot 2 \cdot 0,25 + (1,4 - 1) \cdot 0,25) \cdot 7$			5,6				
		Mezisoučet			70,42				
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : $95 \cdot (0,8 + 0,25 \cdot 2)$			123,5				
		Mezisoučet			123,5				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : $11 \cdot (0,8 + 0,25 \cdot 2)$			14,3				
		Mezisoučet			14,3				
24	596245041R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	130,56000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
		stoková síť :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : $54 \cdot 1,3$			70,2				
		RŠ : $(2,6 \cdot 2,6/2 + 2,6 \cdot (2,6 - 1,1)/2)$			5,33				
		$2,6 \cdot (2,6 - 1,1)$			3,9				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		79,43					
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*1,1			15,4				
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)			3,9				
		Mezisoučet		19,3					
		domovní přípojky :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1			18				
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3			3,78				
		Mezisoučet		21,78					
		výtlač :							
		zámková dlažba : 4*0,5			2				
		11,5*0,7			8,05				
		Mezisoučet		10,05					
25	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	144,61000			0,00	822-1	RTS 17/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m							
		stoková síť :							
		stoka M :							
		chodník : 1,5*1,3			1,95				
		Mezisoučet		1,95					
		stoka M1 :							
		chodník : 3*1,3			3,9				
		Mezisoučet		3,9					
		domovní přípojky :							
		stoka G1 :							
		chodník : 16*1			16				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		Mezisoučet		16						
		stoka L1 :								
		chodník : 33*1		33						
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25		31,5						
		koncová jáma : 2*(2-1)*12		24						
		Mezisoučet		88,5						
		stoka M :								
		chodník : 12*1		12						
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4		5,04						
		koncová jáma : 2*(2-1)*1		2						
		Mezisoučet		19,04						
		stoka M-1 :								
		chodník : 4,5*1		4,5						
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2		2,52						
		koncová jáma : 2*(2-1)*2		4						
		Mezisoučet		11,02						
		přípojka NN k ČS01 :								
		chodník : 3		3						
		Mezisoučet		3						
		Vodovodní přípojka :								
		chodník : 1,5*0,8		1,2						
		Mezisoučet		1,2						
26	592420220000R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm	m2	14,60561			0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu								
		stoková síť :								
		stoka M :								
		chodník : 1,5*1,3		1,95						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		stoka M1 :								
		chodník : 3*1,3			3,9					
		domovní přípojky :								
		stoka G1 :								
		chodník : 16*1			16					
		stoka L1 :								
		chodník : 33*1			33					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25			31,5					
		koncová jáma : 2*(2-1)*12			24					
		stoka M :								
		chodník : 12*1			12					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4			5,04					
		koncová jáma : 2*(2-1)*1			2					
		stoka M-1 :								
		chodník : 4,5*1			4,5					
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2			2,52					
		koncová jáma : 2*(2-1)*2			4					
		přípojka NN k ČS01 :								
		chodník : 3			3					
		Vodovodní přípojka :								
		chodník : 1,5*0,8			1,2					
		Mezisoučet			144,61					
		Konec provozního součtu								
		nových 10% : 144,61*0,1*1,01			14,60561					
		Mezisoučet			14,60561					
27	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	13,18656			0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoková síť :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 54*1,3				70,2			
		RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)				5,33			
		2,6*(2,6-1,1)				3,9			
		stoka M1 :							
		zámková dlažba : 14*1,1				15,4			
		RŠ : 2,6*(2,6-1,1)				3,9			
		domovní přípojky :							
		stoka M :							
		zámková dlažba : 18*1				18			
		RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3				3,78			
		výtlač :							
		zámková dlažba : 4*0,5				2			
		11,5*0,7				8,05			
		Mezisoučet				130,56			
		Konec provozního součtu							
		10% nových : 130,56*0,1*1,01				13,18656			
		Mezisoučet				13,18656			

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
28	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

obrubníky narušené výkopem :

domovní přípojky :

chodníkové :

stoka F1 : 1

stoka M : 3

1

3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka M-1 : 3		3					
		Mezisoučet		7					
29	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	1 524,85000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		dobourání na šířku 0,25m na obě strany :							
		OK - 5cm :							
		stoková síť :							
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 93,7*2		187,4					
		RŠ : (2,6*1+2,6/2*2+(2,6-1,1))		6,7					
		2*(2,6-1,1)*0,25*3		2,25					
		Mezisoučet		196,35					
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 431,6*2		863,2					
		RŠ : (2,6*1+2,6/2*2+(2,6-1,1))		6,7					
		2*(2,6-1,1)*11		33					
		startovací jáma : 2*(2-1,1)		1,8					
		Mezisoučet		904,7					
		stoka M :							
		asfaltová komunikace místní : 40*2		80					
		RŠ : 2*(2,6-1,1)		3					
		Mezisoučet		83					
		domovní přípojky :							
		stoka F1-1 :							
		asfaltová komunikace místní : 3*2		6					
		RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*2		6,4					
		Mezisoučet		12,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překopech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překopech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stoka F1-2 :							
		asfaltová komunikace místní : 12*2			24				
		Mezisoučet			24				
		stoka G1 :							
		asfaltová komunikace místní : 32*2			64				
		3*2			6				
		RŠ : (1,4+1,4/2*2+(1,4-1))*7			22,4				
		Mezisoučet			92,4				
		přeložka ing. sítí :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*2			190				
		Mezisoučet			190				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*2			22				
		Mezisoučet			22				
30	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	7,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
		obrubníky narušené výkopem :							
		domovní přípojky :							
		chodníkové :							
		stoka F1 : 1			1				
		stoka M : 3			3				
		stoka M-1 : 3			3				
		Mezisoučet			7				
31	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	144,61000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
		stoková síť :							
		stoka M :							
		chodník : 1,5*1,3			1,95				
		Mezisoučet			1,95				
		stoka M1 :							
		chodník : 3*1,3			3,9				
		Mezisoučet			3,9				
		domovní přípojky :							
		stoka G1 :							
		chodník : 16*1			16				
		Mezisoučet			16				
		stoka L1 :							
		chodník : 33*1			33				
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*25$			31,5				
		koncová jáma : $2*(2-1)*12$			24				
		Mezisoučet			88,5				
		stoka M :							
		chodník : 12*1			12				
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*4$			5,04				
		koncová jáma : $2*(2-1)*1$			2				
		Mezisoučet			19,04				
		stoka M-1 :							
		chodník : 4,5*1			4,5				
		RŠ : $(1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*2$			2,52				
		koncová jáma : $2*(2-1)*2$			4				
		Mezisoučet			11,02				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přípojka NN k ČS01 :							
		chodník : 3			3				
		Mezisoučet			3				
		Vodovodní přípojka :							
		chodník : 1,5*0,8			1,2				
		Mezisoučet			1,2				
32	979054442R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	130,56000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

stoková síť :

stoka M :

zámková dlažba : 54*1,3

70,2

RŠ : (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)

5,33

2,6*(2,6-1,1)

3,9

Mezisoučet

79,43

stoka M1 :

zámková dlažba : 14*1,1

15,4

RŠ : 2,6*(2,6-1,1)

3,9

Mezisoučet

19,3

domovní přípojky :

stoka M :

zámková dlažba : 18*1

18

RŠ : (1,4*1,4/2+1,4*(1,4-1)/2)*3

3,78

Mezisoučet

21,78

výtlač :

zámková dlažba : 4*0,5

2

11,5*0,7

8,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 08	Opravy místních komunikací po překozech
R:	08.1	Opravy místních komunikací po překozech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		10,05					
33	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	0,70700		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

domovní přípojky :

chodníkové :

stoka F1 : 1

1

stoka M : 3

3

stoka M-1 : 3

3

Mezisoučet

7

Konec provozního součtu

10% nových obrubníků : 7*0,1*1,01

0,707

Mezisoučet

0,707

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00			
34	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 546,59844		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33, :

Součet : 1546,59844

1546,59844

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

822.27

komunikace místní III. třídy

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí □ DN do 200 mm	m	2,40000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, přeložka vodovodu : plyn : 0,8 0,8 plyn : 0,8 0,8 plyn : 0,8 0,8 Mezisoučet 2,4									
2	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí □ DN do 200 mm	m	3,20000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, přeložka vodovodu : kanalizační přípojka : 0,8 0,8 kanalizační přípojka : 0,8 0,8 kanalizační přípojka : 0,8 0,8 kanalizační přípojka : 0,8 0,8 Mezisoučet 3,2									
3	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2,40000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, přeložka vodovodu : sdělovací kabel : 0,8 0,8 sdělovací kabel : 0,8 0,8 sdělovací kabel : 0,8 0,8 Mezisoučet 2,4									
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	21,14400		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

přeložka vodovodu :

křížení inženýrských sítí :

kanalizační přípojka : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,67+1,67)/2-0,45)$ 1,952

plyn : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,89+1,89)/2-0,45)$ 2,304

plyn : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,84+1,83)/2-0,45)$ 2,216

sdělovací kabel : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,83+1,81)/2-0,45)$ 2,192

kanalizační přípojka : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,79+1,79)/2-0,45)$ 2,144

plyn : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,76+1,75)/2-0,45)$ 2,088

sdělovací kabel : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,75+1,75)/2-0,45)$ 2,08

kanalizační přípojka : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,76+1,76)/2-0,45)$ 2,096

sdělovací kabel : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,74+1,72)/2-0,45)$ 2,048

kanalizační přípojka : $2 \cdot 0,8 \cdot ((1,72+1,71)/2-0,45)$ 2,024

Mezisoučet 21,144

5	132101211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	6,98778		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

přeložka vodovodu :

PE100 RC d90x5,4mm : $(5,5-0) \cdot 0,8 \cdot (1,7+1,67)/2$ 7,414

$(6-5,5) \cdot 0,8 \cdot (1,67+1,67)/2$ 0,668

$(13-6) \cdot 0,8 \cdot (1,67+1,63)/2$ 9,24

$(30-13) \cdot 0,8 \cdot (1,63+1,89)/2$ 23,936

$(31,5-30) \cdot 0,8 \cdot (1,89+1,89)/2$ 2,268

$(32,5-31,5) \cdot 0,8 \cdot (1,89+1,89)/2$ 1,512

$(39-32,5) \cdot 0,8 \cdot (1,89+1,84)/2$ 9,698

$(41-39) \cdot 0,8 \cdot (1,84+1,82)/2$ 2,928

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(46-41)*0,8*(1,82+1,79)/2		7,22					
		(49,5-46)*0,8*(1,79+1,76)/2		4,97					
		(51-49,5)*0,8*(1,76+1,75)/2		2,106					
		(54,5-51)*0,8*(1,75+1,75)/2		4,9					
		(67-54,5)*0,8*(1,75+1,76)/2		17,55					
		(73-67)*0,8*(1,76+1,77)/2		8,472					
		(81-73)*0,8*(1,77+1,73)/2		11,2					
		(85-81)*0,8*(1,73+1,71)/2		5,504					
		(95-85)*0,8*(1,71+1,64)/2		13,4					
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace místní : -95*0,8*0,45		-34,2					
		Mezisoučet		98,786					
		odpočet ruční výkop : (98,786-21,144)		77,642					
		Mezisoučet		77,642					
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		strojní výkop :							
		přeložka vodovodu : 77,642*0,09		6,98778					
		Mezisoučet		6,98778					
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	59,78434		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		hornina tř.3 - 77% :							
		strojní výkop :							
		přeložka vodovodu : 77,642*0,77		59,78434					
		Mezisoučet		59,78434					
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	29,35017		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

lepivost 35% :

strojní výkop :

přeložka vodovodu : 77,642*0,77*0,35

20,92452

ruční výkop :

přeložka vodovodu : 21,144*0,77*0,35

5,69831

přepojení přípojek : 10,12*0,77*0,35

2,72734

Mezisoučet

29,35017

8	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	10,86988		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

hornina tř.4 - 14% :

strojní výkop :

přeložka vodovodu : 77,642*0,14

10,86988

Mezisoučet

10,86988

9	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	2,81376		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Začátek provozního součtu

přeložka vodovodu :

křížení inženýrských sítí :

kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,67+1,67)/2-0,45)

1,952

plyn : 2*0,8*((1,89+1,89)/2-0,45)

2,304

plyn : 2*0,8*((1,84+1,83)/2-0,45)

2,216

sdělovací kabel : 2*0,8*((1,83+1,81)/2-0,45)

2,192

kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,79+1,79)/2-0,45)

2,144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plyn : 2*0,8*((1,76+1,75)/2-0,45)			2,088				
		sdělovací kabel : 2*0,8*((1,75+1,75)/2-0,45)			2,08				
		kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,76+1,76)/2-0,45)			2,096				
		sdělovací kabel : 2*0,8*((1,74+1,72)/2-0,45)			2,048				
		kanalizační přípojka : 2*0,8*((1,72+1,71)/2-0,45)			2,024				
		Mezisoučet			21,144				
		přepojení přípojek :							
		PE40 d32x4,4mm : 11*0,8*1,6			14,08				
		odpočet povrchů :							
		asfaltová komunikace místní : -11*0,8*0,45			-3,96				
		Mezisoučet			10,12				
		Konec provozního součtu							
		hornina tř.2 - 9% :							
		ruční výkop :							
		přeložka vodovodu : 21,144*0,09			1,90296				
		přepojení přípojek : 10,12*0,09			0,9108				
		Mezisoučet			2,81376				
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	24,07328			0,00	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.3 - 77% :							
		ruční výkop :							
		přeložka vodovodu : 21,144*0,77			16,28088				
		přepojení přípojek : 10,12*0,77			7,7924				
		Mezisoučet			24,07328				
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,37696			0,00	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		hornina tř.4 - 14% :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ruční výkop :							
		přeložka vodovodu : 21,144*0,14			2,96016				
		přepojení přípojek : 10,12*0,14			1,4168				
		Mezisoučet			4,37696				
12	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	367,66500			0,00	800-1	RTS 17/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

přeložka vodovodu :

příložené pažení : (5,5-0)*2*(1,7+1,67)/2

18,535

(6-5,5)*2*(1,67+1,67)/2

1,67

(13-6)*2*(1,67+1,63)/2

23,1

(30-13)*2*(1,63+1,89)/2

59,84

(31,5-30)*2*(1,89+1,89)/2

5,67

(32,5-31,5)*2*(1,89+1,89)/2

3,78

(39-32,5)*2*(1,89+1,84)/2

24,245

(41-39)*2*(1,84+1,82)/2

7,32

(46-41)*2*(1,82+1,79)/2

18,05

(49,5-46)*2*(1,79+1,76)/2

12,425

(51-49,5)*2*(1,76+1,75)/2

5,265

(54,5-51)*2*(1,75+1,75)/2

12,25

(67-54,5)*2*(1,75+1,76)/2

43,875

(73-67)*2*(1,76+1,77)/2

21,18

(81-73)*2*(1,77+1,73)/2

28

(85-81)*2*(1,73+1,71)/2

13,76

(95-85)*2*(1,71+1,64)/2

33,5

Mezisoučet

332,465

přepojení přípojek :

PE40 d32x4,4mm : 11*2*1,6

35,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet			35,2				
13	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, viz pol. zřízení : 367,665	m2	367,66500		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					367,665				
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, strojný výkop - 100% (do 100m3) : přeložka vodovodu : 77,642 ruční výkop - 100% : přeložka vodovodu : 21,144 připojení přípojek : 10,12 Mezisoučet	m3	108,90600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					77,642				
					21,144				
					10,12				
					108,906				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, přeložka vodovodu : vytěžená zemina : ruční : 21,144 strojný : 77,642 potřebná zemina : zásyp : -61,546 zásyp MK : 61,546 Mezisoučet připojení přípojek : vytěžená zemina : ruční : 10,12 potřebná zemina : zásyp : -6,3184	m3	108,90600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					21,144				
					77,642				
					-61,546				
					61,546				
					98,786				
					10,12				
					-6,3184				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zásyp MK : 6,3184

6,3184

Mezisoučet

10,12

16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	871,24800		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

skládka 18km : 108,906*8

871,248

Mezisoučet

871,248

17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	67,86440		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

přeložka vodovodu :

objem výkopu :

ruční výkop : 21,144

21,144

strojný výkop : 77,642

77,642

vytlačená zemina :

ložel+obsyp+potrubí :

PE100 RC d90x5,4mm :

asfaltová komunikace místní : -95*0,8*(0,1+0,09+0,3)

-37,24

Mezisoučet

61,546

přepojení přípojek :

objem výkopu :

ruční výkop : 10,12

10,12

vytlačená zemina :

ložel+obsyp+potrubí :

PE40 d32x4,4mm :

asfaltová komunikace místní : -11*0,8*(0,1+0,032+0,3)

-3,8016

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet				6,3184					
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, přeložka vodovodu : PE100 RC d90x5,4mm : asfaltová komunikace místní : 95*0,8*(0,09+0,3) Mezisoučet přepojení přípojek : PE40 d32x4,4mm : asfaltová komunikace místní : 11*0,8*(0,032+0,3) Mezisoučet	m3	32,56160		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 viz vodorovné přemístění do 10 000m : 108,906 Mezisoučet	m3	108,90600		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	583PC08	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště Začátek provozního součtu přeložka vodovodu : zásyp : 61,546 přepojení přípojek : zásyp : 6,3184 Mezisoučet Konec provozního součtu zásyp v MK dovez.mat. : 67,8644*1,01*1,1 Mezisoučet	m3	75,39735		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						0,00			
21	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ŠP tl. 15cm :	m2	84,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*0,8			76				
		Mezisoučet			76				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*0,8			8,8				
		Mezisoučet			8,8				
22	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	84,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ŠCM tl. 20cm :							
		přeložka vodovodu :							
		asfaltová komunikace místní : 95*0,8			76				
		Mezisoučet			76				
		přepojení přípojek :							
		asfaltová komunikace místní : 11*0,8			8,8				
		Mezisoučet			8,8				
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	71,30493		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		21,22, :							
		Součet: : 71,30493			71,30493				
24	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 212,18378		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		21,22, :							
		Součet: : 1212,18378			1212,18378				
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	71,30493		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		21,22, :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Součet : 71,30493

71,30493

Díl: 113	Přípravné a přidružené práce - živice						0,00		
26	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	84,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

OK tl. 5cm :

přeložka vodovodu :

asfaltová komunikace místní : 95*0,8

76

Mezisoučet

76

přepojení přípojek :

asfaltová komunikace místní : 11*0,8

8,8

Mezisoučet

8,8

27	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	84,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

AB tl. 5cm :

přeložka vodovodu :

asfaltová komunikace místní : 95*0,8

76

Mezisoučet

76

přepojení přípojek :

asfaltová komunikace místní : 11*0,8

8,8

Mezisoučet

8,8

28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,65600		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26,27, :

Součet : 18,65600

18,656

29	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	317,15200		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26,27, :

Součet: : 317,15200

317,152

30	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	18,65600		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

26,27, :

Součet: : 18,65600

18,656

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00						
31	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	8,48000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

v otevřeném výkopu,

přeložka vodovodu :

PE100 RC d90x5,4mm :

asfaltová komunikace místní : 95*0,8*0,1

7,6

Mezisoučet

7,6

přepojení přípojek :

PE40 d32x4,4mm :

asfaltová komunikace místní : 11*0,8*0,1

0,88

Mezisoučet

0,88

Díl: 8		Trubní vedení	0,00						
32	857242121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

přeložka vodovodu :

TLT TP DN80 dl. 200mm : 1

1

TLT přírubové koleno s patkou DN80 : 1

1

Mezisoučet

2

33	857601101R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

přeložka vodovodu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spojka DN50 s jištěním proti posunu hrdlo-příruba : 1		1					
34	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	11,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu, připojení přípojek : PE40 d32x4,4mm : 11		11					
35	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	95,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu, přeložka vodovodu : PE100 RC d90x5,4mm : 95		95					
36	877212121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu, přeložka vodovodu : elektrospojka d63 : 1		1					
37	877242121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	6,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		v otevřeném výkopu, přeložka vodovodu : elektrospojka d90 : 6		6					
38	891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm	kus	8,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		připojení přípojek : šoupátko pro domovní přípojku : 8		8					
39	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přeložka vodovodu : Šoupátko DN80 : 1		1					
40	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přeložka vodovodu : podzemní hydrant DN80 : 1		1					
41	891249111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	8,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		připojení přípojek : navrtávací pas pro PE potrubí d90/1" : 8		8					
42	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	95,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, přeložka vodovodu : PE100 RC d90x5,4mm : 95		95					
43	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	10,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, přeložka vodovodu : podzemní hydrant : 1 šoupátko : 1 připojení přípojek : šoupátko pro domovní přípojku : 8 Mezisoučet		1 1 8 10					
44	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	11,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, připojení přípojek : PE40 d32x4,4mm : 11		11					
45	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	95,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, přeložka vodovodu :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PE100 RC d90x5,4mm : 95		95					
46	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových včetně podezdění připojení přípojek : poklop šoupátka pro domovní přípojku : 8	kus	8,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				8					
47	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění přeložka vodovodu : šoupátkový poklop : Šoupátko DN80 : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1					
48	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění přeložka vodovodu : hydrantový poklop : podzemní hydrant DN80 : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1					
49	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků. přeložka vodovodu : modrá tabulka : 1+8 červená tabulka : 1 Mezisoučet	kus	10,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				9					
				1					
				10					
50	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm přeložka vodovodu : výstražná fólie : 95 připojení přípojek : výstražná fólie : 11 Mezisoučet	m	106,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				95					
				11					
				106					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	PC801	Typový drenážní blok podzemního hydrantu DN80, D+M	ks	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		přeložka vodovodu :							
		typový drenážní blok : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
52	28613088.MR	redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Přívodný řad :							
		redukce d90/63 : 1*1,015		1,015					
		Mezisoučet		1,015					
53	28613105.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		přeložka vodovodu :							
		elektrospojka d63 : 1		1					
		Mezisoučet		1					
		Konec provozního součtu							
		elektrospojka d63 : 1*1,015		1,015					
		Mezisoučet		1,015					
54	28613106.MR	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	6,09000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		přeložka vodovodu :							
		elektrospojka d90 : 6		6					
		Mezisoučet		6					
		Konec provozního součtu							
		elektrospojka d90 : 6*1,015		6,09					
		Mezisoučet		6,09					
55	286136722R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 mm; použití pro vodovody	m	96,42500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		přeložka vodovodu :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PE100 RC d90x5,4mm : 95			95				
		Mezisoučet			95				
		Konec provozního součtu							
		PE100 RC d90x5,4mm : 95*1,015			96,425				
		Mezisoučet			96,425				
56	28613752R	trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 32,0 mm; s = 4,40 mm; l = 150000,0 mm	kg	4,23153		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		přepojení přípojek :							
		PE40 d32x4,4mm : 11*0,379			4,169				
		Mezisoučet			4,169				
		Konec provozního součtu							
		PE40 d32x4,4mm : 4,169*1,015			4,23154				
		Mezisoučet			4,23154				
57	286536141R	oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	2,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přeložka vodovodu :							
		oblouk 30° d90 : 2*1,015			2,03				
		Mezisoučet			2,03				
58	2865371PC	Nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 63,0 mm; spoj svařovaný	kus	1,01500		0,00		Vlastní	Indiv
		přeložka vodovodu :							
		lemový nákržek d63 : 1*1,015			1,015				
		Mezisoučet			1,015				
59	28653765R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přeložka vodovodu :							
		lemový nákržek d90 : 1*1,015			1,015				
		Mezisoučet			1,015				
60	31947215R	příruba točivá; mat. 11 375; Js 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 50,0 mm; vnější D1= 160 mm; ČSN 13 1275	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přeložka vodovodu : otočná příruba DN50 : 1*1,015 Mezisoučet			1,015 1,015				
61	31947217R	příruba točivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 195 mm; ČSN 13 1275	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přeložka vodovodu : otočná příruba DN80 : 1*1,015 Mezisoučet			1,015 1,015				
62	42227204R	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu přeložka vodovodu : Šoupátko DN80 : 1 Mezisoučet			1 1				
		Konec provozního součtu Šoupátko DN80 : 1*1,01 Mezisoučet			1,01 1,01				
63	42228252R	šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; PN 16; L = 170 mm; médium pitná voda; provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina	kus	8,08000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu přepojení přípojek : šoupátko pro domovní přípojku : 8 Mezisoučet			8 8				
		Konec provozního součtu šoupátko pro domovní přípojku : 8*1,01 Mezisoučet			8,08 8,08				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	42273602R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojité uzávěr; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Začátek provozního součtu přeložka vodovodu : podzemní hydrant DN80 : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu hydrant podzemní DN80 : 1*1,01 Mezisoučet									
					1				
					1				
					1,01				
					1,01				
65	422913305R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 65-80; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Začátek provozního součtu přeložka vodovodu : šoupátko DN80 : 1 Mezisoučet Konec provozního součtu zemní teleskopická souprava : 1*1,01 Mezisoučet									
					1				
					1				
					1,01				
					1,01				
66	42291352R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
přeložka vodovodu : šoupátkový poklop : 1									
					1				
67	42291402R	poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
přepojení přípojek : poklop šoupátka pro domovní přípojku : 8									
					8				
68	42291452R	#####	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přeložka vodovodu :							
		hydrantový poklop : 1		1					
69	42291457T	Nosná deska šoupátkového poklopu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	v2012
		přeložka vodovodu :							
		nosná deska šoupátkového poklopu : 1		1					
70	42291459T	Podkladová deska pod poklop hydrantový	kus	1,00000		0,00		Vlastní	v2017
		přeložka vodovodu :							
		nosná deska hydrantového poklopu : 1		1					
71	422915502R	deska podkladová pro ventilové poklopy; plastové	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přepojení přípojek :							
		podkl. deska poklopu šoupátka pro domovní přípojku : 8		8					
72	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	8,08000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		přeložka vodovodu :							
		zemní souprava DN25 : 8		8					
		Mezisoučet		8					
		Konec provozního součtu							
		zemní souprava DN25 : 8*1,01		8,08					
		Mezisoučet		8,08					
73	422935PC	Spojka jištěná v tahu; provedení hrdlo-příruba přímé; PN 16,0; médium pitná DN50, jištění proti posuvu,jedna spojka pro všechny druhy potrubí	kus	1,01000		0,00		Vlastní	Indiv
		přeložka vodovodu :							
		spojka DN50 s jištěním proti posuvu hrdlo-příruba : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
74	422PC011	Celolitínový navrtávací pas pro PE potrubí d90/1"	kus	8,08000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		přepojení přípojek :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		navrtávací pas pro PE d90/1" : 8		8					
		Mezisoučet		8					
		Konec provozního součtu							
		navrtávací pas pro PE d90/1" : 8*1,01		8,08					
		Mezisoučet		8,08					
75	552701211R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pozink 200 g/m2 + extr. PE	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přeložka vodovodu :							
		koleno přírubové 90° s patkou : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
76	552702102R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pozink 200 g/m2 + extr. PE	kus	1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přeložka vodovodu :							
		TLT TP DN80 dl. 200mm : 1*1,01		1,01					
		Mezisoučet		1,01					
77	PC55251	Univerzální materiálová spojka d32 pro napojení na stávající potrubí, D+M	kus	8,08000		0,00		Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu							
		přepojení přípojek :							
		univerzální materiálová spojka DN25 : 8		8					
		Mezisoučet		8					
		Konec provozního součtu							
		univerzální materiálová spojka DN25 : 8*1,01		8,08					
		Mezisoučet		8,08					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
78	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	212,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spotřeby vody							
		OK tl. 5cm :							
		přeložka vodovodu :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

asfaltová komunikace místní : 95*2 190
 Mezisoučet 190
 přepojení přípojek :
 asfaltová komunikace místní : 11*2 22
 Mezisoučet 22

79	PC902a	Vytažení stávajícího potrubí a armatur z výkopu, vč. odvozu likvidace	m	106,00000		0,00		Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	-----------	--	------	--	---------	-------

viz příloha D.1.9.1 :
 přeložka vodovodu :
 likvidace OC potrubí DN65 : 95 95
 přepojení přípojek :
 likvidace PE potrubí DN25 : 11 11
 Mezisoučet 106

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00							
----------------	--------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

80	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	201,75767		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 1,2,3,12,18,20,31,32,38,39,40,43,46,47,48,49,51,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,72,
 73,74, :
 75,76,77, :
 Součet : 201,75767 201,75767

Díl: M21	Elektromontáže	0,00							
-----------------	-----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

81	210800547RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	126,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-----	-----------	-----------

přeložka vodovodu :
 identifikační vodič : 99 99
 přepojení přípojek :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	SO 09	Přeložky inženýrských sítí
R:	09.1	Přeložky inženýrských sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

identifikační vodič : 27

27

Mezisoučet

126

Díl: M46	Zemní práce při montážích	0,00
82	460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m 8,40000

přeložka vodovodu :

sdělovací kabel : (1+0,8+1)

2,8

sdělovací kabel : (1+0,8+1)

2,8

sdělovací kabel : (1+0,8+1)

2,8

Mezisoučet

8,4

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

827.13 sítě vodovodní rozvodné
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	PS 01	Čerpací stanice - strojnětechnologická část
R:	01.1	Čerpací stanice - strojnětechnologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 805		Potrubní vystrojení - ostatní dodávky				0,00			
1	80501PC	Uzavřený čerpací systém pro instalaci do předem připravené jímky, dodávka + montáž	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

skladba souboru:

- Přítokové potrubí ukončené přírubovým měkce těsnícím uzávěrem PN 10 s ručním ovládáním
- Potrubní systém vč. armatur uvnitř šachty min. PN 10. Bude osazena dvojice uzávěrů s ručním ovládáním, dvojice zpětných klapek, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil + uzávěr, odbočka pro proplach + uzávěr
- Dvojice separačních komor (sběračů nerozpuštěných látek) s oddělovacími klapkami jištěnými proti ucpání
- Akumulační nádrž z nekorodujícího materiálu, plynotěsná s revizními otvory vč. rozdělovacího objektu s ochranou proti vzdutí a ucpání separátorů
- Dvě odstředivá čerpadla pro odpadní vodu pro instalaci do suché komory, pohon trojfázovým motorem vč. sacího potrubí a uzávěru sání s ručním pohonem PN 10
- Jedno pomocné ponorné kalové čerpadlo v čerpací jímce v podlaze s ovládacím plovákem vč. trubního vedení s potřebnými uzavíracími a zpětnými armaturami. Potrubí bude zaústěno do odvětrávacího potrubí akumulací jímky
- Propojovací kabely a vodotěsné prostupy přes stěnu
- Systém měření hladiny
- Ventilační potrubí – odvětrání akumulací nádrže vč. tvarovek v rozsahu od nádrže po prostup stěnou
- Ventilační potrubí – odvětrání armaturní jímky vč. tvarovek a trubního ventilátoru v rozsahu od nádrže po prostup

viz příloha TZ - D.2.1.1 :

uzavřený čerpací systém : 1

1

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	PS 02	Čerpací stanice elektrotechnologická část
R:	02.1	Čerpací stanice elektrotechnologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D1		DODÁVKY				0,00			
1	1	Rozváděč RMD01	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

1kpl - Celoplastový nástěnný rozváděč o rozměrech š x v x h 750x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespolu, osazen do niky zděného pilíře

1kpl - Trojpolový přepínač 25A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na dveře, signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1kpl - Přívodka vestavná 32A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1kpl - Trojpolový jistič 20A/400V, charakteristika C

1kpl - Trojpolová přepětová ochrana typu 1+2 na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1kpl - Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1kpl - Čtyřpolový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpolový jistič včetně montážních vestavných zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC, TN-S, osazených na boku skříně

1kpl - Dvoupólový proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/30mA pro vývod čerpadla prosáklé vody s integrovaným plovákovým spínačem do 0,5kW/230V

1kpl - Jištěný vývod pro osvětlení suché čerpací jímky, zapojeno za proudovým chráničem

1kpl - Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1kpl - Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20 včetně odjištění

2kpl - Vývod pro suché odstředivé čerpadlo výkonu 2,0kW/400V opatřené tepelnou ochranou ve statoru, přímý rozběh, motorový spouštěč, stykač. Jistič ovládacího obvodu, pomocná a povelová relé, režimový přepínač R-0-A a signálky CHOD/PORUCHA.

1kpl - Dvoupólová přepětová ochrana typu 3, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2ks rázových oddělovacích tlumivek a odjištění

1kpl - Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně odjištění proudové smyčky (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A)

1kpl - Vývod pro plovákový spínač 24V DC včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A)

2kpl - Odjištěný vývod 230V rezerva (jistič 1x6A/B)

3kpl - Vývody pro koncové spínače poklopů a magnetický dveřní kontakt, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

1kpl - Napájení zdroj 230V AC/24V DC, 5A včetně odjištění

4kpl - Ukončení kabelu do 5x4 mm²

1kpl - Ukončení kabelu do 4x10 mm²

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	PS 02	Čerpací stanice elektrotechnologická část
R:	02.1	Čerpací stanice elektrotechnologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5kpl - Ukončení kabelu do 14x1,5 mm ² 1kpl - Řadová svorkovnice 1kpl - Sběrnice N 1kpl - Sběrnice PE 1kpl - Úložný a nosný materiál 1kpl - Drobný montážní materiál 1kpl - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování 1kpl - Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komponent POZNÁMKA: Veškeré přepětové ochrany budou dodány od jednoho výrobce!!!!							
2	2	Rozváděč RA01 Telemetrická stanice Oceloplechový nástěnný rozváděč o rozměrech š x v x h 400x400x200mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, osazen do niky zděného pilíře vedle rozvaděč technologie Řídicí systém (ŘS) Počet vstupů/výstupů: 16x DI, 2x DO, 4x AI, 2x RS232, rozhraní Modbus, rozhraní DeviceNet, volná plocha pro osazení GSM nebo radiomodemu SW aplikační pro řízení ČS. Zařízení musí být kompatibilní se zařízením provozovatele!	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	3	Spínač koncový kompletní SQ103.2 - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	4	Magnetický dveřní spínač	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	5	Měření hladiny - zaplavení jímky SL102 - Plovákový spínač hladiny sbeznapětovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 20m a závaží, konzola nerez, IP67	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: D2		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				0,00			
6	6	Zapojení snímače hladiny (dodávka strojní části)	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
7	7	Připojení čerpadla 400V	kpl	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
8	8	Spínač č.1, 250V, IP44	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	PS 02	Čerpací stanice elektrotechnologická část
R:	02.1	Čerpací stanice elektrotechnologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	9	Zásuvka 16A, 230V, IP44	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
10	10	Zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, IP65, včetně zdroje	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
11	11	Kabel silový CYKY- J 3x1,5	m	25,00000		0,00		Vlastní	Indiv
12	12	Kabel silový CYKY- O 3x1,5	m	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
13	13	Kabel sdělovací stíněný JYTY 2x1,0	m	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
14	14	Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0	m	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
15	15	Vodič izolovaný směřeným jádrem H07V-U6 zl/žl	m	25,00000		0,00		Vlastní	Indiv
16	16	Vodič izolovaný směřeným jádrem H07V-U16 zl/žl	m	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
17	17	Kabelový žlab 50/54	m	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Kabelový drátěný pozinkovaný žlab 50/54mm včetně konzol a spojovacího materiálu									
18	18	Kabelový žlab 100/54	m	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Kabelový drátěný pozinkovaný žlab 100/54mm včetně konzol a spojovacího materiálu									
19	19	Trubka tuhá střední namáhání 1250N, černá, PVC do 32mm	m	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	20	Trubka ohebná střední namáhání 1250N, černá, PVC do 32mm	m	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
21	21	Plastové kabelové závěsy	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
22	22	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
23	23	Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
24	24	Zemnicí drát FeZn d10 uložen v kabelové rýze	m	25,00000		0,00		Vlastní	Indiv
25	25	Zemnicí drát FeZn d10 mm	m	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
26	26	Svár min. délce 10 cm vč. protikorozi ochrany (v zemi)	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
27	27	Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti.	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
28	28	Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
29	29	Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: D3						PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	0,00		
30	30	Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: D4						ZEMNÍ PRÁCE	0,00		
31	31	Výkop a zához kabelové rýhy	m	25,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	PS 02	Čerpací stanice elektrotechnologická část
R:	02.1	Čerpací stanice elektrotechnologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Výkop 35 x 60cm, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Celkem	0,00								
---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4579	Dokončení kanalizace Chornice
O:	PS 03	Dispečink a přenos dat
R:	03.1	Dispečink a přenos dat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D1		DODÁVKY				0,00			
1	1	Radiový přenos dat 900-1800MHz	kpl	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv

"Rozvaděče RMD01 - doplnění

Modem GSM/GPRS 900-1800MHz pro přenos dat z ČS na stávající dispečink provozovatele, propojovací kabel RS232 mezi PLC a modemem, software pro přenos dat, softwarové práce. Výběr oprátora, tarifu a dodání SIM karty zajistí provozovatel.

Poznámka:

zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!! Stávající zařízení pro přenos dat na dispečinku je modem CGU04i, Conel.

"

Díl: D5		DISPEČINK				0,00			
2	2	Začlenění ČS01	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Začlenění čerpací stanice ČS01 na stávající dispečink provozovatele. Doplnění stávající vizualizace SCADA SCX6 o nový objekt ve spolupráci se stávajícím provozovatelem dispečinku firmou VAE Controls.

Díl: D2		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				0,00			
3	3	Montážní práce	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Díl: D3		PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				0,00			
4	4	Výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Celkem						0,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--