

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Vincence Doudleby
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY

Dodatek č. 1

Objednatel:

Římskokatolická farnost Doudleby

Farní č.p. 49
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 65050754
správce farnosti : Páter Karel Hampl

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ - CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 29.03.2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Odvlhčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek jehož předmětem je:

- 1) Změna rozsahu prací pro rok 2012.
 - vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována I. etapa „Odvlhčení kostela- I. Etapa 2012“ a to v částce ve výši 470.581,- Kč vč. DPH 20%.
 - přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet I. Etapy stavebních prací
- 2) Změna dodací lhůty.
 - zhotovitel se zavazuje provést stavební práce I. etapy odvlhčení kostela sv. Vincence v termínu od 01.06.2012 do 25.11.2012

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 29.03.2012

ANTICO spol s r.o. Č.Budějovice

Zhotovitel

Jednatel : Petr Hanetšlégr

ANTICO


Stavební spol. s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

Tel./fax: 386 460 388



Římskokatolická farnost Doudleby

Objednatel

správce farnosti: Páter Karel Hampl

Položkový rozpočet

Rozpočet: KO06202 Návrh odvlhčení a oprava fasády - I. etapa		Základní rozpočet
Objekt: 062	Název objektu: Kostel sv. Vincence	JKSO:
Stavba: 06062	Název stavby: KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	SKP:
Projektant:		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 392 151,00
Počet listů: 8		Zakázkové číslo: 06062
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	361 853,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	30 298,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		392 151,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		392 151,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: <i>Petr Honešlík</i> Datum: 2.4.2012 Podpis:  ANTICO Stavební spol. s r.o. Lipička 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za zhotovitele: Jméno: <i>Petr Honešlík</i> Datum: 02.04.12 Podpis:  ANTICO Stavební spol. s r.o. Lipička 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	392 151,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	78 430,00 Kč
Cena za objekt celkem:		470 581,00 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
Zemní práce	126 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Základy a zvláštní zakládání	46 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
Svislé a kompletní konstrukce	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
Vodorovné konstrukce	33 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8
Podlahy a podlahové konstrukce	28 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
Trubní vedení	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
Ostatní konstrukce, bourání	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bourání konstrukcí	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Prorážení otvorů	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Staveništní přesun hmot	40 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 Izolace proti vodě	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,3
21 Vnitřní kanalizace	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	361 853,00	30 298,00	0,00	0,00	0,00	110,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	392 151,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	392 151,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	392 151,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	392 151,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	392 151,00	0,00
Provoz investora	0,00	392 151,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	392 151,00	0,00
Rezerva rozpočtu			0,00

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 20-3101.U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně m3		56,6720	310,00	17 568,32	0,00000	0,00000
		<i>vsakovací objekt: 5,6*4,4*2,3</i>				56,6720		
2	132 20-2201.U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně s použitím malé mechanizace m3		137,2600	340,00	46 668,40	0,00000	0,00000
		<i>Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*1,4*1,3</i>				22,7500		
		<i>Dešťová kanalizace mezi šachtou 1 a 2: 9,5*1,5*1,5</i>				21,3750		
		<i>Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,3*1,1</i>				10,0100		
		<i>Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,3*1,1</i>				17,8750		
		<i>Dešťová kanalizace mezi šachtou 4 a 3: 9*1,5*1,5</i>				20,2500		
		<i>Dešťová kanalizace mezi šachtou RŠ2 a vsakem: 15*1,5*2</i>				45,0000		
3	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m m2		22,5000	64,80	1 458,00	0,00070	0,01575
		<i>východní stěna: 15*1,5</i>				22,5000		
4	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m m2		22,5000	25,20	567,00	0,00000	0,00000
		<i>22,5</i>				22,5000		
5	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m m2		22,5000	63,50	1 428,75	0,00080	0,01800
		<i>22,5</i>				22,5000		
6	151 10-1411.R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m m2		22,5000	21,20	477,00	0,00000	0,00000
		<i>22,5</i>				22,5000		
7	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3		32,7703	140,00	4 587,84	0,00000	0,00000
		<i>98,311/3</i>				32,7703		
8	162 20-1209.R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3		137,2600	137,00	18 804,62	0,00000	0,00000
		<i>137,26</i>				137,2600		
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		32,7703	232,00	7 602,71	0,00000	0,00000
		<i>98,311/3</i>				32,7703		
10	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy m3		32,7703	100,00	3 277,03	0,00000	0,00000
		<i>98,311/3</i>				32,7703		
11	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3		32,7703	140,00	4 587,84	0,00000	0,00000
		<i>98,311/3</i>				32,7703		
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3		32,7703	17,40	570,20	0,00000	0,00000

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	98,311/3					32,7703		
13	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3		73,2660	256,00	18 756,10	0,00000	0,00000
		z hornin tř.1 až 4 uloženým do 3m od kraje výkopu: 219,798/3				73,2660		
1		Zemní práce				126 353,81		0,03375

2 Základy a zvláštní zakládání

14	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm m3		12,4800	722,00	9 010,56	1,63000	20,34240
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*0,3*1,3				4,8750		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,3*0,3				2,7300		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,3*0,3				4,8750		
15	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3		13,2925	735,00	9 769,99	1,66500	22,13201
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*0,35*1,3				5,6875		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,3*0,3				2,7300		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,3*0,3				4,8750		
16	212 75-5214.U00	Trativod plast trubka D100 bez lože m		36,9600	41,40	1 530,14	0,00049	0,01811
		Výškový zlom: (0,7+0,9)*1,1				1,7600		
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*1,1				13,7500		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,1				7,7000		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,1				13,7500		
17	212 97-1121.R00	Opalštění trativ. z geot., sklon nad 1:2,5 do 2,5 m včetně geotextilie m2		170,5270	52,00	8 867,40	0,00000	0,00000
		511,581/3				170,5270		
18	SUB _2-9001.	D+M drenážních šachet kpl		3,0000	5 900,00	17 700,00	0,00000	0,00000
		3				3,0000		
2		Základy a zvláštní zakládání				46 878,10		42,49252

3 Svíslé a kompletní konstrukce

19	310 21-8811.R00	Zazdívka otvorů do 1 m2 zdíva kamenem m3		0,3940	2 730,00	1 075,62	2,68107	1,05634
		0,394				0,3940		
20	311 32-1311.R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20 (B 20) m3		0,1200	2 600,00	312,00	2,41960	0,29035
		výškový zlom dle detailu D3: 0,12				0,1200		
21	311 35-1101.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2		1,6000	331,00	529,60	0,04010	0,06416
		1,6				1,6000		

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
22	311 35-1102.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,6000	139,00	222,40	0,00000	0,00000
	1,6					1,6000		
23	311 36-1921.RT1	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 4,0 oka 100/100	t	0,0050	29 570,00	147,85	1,05758	0,00529
	0,005					0,0050		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 287,47		1,41614
4 Vodorovné konstrukce								
24	411 12-1232.R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	69,3333	80,00	5 546,66	0,00475	0,32933
	208/3					69,3333		
25	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	20,1000	707,00	14 210,70	1,89077	38,00448
	<i>podsypané a obsypané pod potrubí, otevřený výkop:</i>							
	<i>Dešťová kanalizace mezi šachtou 1 a 2: 9,5*1,5*0,4</i>					5,7000		
	<i>Dešťová kanalizace mezi šachtou 4 a 3: 9*1,5*0,4</i>					5,4000		
	<i>Dešťová kanalizace mezi šachtou RŠ2 a vsakem: 15*1,5*0,4</i>					9,0000		
26	593-41210	Deska stropní plná PZD 11/410 89x29x6,5 cm	kus	69,3333	202,75	14 057,33	0,03600	2,49600
	208/3					69,3333		
	4	Vodorovné konstrukce				33 814,69		40,82981
63 Podlahy a podlahové konstrukce								
27	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	8,6753	3 055,00	26 503,04	2,42198	21,01140
	26,026/3					8,6753		
28	631 57-1004.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	2,4640	804,00	1 981,06	1,83700	4,52637
	7,392/3					2,4640		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				28 484,10		25,53777
8 Trubní vedení								
29	871 27-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	17,1667	215,00	3 690,84	0,00206	0,03536
	51,5/3					17,1667		
30	871 31-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	10,8333	295,00	3 195,82	0,00330	0,03575
	32,5/3					10,8333		

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
31	871 35-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	10,0000	390,00	3 900,00	0,00482	0,04820
	10					10,0000		
32	R-8001	Napojení stávajícího svodu na dešťovou kanalizaci	kpl	2,0000	600,00	1 200,00	0,00000	0,00000
	2					2,0000		
33	R-8002	D+M betonové šachty RŠ vč. poklopu	kpl	1,0000	15 800,00	15 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
34	R-8003	D+M vsakovacího objektu vč. odvětrávacího potrubí a obalení geotextilií	kpl	1,0000	39 000,00	39 000,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	8	Trubní vedení				66 786,66		0,11931
9	Ostatní konstrukce, bourání							
35	R-9001	Provizorní podepření stávající ohradní zdi v místě průchodu potrubí	kpl	1,0000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
36	R-9002	provizorní podepření zdiva a sochy na podstavci v místě přípojky do vsaku	kpl	1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 600,00		0,00000
96	Bourání konstrukcí							
37	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,1000	2 240,00	2 464,00	(-2,00000)	(-2,20000)
	1,1					1,1000	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				2 464,00		(-2,20000)
								0,00000
97	Prorážení otvorů							
38	971 02-4561.R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	0,3940	1 780,00	701,32	(-2,50000)	(-0,98500)
	0,394					0,3940	0,00182	0,00072
	97	Prorážení otvorů				701,32		(-0,98500)
								0,00072
99	Staveništní přesun hmot							

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
39	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	110,4300	370,00	40 859,11	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				40 859,11		0,00000
711		Izolace proti vodě						
40	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena						
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	54,6690	21,50	1 175,38	0,00052	0,02843
	109,338/2					54,6690		
41	711 13-2210.T00	Izol vlhk svíslá S TECHNODREN 0815 Z1	m2	47,6850	50,00	2 384,25	0,00017	0,00811
	95,37/2					47,6850		
42	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy přitavením	m2	54,6690	82,40	4 504,73	0,00058	0,03171
	109,338/2					54,6690		
43	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou						
		Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	11,9206	380,00	4 529,83	0,00340	0,04053
	34,059*0,35					11,9206		
44	711 79-2620.T01	Izol vlhk TECHNODREN lišta krycí plast						
		vč. lišty DEKDREN T 20	m	49,1500	50,00	2 457,50	0,00000	0,00000
	98,3/2					49,1500		
45	283-24205.A	Technodren 2010 fólie střešní, výška nopů 20 mm	m2	31,7900	144,00	4 577,76	0,00066	0,02098
	95,37/3					31,7900		
46	628-32131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30	m2	54,6690	71,66	3 917,58	0,00370	0,20228
	109,338/2					54,6690		
47	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	235,4703	3,95	930,11	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				24 477,13		0,33203
721		Vnitřní kanalizace						
48	721 11-0806.R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	113,0300	51,50	5 821,05	(-0,02670)	(-3,01790)
	113,03					113,0300	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				5 821,05		(-3,01790)
								0,00000
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
49	979 01-2212.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	6,2029	105,00	651,30	Index:	1,00000
						27,1690		
	27,169							
50	979 01-2219.R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	18,6087	30,00	558,26	Index:	3,00000
						81,5070		
	81,507							
51	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,2029	253,00	1 569,33	Index:	1,00000
						27,1690		
	27,169							
52	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,2029	204,00	1 265,39	Index:	1,00000
						27,1690		
	27,169							
53	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,2029	23,10	143,29	Index:	1,00000
						135,8450		
	135,845							
54	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,2029	83,00	514,84	Index:	1,00000
55	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,2029	9,70	60,17	Index:	1,00000
56	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,2029	300,00	1 860,87	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 623,46		0,00000

[illegible]

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Vincence Doudleby
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY

Dodatek č. 2

Objednatel:

Římskokatolická farnost Doudleby

Generála Svobody č.p.421/12

370 01 České Budějovice

IČO: 65050754

administrátor farnosti : P. Mgr. Tomasz Piechnik

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO - 45022160

DIČ - CZ 45022160

Bank.spojení: UniCredit bank

č.ú.1025355005/2700

zastoupená jednatelem společnosti

Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 29.03.2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Odvhlčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek jehož předmětem je:

1) Změna rozsahu prací pro rok 2013.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována II. etapa „Odvhlčení kostela- II. Etapa 2013“ a to v částce ve výši 446.498,- Kč vč. DPH 21%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet II. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce II. etapy odvlhčení kostela sv. Vincence v termínu od 01.06.2013 do 25.11.2013

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 21.03.2013

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Č. j.: 889/2013 Schválil: 
Dne: 25.3.2013


ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice
Zhotovitel


Římskokatolická farnost Doudleby
Objednatel

Jednatel : Petr Hanetšlég

administrátor farnosti: P.Mgr. Tomasz Piechnik

ANTICO
Stavební spol. s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./ fax: 386 460 388
Dodatek ke smlouvě o dílo







Položkový rozpočet

Rozpočet: KO06203 Návrh odvlhčení a oprava fasády - II. etapa			Základní rozpočet
Objekt: 063	Název objektu: Návrh odvlhčení a oprava fasád	JKSO:	
Stavba: 06062	Název stavby: KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0
Objednatel:		Náklady na MJ: 369 007,00	
Počet listů: 5		Zakázkové číslo: 06062	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	320 453,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	48 554,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		369 007,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		369 007,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Petr Honetli gr		Jméno: Petr Honetli gr		Jméno: TOMASZ PIECHNIK	
Datum: 21.3.2013		Datum: 21.03.13		Datum: 22.3.13	
Podpis: 		Podpis: 		Podpis: 	
ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388		ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388			
Základ pro DPH		21,0 % činí:		369 007,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:		77 491,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				446 498,00 Kč	

Stavba:	06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	063	Návrh odvlhčení a oprava fasád	Datum tisku: 21.3.2013	
Rozpočet:	KO06203	Návrh odvlhčení a oprava fasády - II. etapa		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	78 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	107 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1
4 Vodorovné konstrukce	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4
63 Podlahy a podlahové konstrukce	32 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
8 Trubní vedení	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
99 Staveništní přesun hmot	53 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,4
721 Vnitřní kanalizace	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	320 453,00	48 554,00	0,00	0,00	0,00	145,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	369 007,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	369 007,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	369 007,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	369 007,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	369 007,00	0,00
Provoz investora	0,00	369 007,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	369 007,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	369 007,00	0,00
			0,00

Stavba: 06062	KOSTEL SV: VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 063	Návrh odvlhčení a oparva fasád	Datum tisku: 21.3.2013	
Rozpočet: KO06203	Návrh odvlhčení a oprava fasády - II. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-2201.U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně s použitím malé mechanizace	m3	78	340	26 481	0,00000	0,00000
2	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	25	140	3 500	0,00000	0,00000
3	162 20-1209.R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	78	137	10 670	0,00000	0,00000
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25	235	5 875	0,00000	0,00000
5	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	49	100	4 900	0,00000	0,00000
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49	140	6 860	0,00000	0,00000
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	49	17	853	0,00000	0,00000
8	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	75	256	19 200	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				78 338,27		0,00000

2		Základy a zvláštní zakládání						
9	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	19	722	13 375	1,63000	30,19575
10	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	20	735	14 954	1,66500	33,87443
11	212 75-5214.U00	Trativod plast trubka D100 bez lože	m	52	41	2 163	0,00049	0,02560
12	212 97-1121.R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m včetně geotextilie	m2	220	52	11 440	0,00000	0,00000
13	273 32-1311.R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	1	2 340	3 218	2,41693	3,32328
14	273 35-4111.R00	Bednění základových desek zřízení	m2	2	242	387	0,00025	0,00040
15	273 35-4211.R00	Bednění základových desek odstranění	m2	2	68	108	0,00000	0,00000
16	273 36-1921.RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0	28 610	4 540	1,05702	0,16775
17	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	9	2 440	21 726	2,41693	21,52034
18	274 35-4111.R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	43	390	16 676	0,00025	0,01069
19	274 35-4211.R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	43	38	1 616	0,00000	0,00000
20	SUB _2-9001.	D+M drenážních šachet	kpl	3	5 900	17 700	0,00000	0,00000

Stavba: 06062 -	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 063	Návrh odvlhčení a oparva fasád	Datum tisku: 21.3.2013	
Rozpočet: KO06203	Návrh odvlhčení a oprava fasády - II. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	2	Základy a zvláštní zakládání				107 903,53		89,11824
4		Vodorovné konstrukce						
21	411 12-1232.R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm						
		kus	85	80	6 800	0,00475	0,40375	
22	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm						
		m3	12	707	8 583	1,89077	22,95395	
23	593-41210	Deska stropní plná PZD 11/410 89x29x6,5 cm						
		kus	85	203	17 234	0,03600	3,06000	
	4	Vodorovné konstrukce				32 616,73		26,41770
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
24	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)						
		m3	10	3 055	29 939	2,42198	23,73540	
25	631 57-1004.R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I						
		m3	3	804	2 412	1,83700	5,51100	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				32 351,00		29,24640
8		Trubní vedení						
26	871 27-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125						
		m	48	215	10 385	0,00206	0,09950	
27	871 31-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150						
		m	7	295	1 918	0,00330	0,02145	
28	871 35-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200						
		m	5	390	1 950	0,00482	0,02410	
	8	Trubní vedení				14 252,00		0,14505
99		Staveništní přesun hmot						
29	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
		t	145	370	53 623	0,00000	0,00000	
	99	Staveništní přesun hmot				53 623,13		0,00000
711		Izolace proti vodě						
30	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena						
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku						
		m2	50	22	1 075	0,00052	0,02600	
31	711 13-2210.T00	Izol vlhk svislá S TECHNODREN 0815 Z1						
		m2	45	50	2 250	0,00017	0,00765	
32	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením						
		m2	58	82	4 779	0,00058	0,03364	
33	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou						
		Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace						
		m2	16	380	6 080	0,00340	0,05440	
34	711 79-2620.T01	Izol vlhk TECHNODREN lišta krycí plast						

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 063	Návrh odvlhčení a oprava fasád	Datum tisku: 21.3.2013	
Rozpočet: KO06203	Návrh odvlhčení a oprava fasády - II. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		vč. lišty DEKDREN T 20						
		m	40	50	2 000	0,00000	0,00000	
35	283-24205.A	Technodren 2010 fólie střešní, výška nopů 20 mm	m2	45	144	6 480	0,00066	0,02970
36	628-32131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30	m2	58	72	4 158	0,00370	0,21460
37	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	268	4	1 059	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				27 881,70		0,36599
721 Vnitřní kanalizace								
38	721 11-0806.R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	48	52	2 472	(-0,02670) 0,00000	(-1,28160) 0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				2 472,00		(-1,28160) 0,00000
782 Konstrukce z přírodního kamene								
39	SUB_782001	KA9 - Kamenická oprava - restaurování schodiště vč. demontáže, montáže, nových stupňů a hydrofobiz	kpl	0	65 000	18 200	0,00000	0,00000
	782	Konstrukce z přírodního kamene				18 200,00		0,00000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
40	979 01-2212.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	1	105	135	Index:	1,00000
41	979 01-2219.R00	Příplatek k sutí za každých dalších 4 m výšky	t	4	30	115	Index:	3,00000
42	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1	253	324	Index:	1,00000
43	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1	204	261	Index:	1,00000
44	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1	23	30	Index:	1,00000
45	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1	83	106	Index:	1,00000
46	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	1	10	12	Index:	1,00000
47	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1	300	384	Index:	1,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 368,49		0,00000

Antico spol. s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./fax: 386 400 888

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Vincence Doudleby
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY

Dodatek č. 3

Objednatel:

Římskokatolická farnost Doudleby

Generála Svobody č.p.421/12
370 01 České Budějovice
IČO: 65050754
administrátor farnosti : P. Mgr. Tomasz Piechnik

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ - CZ45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Pětrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 29.03.2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Odvhlčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek jehož předmětem je:

1) Změna rozsahu prací pro rok 2014.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována III. etapa „Odvhlčení kostela-III. Etapa 2014“ a to v částce ve výši 555.451,- Kč vč. DPH.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet III. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce III. etapy odvlhčení kostela sv. Vincence v termínu od 01.06.2014 do 25.11.2014

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 26.03.2014

ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice
Zhotovitel



Tomasz Piechnik

Římskokatolická farnost Doudleby
Objednatel

Jednatel : Petr Hanetšlég

administrátor farnosti: P.Mgr. Tomasz Piechnik

ANTICO

Stavební spol. s r.o.
Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./fax: 386 400 888

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Č.j. 1116/2014 Schválil:

Dne: 7.4.2014

A. Vrt.

Položkový rozpočet

Rozpočet: KO06205 Navrh odvlhčení a oprava fasády - III. etapa		Základní rozpočet
Objekt: 063	Název objektu: Návrh odvlhčení a oprava fasád	JKSO:
Stavba: 06062	Název stavby: KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 461 371,00	
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 06062	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	364 727,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	96 644,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		461 371,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		461 371,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>Ref. Haneš</i>	Jméno:
Datum: 26.3.2014	Datum: 26.03.14	Datum:
Podpis:	Podpis: <i>ANTICO</i>	Podpis:
	Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022180 DIČ: CZ45022180 Tel./fax: 388 460 388	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	414 571,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	87 060,00 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí:	46 800,00 Kč
DPH	15,0 % činí:	7 020,00 Kč
Cena za objekt celkem:		555 451,00 Kč

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 063	Návrh odvěhčení a oprava fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Navrh odvěhčení a oprava fasády - III. etapa		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	39 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6
4 Vodorovné konstrukce	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
62 Upravy povrchů vnější	79 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6
8 Trubní vedení	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy	33 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Stavěništní přesun hmot	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,3
721 Vnitřní kanalizace	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	364 727,00	96 644,00	0,00	0,00	0,00	83,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	461 371,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	461 371,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	461 371,00	0,00
Mimostavěništní doprava	0,00	461 371,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	461 371,00	0,00
Provoz investora	0,00	461 371,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	461 371,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	461 371,00	0,00
			0,00

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 063	Návrh odvěhčení a oprava fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Návrh odvěhčení a oprava fasády - III. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-2201.U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně s použitím malé mechanizace	m3	85,7169	340,00	29 143,75	0,00000	0,00000
2	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	22,5000	64,80	1 458,00	0,00070	0,01575
		východní stěna: 15*1,5				22,5000		
3	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	22,5000	25,20	567,00	0,00000	0,00000
		22,5				22,5000		
4	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	22,5000	63,50	1 428,75	0,00080	0,01800
		22,5				22,5000		
5	151 10-1411.R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	22,5000	21,20	477,00	0,00000	0,00000
		22,5				22,5000		
6	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	24,3110	140,00	3 403,54	0,00000	0,00000
7	162 20-1209.R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	80,5130	137,00	11 030,28	0,00000	0,00000
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,3110	232,00	5 640,15	0,00000	0,00000
9	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	49,3110	100,00	4 931,10	0,00000	0,00000
10	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,1566	140,00	2 121,92	0,00000	0,00000
11	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	49,3110	17,40	858,01	0,00000	0,00000
12	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,7980	256,00	14 540,29	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				75 599,79		0,03375

2		Základy a zvláštní zakládání						
13	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	11,8817	722,00	8 578,59	1,63000	19,36717
14	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	7,3511	735,00	5 403,06	1,66500	12,23958
15	212 75-5214.U00	Trativod plast trubka D100 bez lože	m	35,0930	41,40	1 452,85	0,00049	0,01720
16	212 97-1121.R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m včetně geotextilie	m2	145,4210	52,00	7 561,89	0,00000	0,00000
17	SUB _2-9001.	D+M drenážních šachet	kpl	1,0000	5 900,00	5 900,00	0,00000	0,00000
18	R-002	Přivětrávací otvory - kompletní provedení vysekání						

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 063	Návrh odvlhčení a oparva fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Navrh odvlhčení a oprava fasády - III. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		rážky, trubka PVC, mřížka, zához						
		kpl		2,0000	3 800,00	7 600,00	0,00000	0,00000
	2					2,0000		
19	R-003	Odtah větrací kanálu - kompletní provedení						
		kpl		1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	2	Základy a zvláštní zakládání				39 996,39		31,62395
4	Vodorovné konstrukce							
20	411-12-1232.R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm						
		kus		123,0000	80,00	9 840,00	0,00475	0,58425
21	593-41210	Deska stropní plná PZD 11/410 89x29x6,5 cm						
		kus		123,0000	202,75	24 938,25	0,03600	4,42800
	4	Vodorovné konstrukce				34 778,25		5,01225
62	Upravy povrchů vnější							
22	619-44-1325.T00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm						
		m		14,0000	250,00	3 500,00	0,50000	7,00000
23	622-42-1121.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená						
		m2		3,5590	161,00	573,00	0,04593	0,16346
24	622-42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2						
		m2		118,1600	241,00	28 476,56	0,04817	5,69177
	severní lod: 34					34,0000		
	severní presbytář sakristie: 84,16					84,1600		
25	622-47-1317.V08	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2						
		Keim s příměsí plniva						
		m2		116,8500	48,00	5 608,80	0,00040	0,04674
	severní lod: 102					102,0000		
	severní presbytář, sakristie: 14,85					14,8500		
26	622-47-1318.V07	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4						
		Modifikované vápno KEIM						
		m2		235,0000	148,00	34 780,00	0,00055	0,12925
	severní lod: 136					136,0000		
	severní presbytář, sakristie: 99					99,0000		
27	R-903	Zařiznutí omítky soklu						
		m		28,0000	30,00	840,00	0,00000	0,00000
28	R_902	Oprava stávající podokapních říms drobné úpravy,						
		předpoklad 25%						
		m		7,0000	280,00	1 960,00	0,00000	0,00000
29	SUB_900	Obnova a doplnění ryté kresby						
		m		36,5000	90,00	3 285,00	0,00000	0,00000
	62	Upravy povrchů vnější				79 023,36		13,03122
63	Podlahy a podlahové konstrukce							

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 063	Návrh odvlhčení a oprava fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Navrh odvlhčení a oprava fasády - III. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
30	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	12,4260	3 055,00	37 961,43	2,42198	30,09552
31	631 57-1004.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	1,9280	804,00	1 550,11	1,83700	3,54174
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				39 511,54		33,63726

8 Trubní vedení

32	871 27-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	5,5000	215,00	1 182,50	0,00206	0,01133
33	R-8001	Napojení stávajícího svodu na dešťovou kanalizaci	kpl	4,0000	600,00	2 400,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				3 582,50		0,01133

9 Ostatní konstrukce, bourání

34	R-9001	Provizorní podepření stávající ohradní zdi v místě průchodu potrubí	kpl	1,0000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
35	R-9002	provizorní podepření zdiva a sochy na podstavci v místě přípojky do vsaku	kpl	1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 600,00		0,00000

94 Lešení a stavební výtahy

36	941 11-1121.U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	269,7500	42,00	11 329,50	0,00000	0,00000
		severní strana loď a presbytář: 157,25+112,5				269,7500		
37	941 11-1221.U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	m2	16 724,5000	0,90	15 052,05	0,00000	0,00000
		16724,5				16 724,5000		
38	941 11-1821.U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	269,7500	27,20	7 337,20	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				33 718,75		0,00000

97 Prorážení otvorů

39	978 01-5222.T00	Odstranění novodobých nátěrů fasády	m2	116,8500	16,80	1 963,08	(-0,00300) 0,00000	(-0,35055) 0,00000
		102+14,85				116,8500		
40	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	118,1500	40,30	4 761,45	(-0,05900) 0,00000	(-6,97085) 0,00000
		34+84,15				118,1500		

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 063	Návrh odvěhčení a oprava fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Navrh odvěhčení a oprava fasády - III. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
41	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	93,2680	38,00	3 544,18	(-0,01400) 0,00000	(-1,30575) 0,00000
						93,2680		
	97	Prorážení otvorů				10 268,71		(-8,62715) 0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
42	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	85,3498	370,00	31 579,43	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				31 579,43		0,00000
711	Izolace proti vodě							
43	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	59,3380	21,50	1 275,77	0,00052	0,03086
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku						
44	711 13-2210.T00	Izol vlhk svislá S TECHNODREN 0815 Z1	m2	18,5800	50,00	929,00	0,00017	0,00316
45	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	51,3380	82,40	4 230,25	0,00058	0,02978
46	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	6,1390	380,00	2 332,82	0,00340	0,02087
		Mapelastíc (fa Mapei), pružná hydroizolace						
47	711 79-2620.T01	Izol vlhk TECHNODREN lišta krycí plast	m	25,5333	50,00	1 276,67	0,00000	0,00000
		vč. lišty DEKDREN T 20						
48	283-24205.A	Technodren 2010 fólie střešní, výška nopů 20 mm	m2	19,8000	144,00	2 851,20	0,00066	0,01307
49	628-32131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30	m2	51,3380	71,66	3 678,88	0,00370	0,18995
50	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	165,7458	3,95	654,70	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				17 229,28		0,28768
721	Vnitřní kanalizace							
51	721 11-0806.R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	30,0300	51,50	1 546,55	(-0,02670) 0,00000	(-0,80180) 0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				1 546,55		(-0,80180) 0,00000
766	Konstrukce truhlářské							
52	R-766010	T10 - oprava okna 920/2000 mm	kus	1,0000	4 208,00	4 208,00	0,00000	0,00000
		vč. rámečku se sítí proti hmyzu						
53	R-766012	T12 - oprava dveří 950/1800 mm	kus	1,0000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 063	Návrh odvěhčení a oprava fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Navrh odvěhčení a oprava fasády - III. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
54	R-76608	T8 - oprava okna 990/3000 mm kus		1,0000	4 455,00	4 455,00	0,00000	0,00000
55	R-76609	T9 - oprava okna 990/3000 mm kus		1,0000	4 455,00	4 455,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				16 918,00		0,00000
767 Konstrukce zámečnické								
56	SUB_767003	D+M kovaná větrací mřížka 250/250mm kus		2,0000	1 300,00	2 600,00	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				2 600,00		0,00000
782 Konstrukce z přírodního kamene								
57	SUB_782001	KA9 - Kamenická oprava - restaurování schodiště vč. demontáže, montáže, nových stupňů a hydrofobiz kpl		0,7200	65 000,00	46 800,00	0,00000	0,00000
58	SUB_782002	KA1 - Kamenická oprava - restaurování soklu ukončení soklu vč. hydrofobizace m		16,5000	700,00	11 550,00	0,00000	0,00000
	782	Konstrukce z přírodního kamene				58 350,00		0,00000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
59	979 01-2212.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m t		9,4290	105,00	990,04	Index:	1,00000
	27,169					27,1690		
60	979 01-2219.R00	Příplatek k sutí za každých dalších 4 m výšky t		28,2869	30,00	848,61	Index:	3,00000
	81,507					81,5070		
61	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t		9,4290	253,00	2 385,53	Index:	1,00000
	27,169					27,1690		
62	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t		9,4290	204,00	1 923,51	Index:	1,00000
	27,169					27,1690		
63	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t		9,4290	23,10	217,81	Index:	1,00000
	135,845					135,8450		
64	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky t		9,4290	83,00	782,60	Index:	1,00000
65	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění t		9,4290	9,70	91,46	Index:	1,00000
66	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí t		9,4290	300,00	2 828,69	Index:	1,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 068,24		0,00000

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE DOUBLÉBY	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 063	Návrh odvěhčení a oprava fasády	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	Návrh odvěhčení a oprava fasády - III. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

ANTICO spol.
s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./fax: 386 460 388

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Vincence Doudleby
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY

Dodatek č. 4

Objednatel:

Římskokatolická farnost Doudleby

Generála Svobody č.p.421/12

370 01 České Budějovice

IČO: 65050754.

administrátor farnosti : P. Mgr. Tomasz Piechnik

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO - 45022160

DIČ - CZ 45022160

Bank.spojení: UniCredit bank

č.ú.1025355005/2700

zastoupená jednatelem společnosti

Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 29. 03. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Odvhlčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek jehož předmětem je:

1) **Změna rozsahu prací III. Etapy pro rok 2014.**

- Objednatel si navíc objednal terénní úpravy severní strany kostela. Tyto práce zhotovitel ocenil kalkulací dle smlouvy o dílo a to ve výši 1.007,- Kč vč. DPH.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatku III. etapy stavebních prací

2) **Změna dodací lhůty.**

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce dle tohoto dodatku III. etapy odvlhčení kostela sv. Vincence v termínu od 01.06.2014 do 25.11.2014

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 26.03.2014

ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice

Zhotovitel

Jednatel: Petr Hanetšlég

ANTICO


Stavební spol. s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

Dodatek ke smlouvě o dílo, tel./fax: 386 460 388



Římskokatolická farnost Doudleby

Objednatel

administrátor farnosti: P.Mgr. Tomasz Piechnik

Položkový rozpočet

Rozpočet: KO06205 III. etapa - dodatek č.1		Základní rozpočet
Objekt: 063	Název objektu: Návrh odvlhčení a oparva fasád	JKSO:
Stavba: 06062	Název stavby: KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ: 832,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 06062	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	820,00	Ztížené výrobní podmínky		0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit		0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0,00
ZRN celkem		820,00	Zařízení staveniště		12,00
			Provoz investora		0,00
			Kompletační činnost (IČD)		0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady		832,00	Ostatní náklady celkem:		12,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>Antico</i>	Jméno:
Datum: 26.3.2014	Datum: 26.03.14	Datum:
Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis:
	ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidská 252 370 07, České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./fax: 386 460 988	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	832,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	175,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 007,00 Kč

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 063	Návrh odvěhčení a oprava fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	III. etapa - dodatek č.1		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	820,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	820,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	820,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	820,00	0,00
Zařízení staveniště	1,50	820,00	12,00
Provoz investora	0,00	820,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	820,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	820,00	0,00
			12,00

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 063	Návrh odvlhčení a oparva fasád	Datum tisku: 26.3.2014	
Rozpočet: KO06205	III. etapa - dodatek č.1		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	181 00-6112.R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	100,00	8,20	820,00	0,00000	0,00000
		<i>zapravení ploch: 100</i>				<i>100,00</i>		
1		Zemní práce				820,00		0,00000

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Vincence Doudleby
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY

Dodatek č. 5

Objednatel:

Římskokatolická farnost Doudleby

Generála Svobody č.p.421/12
370 01 České Budějovice
IČO: 65050754
administrátor farnosti : P. Mgr. Tomasz Piechnik

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ - CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégre

na straně druhé

uzavřeli dne 29. 03. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Odvhlčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek jehož předmětem je:

1) Změna rozsahu prací pro rok 2014.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována III. etapa „Odvhlčení kostela – III. etapa 2014 a to v částce ve výši 555.548,- Kč vč. DPH 21%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet III.etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce dle tohoto dodatku č. 5 - III. etapy odvlhčení kostela sv. Vincence v termínu od 01. 6. 2014 do 25. 11. 2014

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 05. 12. 2014

ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice

Zhotovitel

Jednatel: Petr Hanetšlégr

ANTICO

Stavební spol. s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

Dodatek k smlouvě o dílo



Římskokatolická farnost Doudleby

Objednatel

administrátor farnosti: P. Mgr. Tomasz Piechnik

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Č. j.: 4567/2014 Schválil:

Dne: 12. 12. 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	K006206	Změna v rámci III. etapy - dodatek č. 1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
063	Návrh odvlhčení a oparva fasád	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		6062
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	391 808	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	69 643	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	461 451	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	461 451	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	461 451	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Evžen Štěrba</i>	Jméno : <i>Tomáš Píedník</i>
Datum :	Datum :	Datum : 26.6.2015
Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
	ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 46022160 DIČ: CZ46022160 Tel./ fax: 388 888 888	 DOUBRAVICE 414 651 Kč 87 077 Kč 46 800 Kč 7 020 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	15,0 %	
DPH	15,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		555 548 Kč

Poznámka :

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet : KO06206
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oprava fasád	Změna v rámci III. etapy - dodatek č.5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 600	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	39 996	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	34 778	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	134 723	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	39 512	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 583	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 262	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	206	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 925	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 988	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 229	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	979	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 165	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 600	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	870	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	46 800	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 237	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	391 808	69 643	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	461 451	0
Oborová přírážka	0	0,0	461 451	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	461 451	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	461 451	0
Zařízení staveniště	0	0,0	461 451	0
Provoz investora	0	0,0	461 451	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	461 451	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	461 451	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet: KO06206
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oparva fasád	Změna v rámci III. etapy - dodatek č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202201U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně s použitím malé mechanizace	m3	85,72	340,00	29 143,75
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	22,50	64,80	1 458,00
		východní stěna:15*1,5		22,50		
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	22,50	25,20	567,00
		22,5		22,50		
4	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	22,50	63,50	1 428,75
		22,5		22,50		
5	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	22,50	21,20	477,00
		22,5		22,50		
6	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	24,31	140,00	3 403,54
7	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	80,51	137,00	11 030,28
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,31	232,00	5 640,15
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,16	140,00	2 121,92
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	49,31	17,40	858,01
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,80	256,00	14 540,29
12	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	469,63	10,50	4 931,10
		rozprostření zeminy se zhutněním v místě:49,311/0,105		469,63		
	Celkem za	1 Zemní práce				75 599,79
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	11,88	722,00	8 578,59
14	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	7,35	735,00	5 403,06
15	212755214U00	Trativod plast trubka D100 bez lože	m	35,09	41,40	1 452,85
16	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m včetně geotextilie	m2	145,42	52,00	7 561,89
17	SUB_29001	D+M drenážních šachet	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
18	R-002	Přivětrávací otvory - kompletní provedení vysekání rážky, trubka PVC, mřížka, zához	kpl	2,00	3 800,00	7 600,00
		2		2,00		
19	R-003	Odtah větrací kanálu - kompletní provedení	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
		1		1,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				39 996,39
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	123,00	80,00	9 840,00
21	59341210	Deska stropní plná PZD 11/410 89x29x6,5 cm	kus	123,00	202,75	24 938,25
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				34 778,25
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
22	602011171R00	Štuk vnější Cemix 023 j ručně tl. 2 mm	m2	241,50	126,32	30 506,28
23	619441325T00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm	m	14,00	250,00	3 500,00
24	620991511T00	Omytí fasády vodou SL 1-4	m2	241,50	21,90	5 288,85
25	622323042T00	Penetrace podkladu -Sokrat	m 2	241,50	28,20	6 810,30
26	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	18,63	161,00	2 998,63
		3,525+15,1		18,63		
27	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	60,00	241,00	14 460,00
		skutečnost:60		60,00		
28	622471317V08	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Keim s příměsí plniva	m2	116,85	48,00	5 608,80
		severní loď:102		102,00		
		severní presbytář, sakristie:14,85		14,85		
29	622471318V07	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 Modifikované vápno KEIM	m2	235,00	148,00	34 780,00
		severní loď:136		136,00		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		severní presbytář, sakristie:99		99,00		
30	R-6201	lnjektáž zdiva, tl. 3,5 cm	m2	88,16	280,00	24 684,80
31	R-903	Zafixnutí omítky soklu	m	28,00	30,00	840,00
32	R_902	Oprava stávající podokapních říms drobné úpravy, předpoklad 25%	m	7,00	280,00	1 960,00
33	SUB_900	Obnova a doplnění ryté kresby	m	36,50	90,00	3 285,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				134 722,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
34	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	12,43	3 055,00	37 961,43
35	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	1,93	804,00	1 550,11
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				39 511,54
Díl: 8		Trubní vedení				
36	871275221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	5,50	215,00	1 182,50
37	R-8001	Napojení stávajícího svodu na dešťovou kanalizaci	kpl	4,00	600,00	2 400,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 582,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
38	941111121U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	307,25	42,00	12 904,50
		severní strana loď a presbytář:157,25+112,5		269,75		
		lešení za roh a pro štít:37,5		37,50		
39	941111821U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	307,25	27,20	8 357,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 261,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
40	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,07	3 115,00	205,59
		vybourání betonového podkladu před vstupem do sakristie:0,5*1,1*0,12		0,07		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				205,59
Díl: 97		Prorážení otvorů				
41	978015222T00	Odstranění novodobých nátěrů fasády	m2	116,85	16,80	1 963,08
		102+14,85		116,85		
42	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	60,00	40,30	2 418,00
		skutečnost:60		60,00		
43	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného rezného	m2	93,27	38,00	3 544,18
		93,268		93,27		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 925,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	75,64	370,00	27 987,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 987,54
Díl: 711		Izolace proti vodě				
45	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	59,34	21,50	1 275,77
46	711132210T00	Izol vlhk svislá S TECHNODREN 0815 Z1	m2	18,58	50,00	929,00
47	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	51,34	82,40	4 230,25
48	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	6,14	380,00	2 332,82
49	711792620T01	Izol vlhk TECHNODREN lišta krycí plast vč. lišty DEKDREN T 20	m	25,53	50,00	1 276,67
50	28324205.A	Technodren 2010 fólie střešní, výška nopů 20 mm	m2	19,80	144,00	2 851,20
51	62832131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30	m2	51,34	71,66	3 678,88
52	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	165,75	3,95	654,70
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 229,28
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
53	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	19,00	51,50	978,50
		19		19,00		

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet: KO06206
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oparva fasád	Změna v rámci III. etapy - dodatek č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				978,50
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
54	765312395R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	10,00	66,50	665,00
		mřížka proti ptákům:10		10,00		
55	R-76501	Zakrytí střechy geotextilií	kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				1 165,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
56	SUB_767003	D+M kovaná větrací mřížka 250/250mm	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 600,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
57	771551026T00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do MVc, 25x25 cm vč. spárovací hmoty	m2	0,55	500,00	275,00
		vydláždění vstupu do sakristie:0,5*1,1		0,55		
58	58387017	Dlažba ruční inter. cihelná 200x200x30	m2	0,61	983,77	595,18
		vydláždění vstupu do sakristie:0,5*1,1*1,1		0,61		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				870,18
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
59	SUB_782001	KA9 - Kamenická oprava - restaurování schodiště vč. demontáže, montáže, nových stupňů a hydrofobiz	kpl	0,72	65 000,00	46 800,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				46 800,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
60	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	5,84	105,00	613,20
61	979012219R00	Příplatek k sutí za každých dalších 4 m výšky	t	17,52	30,00	525,60
		5,84*3		17,52		
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,84	253,00	1 477,52
		5,84		5,84		
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,84	204,00	1 191,36
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,84	23,20	135,49
65	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,84	83,00	484,72
66	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,84	9,70	56,65
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,84	300,00	1 752,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 236,54

SMLOUVA O DÍLO
Kostel sv. Vincence Doudleby
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY

Dodatek č. 6

Objednatel:

Římskokatolická farnost Doudleby

Generála Svobody č.p.421/12
370 01 České Budějovice
IČO: 65050754
administrátor farnosti : P. Mgr. Tomasz Piechnik

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ - CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégre

na straně druhé

uzavřeli dne 29. 03. 2012 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Odvhlčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek jehož předmětem je:

1) Stavební práce v rámci IV. Etapy pro rok 2015.

- Vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována IV. etapa „Odvhlčení kostela – IV. etapa 2015“ a to v částce ve výši 670.838,- Kč vč. DPH
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet IV. etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce dle tohoto dodatku č. 6 - IV. etapy odvlhčení kostela sv. Vincence v termínu od 01. 6. 2015 do 25. 11. 2015

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 13. 04. 2015

ANTICO spol s r.o. Č.Budějovice

Zhotovitel


Jednatel : Petr Hanetšlégr

ANTICO
Stavební spol. s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel. fax: 388 444 888

Dodatek k smlouvě o dílo



Tomasz Piechnik

Římskokatolická farnost Doudleby

Objednatel

administrátor farnosti: P. Mgr. Tomasz Piechnik

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Č. j.: 1476/2015 Schválil:


Dne: 24. 4. 2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	KO06209	Odvhlčení a oprava fasády - IV. etap	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
063	Návrh odvlhčení a oparva fasád	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		6062
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	404 439	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	153 815	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	558 254	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		558 254	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		558 254	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval:		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Fek Jančík</i>	Jméno : <i>Tomáš Pichm</i>
Datum :		Datum :	Datum : 26.6.2015
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
			
			
Základ pro DPH	21,0 %		480 764 Kč
DPH	21,0 %		100 960 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		77 490 Kč
DPH	15,0 %		11 624 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			670 838 Kč

Poznámka :

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet :	KO06209
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oprava fasád	Odvlhčení a oprava fasády - IV. etapa 20	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	280 478	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	22 283	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	49 443	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 834	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 868	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 040	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	68 598	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 802	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	80 125	0	0	0
784 Malby	0	250	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 533	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	404 439	153 815	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	558 254	0
Oborová přírážka	0	0,0	558 254	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	558 254	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	558 254	0
Zařízení staveniště	0	0,0	558 254	0
Provoz investora	0	0,0	558 254	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	558 254	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	558 254	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet: KO06209
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oparva fasád	Odvlhčení a oprava fasády - IV. etapa 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	602011171R00	Štuk vnější Cemix 023 j ručně tl. 2 mm	m2	562,28	126,32	71 026,58
		797,275		797,28		
		-136-99		-235,00		
2	619441325T00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm	m	21,00	250,00	5 250,00
		35-14		21,00		
3	620991511T00	Omytí fasády vodou SL 1-4	m2	562,28	21,90	12 313,82
		797,275		797,28		
		-136-99		-235,00		
4	622323042T00	Penetrace podkladu -Sokrat	m 2	562,28	28,20	15 856,16
		797,275		797,28		
		-136-99		-235,00		
5	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	215,08	241,00	51 834,28
		333,23		333,23		
		-118,15		-118,15		
6	622471317V08	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Keim s příměsí plniva	m2	347,20	48,00	16 665,36
		464,045		464,05		
		-102-14,85		-116,85		
7	622471318V07	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 Modifikované vápno KEIM	m2	562,28	148,00	83 216,70
		797,275		797,28		
		-136-99		-235,00		
8	R-6201	Injektáž zdiva, tl. 3,5 cm	m2	44,00	280,00	12 320,00
		odhad poloviční:44		44,00		
9	R-903	Zařiznutí omítky soklu	m	61,50	30,00	1 845,00
		89,5-28		61,50		
10	R_902	Oprava stávající podokapních říms drobné úpravy, předpoklad 25%	m	13,75	280,00	3 850,00
		20,75-7		13,75		
11	SUB_900	Obnova a doplnění ryté kresby	m	70,00	90,00	6 300,00
		106,5-36,5		70,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				280 477,90
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	SUB_9000	Restaurátor - zpevnění a separační vrstva zbytků barevného řešení slunečních hodin	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
13	R-9003	Zakrytí stávající střešní krytiny při opravě	m2	22,50	25,00	562,50
		22,5		22,50		
14	R_9000	Hydrofobizace zdiva	m2	48,00	140,00	6 720,00
		48		48,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				22 282,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941111121U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	714,50	42,00	30 009,00
		984,25-269,75		714,50		
16	941111821U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	714,50	27,20	19 434,40
		984,25-269,75		714,50		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				49 443,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				
17	978015222T00	Odstranění novodobých nátěrů fasády	m2	347,20	16,80	5 832,88
		464,045-116,85		347,20		
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	214,08	40,30	8 627,42
		333,23-119,15		214,08		

Položkový rozpočet

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet: KO06209
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oprava fasád	Odvlhčení a oprava fasády - IV. etapa 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceňa / MJ	celkem: (Kč)
19	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdíva kamenného režného	m2	62,47	38,00	2 373,78
		93,268-30,8		62,47		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				16 834,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	53,70	370,00	19 867,89
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 867,89
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
21	765311413R00	Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty	m2	1,80	1 062,00	1 911,60
		1,8		1,80		
22	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	19,12	6,70	128,08
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				2 039,68
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
23	R-76601	T1 - oprava okna 920/2000 mm	kus	1,00	4 208,00	4 208,00
24	R-766010	T10 - oprava okna 920/2000 mm	kus	1,00	4 208,00	4 208,00
25	R-766011	T11 - oprava dveří 1290/2010 mm	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
26	R-766012	T12 - oprava dveří 950/1800 mm	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
27	R-766013	T13 - oprava dveří 1770/2200 mm	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
28	R-76602	T2 - oprava okna 940/3000 mm	kus	1,00	4 230,00	4 230,00
29	R-76603	T3 - oprava okna 940/3000 mm	kus	1,00	4 230,00	4 230,00
30	R-76604	T4 - oprava okna 990/3000 mm	kus	1,00	4 455,00	4 455,00
31	R-76605	T5 - oprava okna 960/3000 mm	kus	1,00	4 320,00	4 320,00
32	R-76606	T6 - oprava okna 980/960 mm	kus	1,00	2 325,00	2 325,00
33	R-76607	T7 - oprava okna 970/1350 mm vč. okenice a okované plechem	kus	1,00	7 965,00	7 965,00
34	R-76608	T8 - oprava okna 990/3000 mm	kus	1,00	4 455,00	4 455,00
35	R-76609	T9 - oprava okna 990/3000 mm	kus	1,00	4 455,00	4 455,00
36	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	676,51	1,40	947,11
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				68 598,11
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
37	R-767001	Z1 - očištění a nátěr elektrorozvodny 600/1000mm	kus	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
38	R-767002	Z2 - očištění a nátěr skříňe elektrorozvodny 300/300mm	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
39	R-767004	KO - očištění a nátěr ručičky slunečních hodin	kus	1,00	250,00	250,00
		1		1,00		
40	R-767005	KO2 - očištění a nátěr okenní mříže 970/1350mm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		1		1,00		
41	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	27,50	1,90	52,25
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 802,25
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
42	SUB_782002	KA1 - Kamenická oprava - restaurování soklu ukončení soklu vč. hydrofobizace	m	44,70	700,00	31 290,00
		44,7		44,70		
43	SUB_782003	KA2 - Kamenická oprava - restaurování portálu vč. hydrofobizace	kpl	1,00	17 000,00	17 000,00
		1		1,00		
44	SUB_782004	KA3 - Kamenická oprava - restaurování stupně vč. montáže a hydrofobizace	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
		1		1,00		
45	SUB_782005	KA4 - Kamenická oprava - restaurování klopenky vč. hydrofobizace	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	06062 KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Rozpočet: KO06209
Objekt :	063 Návrh odvlhčení a oprava fasád	Odvlhčení a oprava fasády - IV. etapa 2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceňa / MJ	celkem (Kč)
46	SUB_782006	KA5 - Kamenická oprava - restaurování opěr. pilíře sokl opěrného pilíře vč. hydrofobizace	kpl	1,00	3 400,00	3 400,00
		1		1,00		
47	SUB_782007	KA6 - Kamenická oprava - restaurování římsy římsa opěrného pilíře vč. hydrofobizace	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
		1		1,00		
48	SUB_782008	KA7 - D+M stupně před vstupem do sakristie vč. hydrofobizace	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
		1		1,00		
49	SUB_782009	KA8 - Kamenická oprava - restaurování portálu vč. hydrofobizace	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
		1		1,00		
50	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	774,90	3,40	2 634,66
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				80 124,66
Díl:	784	Malby				
51	R-96001	Demontáž konzol vzdušného vedení vč. likvidace	kpl	1,00	250,00	250,00
		1		1,00		
	Celkem za	784 Malby				250,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
52	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	14,55	105,00	1 527,42
		27,169		27,17		
53	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	43,64	30,00	1 309,22
		81,507		81,51		
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,55	253,00	3 680,35
		27,169		27,17		
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,55	204,00	2 967,56
		27,169		27,17		
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,55	23,10	336,03
		135,845		135,85		
57	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,55	83,00	1 207,39
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,55	9,70	141,10
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,55	300,00	4 364,06
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 533,13