

stavební společnost s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČ: 45022160 DIČ: CZ 45022160
Tel./fax: 386 460 388

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOHY A B
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY - KOSTEL SV. VINCENCE

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Doudleby**

Farní 49
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ - 65050754
P. Karel Hampl

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ - CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli tuto

smlouvu o dílo

1.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele níže uvedené dílo „Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela sv. Vincence v Doudlebech“ a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 1.2. Zhotovitel provede předmět díla v rozsahu dle jednoduché projektové dokumentace stavebních úprav, zpracovanou projekční kancelář MURUS s.r.o.a dle instrukcí objednatele. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že je s předmětem díla seznámen. Dále potvrzuje, že je seznámen s podmínkami na staveništi.
- 1.3. Zhotovitel výše uvedenou zakázku ocenil cenovou kalkulací ze dne 29.03.2012 vycházející z projektové dokumentace a prohlídky stavby, případné změny v rozsahu díla, které nebylo možné zaměřit či předpokládat budou doplněny dodatkem k SOD vč. ocenění. Cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4. Přílohy smlouvy o dílo tvořící nedílnou součást této smlouvy:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | Všeobecné smluvní podmínky | příloha A |
| b) | Vlastní nabídka zhotovitele a protokoly z projednání | příloha B |

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOHY A "B"
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY - KOSTEL SV. VINCENCE

2.

Cena

2.1. Účastníci si v souladu § 547 odstavec 1 Obchodního zákoníku sjednali cenu díla v rozsahu článku 1, Předmět smlouvy. Celková cena je zpracovaná na základě projektové dokumentace MURUS s.r.o.

2.2. Sjednaná cena je vč. DPH.

2.3. Celková cena díla činí :

KO06202 Návrh odvlhčení a oprava fasády	1.655.346,-	Kč
DPH 14%	19.949,-	Kč
DPH 20%	304.571,-	Kč
CENA VČ. DPH CELKEM:	1.989.866,-	Kč

3.

Platby

3.1 V rozsahu dle smlouvy o dílo objednatel:

a) Zaplatí zhotoviteli na účet měsíčně skutečně provedené práce v souladu s čl. 1. této smlouvy. Žádost o platbu podává zhotovitel objednateli v pravidelných intervalech (1x měsíčně a to vždy k 20.běž měsíce). Žádost o platbu musí obsahovat následující náležitosti:

- skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami dle cenové nabídky zhotovitele
- zjišťovací protokol potvrzený objednatelem nebo jeho zástupcem

b) Objednatel nebo jeho zástupce nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti o platbu od zhotovitele potvrdí zjišťovací protokol v žádané části, popřípadě v takové jiné části, kterou určí jako oprávněně požadovanou a splatnou.

c) Právo zhotovitele vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel má právo měsíční fakturace v plné výši.

d) Právo zhotovitele vystavit závěrečnou fakturu vzniká podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V závěrečné faktuře budou vyúčtovány dílčí faktury, její nedílnou součástí bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Faktura musí být vystavena nejpozději do 14 dnů od práva zhotovitele vystavit fakturu.

e) Splatnost všech faktur činí 14 dnů od data doručení faktury.

3.2 Účastníci si sjednali, že práce prováděné nad rámec předmětu díla /rozpočtu stavby/ budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými ve smlouvě o dílo. Tyto práce musí být předem projednány a potvrzeny objednatelem např. zápisem ve stavebním deníku.

4.

Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést tj. zhotovit a objednateli předat do 25.11.2014 a to následovně:

Zahájení prací	od	...01. 06. 2012
Dokončení stavebních prací		...25. 11. 2014
Předání díla objednateli		...25. 11. 2014
Podpis protokolu o předání a převzetí díla		...25. 11. 2014
Termín předpokládané kolaudace		...
Vyklopení staveniště		...25. 11. 2014

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOH A A B
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY - KOSTEL SV. VINCENCE

4.2 Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předání a převzetí si sjednali účastníci smluvní pokutu výši 0,05% z ceny díla, za každý den prodlení. Pro případ prodlení objednatele s placením fakturovaných částek, si sjednávají účastníci úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.

Zastoupení zúčastněných stran

5.1 Za objednatele je oprávněn jednat, odsouhlasit a podepisovat:

- ☐ Ve věcech smluvních: Páter Karel Hampl
- ☐ Ve věcech technických: Ing. Zuzana Kuřátková

5.2 Za zhotovitele je oprávněn jednat, odsouhlasit a podepisovat:

- ☐ Ve věcech technických a smluvních : ...jednatel – Hanetšlégr Petr tel. 777611081
386460388

6.

Záruka

6.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo v trvání následující záruku:

- Dílo jako celek 60 měsíců od předání díla
- Výrobky doplněné záručním listem výrobce, budou mít záruční lhůtu odpovídající tomuto listu od doby potvrzené na záručním listě

7.

Společná ustanovení

7.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy této smlouvy uvedené v článku I., odstavec 1.4. Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto dokumentů ve vzájemném rozporu, použijí se, pokud výslovně není stanoveno jinak v tomto pořadí:

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| a) | Všeobecné smluvní podmínky | příloha A |
| b) | Vlastní nabídka zhotovitele | příloha B |

7.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni ke sjednávání a podepisování této smlouvy. Prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takovou ji ve dvou vyhotoveních podepisují, když každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

7.3 Zhotovitel předá zástupci objednatele k termínu předání díla všechny doklady potřebné pro kolaudaci, týkající se předmětu díla zhotovitele, včetně všech potřebných revizních zpráv a vyjádření.

7.5 Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 1.2, je zhotovitel, jako každý původce odpadu, povinen zlikvidovat na vlastní náklady vč. poplatku za suť.

V Českých Budějovicích, dne 29.03.2012

Antico spol. s r.o. Č. Budějovice
Jednatel – Hanetšlégr Petr

Zhotovitel

ANTICO

Stavební spol. s r.o.

Lidická/252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

tel./fax: 380 450 388



Páter Karel Hampl, Farní č.p. 49,
Boršov nad Vlt.

Objednatel

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Příloha A smlouvy o dílo

I.

Předmět plnění

- I. 1. Předmět plnění je uveden v čl. I. smlouvy o dílo.
- I. 2. Součástí předmětu plnění je i provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek, zkušebního provozu, jakož i předání atestů, osvědčení, záručních listů apod.
- I. 3. Vytýčení staveniště a geodetické zaměření oprávněnou osobou je součástí předmětu plnění dodavatele stavby.
- I. 4. Součástí předmětu plnění je i odstranění zbytků provádění díla, zbylých výrobků, nástrojů a stavebních strojů, odpadů a nečistot tak, aby předmět díla byl způsobilý a vhodný pro další činnost objednatele, či k předání investorovi.
- I. 5. Zhotovitel se zavazuje provést i další práce, neuvedené v čl. I. smlouvy ("vícepráce") na žádost objednatele zapsanou ve stavebním deníku, pokud jejich provedení souvisí s dohodnutým předmětem plnění a jejich potřeba se projevila v průběhu provádění sjednaných prací.

II.

Platební podmínky

- III. 1. Úhrada ceny díla bude prováděna zaplacením dílčích plnění měsíčních faktur dle zjišťovacích protokolů a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem vč. případných víceprací a na základě konečné faktury zhotovitele.
- III. 2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po předání a převzetí díla ve smyslu čl. VI. VSP. Konečná faktura bude zhotovitelem předložena nejpozději do 14ti dnů od převzetí díla s tím, že bude splatná do lhůty sjednané ve smlouvě. V rámci konečné faktury budou odečteny všechny dříve vyplacené dílčí faktury uhrazené objednatelem a bude obsahovat vyčíslení DPH.
- III. 3. Pro případ, že při předání díla byly zjištěny drobné vady a nedodělky ve smyslu čl. VI. odst. VI. 6. VSP, sjednali si účastníci pozastávku platby ve výši 2,5 % ceny díla do doby odstranění těchto vad a nedodělků.
- III. 4. Pro účely posouzení včasnosti platby je rozhodující den podání příkazu k úhradě nebo den předání peněz na poštu.

III.

Doba plnění

- IV. 1. Doba plnění je sjednána v čl. 4. smlouvy o dílo.

IV.

Způsob provádění díla

- V. 1. Zhotovitele je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době. Provádění díla je povinen započít a dílo dokončit v dohodnutých termínech. Před sjednanou dobu může dílo provést jen s výslovným souhlasem objednatele.
- V. 2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel je oprávněn poskytovat zhotoviteli pokyny, které budou doplňovat či zpřesňovat dokumentaci díla. Zhotovitel je takovými pokyny vázán.
- V. 3. Staveniště bude předáno zhotoviteli na základě zápisu nejpozději v den zahájení prací. Zhotovitel je oprávněn toto staveniště užívat pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno.

- V. 4. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit, na stavenišťe dopravit a na své náklady a nebezpečí zajistit zhotovitel.
- V. 5. Zhotovitel je oprávněn používat k uskladnění materiálu pouze stavenišťe-či jeho část, uvedenou v odst. 3.
- V. 6. Pokud objednatel opatřil k provedení díla nějaké věci, zůstává jejich vlastníkem. Nebezpečí škody na nich nese od jejich převzetí zhotovitel. Pokud některé z věcí, převzaté zhotovitelem, nebyly při provádění díla zpracovány, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu objednateli vrátit.
- V. 7. Objednatel a jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na stavenišťe za účelem provádění kontrol a dohledu. Zhotovitel je povinen zajistit v obvyklé pracovní době nepřetržitou přítomnost nejméně jednoho odpovědného řídícího pracovníka vedoucí čty, mistr nebo stavitel.
- V. 8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel bez přiměřeného odkladu neučiní, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy.
- V. 9. V průběhu provádění díla se konají v termínech uvedených ve smlouvě, nejméně 1 x za 14 dní, pravidelné kontrolní dny. Těchto kontrolních dnů je zhotovitel povinen se zúčastnit.
- V. 10. Pokud se při provádění díla některé jeho části stanou nepřístupnými nebo budou zakryty, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich samostatnému prověření. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele takové části zpřístupnit či odkrýt na svůj náklad. Stanoví-li smlouva oprávnění objednatele kontrolovat předmět díla na určitém stupni, je zhotovitel povinen včas vyzvat objednatele k provedení kontroly. Nesplní-li svou povinnost, je povinen umožnit objednateli dodatečné provedení kontroly a nést náklady s tím spojené.
- V. 11. O průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník se záznamy o pracích, které provádí a jejich postupu, jakož i o všech skutečnostech významných z hlediska vzájemných práv účastníků z této smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku budou objednatelem vždy při kontrolních dnech potvrzovány. Postup prací zachycuje zhotovitel ve stavebním deníku v denních zprávách, které podávají informace o:
- a) počtu nasazených pracovníků,
 - b) dodaného, zpracovaného nebo odvezeného materiálu,
 - c) případných událostech a poruchách,
 - d) případných výhradách,
 - e) povětrnostních podmínkách.
- Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv stavební deník předložit.

- V. 12. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby v co nejmenším rozsahu bránil činnosti ostatních zhotovitelů, případně činnosti objednatele. Je povinen na místě provádění díla zachovávat pořádek a čistotu, stavenišťe a jeho okolí v potřebném rozsahu průběžně uklízet tak, aby svou činností zatěžoval okolí v co možná nejmenším rozsahu. Zhotovitel je povinen dílo provádět při zachování všech předpisů k zajištění BOZP a PO. Je povinen v obvyklé pracovní době zajistit střežení stavenišťe.
- V. 13. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím dokončeného díla.

VI.

Předání a převzetí díla

- VI. 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním v místě jeho provedení. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně pět dnů před tímto dnem a to doporučeným dopisem před tímto dnem.
- VI. 2. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele k předání a převzetí díla.

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOH A A B
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY - KOSTEL SV. VINCENCE

- VI. 3. O předání a převzetí díla sepíše a podepíše účastníci zápis. Ke splnění povinnosti zhotovitele dochází písemným prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá. Součástí zápisu je vytknutí případných vad a nedodělků díla.
- VI. 4. Při předání díla předá zhotovitel objednateli též.
- a) veškeré informace a dokumenty, umožňující získat kolaudační rozhodnutí,
 - b) zkušební osvědčení, atesty, revizní zprávy, záruční listy,
 - c) návody k obsluze a údržbě technických zařízení,
 - e) pracovní výkresy,
 - f) výkresovou dokumentaci se zakreslením všech změn provedených odchylně od PD
- VI. 5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání k účelu, pro které je určen, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla. Takové vady a nedodělky budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté v zápise o převzetí, nejpozději však do lhůty, která je uvedena v čl. 4.1 SOD. Za takové vady a nedodělky se považují též neprovedení úklidových a jiných prací ve smyslu čl. I. odst. I. 3. VSP, jakož i neodstranění škod a poškození ve smyslu čl. V. odst. V. 13. VSP.

VII.

Odpovědnost za vady

- VII. 1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku po dobu uvedenou ve smlouvě. Tato doba počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za to, že dílo bude způsobilé ke smluvenému užívání a že odstraní bezplatně vady díla, které se na něm v této době projeví.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- VIII. 1. Kromě důvodů, uvedených ve smlouvě či zákoně, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro případ, že:
- a) zhotovitel je v prodlení o více než 20 dní se zahájením prací
 - b) zhotovitel je v prodlení o více než 20 dní s předáním díla.
 - c) mu nebude poskytnuta dotace na předmět plnění
- VIII. 2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno ujednání o smluvních pokutách a o sjednaném úroku z prodlení, jakož i o místní příslušnosti soudu.
- VIII. 3. Odstoupit od smlouvy může i zhotovitel a to v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou dílčí nebo konečné faktury o více jak 10 dnů, avšak minimálně se prodlužuje termín dokončení díla o dobu, kdy byl objednatel v prodlení s úhradou.

IX.

Smluvní pokuty

- IX. 2. Smluvní pokuta je splatná neprodleně po porušení povinnosti, na niž se vztahuje na účet druhého účastníka. Zaplacená smluvní pokuta nemá vliv na náhradu eventuální škody a nezapočítává se do ní.

X.

Závěrečná ustanovení

- X. 1. Veškeré výzvy, upozornění, oznámení se dějí formou zápisu ve stavebním deníku.

SMLOUVA O DÍLO
VČETNĚ PŘÍLOHY A B
NÁVRH ODVLHČENÍ A OPRAVA FASÁDY - KOSTEL SV. VINCENCE

- X. 2. Pro případ sporů z této smlouvy volí účastníci podle § 89 a o.s.ř. místní příslušnost věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích.
- X. 3. Účastníci prohlašují, že tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a jako takové je ve dvou vyhotoveních podepisují, když každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích, dne: 29.03.2012

ANTICO spol s.r.o., Č.Budějovice
Jednatel – Hanetšlégr Petr

Zhotovitel


ANTICO

Stavební spol. s r.o.
Lidjcká 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

Tel./ fax: 386 460 388



Karel Hampl
Páter Karel Hampl, Farní č.p.49,
Boršov nad Vlt.



Objednatel

Položkový rozpočet

Rozpočet: KO06202 Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela		Základní rozpočet
Objekt: 062	Název objektu: Kostel sv. Vincence	JKSO:
Stavba: 06062	Název stavby: KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 1 665 346,00	
Počet listů: 14	Zakázkové číslo: 06062	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 378 102,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	287 244,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 665 346,00	Zařízení stavenišť	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 665 346,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Petr Hanušlík Datum: 2.4.2012 Podpis:  ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za zhotovitele: Jméno: Petr Hanušlík Datum: 02.04.12 Podpis:  ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	1 522 855,91 Kč
DPH	20,0 % činí:	304 571,18 Kč
Základ pro DPH	14,0 % činí:	142 490,00 Kč
DPH	14,0 % činí:	19 948,60 Kč
Cena za objekt celkem:		1 989 866,00 Kč

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	291 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	198 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,5
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
4 Vodorovné konstrukce	80 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4
5 Komunikace	30 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9
62 Upravy povrchů vnější	252 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,7
63 Podlahy a podlahové konstrukce	85 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6
8 Trubní vedení	84 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
9 Ostatní konstrukce, bourání	28 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy	123 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	57 749,00	0,00	0,00	0,00	0,7
721 Vnitřní kanalizace	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,2
766 Konstrukce truhlářské	0,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	147 335,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 378 102,00	287 244,00	0,00	0,00	0,00	390,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 665 346,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 665 346,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 665 346,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 665 346,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 665 346,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 665 346,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 665 346,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 665 346,00	0,00
			0,00

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 20-3101.U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně m3 vsakovací objekt: 5,6*4,4*2,3		56,6720	310,00	17 568,32 56,6720	0,00000	0,00000
2	132 20-2201.U00	Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně s použitím malé mechanizace m3		300,1369	340,00	102 046,55	0,00000	0,00000
		Od šachty 4 po šachtu: 1,3*28*1,1				40,0400		
		Od šachty 5 po výškový zlom: 1*5*1,1				5,5000		
		Výškový zlom: 1*0,7*2,05				1,4350		
		Od výškového zlomu po šachtu č.6: 1*8,5*1,1				9,3500		
		Od šachty 6 po šachtu 7: (6+2*2+0,6+4,43+4,5)*1,3*1,1				27,9279		
		Dešťová kanalizace mezi šachtou 6 a 7: 10,5*1,5*1,5				23,6250		
		Od šachty 7 po šachtu 1: 19*(1,1+1,3)/2*1,3				29,6400		
		Dešťová kanalizace mezi šachtou 7 a 1: (6,4+1,5)*1,5*1,5				17,7750		
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*1,4*1,3				22,7500		
		Dešťová kanalizace mezi šachtou 1 a 2: 9,5*1,5*1,5				21,3750		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,3*1,1				10,0100		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,3*1,1				17,8750		
		Dešťová kanalizace mezi šachtou 4 a 3: 9*1,5*1,5				20,2500		
		Dešťová kanalizace mezi šachtou RŠ2 a vsakem: 15*1,5*2				45,0000		
		Nový základ pro kamenné schodiště: (1+0,5+0,5+4+1+1,3+2,5+5)*0,4*1,2				7,5840		
3	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m m2 východní stěna: 15*1,5		22,5000	64,80	1 458,00 22,5000	0,00070	0,01575
4	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m m2 22,5		22,5000	25,20	567,00 22,5000	0,00000	0,00000
5	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m m2 22,5		22,5000	63,50	1 428,75 22,5000	0,00080	0,01800
6	151 10-1411.R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m m2 22,5		22,5000	21,20	477,00 22,5000	0,00000	0,00000
7	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 98,311		98,3110	140,00	13 763,54 98,3110	0,00000	0,00000
8	162 20-1209.R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 98,311*3		294,9330	137,00	40 405,82 294,9330	0,00000	0,00000
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 98,311		98,3110	232,00	22 808,15 98,3110	0,00000	0,00000

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
10	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	98,3110	100,00	9 831,10	0,00000	0,00000
						98,3110		
11	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	98,3110	140,00	13 763,54	0,00000	0,00000
						98,3110		
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	98,3110	17,40	1 710,61	0,00000	0,00000
						98,3110		
13	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	219,7980	256,00	56 268,29	0,00000	0,00000
		z hornin tř.1 až 4 uloženým do 3m od kraje výkopu: 219,798				219,7980		
14	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 včetně travního semene	m2	288,0000	23,60	6 796,80	0,00000	0,00000
						288,0000		
15	181 00-6112.R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	288,0000	8,20	2 361,60	0,00000	0,00000
		zpravení ploch: 2*(18+39)*2				228,0000		
		15*2				30,0000		
		15*2				30,0000		
	1	Zemní práce				291 255,07		0,03375

2 Základy a zvláštní zakládání

16	SUB _2-9001.	D+M drenážních šachet	kpl	7,0000	5 900,00	41 300,00	0,00000	0,00000
						7,0000		
17	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	42,6867	722,00	30 819,80	1,63000	69,57932
		Od šachty 4 po šachtu: 1,3*28*0,3				10,9200		
		Od šachty 5 po výškový zlom: 1*5*0,3				1,5000		
		Výškový zlom: 1*0,7*0,3				0,2100		
		Od výškového zlomu po šachtu č.6: 1*8,5*0,3				2,5500		
		Od šachty 6 po šachtu 7: (6+2*2+0,6+4,43+4,5)*1,3*0,3				7,6167		
		Od šachty 7 po šachtu 1: 19*0,3*1,3				7,4100		
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*0,3*1,3				4,8750		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,3*0,3				2,7300		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,3*0,3				4,8750		
18	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	48,5336	735,00	35 672,20	1,66500	80,80844
		Od šachty 4 po šachtu: 1,3*28*0,35				12,7400		
		Od šachty 5 po výškový zlom: 1*5*0,35				1,7500		
		Výškový zlom: 1*0,7*0,35				0,2450		
		Od výškového zlomu po šachtu č.6: 1*8,5*0,35				2,9750		
		Od šachty 6 po šachtu 7: (6+2*2+0,6+4,43+4,5)*1,3*0,35				8,8861		
		Od šachty 7 po šachtu 1: 19*0,35*1,3				8,6450		

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*0,35*1,3				5,6875		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,3*0,3				2,7300		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,3*0,3				4,8750		
19	212 75-5214.U00	Trativod plast trubka D100 bez lože						
		m	124,9930	41,40	5 174,71	0,00049	0,06125	
		Od šachty 4 po šachtu 5: 28*1,1				30,8000		
		Od šachty 5 po výškový zlom: 5*1,1				5,5000		
		Výškový zlom: (0,7+0,9)*1,1				1,7600		
		Od výškového zlomu po šachtu č.6: 8,5*1,1				9,3500		
		Od šachty 6 po šachtu 7: (6+2*2+0,6+4,43+4,5)*1,1				21,4830		
		Od šachty 7 po šachtu 1: 19*1,1				20,9000		
		Od šachty 1 po šachtu 2: (6+6,5)*1,1				13,7500		
		Od šachty 2 po šachtu 3: 7*1,1				7,7000		
		Od šachty 3 po šachtu 4: (6+6,5)*1,1				13,7500		
20	212 97-1121.R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m						
		včetně geotextilie						
		m2	511,5810	52,00	26 602,21	0,00000	0,00000	
		511,581				511,5810		
21	273 32-1311.R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)						
		m3	1,3750	2 340,00	3 217,50	2,41693	3,32328	
		pod přeložené schodiště: 5,5*2,5*0,1				1,3750		
22	273 35-4111.R00	Bednění základových desek zřízení						
		m2	1,6000	242,00	387,20	0,00025	0,00040	
		pod přeložené schodiště: 2*(5,5+2,5)*0,1				1,6000		
23	273 35-4211.R00	Bednění základových desek odstranění						
		m2	1,6000	67,60	108,16	0,00000	0,00000	
		1,6				1,6000		
24	273 36-1921.RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí						
		svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100						
		t	0,1587	28 610,00	4 540,41	1,05702	0,16775	
		pod předložené schodiště: 5,5*2,5*2*4,44*0,001*1,3				0,1587		
25	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)						
		m3	8,9040	2 440,00	21 725,76	2,41693	21,52034	
		8,904				8,9040		
26	274 35-4111.R00	Bednění základových pasů zřízení						
		m2	42,7600	390,00	16 676,40	0,00025	0,01069	
		42,76				42,7600		
27	274 35-4211.R00	Bednění základových pasů odstranění						
		m2	42,7600	37,80	1 616,33	0,00000	0,00000	
		42,76				42,7600		
28	R-002	Přivětrávací otvory - kompletní provedení vysekání						
		rážky, trubka PVC, mřížka, zához						
		kpl	2,0000	3 800,00	7 600,00	0,00000	0,00000	
		2				2,0000		

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
29	R-003	Odtah větrací kanálu - kompletní provedení kpl		1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	2	Základy a zvláštní zakládání				198 940,67		175,47147
3	Svislé a kompletní konstrukce							
30	310 21-8811.R00	Zazdíčka otvorů do 1 m2 zdiva kamenem m3		0,3940	2 730,00	1 075,62	2,68107	1,05634
	0,394					0,3940		
31	311 32-1311.R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20 (B 20) m3		0,1200	2 600,00	312,00	2,41960	0,29035
	výškový zlom dle detailu D3: 0,12					0,1200		
32	311 35-1101.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2		1,6000	331,00	529,60	0,04010	0,06416
	1,6					1,6000		
33	311 35-1102.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2		1,6000	139,00	222,40	0,00000	0,00000
	1,6					1,6000		
34	311 36-1921.RT1	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 4,0 oka 100/100 t		0,0050	29 570,00	147,85	1,05758	0,00529
	0,005					0,0050		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 287,47		1,41614
4	Vodorovné konstrukce							
35	411 12-1232.R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus		208,0000	80,00	16 640,00	0,00475	0,98800
	208					208,0000		
36	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3		31,1400	707,00	22 015,98	1,89077	58,87858
	podsyp a obsyp pod potrubí, otevřený výkop:							
	Dešťová kanalizace mezi šachtou 6 a 7: 10,5*1,5*0,4					6,3000		
	Dešťová kanalizace mezi šachtou 7 a 1: (6,4+1,5)*1,5*0,4					4,7400		
	Dešťová kanalizace mezi šachtou 1 a 2: 9,5*1,5*0,4					5,7000		
	Dešťová kanalizace mezi šachtou 4 a 3: 9*1,5*0,4					5,4000		
	Dešťová kanalizace mezi šachtou RŠ2 a vsakem: 15*1,5*0,4					9,0000		
37	593-41210	Deska stropní plná PZD 11/410 89x29x6,5 cm kus		208,0000	202,75	42 172,00	0,03600	7,48800
	208					208,0000		
	4	Vodorovné konstrukce				80 827,98		67,35458
5	Komunikace							

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
38	594 61-1111.R00	Dlažba z lomového kamene, lože štěrkopis. do 5 cm	m2	56,7650	542,00	30 766,63	0,58020	32,93505
						56,7650		
	5	Komunikace				30 766,63		32,93505
62	Upravy povrchů vnější							
39	619 44-1325.T00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm	m	35,0000	250,00	8 750,00	0,50000	17,50000
	35					35,0000		
40	SUB_900	Obnova a doplnění ryté kresby	m	106,5000	90,00	9 585,00	0,00000	0,00000
	106,5					106,5000		
41	622 42-1121.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	34,0590	161,00	5 483,50	0,04593	1,56433
	34,059					34,0590		
42	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	333,2300	241,00	80 308,43	0,04817	16,05169
	333,23					333,2300		
43	622 47-1317.V08	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Keim s příměsí plniva	m2	464,0450	48,00	22 274,16	0,00040	0,18562
	464,045					464,0450		
44	622 47-1318.V07	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 Modifikované vápno KEIM	m2	797,2750	148,00	117 996,70	0,00055	0,43850
	797,275					797,2750		
45	R-903	Zařízení omítky soklu	m	89,5000	30,00	2 685,00	0,00000	0,00000
	89,5					89,5000		
46	R_902	Oprava stávající podokapních říms drobné úpravy, předpoklad 25%	m	20,7500	280,00	5 810,00	0,00000	0,00000
	20,75					20,7500		
	62	Upravy povrchů vnější				252 892,79		35,74014

63	Podlahy a podlahové konstrukce							
47	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	26,0260	3 055,00	79 509,43	2,42198	63,03445
	26,026					26,0260		
48	631 57-1004.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	7,3920	804,00	5 943,17	1,83700	13,57910

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	7,392					7,3920		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				85 452,60		76,61356
8		Trubní vedení						
49	871 27-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	51,5000	215,00	11 072,50	0,00206	0,10609
	51,5					51,5000		
50	871 31-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	32,5000	295,00	9 587,50	0,00330	0,10725
	32,5					32,5000		
51	871 35-5221.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	15,0000	390,00	5 850,00	0,00482	0,07230
	15					15,0000		
52	R-8001	Napojení stávajícího svodu na dešťovou kanalizaci	kpl	5,0000	600,00	3 000,00	0,00000	0,00000
	5					5,0000		
53	R-8002	D+M betonové šachty RŠ vč. poklopu	kpl	1,0000	15 800,00	15 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
54	R-8003	D+M vsakovacího objektu vč. odvětrávacího potrubí a obalení geotextilií	kpl	1,0000	39 000,00	39 000,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	8	Trubní vedení				84 310,00		0,28564
9		Ostatní konstrukce, bourání						
55	SUB_9000	Restaurátor - zpevnění a separační vrstva zbytků barevného řešení slunečních hodin	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
56	R-9001	Provizorní podepření stávající ohradní zdi v místě průchodu potrubí	kpl	1,0000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
57	R-9002	provizorní podepření zdiva a sochy na podstavci v místě připojky do vsaku	kpl	1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
58	R-9003	Zakrytí stávající střešní krytiny při opravě	m2	22,5000	25,00	562,50	0,00000	0,00000
	22,5					22,5000		

Stavba:	06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet:	KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
59	R_9000	Hydrofobizace parapetů a štítového zdiva nad vítězným obloukem	m2	48,0000	140,00	6 720,00	0,00000	0,00000
	48					48,0000		
	9	Ostatní konstrukce, bourání				28 882,50		0,00000
94 Lešení a stavební výtahy								
60	941 11-1121.U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	984,2500	42,00	41 338,50	0,00000	0,00000
	984,25					984,2500		
61	941 11-1221.U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	m2	61 023,5000	0,90	54 921,15	0,00000	0,00000
	61023,5					61 023,5000		
62	941 11-1821.U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	984,2500	27,20	26 771,60	0,00000	0,00000
	984,25					984,2500		
	94	Lešení a stavební výtahy				123 031,25		0,00000
96 Bourání konstrukcí								
63	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,1000	2 240,00	2 464,00	(-2,00000)	(-2,20000)
	1,1					1,1000	0,00000	0,00000
	96	Bourání konstrukcí				2 464,00		(-2,20000)
								0,00000
97 Prorážení otvorů								
64	978 01-5222.T00	Odstranění novodobých nátěrů fasády	m2	464,0450	16,80	7 795,96	(-0,00300)	(-1,39214)
							0,00000	0,00000
65	971 02-4561.R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	0,3940	1 780,00	701,32	(-2,50000)	(-0,98500)
	0,394					0,3940	0,00182	0,00072
66	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	333,2300	40,30	13 429,17	(-0,05900)	(-19,66057)
	333,23					333,2300	0,00000	0,00000
67	978 02-3251.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	93,2680	38,00	3 544,18	(-0,01400)	(-1,30575)
	93,268					93,2680	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				25 470,63		(-23,34346)
								0,00072

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
68	979 01-2212.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	25,5435	105,00	2 682,06	Index:	1,00000
						27,1690		
69	979 01-2219.R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	76,6304	30,00	2 298,91	Index:	3,00000
						81,5070		
70	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,5435	253,00	6 462,49	Index:	1,00000
						27,1690		
71	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,5435	204,00	5 210,87	Index:	1,00000
						27,1690		
72	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,5435	23,10	590,05	Index:	1,00000
						135,8450		
73	979 08-8212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,5435	83,00	2 120,11	Index:	1,00000
74	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,5435	9,70	247,77	Index:	1,00000
75	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,5435	300,00	7 663,04	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 275,30		0,00000
99 Staveništní přesun hmot								
76	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	389,8510	370,00	144 244,89	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				144 244,89		0,00000
711 Izolace proti vodě								
77	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	109,3380	21,50	2 350,77	0,00052	0,05686
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku				109,3380		
78	711 13-2210.T00	Izol vlhk svislá S TECHNODREN 0815 Z1	m2	95,3700	50,00	4 768,50	0,00017	0,01621
						95,3700		
79	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	109,3380	82,40	9 009,45	0,00058	0,06342
						109,3380		
80	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou						

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvlhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	34,0590	380,00	12 942,42	0,00340	0,11580
	34,059					34,0590		
81	711 79-2620.T01	Izol vlhk TECHNODREN lišta krycí plast						
		vč. lišty DEKDREN T 20	m	98,3000	50,00	4 915,00	0,00000	0,00000
	98,3					98,3000		
82	283-24205.A	Technodren 2010 fólie střešní, výška nopů 20 mm	m2	95,3700	144,00	13 733,28	0,00066	0,06294
	95,37					95,3700		
83	628-32131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30	m2	109,3380	71,66	7 835,16	0,00370	0,40455
	109,338					109,3380		
84	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	555,5458	3,95	2 194,41	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				57 748,98		0,71978

721 Vnitřní kanalizace

85	721 11-0806.R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	113,0300	51,50	5 821,05	(-0,02670)	(-3,01790)
	113,03					113,0300	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				5 821,05		(-3,01790)
								0,00000

765 Krytiny tvrdé

86	765 31-1413.R00	Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty	m2	1,8000	1 062,00	1 911,60	0,11365	0,20457
	1,8					1,8000		
87	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	19,1160	6,70	128,08	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				2 039,68		0,20457

766 Konstrukce truhlářské

88	R-76601	T1 - oprava okna 920/2000 mm						
		vč. rámečku se sítí proti hmyzu	kus	1,0000	4 208,00	4 208,00	0,00000	0,00000
89	R-76602	T2 - oprava okna 940/3000 mm						
			kus	1,0000	4 230,00	4 230,00	0,00000	0,00000
90	R-76603	T3 - oprava okna 940/3000 mm						
			kus	1,0000	4 230,00	4 230,00	0,00000	0,00000
91	R-76604	T4 - oprava okna 990/3000 mm						
			kus	1,0000	4 455,00	4 455,00	0,00000	0,00000

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
92	R-76605	T5- oprava okna 960/3000 mm kus		1,0000	4 320,00	4 320,00	0,00000	0,00000
93	R-76606	T6 - oprava okna 980/960 mm kus		1,0000	2 325,00	2 325,00	0,00000	0,00000
94	R-76607	T7 - oprava okna 970/1350 mm vč. okenice a okované plechem kus		1,0000	7 965,00	7 965,00	0,00000	0,00000
95	R-76608	T8 - oprava okna 990/3000 mm kus		1,0000	4 455,00	4 455,00	0,00000	0,00000
96	R-76609	T9 - oprava okna 990/3000 mm kus		1,0000	4 455,00	4 455,00	0,00000	0,00000
97	R-766010	T10 - oprava okna 920/2000 mm vč. rámečku se sítí proti hmyzu kus		1,0000	4 208,00	4 208,00	0,00000	0,00000
98	R-766011	T11 - oprava dveří 1290/2010 mm kus		1,0000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000
99	R-766012	T12 - oprava dveří 950/1800 mm kus		1,0000	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,00000
100	R-766013	T13 - oprava dveří 1770/2200 mm kus		1,0000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000
101	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m %		676,5100	1,40	947,11	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				68 598,11		0,00000
767 Konstrukce zámečnické								
102	SUB_767003	D+M kovaná větrací mřížka 250/250mm kus		2,0000	1 300,00	2 600,00	0,00000	0,00000
	2					2,0000		
103	R-767001	Z1-očistění a nátěr elektrorozvodny 600/1000mm kus		1,0000	800,00	800,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
104	R-767002	Z2 - očistění a nátěr skříně elektrorozvodny 300/300mm kus		1,0000	500,00	500,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
105	R-767004	KO - očistění a nátěr ručičky slunečních hodin kus		1,0000	250,00	250,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
106	R-767005	KO2 - očistění a nátěr okenní mříže 970/1350mm kus		1,0000	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
107	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m %		53,5000	1,90	101,65	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				5 451,65		0,00000

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.13
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odvěhčení a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
782		Konstrukce z přírodního kamene						
108	SUB_782001	KA9 - Kamenická oprava - restaurování schodiště vč. demontáže, montáže, nových stupňů a hydrofobizace kpl		1,0000	65 000,00	65 000,00	0,00000	0,00000
		2ks: 1				1,0000		
109	SUB_782002	KA1 - Kamenická oprava - restaurování soklu ukončení soklu vč. hydrofobizace m		44,7000	700,00	31 290,00	0,00000	0,00000
		44,7				44,7000		
110	SUB_782003	KA2 - Kamenická oprava - restaurování portálu vč. hydrofobizace kpl		1,0000	17 000,00	17 000,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
111	SUB_782004	KA3 - Kamenická oprava - restaurování stupně vč. montáže a hydrofobizace kus		1,0000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
112	SUB_782005	KA4 - Kamenická oprava - restaurování krokenky vč. hydrofobizace kpl		1,0000	3 200,00	3 200,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
113	SUB_782006	KA5 - Kamenická oprava - restaurování opěr. pilíře sokl opěrného pilíře vč. hydrofobizace kpl		1,0000	3 400,00	3 400,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
114	SUB_782007	KA6 - Kamenická oprava - restaurování římsy římsa opěrného pilíře vč. hydrofobizace kpl		1,0000	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
115	SUB_782008	KA7 - D+M stupně před vstupem do sakristie vč. hydrofobizace kpl		1,0000	7 400,00	7 400,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
116	SUB_782009	KA8 - Kamenická oprava - restaurování portálu vč. hydrofobizace kpl		1,0000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000
		1				1,0000		
117	998 78-2202.R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m %		1 424,9000	3,40	4 844,66	0,00000	0,00000
	782	Konstrukce z přírodního kamene				147 334,66		0,00000

784 Malby

Stavba: 06062	KOSTEL SV. VINCENCE - DOUDLEBY	Základní rozpočet	List č.14
Objekt: 062	Kostel sv. Vincence	Datum tisku: 2.4.2012	
Rozpočet: KO06202	Návrh odměnění a oprava fasády kostela		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
118	R-96001	Demontáž konzol vzdušného vedení vč. likvidace						
		kpl		1,0000	250,00	250,00	0,00000	0,00000
	1					1,0000		
	784	Malby				250,00		0,00000