

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na dílo

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Heřmaň

statutární zástupce: starosta obce, pan Ing. Václavem Pexa

adresa sídla: Heřmaň 43, 370 07 České Budějovice

IČ: 00581305

DIČ: *obec není plátcem DPH*

Datová schránka ID: nexb6ty

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 30722-231/0100

mobili: 602 615 583, 725 031 062

e-mail: obec.herman@quick.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

I.2. Zhotovitel:

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

spisová značka: C.253 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 144 99 924

DIČ: CZ14499924

zastoupený:

Ing. Petrem Novotným, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 380044231/0100

telefon: 387 843 111 fax: 387 203 619

e-mail: vhsb@vhsb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací a dodávek, potvrzování soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat:

**„HERMAŇ – KANALIZACE A ČOV
STOKA A2“**

za zhotovitele:

Ing. Petr Novotný – ve věcech smluvních (tel. 387 843 111)

Ing. Jan Jaroš – ve věcech technických (tel. 602 118 149)

za objednatele:

ve věcech smluvních – Ing. Václav Pexa (mobil: 602 615 583, 725 031 062)

ve věcech technických – bude uveden v zápisu o předání místa plnění

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla (dále jen díla)

„HERMAŇ – KANALIZACE A ČOV STOKA A2“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „HERMAŇ – KANALIZACE A ČOV – STOKA A2“, soupis prací zpracoval VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele podané dne 9. 9. 2013.

II.2. Zakázka je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací a soupisem prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby.

Součástí díla „HERMAŇ – KANALIZACE A ČOV – STOKA A2“, jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu a zadavatelem předanými podklady.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytyčení inženýrských sítí, předání všech dokladů, revizí a zkoušek. Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem díla zpracována fotodokumentace stávajícího stavu dotčených nemovitostí.

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předaných a zhotovitelem převzatých podkladů.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS

a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- III.2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací: říjen 2013
Předpokládaný termín dokončení prací: 30. 4. 2014

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů a norem. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

- IV.3 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. 1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen částí díla (bez DPH):

Gravitační kanalizace	 1 977 388,45 Kč
<i>z toho:</i>	
Stoka A2	1 894 187,40 Kč
Stoka A2 – Provizorní propoj	 83 201,05 Kč
Kanalizační přípojky	 394 412,09 Kč
<i>z toho:</i>	
Přípojka domu č.p. 4	 33 160,22 Kč
Přípojka domu č.p. 5	 26 224,80 Kč
Přípojka domu č.p. 6	 28 135,62 Kč
Přípojka domu č.p. 7	 30 145,71 Kč

**„HEŘMAŇ – KANALIZACE A ČOV
STOKA A2“**

Přípojka domu č.p. 8	 40 957,21 Kč
Přípojka domu č.p. 9	 38 130,71 Kč
Přípojka domu č.p. 10	 28 162,37 Kč
Přípojka domu č.p. 11	 28 046,56 Kč
Přípojka domu č.p. 12	 23 515,75 Kč
Přípojka domu č.p. 13	 24 019,09 Kč
Přípojka domu č.p. 14	 24 748,71 Kč
Přípojka domu č.p. 15	 22 783,20 Kč
Přípojka domu č.p. 73	 27 631,49 Kč
Přípojka domu č.p. 74	 18 750,65 Kč
Celková cena díla bez DPH	 2 371 800,54 Kč
DPH 21%	 498 078,11 Kč
Celková cena díla včetně DPH	 2 869 878,65 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a oboustranně podepsaným zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. V případě, že uchazeč hodlá použít dopravní či montážní techniku, pro kterou je přístupová trasa navržená kapacitně nevyhovující, zahrne náklady na vybudování a projednání kapacitnější přístupové komunikace do nabídkové ceny.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

- VII.16. Pokud uchazeč usoudí, že k realizaci předmětu díla je nutný vstup na další pozemky, které nejsou v majetku zadavatele, nebo ke kterým nemá zadavatel smluvní vztah, je povinností zhotovitele sjednat si vstup na tyto pozemky a případné podmínky z toho vzniklé musí být zahrnuty v ceně.
- VII.17. Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.18. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.19. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.20. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou **platnou pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu **20 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací a dodávek.

IX. Záruka za dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Nedodržení kvalitativních podmínek může být důvodem ke zrušení smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároků na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.

- IX.2. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, je-li smlouvě číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 3 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí, objednali smluvní pokutu za prodloužení zhotovitele s konečným termínem dokončení díla ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodloužení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení s vyklizením místa plnění ve výši 500,- Kč za den prodloužení.

- X.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 500,- Kč za den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za den prodlení a vadu.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.



XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel nezačal a nepředal jednotlivé druhy prací v termínech určených objednatelem, popř. jím pověřeným pracovníkem, a v jím stanovené kvalitě,
 - zhotovitel neodstranil objednatelem vytknuté vady díla do 10 pracovních dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem,
 - zhotovitel jiným podstatným způsobem poruší obvyklý technologický postup, obecně závazné právní předpisy, technické normy, případně podstatným způsobem poruší některá ustanovení této smlouvy,
 - zhotovitel postoupí zakázku jinému zhotoviteli bez souhlasu objednatele.
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných služeb.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

Heřmaň dne <u>19. 10.</u> 2013	České Budějovice dne 17. 10. 2013
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ing. Václav Pexa starosta obce	Ing. Petr Novotný jednatel společnosti

OBEC HEŘMAŇ
Heřmaň 43
370 07 České Budějovice 7

 **VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Stavba :	0	Heřmaň - kanalizace a ČOV	JKSO : 827.21.A3.1.1
Objekt :	06	Gravitační kanalizace	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
Gravitační kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 síť kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A3.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 419,19 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
3-1	Stoka A-2	1 894 187,40
3-2	Stoka A2-provizorní propoj	83 201,05
	Celkem objekt 06	1 977 388,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012/05/03	Heřmaň - kanalizace a ČOV
O:	06	Gravitační kanalizace
R:	3-1	Stoka A-2 změna geologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				587 349,44		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
	113107222R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého dreného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	630,50000	35,00	22 067,50	822-1	RTS
		1,3*133*2		345,80000				
		1,3*219		284,70000				
2	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	284,70000	35,00	9 964,50	822-1	RTS
		Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.						
3	113107242R00	1,3*219		284,70000				
		...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	172,90000	45,00	7 780,50	822-1	RTS
		1,3*133		172,90000				
115 10-12 Čerpání vody								
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m								
4	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	83,74000	73,00	6 113,02	800-1	RTS
		418,7*0,2		83,74000				
115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy								
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m								
5	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,46750	55,00	575,71	800-1	RTS
		83,74/8		10,46750				
6	119001401R00	...DN do 200 mm	m	16,00000	235,00	3 760,00	800-1	RTS
		16		16,00000				
7	119001402R00	...DN přes 200 do 500 mm	m	1,00000	371,00	371,00	800-1	RTS
		1		1,00000				
119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení								
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						

8	119 00-143 kabelů 119001421R00	...do 3 kabelů 8	m	8,00000	192,00	1 536,00	800-1	RTS
121	10-11 Sejmutf omice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,							
9	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m 67,19*5*0,2	m3	67,19000	34,00	2 284,46	800-1	RTS
130	00 Připlatek k cenám za ztížené výkopávky Připlatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.	...v horninách jakékoli třídy 25*1,05*1*1	m3	26,25000	350,00	9 187,50	800-1	RTS
10	130001101R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m od podléhné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m3	333,18900	200,00	66 637,80	800-1	RTS
11	132201203R00	úsek 0-69,07 - 100% : 128,93 úsek 69,07-198,34 - 50% : 135,725 úsek 198,34-283,45 - 30% : 50,412 úsek 283,45-418,7 - 50% : 146,16 komunikace : -0,45*1*133 komunikace : -0,25*1*219 ornice : -0,2*1*67,19	m3	128,93000 135,72500 50,41200 146,16000 -59,85000 -54,75000 -13,43800				
12	132201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 333,189*0,2	m3	66,63780	5,00	333,19	800-1	RTS
13	132301203R00	...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně i strojně úsek 69,07-198,34 - 40% : 108,58 úsek 198,34-283,45 - 30% : 50,412 úsek 283,45-418,7 - 50% : 146,16	m3	66,63780 305,15200 108,58000 50,41200 146,16000	200,00	61 030,40	800-1	RTS
14	132301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 305,152*0,2	m3	61,03040	5,00	305,15	800-1	RTS
15	132401201R00	... , v hornině 5, hloubení ručně i strojně úsek 69,07-198,34 - 10% : 27,145 úsek 198,34-283,45 - 10% : 16,804	m3	61,03040 43,94900 27,14500 16,80400	400,00	17 579,60	800-1	RTS
138	Dolamování hloubených výkopávek zapážených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.							
138	2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm							
16	138501201R00	...v hornině 6 úsek 198,34-283,45 - 30% : 50,412	m3	50,41200 50,41200	950,00	47 891,40	800-1	RTS

17	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 117,23/0,9*2 (860,74-117,23)*2	m2	1 747,53111 260,51110 1 487,02000	15,00	26 212,97	800-1	RTS
18	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh ...příložné, hloubky do 4 m 117,23/0,9*2 (860,74-117,23)*2	m2	1 747,53111 260,51110 1 487,02000	5,00	8 737,66	800-1	RTS
19	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m (333,189+305,152)*0,5	m3	319,17050 319,17050	65,00	20 746,08	800-1	RTS
20	161 101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m (50,412+43,949)*0,5	m3	47,18050 47,18050	65,00	3 066,73	800-1	RTS
21	162 10 Vodovorné přemístění výkopku ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 527,732*2	m3	1 055,46400 1 055,46400	56,00	59 105,98	800-1	RTS
22	162 701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (333,189+305,152)	m3	110,60900 638,34100 -527,73200	200,00	22 121,80	800-1	RTS
23	162 701109R00 ...z horniny 1 až 4 110,609*10	m3	1 106,09000 1 106,09000	10,00	11 060,90	800-1	RTS
24	162 701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (50,412+43,949)	m3	94,36100 94,36100	200,00	18 872,20	800-1	RTS
25	162 701159R00 ...z horniny 5 až 7 (50,412+43,949)*10	m3	943,61000 943,61000	10,00	9 436,10	800-1	RTS
26	167 101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 527,732	m3	527,73200 527,73200	60,00	31 663,92	800-1	RTS
27	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, ...na skládku 199,0432+533,6588-527,732	m3	204,97000 204,97000	20,00	4 099,40	800-1	RTS
28	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	527,73200	85,00	44 857,22	800-1	RTS

39	59224177R	1*1,01 přstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000 1,01000 1,01000	300,00	303,00	SPCM	RTS
40	998276101R00	1*1,01 v otevřeném výkopu	t	284,64233	300,00	85 392,70		RTS
Díl: 5 Komunikace								
41	564251111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ...tloušťka po zhutnění 150 mm 1,3*219	m2	284,70000 284,70000	104,00	29 608,80	822-1	RTS
42	564722111R00	564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. ...tloušťka po zhutnění 80 mm 1,3*219	m2	284,70000 284,70000	117,00	33 309,90	822-1	RTS
43	564952111R00	564 9. Podklad z minerálního betonu ...tloušťka po zhutnění 150 mm 1,3*133	m2	172,90000 172,90000	240,00	41 496,00	822-1	RTS
44	566903111R00	566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním ...kamenivem hrubým drceným 0,2*1,3*133*1,67	t	57,74860 57,74860	396,00	22 868,45	822-1	RTS
45	566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem 0,05*1,3*133*2,4	t	20,74800 20,74800	2 350,00	48 757,80	822-1	RTS
46	572952111R00	572 9 Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm 1,3*133	m2	172,90000 172,90000	580,00	100 282,00	822-1	RTS
47	573211111R00	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 1,3*133	m2	172,90000 172,90000	10,00	1 729,00	822-1	RTS
48	599142111R00	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm ...šířky přes 20 do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. (133+1,3)*2	m	268,60000 268,60000	30,00	8 058,00	822-1	RTS
49	998225111R00	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný ...jakékoliv délky objektu	t	315,42148	85,00	26 810,83	822-1	RTS
Díl: 8 Trubní vedení								
50	871373121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 300 mm 418,7	m	418,70000 418,70000	50,00	20 935,00	827-1	RTS

51	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 51 89258111R00	...do DN 300 mm 418,7	m	418,70000 418,70000	48,00	20 097,60	827-1	RTS
52	894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, 894 41121R00	...s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm 11	kus	11,00000 11,00000	9 660,00	106 260,00	827-1	RTS
53	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu, 53 89910211R00	...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg 1	kus	1,00000	576,00	576,00	827-1	RTS
54	899 10311R00	...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg 10	kus	1,00000 10,00000	624,00	6 240,00	827-1	RTS
55	R8922	Mont. výstraž folie	m	10,00000	5,00	2 095,95		Vlastní
56	283141494R	folie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m 418,7	m	419,19000 418,70000	4,00	1 674,80	SPCM	RTS
57	286142621R	trubka plastová kanalizační PP; žebrovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 335,0 mm; l = 6 000,0 mm žebrované potrubí z PP, SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961	kus	418,70000 76,27318	4 476,00	341 398,75	SPCM	RTS
		Technické parametry potrubí:						
		Vnější průměr - De 335 mm						
		Vnitřní průměr - Di/DN 300 mm						
		Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2						
		Základní materiál - PP b						
		Tloušťka základní stěny - min 3,7 mm						
		Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním						
		Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno						
		Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikování do formy 418,7*1,093/6						
58	55243342,AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litíno-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN	kus	76,27320 1,00000	1 290,00	1 290,00	SPCM	RTS
59	55340324	Poklop D400 litinový s odvětráním tl. vložka	kus	1,00000 1,00000	3 580,00	3 580,00	SPCM	RTS

71	998276101R00	v otevřeném výkopu													
Díl: 999	Poplatky za skládky														
72	R979099132	Skládkovné kámen příměs 5%													
		630,5*0,235						58,96684	300,00	17 690,05		RTS			
73	R979099141	Skládkovné suť s asfaltem													
		0,181*179,5						148,16750	50,00	14 655,19		Vlastní			
		0,098*284,7						148,16750		7 408,38					
								60,39010	120,00	7 246,81		Vlastní			
								32,48950							
								27,90060							
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot														
74	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km													
		630,5*0,235						148,16750	280,00	83 951,18		RTS			
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km													
		630,5*0,235*19						148,16750	10,00	41 486,90		RTS			
76	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km													
		0,181*179,5						2 815,18250		28 151,83		RTS			
		0,098*284,7						2 815,18250	47,00	2 838,33		RTS			
77	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km													
		0,181*179,5*19						60,39010	10,00	11 474,12		RTS			
		0,098*284,7*19						32,48950							
								27,90060							
								1 147,41190							
								617,30050							
								530,11140							
Díl: VN	Vedlejší náklady														
78	005111020R	Vytváření stavby													
79	005111021R	Vytváření inženýrských sítí										Soubor	1,00000	8 000,00	RTS
80	005111030R	Fotodokumentace .										Soubor	1,00000	8 000,00	RTS
		Fotodokumentace stávajících objektů před zahájením stavby.										Soubor	1,00000	1 500,00	RTS
81	005121 R	Zařízení staveniště													
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										Soubor	1,00000	50 000,00	RTS
Díl: ON	Ostatní náklady														
82	005241010R	Dokumentace skutečného provedení													
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										Soubor	1,00000	9 500,00	RTS
83	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení													
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										Soubor	1,00000	11 000,00	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012/05/03	Heřmaň - kanalizace a ČOV
O:	06	Gravitační kanalizace
R:	3-2	Stoka A2-provizorní propoj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1						
		Zemní práce				16 257,64		
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
1	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	2,50400	73,00	182,79	800-1	RTS
		12,52*0,2		2,50400				
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabů a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,						
	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
2	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,50000	55,00	27,50	800-1	RTS
		0,5		0,50000				
	121 10-11	Sejmutí ornice						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
3	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,52000	34,00	425,68	800-1	RTS
		0,2*12,52*5		12,52000				
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	132201203R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m3	17,52600	200,00	3 505,20	800-1	RTS
		20,03-0,2*12,52*1		17,52600				
5	132201209R00	...příplatek za lepičnost, v hornině 3, 17,526*0,2	m3	3,50520	5,00	17,53	800-1	RTS
				3,50520				
	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,						
6	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	40,06000	15,00	600,90	800-1	RTS
		20,03*2		40,06000				
	151 11	Odstanění pažení a rozepření rýh						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						

7	15110111R00	...příložné, hloubky do 2 m 20,03*2	m2	40,06000 40,06000	5,00	200,30	800-1	RTS
	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
8	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 17,526*0,5	m3	8,76300 8,76300	65,00	569,60	800-1	RTS
	162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
9	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m 11,266*2	m3	22,53200 22,53200	56,00	1 261,79	800-1	RTS
10	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 17,526-11,266	m3	6,26000 6,26000	200,00	1 252,00	800-1	RTS
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
11	162701109R00	...z horniny 1 až 4 6,26*10	m3	62,60000 62,60000	10,00	626,00	800-1	RTS
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1 nakládání výkopku							
12	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 11,266	m3	11,26600 11,26600	60,00	675,96	800-1	RTS
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nez hut.							
	nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
13	171201201R00	...na skládku 6,26	m3	6,26000 6,26000	20,00	125,20	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
14	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 20,03-0,2*12,52*1 -1*0,4*12,52 -0,1*1*12,52	m3	11,26600 17,52600 -5,00800 -1,25200	85,00	957,61	800-1	RTS
	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
15	175101101RT2	...bez prohození sypaniny 1*0,4*12,52-0,3*2*12,52/4	m3	4,12301 4,12300	260,00	1 071,98	800-1	RTS
	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
16	181301103R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm 12,52*5	m2	62,60000 62,60000	56,00	3 505,60	800-1	RTS

		Vnější průměr - De 335 mm Vnitřní průměr - Di/DN 300 mm Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2 Základní materiál - PP b Tloušťka základní stěny - min 3,7 mm Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navazeno Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy 12,52*1,093/6							
26	55243342.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litíno-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN	kus	2,28070 1,00000	1 290,00	1 290,00 SPCM	RTS		
27	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové 1*1,01	kus	1,00000 1,01000	1 165,00	1 176,65 SPCM	RTS		
28	59224332.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	941,00	950,41 SPCM	RTS		
29	59224334.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 1*1,01	kus	1,01000 1,01000	1 290,00	1 302,90 SPCM	RTS		
30	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 1*1,01	kus	1,01000 3,00000	4 250,00	4 292,50 SPCM	RTS		
31	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	3,00000	160,00	480,00 SPCM	RTS		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							15 500,00	
	919 41-1 Čelo propustky z prostého betonu								
32	91941111R00	zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění ...z trub DN 300 až 500 mm Výústní objekt	[kus	1,00000	15 500,00]	15 500,00 822-1	RTS		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							5 990,36	
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových								
33	998276101R00	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů ...v otevřeném výkopu	t	19,96786	300,00	5 990,36 827-1	RTS		
Díl: VN	Vedlejší náklady							9 800,00	
	34 005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	RTS		
	35 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS		

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Dí	ON	Ostatní náklady				
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení				RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
		Geodetické zaměření skutečného provedení				
37	005241020R	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				RTS
		Soubor	1,00000	1 000,00	3 500,00	
		Soubor	1,00000	2 500,00	1 000,00	
		Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	01	Přípojka domu č.p. 4	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Přípojka domu č.p. 4

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 7,35 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Přípojka domu č.p. 4	33 160,22
	Celkem objekt 01	33 160,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	01	Přípojka domu č.p. 4
R:	01	Přípojka domu č.p. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Genik, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1	Zemní práce							
1	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	5,00000 5,00000	28,00	140,00	822-1	RTS
	113 20	Výhrání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1,00000 1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
3	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,47000 1,47000	73,00	107,31	800-1	RTS
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabu a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu,						
4	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,18375 0,18380	55,00	10,11	800-1	RTS
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
5	119 00-143	kabelů						
	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000 1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
		0,8*2						
6	119 00-140	1R00						
		...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000 0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8						
121	10-11	Sejmutí ornice						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (7.3500-6.2500)*2*0,1	m3	0,22000 0,22000	34,00	7,48	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
8	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*1*3	m3	3,60000 1,20000 2,40000	350,00	1 260,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,7000*7,3500*0,4 komunikace : -0,05*0,8*6,2500 omice : -0,1*0,8*(7.3500-6.2500)	m3	3,66040 3,99840 -0,25000 -0,08800 0,73208 0,79970 -0,05000 -0,01760 3,99840 3,99840 0,79968 0,79970 0,99960 0,99960 0,99960 0,99960	200,00	732,08	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,7000*7,3500*0,4*0,2 komunikace : -0,05*0,8*6,2500*0,2 omice : -0,1*0,8*(7.3500-6.2500)*0,2	m3	5,00	5,00	3,66	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,7000*7,3500*0,4	m3	200,00	200,00	799,68	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,7000*7,3500*0,4*0,2	m3	5,00	5,00	4,00	800-1	RTS
13	132401201R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0,8*1,7000*7,3500*0,1	m3	400,00	400,00	399,84	800-1	RTS
14	132501201R00	... , v hornině 6, hloubení ručně i strojně 0,8*1,7000*7,3500*0,1	m3	950,00	950,00	949,62	800-1	RTS
15	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh						
15	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,7000*7,3500*2	m2	24,99000 24,99000	15,00	374,85	800-1	RTS
16	151101111R00	...Odstanění pažení a rozepření rýh ...příložné , hloubky do 2 m 1,7000*7,3500*2	m2	24,99000 24,99000	5,00	124,95	800-1	RTS
16	161 10-11	Svislé přemístění výkopku						
17	161101101R00	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7000*7,3500*0,8*0,5 komunikace : -0,05*0,8*6,2500*0,5 omice : -0,1*0,8*(7.3500-6.2500)*0,5	m3	3,82940 3,99840 -0,12500 -0,04400 0,99960	65,00	248,91	800-1	RTS
18	161101151R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	65,00	65,00	64,97	800-1	RTS

29	199000002R00	...Poplatek za skládku hominy 1 - 4 9.6580-4.4240 -0,8*1.7000*7.3500*0,2	m3	3.23480 5.23400 -1.99920 1.99920 1.99920	50,00	161,74	800-1	RTS
30	199000003R00	...Poplatek za skládku hominy 5 - 7 0,8*1.7000*7.3500*0,2	m3	1.99920 1.99920	50,00	99,96	800-1	RTS
31	180 40 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva 1804000010RA0	...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (7.3500-6.2500)*2	m2	2.20000	15,00	33,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4	Vodotočné konstrukce			2.20000		246,96		
32	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu. 451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*7.3500	m3	0.58800 0.58800	420,00	246,96	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace					5 892,31		
33	566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním 566903111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným 0,35*0,8*6.2500*1,67	t	2.92250 2.92250	396,00	1 157,31	822-1	RTS
34	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*6.2500*2,4	t	0.60000 0.60000	2 350,00	1 410,00	822-1	RTS
35	572 9 Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě 572952111R00	...Vyspravení krytu po překozech asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*6.2500	m2	5.00000 5.00000	580,00	2 900,00	822-1	RTS
36	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem 573211111R00	...Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*6.2500	m2	5.00000 5.00000	10,00	50,00	822-1	RTS
37	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm 599142111R00	...Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 6.2500*2	m	12.50000 12.50000	30,00	375,00	822-1	RTS
Díl: 8	Trubní vedení					11 962,55		
38	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně 831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1.00000 1.00000	412,00	412,00	827-1	RTS

870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla. ...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm									
39	87021111R00	1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm									
40	871313121R00	7,3500	m	7,35000 7,35000	15,00	110,25	827-1	RTS	
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, ...DN 150 mm									
41	877313123R00	1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, ...do DN 200 mm									
42	892571111R00	7,3500	m	7,35000 7,35000	20,00	147,00	827-1	RTS	
894 43 Osazení plastových šachet ...revizních průměr 425 mm									
43	894432112R00	1	kus	1,00000 1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS	
899 72 Výstražné fólie ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm									
44	899721112R00	7,3500	m	7,35000 7,35000	8,00	58,80	827-1	RTS	
45 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm									
45	28611262.AR		kus	1,49205	880,00	1 313,00	SPCM	RTS	
46 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem									
46	28651662.AR	7,3500*1,015/5	kus	1,49210	150,00	152,25	SPCM	RTS	
47 28695808R šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm									
47	28695808R	1*1,015	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS	
48 spm8-1 Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky									
48	spm8-1	1*1,015	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní	
Díl: 91						1 178,00			
Doplňující práce na komunikaci									
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15									
49	917862111R00	1	m	1,00000 1,00000	178,00	178,00	822-1	RTS	

50	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů ...živých, hloubky do 50 mm 6.2500*2	m	12.50000 12.50000	80,00	1 000,00	822-1	RTS
Díl: 97	Prorážení otvorů				20,00		
	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
51	979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 1	m	1,00000 1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 974,26		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodorovně nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
52	998276101R00 ...v otevřeném výkopu	t	9,91421	300,00	2 974,26	827-1	RTS
Díl: 999	Poplatky za skládky				58,80		
53	R979099141 Skládkové suť s asfaltem 0,8*6.2500*0,098	t	0,49000 0,49000	120,00	58,80		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				115,25		
54	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,8*6.2500*0,098	t	0,49000 0,49000	45,00	22,05		RTS
55	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,8*6.2500*0,0981*19	t	9,31950 9,31950	10,00	93,20		RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady				500,00		
56	005121 R Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
Díl: ON	Ostatní náklady				600,00		
57	005241010R Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
58	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	
Objekt :	02	Přípojka domu č.p. 5	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Přípojka domu č.p. 5

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 6,35 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Přípojka domu č.p. 5	26 224,80
	Celkem objekt 02	26 224,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	02	Přípojka domu č.p. 5
R:	02	Přípojka domu č.p. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				7 507,49		
1	113 10-7	Odstavení podkladů nebo krytů						
1	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m ² , živých, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m ²	2,40000	28,00	67,20	822-1	RTS
		0,8*3,0000		2,40000				
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
		1		1,00000				
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
3	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,27000	73,00	92,71	800-1	RTS
		6,3500*0,2		1,27000				
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a						
		lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
4	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,15875	55,00	8,73	800-1	RTS
		6,3500*0,2/8		0,15880				
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeptěním nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a						
		odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
5	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
		0,8*2		1,60000				
6	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8		0,80000				
	121 10-11	Sejmutí omítky						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (6.3500-3.0000)*2*0,1	m3	0,67000 0,67000	34,00	22,78	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky						
8	130001101R00	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy. ...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*2,5	m3	3,20000 1,20000 2,00000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,6700*6.3500*0,5 komunikace : -0,05*0,8*3,0000 omice : -0,1*0,8*(6.3500-3.0000)	m3	3,85380 4,24180 -0,12000	200,00	770,76	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,6700*6.3500*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*3,0000*0,2 omice : -0,1*0,8*(6.3500-3.0000)*0,2	m3	0,77076 0,84840 -0,02400	5,00	3,85	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,6700*6.3500*0,5	m3	-0,05360 4,24180 4,24180	200,00	848,36	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,6700*6.3500*0,5*0,2	m3	0,84836 0,84840	5,00	4,24	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,6700*6.3500*2	m2	21,20900 21,20900	15,00	318,14	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh ...příložné, hloubky do 2 m 1,6700*6.3500*2	m2	21,20900 21,20900	5,00	106,05	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,6700*6.3500*0,5 komunikace : -0,05*0,8*3,0000*0,5 omice : -0,1*0,8*(6.3500-3.0000)*0,5	m3	4,04780 4,24180 -0,06000 -0,13400	65,00	263,11	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 4,0736*2	m3	8,14720 8,14720	56,00	456,24	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8,0956-4,0736	m3	4,02200 4,02200	200,00	804,40	800-1	RTS

18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (8.0956-4.0736)*10	m3	40,22000 40,22000	10,00	402,20	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 4,0736	m3	4,07360 4,07360	65,00	264,78	800-1	RTS
20	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 8,0956-4,0736	m3	4,02200 4,02200	20,00	80,44	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1,6700*6.3500 komunikace : -0,45*0,8*3.0000 ornice : -0,1*0,8*(6.3500-3.0000) obsyp : -0,8*0,45*6.3500 lože : -0,1*0,8*6.3500	m3	4,34160 8,48360 -1,08000 -0,26800 -2,28600 -0,50800	85,00	369,04	800-1	RTS
22	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*6.3500	m3	2,28600 2,28600	260,00	594,36	800-1	RTS
23	181301111R00	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (6.3500-3.0000)*2	m2	6,70000 6,70000	9,00	60,30	800-1	RTS
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 8,0956-4,0736	m3	4,02200 4,02200	50,00	201,10	800-1	RTS
25	180400010RA0	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (6.3500-3.0000)*2	m2	6,70000	15,00	100,50	AP-HSV	RTS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				213,36		
26	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*6.3500	m3	0,50800 0,50800	420,00	213,36	827-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				2 628,31		

566 90 Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se zhutněním									
27	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě drceným 0,35*0,8*3.0000*1,67	t	1,40280	396,00	555,51	822-1	RTS	
28	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*3.0000*2,4	t	1,40280 0,28800 0,28800	2 350,00	676,80	822-1	RTS	
29	572 9 Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě	...Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě							
29	572952111R00	...Vyspravení krytu po překopecích asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*3.0000	m2	2,40000 2,40000	580,00	1 392,00	822-1	RTS	
30	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem	...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2							
30	57321111R00	...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*3.0000	m2	2,40000 2,40000	10,00	24,00	822-1	RTS	
31	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	...Úprava závlivky dil.spar hloubky do 4 cm š. do 4 cm							
31	599142111R00	Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 3.0000*2	m	6,00000	30,00	180,00	822-1	RTS	
Díl:	8	Trubní vedení				11 740,91			
32	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
33	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla, DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
34	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, DN 150 mm	...DN 150 mm	m	6,35000 6,35000	15,00	95,25	827-1	RTS	
35	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých	...DN 150 mm	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
35	877313123R00	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,							

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou										
36	89257111R00	do DN 200 mm	6,3500	m	6,35000	20,00	127,00	827-1	RTS	
894 43 Osazení plastových šachet										
37	894432112R00	...revizních průměr 425 mm	1	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS	
899 72 Výstražné fólie										
38	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	6,3500	m	6,35000	8,00	50,80	827-1	RTS	
39	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm		kus	1,28905	880,00	1 134,36	SPCM	RTS	
40	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	1*1,015	kus	1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS	
41	28695808R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm	1*1,015	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS	
42	spm8-1	Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky	1*1,015	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní	
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						658,00			
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového										
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
43	917862111R00	...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	1	m	1,00000	178,00	178,00	822-1	RTS	
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů										
44	919735111R00	...živých, hloubky do 50 mm		m	6,00000	80,00	480,00	822-1	RTS	
3,0000*2										
Díl: 97	Prořázení otvorů						20,00			
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic										
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m										
45	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	1	m	1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						2 073,23			
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových										
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
46	998276101R00	...v otevřeném výkopu		t	6,91077	300,00	2 073,23	827-1	RTS	
Díl: 999	Poplatky za skládky						28,22			
47	R979099141	Skládkovné suť s asfaltem		t	0,23520	120,00	28,22		Vlastní	
0,8*3,0000*0,098										

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				55,27		
48	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 0,8*3.0000*0,098	t	0,23520	45,00	10,58		RTS
49	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 0,8*3.0000*0,098*19	t	0,23520 4,46880	10,00	44,69		RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				500,00		
50	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				600,00		
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	03	Přípojka domu č.p. 6	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Přípojka domu č.p. 6

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 8,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03	Přípojka domu č.p. 6	28 135,62
	Celkem objekt 03	28 135,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	03	Přípojka domu č.p. 6
R:	03	Přípojka domu č.p. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 315,53		
1	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů						
	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	2,00000	28,00	56,00	822-1	RTS
		0,8*2.5000		2,00000				
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
		1		1,00000				
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
3	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,60000	73,00	116,80	800-1	RTS
		8,0000*0,2		1,60000				
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,						
4	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,20000	55,00	11,00	800-1	RTS
		8,0000*0,2/8		0,20000				
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
	119 00-143	kabelů						
5	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
		0,8*2		1,60000				
6	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8		0,80000				
	121 10-11	Sejmutí omíčky						
		nebo lesní pudy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (8.0000-2.5000)*2*0,1	m3	1,10000	34,00	37,40	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztižené výkopávky		1,10000				
8	130001101R00	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. ...Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*2,5	m3	3,20000 1,20000 2,00000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,7800*8,0000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,5000 omice : -0,1*0,8*(8,0000-2,5000)	m3	5,15600 5,69600 -0,10000 -0,44000	200,00	1 031,20	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,7800*8,0000*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*2,5000*0,2 omice : -0,1*0,8*(8,0000-2,5000)*0,2	m3	1,03120 1,13920 -0,02000 -0,08800	5,00	5,16	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,7800*8,0000*0,5	m3	5,69600 5,69600 1,13920 1,13920	200,00 5,00	1 139,20	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,7800*8,0000*0,5*0,2	m3	5,69600 1,13920 1,13920	5,00	5,70	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,7800*8,0000*2	m2	28,48000 28,48000	15,00	427,20	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh ...příložné, hloubky do 2 m 1,7800*8,0000*2	m2	28,48000 28,48000	5,00	142,40	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7800*8,0000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,5000*0,5 omice : -0,1*0,8*(8,0000-2,5000)*0,5	m3	5,42600 5,69600 -0,05000 -0,22000	65,00	352,69	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 6,5320*2	m3	13,06400 13,06400	56,00	731,58	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 10,8520-6,5320	m3	4,32000 4,32000	200,00	864,00	800-1	RTS

18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (10.8520-6.5320)*10	m3	43,20000 43,20000	10,00	432,00	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 6.5320	m3	6,53200 6,53200	65,00	424,58	800-1	RTS
20	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 10.8520-6.5320	m3	4,32000 4,32000	20,00	86,40	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1,7800*8.0000 komunikace : -0,45*0,8*2.5000 ornice : -0,1*0,8*(8.0000-2.5000) obsyp : -0,8*0,45*8.0000 lože : -0,1*0,8*8.0000	m3	6,53200	85,00	555,22	800-1	RTS
22	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*8.0000	m3	2,88000 2,88000	260,00	748,80	800-1	RTS
23	181301111R00	181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm (8.0000-2.5000)*2	m2	11,00000 11,00000	9,00	99,00	800-1	RTS
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 10.8520-6.5320	m3	4,32000 4,32000	50,00	216,00	800-1	RTS
25	180400010RA0	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (8.0000-2.5000)*2	m2	11,00000	15,00	165,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4	Vodrovinné konstrukce							268,80
26	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*8.0000	m3	0,64000 0,64000	420,00	268,80	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace							2 356,92

566 90 Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se ztuhnutím									
27	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě drceným 0,35*0,8*2.5000*1,67	t	1,16900	396,00	462,92	822-1	RTS	
28	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*2.5000*2,4	t	1,16900 0,24000 0,24000	2 350,00	564,00	822-1	RTS	
29	572 9 Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě	...Vyspravení krytu po překopecích asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	580,00	1 160,00	822-1	RTS	
30	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem	...Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	10,00	20,00	822-1	RTS	
31	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	...Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 2.5000*2	m	5,00000	30,00	150,00	822-1	RTS	
Díl: 8 Trubní vedení						12 106,62			
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.									
32	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
33	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla, DN 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
34	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, DN 150 mm 8.0000	...DN 150 mm 8.0000	m	8,00000 8,00000	15,00	120,00	827-1	RTS	
35	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, jednoosých DN 150 mm 1	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,									

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
48	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,19600	45,00	46,06	RTS
		0,8*2,5000*0,098		0,19600		8,82	
49	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3,72400	10,00	37,24	RTS
		0,8*2,5000*0,098*19		3,72400			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				500,00	
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl:	ON	Ostatní náklady				600,00	
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.					

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	04	Přípojka domu č.p. 7	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
Přípojka domu č.p. 7

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 9,15 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04	Přípojka domu č.p. 7	30 145,71
	Celkem objekt 04	30 145,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	04	Přípojka domu č.p. 7
R:	04	Přípojka domu č.p. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						10 452,36
1	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m ² , živých, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m ²	2,20000	28,00		61,60 822-1	RTS
		0,8*2,7500		2,20000				
	113 20	Vytrhání obru						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1,00000	53,00		53,00 822-1	RTS
		1		1,00000				
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
3	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,83000	73,00		133,59 800-1	RTS
		9,1500*0,2		1,83000				
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a						
		lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
4	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,22875	55,00		12,58 800-1	RTS
		9,1500*0,2/8		0,22880				
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a						
		odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
	119 00-143	kabelů						
5	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000	192,00		307,20 800-1	RTS
		0,8*2		1,60000				
	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	235,00		188,00 800-1	RTS
		0,8		0,80000				
	121 10-11	Sejmutí ornice						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutfi omice s přemístěním do 50 m (9.1500-2.7500)*2*0,1	m3	1,28000 1,28000	34,00	43,52	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky						
8	130001101R00	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. ...Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*2,5	m3	3,20000 1,20000 2,00000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,7900*9,1500*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,7500 omice : -0,1*0,8*(9.1500-2.7500)	m3	5,92940 6,55140 -0,11000 -0,51200	200,00	1 185,88	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,7900*9,1500*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*2,7500*0,2 omice : -0,1*0,8*(9.1500-2.7500)*0,2	m3	1,18588 1,31030 -0,02200 -0,10240	5,00	5,93	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,7900*9,1500*0,5	m3	6,55140 6,55140 1,31028 1,31030	200,00	1 310,28	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,7900*9,1500*0,5*0,2	m3	6,55140 1,31028 1,31030	5,00	6,55	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,7900*9,1500*2	m2	32,75700 32,75700	15,00	491,36	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh ...přiložené, hloubky do 2 m 1,7900*9,1500*2	m2	32,75700 32,75700	5,00	163,79	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7900*9,1500*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,7500*0,5 omice : -0,1*0,8*(9.1500-2.7500)*0,5	m3	6,24040 6,55140 -0,05500 -0,25600	65,00	405,63	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 7,5748*2	m3	15,14960 15,14960 4,90600 4,90600	56,00	848,38	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 12,4808-7,5748	m3	200,00	200,00	981,20	800-1	RTS

18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (12.4808-7.5748)*10	m3	49,06000 49,06000	10,00	490,60	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 7.5748	m3	7,57480 7,57480	65,00	492,36	800-1	RTS
20	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 12.4808-7.5748	m3	4,90600 4,90600	20,00	98,12	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1,7900*9,1500 komunikace : -0,45*0,8*2,7500 ornice : -0,1*0,8*(9,1500-2,7500) obsyp : -0,8*0,45*9,1500 lože : -0,1*0,8*9,1500	m3	7,57480	85,00	643,86	800-1	RTS
22	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*9,1500	m3	3,29400 3,29400	260,00	856,44	800-1	RTS
23	181301111R00	181 30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm (9,1500-2,7500)*2	m2	12,80000 12,80000	9,00	115,20	800-1	RTS
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 12.4808-7.5748	m3	4,90600 4,90600	50,00	245,30	800-1	RTS
25	180400010RA0	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (9,1500-2,7500)*2	m2	12,80000	15,00	192,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4	Vodoborné konstrukce							307,44
26	45157211R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*9,1500	m3	0,73200 0,73200	420,00	307,44	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace							2592,62

566 90 Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se zhuštění									
27	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě drceným 0,35*0,8*2,7500*1,67	t	1,28590	396,00	509,22	822-1	RTS	
28	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*2,7500*2,4	t	1,28590 0,26400 0,26400	2 350,00	620,40	822-1	RTS	
29	572 9 Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě	...Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě							
29	572952111R00	...Vyspravení krytu po překopecích asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*2,7500	m2	2,20000 2,20000	580,00	1 276,00	822-1	RTS	
30	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem	...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*2,7500	m2	2,20000 2,20000	10,00	22,00	822-1	RTS	
31	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	...Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 2,7500*2	m	5,50000	30,00	165,00	822-1	RTS	
Díl: 8 Trubní vedení						12 361,51			
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně									
32	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla, 33 87021111R00 ...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1									
34	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm 9.1500	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých 35 877313123R00 ...DN 150 mm 1									
35	877313123R00	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,	m	9,15000 9,15000	15,00	137,25	827-1	RTS	
			kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	

Díl:	D96	Přesuny/suti a vybouraných hmot						
48	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,21560	45,00	50,67		RTS
		0,8*2.7500*0,098		0,21560		9,70		
49	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4,09640	10,00	40,96		RTS
		0,8*2.7500*0,098*19		4,09640				
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl:	ON	Ostatní náklady						
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	05	Přípojka domu č.p. 8	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **05**
Přípojka domu č.p. 8

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 9,75 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
05	Přípojka domu č.p. 8	40 957,21
	Celkem objekt 05	40 957,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	05	Přípojka domu č.p. 8
R:	05	Přípojka domu č.p. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1	Zemní práce					11 603,75		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy do 50 mm 0,8*9.7500	m2	7,80000 7,80000	28,00	218,40	822-1	RTS
2	113 20 Vyrhání obrub 113202111R00	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...z krajníků nebo obrubníků stojatých 1	m	1,00000 1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
3	115 10-12 Čerpání vody 115101201R00	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 9.7500*0,2	h	1,95000 1,95000	73,00	142,35	800-1	RTS
4	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy 115101301R00	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 9.7500*0,2/8	den	0,24375 0,24380	55,00	13,41	800-1	RTS
5	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 119001421R00	ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*2	m	1,60000 1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
6	119 00-14 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 0,8	m	0,80000 0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
7	130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky 130001101R00	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. ...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,20000	350,00	1 120,00	800-1	RTS

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
20	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1,8900*9,7500 komunikace : -0,45*0,8*9,7500 obsyp : -0,8*0,45*9,7500 lože : -0,1*0,8*9,7500	m3	6,94200	85,00	590,07 800-1 RTS
175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
21	175101101RT2	...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*9,7500	m3	3,51000 3,51000	260,00	912,60 800-1 RTS
199 Poplatky za skládku						
22	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 14,3520-6,9420	m3	7,41000 7,41000	50,00	370,50 800-1 RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			327,60	
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
23	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*9,7500	m3	0,78000 0,78000	420,00	327,60 827-1 RTS
Díl:	5	Komunikace			9 192,00	
566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se zhutněním						
24	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drocným 0,35*0,8*9,7500*1,67	t	4,55910 4,55910	396,00	1 805,40 822-1 RTS
25	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*9,7500*2,4	t	0,93600 0,93600	2 350,00	2 199,60 822-1 RTS
572 9 Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě						
26	572952111R00	...Vyspravení krytu po překozech asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*9,7500	m2	7,80000 7,80000	580,00	4 524,00 822-1 RTS
573 2 Postřik živitný spojovací bez posypu kamenivem						
27	573211111R00	...Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*9,7500	m2	7,80000 7,80000	10,00	78,00 822-1 RTS
599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
28	599142111R00	...Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp dtří. 9,7500*2	m	19,50000	30,00	585,00 822-1 RTS

Díl: 8	Trubní vedení				12 494,49	
831	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.					
831 9	příplatky k ceně					
29 831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00 827-1	RTS
870 21	Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla.					
30 870211111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00 827-1	RTS
871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.					
31 871313121R00	...DN 150 mm 9.7500	m	9,75000 9,75000	15,00	146,25 827-1	RTS
877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.					
877 35-33	jednoosých					
32 877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00 827-1	RTS
892 5	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem.					
892 51	zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou					
33 892571111R00	...do DN 200 mm 9.7500	m	9,75000 9,75000	20,00	195,00 827-1	RTS
894 43	Osazení plastových šachet					
34 894432112R00	...revizních průměr 425 mm 1	kus	1,00000 1,00000	1 420,00	1 420,00 827-1	RTS
899 72	Výstražné fólie					
35 899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 9.7500	m	9,75000 9,75000	8,00	78,00 827-1	RTS
36 28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm 9.7500*1,015/5	kus	1,97925	880,00	1 741,74 SPCM	RTS
37 28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem 1*1,015	kus	1,01500 1,01500	150,00	152,25 SPCM	RTS
38 28695808R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm 1*1,015	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75 SPCM	RTS
39 spm8-1	Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50	Vlastní

Díl: 91	1*1,015					1,01500			1 738,00			
Doplňující práce na komunikaci												
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
40	917862111R00					m		1,00000	178,00		178,00	822-1
...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15												
								1,00000				RTS
41	919735111R00					m		19,50000	80,00		1 560,00	822-1
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů ...živičných, hloubky do 50 mm												
								19,50000				RTS
Díl: 97											20,00	
Prorážení otvorů												
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m												
42	979024441R00					m		1,00000	20,00		20,00	822-1
...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár												
								1,00000				RTS
Díl: 99											4 210,00	
Staveništní přesun hmot												
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
43	998276101R00					t		14,03333	300,00		4 210,00	827-1
... v otevřeném výkopu												
Díl: 999											91,73	
Poplatky za skládky												
44	R379099141					t		0,76440	120,00		91,73	Vlastní
Skládkovné suť s asfaltem												
								0,76440				
Díl: D96											179,63	
Přesuny suti a vybouraných hmot												
45	979082213R00					t		0,76440	45,00		34,40	RTS
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km												
								0,76440				
46	979082219R00					t		14,52360	10,00		145,24	RTS
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km												
								14,52360				
Díl: VN											500,00	
Vedlejší náklady												
47	005121 R					Soubor		1,00000	500,00		500,00	RTS
Zařízení staveniště												
Díl: ON											600,00	
Ostatní náklady												
48	005241010R					Soubor		1,00000	100,00		100,00	RTS
Dokumentace skutečného provedení												
49	005241020R					Soubor		1,00000	500,00		500,00	RTS
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
Geodetické zaměření skutečného provedení												
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.												

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	06	Přípojka domu č.p. 9	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
Přípojka domu č.p. 9

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 13,15 m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06	Přípojka domu č.p. 9	38 130,71
	Celkem objekt 06	38 130,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	06	Přípojka domu č.p. 9
R:	06	Přípojka domu č.p. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Genik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				14 728,48		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva 2,5*1	m2	2,50000 2,50000	350,00	875,00	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107241R00	...v ploše jednotlivé přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	28,00	56,00	822-1	RTS
	113 20	Výtnání ohrub s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113202111R00	...z krajníků nebo ohrubníků stojatých 1	m	1,00000 1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
	115 10-12	Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
4	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 13.1500*0,2	h	2,63000 2,63000	73,00	191,99	800-1	RTS
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
5	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 13.1500*0,2/8	den	0,32875 0,32880	55,00	18,08	800-1	RTS
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
6	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*2	m	1,60000 1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS

7	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	0,8	m	0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
	121 10-11 Sejmутí omíčky	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,			0,80000				
8	121101101R00	...Sejmутí omíčky s přemístěním do 50 m	(13.1500-2.5000-2,5)*2*0,1	m3	1,63000	34,00	55,42	800-1	RTS
	130 00 Příplatek k cenám za ztižené vykopávky	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.			1,63000				
9	130001101R00	...Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	0,8*1*1,5	m3	3,20000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
			0,8*1*2,5		1,20000				
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm	zapažených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.			2,00000				
10	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	0,8*1,7600*13.1500*0,5	m3	7,54560	200,00	1 509,12	800-1	RTS
		komunikace : -0,45*0,8*2.5000			9,25760				
		ornice : -0,1*0,8*(13.1500-2.5000-2,5)			-0,90000				
		dlažba : -0,08*0,8*2,5			-0,65200				
11	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	0,8*1,7600*13.1500*0,5*0,2	m3	-0,16000	5,00	8,35	800-1	RTS
		komunikace : -0,05*0,8*2.5000*0,2			1,66912				
		ornice : -0,1*0,8*(13.1500-2.5000-2,5)*0,2			1,85150				
		dlažba : -0,08*0,8*2,5*0,2			-0,02000				
12	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3	0,8*1,7600*13.1500*0,5	m3	-0,13040	200,00	1 851,52	800-1	RTS
13	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	0,8*1,7600*13.1500*0,5*0,2	m3	-0,03200	5,00	9,26	800-1	RTS
14	151101101R00	...přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	1,7600*13.1500*2	m2	9,25760	15,00	694,32	800-1	RTS
15	151101111R00	...přiložené, hloubky do 2 m	1,7600*13.1500*2	m2	1,85152	5,00	231,44	800-1	RTS
16	16110-11 Svislé přemístění výkopku	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			1,85150		566,90	800-1	RTS
16	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	0,8*1,7600*13.1500*0,5	m3	8,72160	65,00			
					9,25760				

35	87021111R00	1	s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla, ...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm	13.1500		m	13,15000 13,15000	15,00	197,25	827-1	RTS
36	87131312R00								
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, ...DN 150 mm	1+1		kus	2,00000 2,00000	39,00	78,00	827-1	RTS
37	877313123R00	1+1							
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, ...do DN 200 mm	13.1500		m	13,15000 13,15000	20,00	263,00	827-1	RTS
38	89257111R00								
	894 43 Osazení plastových šachet ...revizních průměr 425 mm	1		kus	1,00000 1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS
39	894432112R00	1							
	899 72 Výstražné fólie ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	13.1500		m	13,15000 13,15000	8,00	105,20	827-1	RTS
40	899721112R00								
	28611262.AR		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	2,66945	880,00	2 349,12	SPCM	RTS
41	28651661.AR		13.1500*1,015/5	kus	2,66950	150,00	152,25	SPCM	RTS
42	28651661.AR		koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS
43	28651662.AR		1*1,015	kus	1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS
			koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS
44	2865808R		1*1,015	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS
			šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní
45	spm8-1		1*1,015	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		
			Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		
			1*1,015						
Díl:	91		Doplňující práce na komunikaci				578,00		
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15			m	1,00000	178,00	178,00	822-1	RTS
46	91786211R00								

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	07	Přípojka domu č.p. 10	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**
Přípojka domu č.p. 10

Třídění stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 8,65 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
07 Přípojka domu č.p. 10	28 162,37
Celkem objekt 07	28 162,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	07	Přípojka domu č.p. 10
R:	07	Přípojka domu č.p. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				10 377,24		
113	10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107242R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm 0,8*1.5000	m2	1,20000 1,20000	40,00	48,00	822-1	RTS
113	20	Výtrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	11320211R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00000 1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
115	10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
115	10-121	na dopravní výšku do 10 m						
3	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 8.6500*0,2	h	1,73000 1,73000	73,00	126,29	800-1	RTS
115	10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,						
115	10-131	na dopravní výšku do 10 m						
4	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 8.6500*0,2/8	den	0,21625 0,21630	55,00	11,89	800-1	RTS
119	00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
119	00-143	kabelů						
5	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*2	m	1,60000 1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
6	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 0,8	m	0,80000 0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
121	10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (8.6500-1.5000)*2*0,1	m3	1,43000 1,43000	34,00	48,62	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztižené výkopávky						
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.						
8	130001101R00	...Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*2,5	m3	3,20000 1,20000 2,00000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,9000*8.6500*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1,5000 omnice : -0,1*0,8*(8.6500-1.5000)	m3	5,94200 6,57400 -0,06000 -0,57200	200,00	1 188,40	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,9000*8.6500*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*1,5000*0,2 omnice : -0,2*0,8*(8.6500-1.5000)*0,2	m3	1,07400 1,31480 -0,01200 -0,22880	5,00	5,37	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,9000*8.6500*0,5	m3	6,57400 6,57400	200,00	1 314,80	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,9000*8.6500*0,5*0,2	m3	1,31480 1,31480	5,00	6,57	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,9000*8.6500*2	m2	32,87000 32,87000	15,00	493,05	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh ...příložné , hloubky do 2 m 1,9000*8.6500*2	m2	32,87000 32,87000	5,00	164,35	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,9000*8.6500*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1,5000*0,5 omnice : -0,1*0,8*(8.6500-1.5000)*0,5	m3	6,25800 6,57400 -0,03000 -0,28600	65,00	406,77	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 8,2300*2	m3	16,46000 16,46000	56,00	921,76	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 12,5160-8,2300	m3	4,28600 4,28600	200,00	857,20	800-1	RTS

18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (12.5160-8.2300)*10	m3	42,86000 42,86000	10,00	428,60	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 8.2300	m3	8,23000 8,23000	65,00	534,95	800-1	RTS
20	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 12.5160-8.2300	m3	4,28600 4,28600	20,00	85,72	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1,9000*8.6500 komunikace : -0,45*0,8*1.5000 ornice : -0,1*0,8*(8.6500-1.5000) obsyp : -0,8*0,45*8.6500 lože : -0,1*0,8*8.6500	m3	8,23000	85,00	699,55	800-1	RTS
22	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	3,11400 3,11400	260,00	809,64	800-1	RTS
23	181301111R00	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm (8.6500-1.5000)*2	m2	14,30000 14,30000	9,00	128,70	800-1	RTS
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 12.5160-8.2300	m3	4,28600 4,28600	50,00	214,30	800-1	RTS
25	180400010RA0	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (8.6500-1.5000)*2	m2	14,30000	15,00	214,50	AP-HSV	RTS
Díl: 4		Vodovodné konstrukce				290,64		
26	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kamenná drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*8.6500	m3	0,69200 0,69200	420,00	290,64	827-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				1 414,15		

566 90 Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se zhutněním									
27	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě droeným 0,35*0,8*1,5000*1,67	t	0,70140	396,00	277,75	822-1	RTS	
28	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*1,5000*2,4	t	0,70140 0,14400 0,14400	2 350,00	338,40	822-1	RTS	
29	572 9 Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě	...Vyspravení krytu po překopecích asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*1,5000	m2	1,20000 1,20000	580,00	696,00	822-1	RTS	
30	573 2 Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem	...Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*1,5000	m2	1,20000 1,20000	10,00	12,00	822-1	RTS	
31	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	...Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 1,5000*2	m	3,00000	30,00	90,00	822-1	RTS	
Díl. 8			Trubní vedení			12 250,69			
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.									
831 9 příplatky k ceně									
32	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla.									
33	87021111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.									
34	871313121R00	...DN 150 mm 8.6500	m	8,65000 8,65000	15,00	129,75	827-1	RTS	
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,									
877 35-33 jednoosých									
35	877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,									

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						
48	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,11760	45,00	27,64		RTS
		0,8*1.5000*0,098		0,11760		5,29		
49	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2,23440	10,00	22,34		RTS
		0,8*1.5000*0,098*19		2,23440				
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl:	ON	Ostatní náklady						
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	600,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	08	Přípojka domu č.p. 11	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **08**
Přípojka domu č.p. 11

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 7,70 m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
08	Přípojka domu č.p. 11	28 046,56
	Celkem objekt 08	28 046,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	08	Přípojka domu č.p. 11
R:	08	Přípojka domu č.p. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				9 366,42		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	2,00000 2,00000	28,00	56,00	822-1	RTS
		0,8*2.5000						
2	113 20 Vytrhání ohrub	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,00000 1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
		...z krajníků nebo ohrubníků stojatých						
3	115 10-12 Čerpání vody	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,	h	1,54000 1,54000	73,00	112,42	800-1	RTS
		115 10-121 na dopravní výšku do 10 m						
		...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
		7.7000*0,2						
4	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,	den	0,19250 0,19250	55,00	10,59	800-1	RTS
		115 10-131 na dopravní výšku do 10 m						
		...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
		7.7000*0,2/8						
5	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení	ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzeplením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	1,60000 1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
		119 00-143 kabelů						
		...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů						
		0,8*2						
6	119 00-140 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000 0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8						
121	10-11 Sejmутí ornice	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (7.7000-2.5000)*2*0,1	m3	1,04000 1,04000	34,00	35,36	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky						
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
8	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*2,5	m3	3,20000 1,20000 2,00000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,8800*7,7000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,5000 omnice : -0,1*0,8*(7.7000-2.5000)	m3	5,27440 5,79040 -0,10000 -0,41600	200,00	1 054,88	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,8800*7,7000*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*2,5000*0,2 omnice : -0,2*0,8*(7.7000-2.5000)*0,2	m3	0,97168 1,15810 -0,02000 -0,16640	5,00	4,86	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,8800*7,7000*0,5	m3	5,79040 5,79040	200,00	1 158,08	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,8800*7,7000*0,5*0,2	m3	1,15808 1,15810	5,00	5,79	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,8800*7,7000*2	m2	28,95200 28,95200	15,00	434,28	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh ...příložné, hloubky do 2 m 1,8800*7,7000*2	m2	28,95200 28,95200	5,00	144,76	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,8800*7,7000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,5000*0,5 omnice : -0,1*0,8*(7.7000-2.5000)*0,5	m3	5,53240 5,79040 -0,05000 -0,20800	65,00	359,61	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 6,8768*2	m3	13,75360 13,75360	56,00	770,20	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 11,0648-6,8768	m3	4,18800 4,18800	200,00	837,60	800-1	RTS

18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (11.0648-6.8768)*10	m3	41,88000 41,88000	10,00	418,80	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 6.8768	m3	6,87680 6,87680	65,00	446,99	800-1	RTS
20	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 11.0648-6.8768	m3	4,18800 4,18800	20,00	83,76	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1,8800*7,7000 komunikace : -0,45*0,8*2,5000 omnice : -0,1*0,8*(7,7000-2,5000) obsyp : -0,8*0,45*7,7000 lože : -0,1*0,8*7,7000	m3	6,87680	85,00	584,53	800-1	RTS
22	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*7,7000	m3	2,77200 2,77200	260,00	720,72	800-1	RTS
23	181301111R00	181 30 Rozproštění a urovnání omnice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm (7,7000-2,5000)*2	m2	10,40000 10,40000	9,00	93,60	800-1	RTS
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 11.0648-6.8768	m3	4,18800 4,18800	50,00	209,40	800-1	RTS
25	180400010RA0	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (7,7000-2,5000)*2	m2	10,40000	15,00	156,00	AP-HSV	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				258,72		
26	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného téženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*7,7000	m3	0,61600 0,61600	420,00	258,72	827-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				2 356,92		

566 90 Vyspravení podkladu po překopec									
pro inženýrské sítě, se ztuhnutím									
27	566903111R00	... Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným 0,35*0,8*2.5000*1,67	t	1,16900	396,00	462,92	822-1	RTS	
28	566904111R00	... Vyspravení podkladu po překopec kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*2.5000*2,4	t	1,16900 0,24000 0,24000	2 350,00	564,00	822-1	RTS	
29	572 9 Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě	... Vyspravení krytu po překopec asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	580,00	1 160,00	822-1	RTS	
30	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem	... Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	10,00	20,00	822-1	RTS	
31	599 14 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	... Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 2.5000*2	m	5,00000 5,00000	30,00	150,00	822-1	RTS	
Díli: 8 Trubní vedení						12 040,13			
32	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
33	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla. 87021111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
34	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 871313121R00	...DN 150 mm 7.7000	m	7,70000 7,70000	15,00	115,50	827-1	RTS	
35	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých 877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,								

36	892 51 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou	...do DN 200 mm	7.7000	m	7,70000	20,00	154,00	827-1	RTS
37	894 43 Osazení plastových šachet	...revizních průměr 425 mm	1	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS
38	899 72 Výstražné fólie	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	7.7000	m	7,70000	8,00	61,60	827-1	RTS
39	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	1.56310	kus	1,56310	880,00	1 375,53	SPCM	RTS
40	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	1.01500	kus	1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS
41	28695808R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm	1.01500	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS
42	spm8-1	Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky	1.01500	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						578,00		
43	917 71 Osazení chodnikového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	1	m	1,00000	178,00	178,00	822-1	RTS
44	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů	...živičných, hloubky do 50 mm	2.5000*2	m	5,00000	80,00	400,00	822-1	RTS
Díl: 97	Prorážení otvorů						20,00		
45	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	1	m	1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						2 256,79		
46	998 27-61 Přesun hmot pro trubi vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	...v otevřeném výkopu		t	7,52263	300,00	2 256,79	827-1	RTS
Díl: 999	Poplatky za skládky						23,52		
47	R979099141	Skládkovné sut s asfaltem 0,8*2,5000*0,098		t	0,19600	120,00	23,52		Vlastní

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
48	979082213R00	Vodovodná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,19600	45,00	8,82		RTS	
		0,8*2.5000*0,098		0,19600					
49	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3,72400	10,00	37,24		RTS	
		0,8*2.5000*0,098*19		3,72400					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				500,00			
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS	
		Veškeré náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
Díl:	ON	Ostatní náklady				600,00			
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS	
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS	
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							

36	89257111R00	...do DN 200 mm	m	5,50000	20,00	110,00	827-1	RTS
		5.5000		5,50000				
	894 43 Osazení plastových šachet							
37	894432112R00	...revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS
		1		1,00000				
	899 72 Výstražné fólie							
38	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,50000	8,00	44,00	827-1	RTS
		5.5000		5,50000				
39	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	1,11650	880,00	982,52	SPCM	RTS
40	28651662.AR	5.5000*1,015/5 koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS
41	28695808R	1*1,015 šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS
42	spm8-1	1*1,015 Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní
		1*1,015		1,01500				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					498,00		
	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového							
	se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
43	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1,00000	178,00	178,00	822-1	RTS
		1		1,00000				
44	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
	...živičných, hloubky do 50 mm		m	4,00000	80,00	320,00	822-1	RTS
	2.0000*2			4,00000				
Díl: 97	Porážení otvorů					20,00		
	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic							
	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m		m	1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS
45	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár		1,00000				
		1						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 683,58		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových							
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů		t	5,61194	300,00	1 683,58	827-1	RTS
46	998276101R00	...v otevřeném výkopu						
Díl: 999	Poplatky za skládky					18,82		
47	R979099141	Skládkovné suť s asfaltem	t	0,15680	120,00	18,82		Vlastní
		0,8*2,0000*0,098		0,15680				
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					36,85		

48	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 0,8*2,0000*0,098	t	0,15680	45,00	7,06	RTS
49	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 0,8*2,0000*0,098*19	t	0,15680 2,97920 2,97920	10,00	29,79	RTS
Díl: VN		Vedlejší náklady					
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl: ON		Ostatní náklady					
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	09	Přípojka domu č.p. 12	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **09**
Přípojka domu č.p. 12

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 5,50 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
09	Přípojka domu č.p. 12	23 515,75
	Celkem objekt 09	23 515,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	09	Přípojka domu č.p. 12
R:	09	Přípojka domu č.p. 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				6 535,64		
1	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	1	113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1,60000 1,60000	28,00	44,80	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00000 1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
3	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,10000 1,10000	73,00	80,30	800-1	RTS
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
4	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,13750 0,13750	55,00	7,56	800-1	RTS
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
	119 00-143	kabelů						
5	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000 1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000 0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
	121 10-11	Sejmutí omítky						
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmnutí ornice s přemístěním do 50 m (5.5000-2.0000)*2*0,1	m3	0,70000 0,70000	34,00	23,80	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopky						
	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.							
8	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*2,5	m3	2,00000 2,00000	350,00	700,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
	zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlost terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,7900*5.5000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,0000 ornice : -0,1*0,8*(5.5000-2.0000)*0,2	m3	3,57800 3,93800 -0,08000 -0,28000	200,00	715,60	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,7900*5.5000*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*2,0000*0,2 ornice : -0,2*0,8*(5.5000-2.0000)*0,2	m3	0,65960 0,78760 -0,01600 -0,11200	5,00	3,30	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,7900*5.5000*0,5	m3	3,93800 3,93800	200,00	787,60	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,7900*5.5000*0,5*0,2	m3	0,78760 0,78760	5,00	3,94	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,7900*5.5000*2	m2	19,69000 19,69000	15,00	295,35	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh ...příložné, hloubky do 2 m 1,7900*5.5000*2	m2	19,69000 19,69000	5,00	98,45	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7900*5.5000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*2,0000*0,5 ornice : -0,1*0,8*(5.5000-2.0000)*0,5	m3	3,75800 3,93800 -0,04000 -0,14000	65,00	244,27	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 4,4560*2	m3	8,91200 8,91200	56,00	499,07	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 7,5160-4,4560	m3	3,06000 3,06000	200,00	612,00	800-1	RTS
18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,60000	10,00	306,00	800-1	RTS

19	167101102R00	(7.5160-4.4560)*10 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 4.4560	m3	30.60000 4.45600 4.45600	65,00	289,64	800-1	RTS
	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.							
	nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,							
20	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 7.5160-4.4560	m3	3.06000 3.06000	20,00	61,20	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
21	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0.8*1.7900*5.5000 komunikace : -0,45*0,8*2.0000 omnice : -0,1*0,8*(5.5000-2.0000) obsyp : -0,8*0,45*5.5000 lože : -0,1*0,8*5.5000	m3	4.45600	85,00	378,76	800-1	RTS
	175 10-11 Obsyp potrubí							
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
22	175101101RT2	...bez prohození sypaniny obsyp : 0.8*0,45*5.5000	m3	1.98000 1.98000	260,00	514,80	800-1	RTS
	181 30 Rozproštění a urovnání omnice v rovině							
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
23	181301111R00	...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm (5.5000-2.0000)*2	m2	7.00000 7.00000	9,00	63,00	800-1	RTS
	199 Poplatky za skládku							
24	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 7.5160-4.4560	m3	3.06000 3.06000	50,00	153,00	800-1	RTS
	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva							
25	180400010RA0	...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km. se složením. (5.5000-2.0000)*2	m2	7.00000	15,00	105,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				184,80		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							
	v otevřeném výkopu,							
26	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*5.5000	m3	0.44000 0.44000	420,00	184,80	827-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				1 885,54		
	566 90 Vyspravení podkladu po překopec							

27	pro inženýrské sítě, se zhutněním 566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě droeným 0,35*0,8*2.0000*1,67	t	0,93520 0,93520	396,00	370,34	822-1	RTS
28	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*2.0000*2,4	t	0,19200 0,19200	2 350,00	451,20	822-1	RTS
29	572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 572952111R00	...Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*2.0000	m2	1,60000 1,60000	580,00	928,00	822-1	RTS
30	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem 573211111R00	...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*2.0000	m2	1,60000 1,60000	10,00	16,00	822-1	RTS
31	599 14 Úprava závlivky dílačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm 599142111R00	...Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp dří. 2.0000*2	m	4,00000 4,00000	30,00	120,00	822-1	RTS
Díl: 8 Trubní vedení						11 552,52		
32	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně 831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS
33	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla. 870211111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS
34	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 871313121R00	...DN 150 mm 5,5000	m	5,50000 5,50000	15,00	82,50	827-1	RTS
35	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých 877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	JKSO : 827.29.A2.1.1
Objekt :	10	Přípojka domu č.p. 13	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **10**
Přípojka domu č.p. 13

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 6,10 m

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
10	Přípojka domu č.p. 13	24 019,09
	Celkem objekt 10	24 019,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	10	Přípojka domu č.p. 13
R:	10	Přípojka domu č.p. 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				7 428,28		
1	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živiničných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	1,20000	28,00	33,60	822-1	RTS
		0,8*1.5000		1,20000				
113 20	Vytrhání obrub							
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
2	113202111R00	...z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
		1		1,00000				
115 10-12	Čerpání vody							
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
115 10-121	na dopravní výšku do 10 m							
3	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,22000	73,00	89,06	800-1	RTS
		6.1000*0,2		1,22000				
115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy							
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a						
		lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
115 10-131	na dopravní výšku do 10 m							
4	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,15250	55,00	8,39	800-1	RTS
		6.1000*0,2/8		0,15250				
119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení							
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a						
		odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
119 00-143	kabelů							
5	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
		0,8*2		1,60000				
6	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8		0,80000				
121 10-11	Sejmutí omíčky							
		nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						

7	121101101R00	...Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (6.1000-1.5000)*2*0,1	m3	0,92000 0,92000	34,00	31,28	800-1	RTS
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
8	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*2,5	m3	3,20000 1,20000 2,00000	350,00	1 120,00	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1.7300*6.1000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1.5000 omice : -0,1*0,8*(6.1000-1.5000)	m3	3,79320 4,22120 -0,06000 -0,36800 0,75864 0,84420 -0,01200 -0,07360	200,00	758,64	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1.7300*6.1000*0,5*0,2 komunikace : -0,05*0,8*1.5000*0,2 omice : -0,1*0,8*(6.1000-1.5000)*0,2	m3	5,00	5,00	3,79	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1.7300*6.1000*0,5	m3	4,22120 4,22120 0,84424 0,84420	200,00	844,24	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1.7300*6.1000*0,5*0,2	m3	5,00	5,00	4,22	800-1	RTS
13	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1.7300*6.1000*2	m2	21,10600 21,10600	15,00	316,59	800-1	RTS
14	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh ...příložné, hloubky do 2 m 1.7300*6.1000*2	m2	21,10600 21,10600	5,00	105,53	800-1	RTS
15	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1.7300*6.1000*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1.5000*0,5 omice : -0,1*0,8*(6.1000-1.5000)*0,5	m3	4,00720 4,22120 -0,03000 -0,18400	65,00	260,47	800-1	RTS
16	162301101R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 4.4824*2	m3	8,96480 8,96480 3,53200 3,53200	56,00	502,03	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8.0144-4.4824	m3	200,00	200,00	706,40	800-1	RTS

18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (8.0144-4.4824)*10	m3	35,32000 35,32000	10,00	353,20	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 4.4824	m3	4,48240 4,48240	65,00	291,36	800-1	RTS
20	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 8.0144-4.4824	m3	3,53200 3,53200	20,00	70,64	800-1	RTS
21	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1.7300*6.1000 komunikace : -0,45*0,8*1.5000 ornice : -0,1*0,8*(6.1000-1.5000) obsyp : -0,8*0,45*6.1000 lože : -0,1*0,8*6.1000	m3	4,85040	85,00	412,28	800-1	RTS
22	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	2,19600 2,19600	260,00	570,96	800-1	RTS
23	181301111R00	181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, ...Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (6.1000-1.5000)*2	m2	9,20000 9,20000	9,00	82,80	800-1	RTS
24	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 8.0144-4.4824	m3	3,53200 3,53200	50,00	176,60	800-1	RTS
25	180400010RA0	180 40 Založení trávníku s dodáním osiva ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. (6.1000-1.5000)*2	m2	9,20000	15,00	138,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					204,96		
26	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*6.1000	m3	0,48800 0,48800	420,00	204,96	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace					1 414,15		

566 90 Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se ztuhnutím									
27	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným 0,35*0,8*1,5000*1,67	t	0,70140 0,70140	396,00	277,75	822-1	RTS	
28	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*1,5000*2,4	t	0,14400 0,14400	2 350,00	338,40	822-1	RTS	
29	572 9 Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě	...Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*1,5000	m2	1,20000 1,20000	580,00	696,00	822-1	RTS	
30	57321111R00	...Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*1,5000	m2	1,20000 1,20000	10,00	12,00	822-1	RTS	
31	599142111R00	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm ...Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. 1,5000*2	m	3,00000 3,00000	30,00	90,00	822-1	RTS	
Díl: 8 Trubní vedení						11 685,50			
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně									
32	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
33	870211111R00	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla, Bez dodávky sedla, ...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
34	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm 6,1000	m	6,10000 6,10000	15,00	91,50	827-1	RTS	
35	877313123R00	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých ...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,									

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
48	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,11760	45,00	27,64		RTS
		0,8*1,5000*0,098		0,11760		5,29		
49	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2,23440	10,00	22,34		RTS
		0,8*1,5000*0,098*19		2,23440				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				500,00		
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				600,00		
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	
Objekt :	11	Přípojka domu č.p. 14	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **11**
Přípojka domu č.p. 14

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 4,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
11	Přípojka domu č.p. 14	24 748,71
	Celkem objekt 11	24 748,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	11	Přípojka domu č.p. 14
R:	11	Přípojka domu č.p. 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				7 150,53		
	113 10-7	Odstavení podkladů nebo krytů						
1	113107131R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	2,40000	535,00	1 284,00	822-1	RTS
		3*0,8		2,40000				
2	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	0,80000	28,00	22,40	822-1	RTS
		0,8*1,0000		0,80000				
	113 20	Vytrhání ohrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
		1		1,00000				
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
115 10-121	na dopravní výšku do 10 m							
4	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,80000	73,00	58,40	800-1	RTS
		4,0000*0,2		0,80000				
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jírnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a						
		lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
115 10-131	na dopravní výšku do 10 m							
5	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,10000	55,00	5,50	800-1	RTS
		4,0000*0,2/8		0,10000				
	119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a						
		odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
119 00-143	kabelů							
6	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,60000	192,00	307,20	800-1	RTS
		0,8*2		1,60000				
7	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8		0,80000				
130 00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky							

8	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy. ...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5 0,8*1*1*3 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	3,60000 1,20000 2,40000	350,00	1 260,00	800-1	RTS
9	132201203R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,7200*4,0000*0,4 komunikace : -0,45*0,8*1,0000 beton : -0,1*0,8*3 ...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,7200*4,0000*0,4*0,2 komunikace : -0,45*0,8*1,0000*0,2 beton : -0,1*0,8*3*0,2	m3	1,60160 2,20160 -0,36000 -0,24000 0,32032 0,44030 -0,07200 -0,04800 2,20160 2,20160 0,44032 0,44030 0,55040 0,55040 0,55040 0,55040	200,00	320,32	800-1	RTS
10	132201209R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,7200*4,0000*0,4 ...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,7200*4,0000*0,4*0,2 komunikace : -0,45*0,8*1,0000*0,2 beton : -0,1*0,8*3*0,2	m3	1,60160 2,20160 -0,36000 -0,24000 0,32032 0,44030 -0,07200 -0,04800 2,20160 2,20160 0,44032 0,44030 0,55040 0,55040 0,55040 0,55040	5,00	1,60	800-1	RTS
11	132301203R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,7200*4,0000*0,4 ...Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,7200*4,0000*0,4*0,2 komunikace : -0,45*0,8*1,0000*0,2 beton : -0,1*0,8*3*0,2	m3	1,60160 2,20160 -0,36000 -0,24000 0,32032 0,44030 -0,07200 -0,04800 2,20160 2,20160 0,44032 0,44030 0,55040 0,55040 0,55040 0,55040	200,00	440,32	800-1	RTS
12	132301209R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0,8*1,7200*4,0000*0,1 ... , v hornině 6, hloubení ručně i strojně 0,8*1,7200*4,0000*0,1	m3	1,60160 2,20160 -0,36000 -0,24000 0,32032 0,44030 -0,07200 -0,04800 2,20160 2,20160 0,44032 0,44030 0,55040 0,55040 0,55040 0,55040	5,00	2,20	800-1	RTS
13	132401201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0,8*1,7200*4,0000*0,1 ... , v hornině 6, hloubení ručně i strojně 0,8*1,7200*4,0000*0,1	m3	1,60160 2,20160 -0,36000 -0,24000 0,32032 0,44030 -0,07200 -0,04800 2,20160 2,20160 0,44032 0,44030 0,55040 0,55040 0,55040 0,55040	400,00	220,16	800-1	RTS
14	132501201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 0,8*1,7200*4,0000*0,1 ... , v hornině 6, hloubení ručně i strojně 0,8*1,7200*4,0000*0,1	m3	1,60160 2,20160 -0,36000 -0,24000 0,32032 0,44030 -0,07200 -0,04800 2,20160 2,20160 0,44032 0,44030 0,55040 0,55040 0,55040 0,55040	950,00	522,88	800-1	RTS
15	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,7200*4,0000*2 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh ...příložné , hloubky do 2 m 1,7200*4,0000*2	m2	13,76000 13,76000	15,00	206,40	800-1	RTS
16	151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m 1,7200*4,0000*2 161 10-11 Svislé přemístění výkopku ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7200*4,0000*0,8*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1,0000*0,5 omice : -0,1*0,8*3*0,5 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 0,8*1,7200*4,0000*0,2*0,5	m2	13,76000 13,76000	5,00	68,80	800-1	RTS
17	161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7200*4,0000*0,8*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1,0000*0,5 omice : -0,1*0,8*3*0,5 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 0,8*1,7200*4,0000*0,2*0,5	m3	2,06160 2,20160 -0,02000 -0,12000 0,55040 0,55040	65,00	134,00	800-1	RTS
18	161101151R00 ...Svislé přemístění výkopku ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,7200*4,0000*0,8*0,5 komunikace : -0,05*0,8*1,0000*0,5 omice : -0,1*0,8*3*0,5 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 0,8*1,7200*4,0000*0,2*0,5	m3	2,06160 2,20160 -0,02000 -0,12000 0,55040 0,55040	65,00	35,78	800-1	RTS
19	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 162301101R00	m3	5,32800	56,00	298,37	800-1	RTS

20	162701105R00	2.6640*2 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5.2240-2.6640 -0,8*1.7200*4.0000*0,2 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 0,8*1.7200*4.0000*0,2 ...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5.2240-2.6640)*10 (-0,8*1.7200*4.0000*0,2)*10 ...Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 0,8*1.7200*4.0000*0,2*10 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 2.6640	m3	5.32800 1.45920 2.56000 -1,10080 1,10080 1,10080 14,59200 25,60000 -11,00800 11,00800 11,00800 2,66400 2,66400	200,00 200,00 10,00 10,00 65,00	291,84 800-1 220,16 800-1 145,92 800-1 110,08 800-1 173,16 800-1	RTS RTS RTS RTS RTS
21	162701155R00						
22	162701109R00						
23	162701159R00						
24	167101102R00						
25	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 5.2240-2.6640	m3	2,56000 2,56000	20,00	51,20 800-1	RTS
26	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním většně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1.7200*4.0000 komunikace : -0,45*0,8*1.0000 beton : -0,3*0,8*3 obsyp : -0,8*0,45*4.0000 lože : -0,1*0,8*4.0000	m3	2,66400	85,00	226,44 800-1	RTS
27	175101101RT2	175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	1,44000 1,44000	260,00	374,40 800-1	RTS
28	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 5.2240-2.6640 -0,8*1.7200*4.0000*0,2 ...Poplatek za skládku horniny 5 - 7 0,8*1.7200*4.0000*0,2	m3	1,45920 2,56000 -1,10080 1,10080 1,10080	50,00 50,00	72,96 800-1 55,04 800-1	RTS RTS RTS
29	199000003R00						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				134,40	
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty							

30	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*4,0000	m3	0,32000 0,32000	420,00	134,40 827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace						
	566 30 Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se zhuštěním					1 826,60	
31	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě drceným 0,35*0,8*1,0000*1,67 0,2*0,8*3*1,67	t	1,26920 0,46760	396,00	502,60 822-1	RTS
32	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopecích kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*1,0000*2,4	t	0,80160 0,09600	2 350,00	225,60 822-1	RTS
33	566905111R00	...podkladním betonem 0,1*0,8*3	m3	0,09600 0,24000 0,24000	2 360,00	566,40 822-1	RTS
34	572 9 Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě						
34	572952111R00	...Vyspravení krytu po překopecích asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*1,0000	m2	0,80000 0,80000	580,00	464,00 822-1	RTS
35	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
35	573211111R00	...Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*1,0000	m2	0,80000 0,80000	10,00	8,00 822-1	RTS
36	599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
36	599142111R00	...Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp díti. 1,0000*2	m	2,00000 2,00000	30,00	60,00 822-1	RTS
Díl: 8	Trubní vedení						
	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro spáškovanou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně					11 220,06	
37	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00 827-1	RTS
38	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla. 870211111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00 827-1	RTS
39	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 871313121R00	...DN 150 mm 4,0000	m	4,00000 4,00000	15,00	60,00 827-1	RTS

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

40 877313123R00 ...DN 150 mm

1

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

41 89257111R00 ...do DN 200 mm

1

894 43 Osazení plastových šachet

42 894432112R00 ...revizních průměr 425 mm

1

899 72 Výstražné fólie

43 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

4.0000

44 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m²; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm

4.0000*1,015/5

45 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem

1*1,015

46 28695808R šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm

1*1,015

47 spm8-1 Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky

1*1,015

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

48 91786211R00 ...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

1

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

49 91973511R00 ...živých, hloubky do 50 mm

1.0000*2

50 919735122R00 ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm

3*2

Díl: 97 Prorážení otvorů

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

51	979024441R00	1	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	1,00000 1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						1 604,04		
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových								
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
52	998276101R00		...v otevřeném výkopu	t	5,34680	300,00	1 604,04	827-1	RTS
Díl: 999	Poplatky za skládky						95,81		
	979 08-4 Poplatek za skládku								
53	979990001R00		...stavební suti	t	0,57600	150,00	86,40	801-3	RTS
	0,1*0,8*3*2,4				0,57600				
54	R979099141		Skládkovné sutí s asfaltem	t	0,07840	120,00	9,41		Vlastní
	0,8*1,0000*0,098				0,07840				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						377,27		
55	979081111R00		Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57600	357,00	205,63		RTS
	0,1*0,8*3*2,4				0,57600				
56	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,94400	14,00	153,22		RTS
	0,1*0,8*3*2,4*19				10,94400				
57	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,07840	45,00	3,53		RTS
	0,8*1,0000*0,098				0,07840				
58	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,48960	10,00	14,90		RTS
	0,8*1,0000*0,098*19				1,48960				
Díl: VN	Vedlejší náklady						500,00		
59	005121 R		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
			Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON	Ostatní náklady						600,00		
60	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS
			Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
61	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
			Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	
Objekt :	12	Přípojka domu č.p. 15	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **12**
Přípojka domu č.p. 15

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 4,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
12	Přípojka domu č.p. 15	22 783,20
	Celkem objekt 12	22 783,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	12	Přípojka domu č.p. 15
R:	12	Přípojka domu č.p. 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 777,17		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...						
	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4,00000	33,00	132,00	822-1	RTS
		0,8*2.5000*2		4,00000				
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	2,00000	40,00	80,00	822-1	RTS
		0,8*2.5000		2,00000				
3	113 20 Vytrhání ohrub	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých	m	1,00000	53,00	53,00	822-1	RTS
		1		1,00000				
4	115 10-12 Čerpání vody	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m	...						
	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,80000	73,00	58,40	800-1	RTS
		4,0000*0,2		0,80000				
5	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a						
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m	lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,10000	55,00	5,50	800-1	RTS
		4,0000*0,2/8		0,10000				
6	119001401R00	...Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80000	235,00	188,00	800-1	RTS
		0,8		0,80000				
7	121 10-11 Sejmутí ornice	nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
	121101101R00	...Sejmутí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,30000	34,00	10,20	800-1	RTS
		(4.0000-2.5000)*2*0,1		0,30000				
130 00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky							
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.							

8	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1,5*2	m3	2,40000 2,40000	350,00	840,00	800-1	RTS
132	20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
9	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1,9000*4,0000*0,5 komunikace : -0,45*0,8*2,5000 omice : -0,1*0,8*(4,0000-2,5000)	m3	2,02000 3,04000 -0,90000 -0,12000	200,00	404,00	800-1	RTS
10	132201209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1,9000*4,0000*0,5*0,2 komunikace : -0,45*0,8*2,5000*0,2 omice : -0,1*0,8*(4,0000-2,5000)*0,2	m3	0,40400 0,60800 -0,18000 -0,02400	5,00	2,02	800-1	RTS
11	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1,9000*4,0000*0,5	m3	3,04000 3,04000	200,00	608,00	800-1	RTS
12	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1,9000*4,0000*0,5*0,2	m3	0,60800 0,60800	5,00	3,04	800-1	RTS
151	10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1,9000*4,0000*2	m2	15,20000 15,20000	15,00	228,00	800-1	RTS
151	11	Odstanění pažení a rozeptění rýh ...přiložné, hloubky do 2 m 1,9000*4,0000*2	m2	15,20000 15,20000	5,00	76,00	800-1	RTS
161	10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
15	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1,9000*4,0000*0,5 komunikace : -0,45*0,8*2,5000*0,5 omice : -0,1*0,8*(4,0000-2,5000)*0,5	m3	2,53000 3,04000 -0,45000 -0,06000	65,00	164,45	800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku						
16	162301101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 3,1800*2	m3	6,36000 6,36000	56,00	356,16	800-1	RTS
17	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,0600-3,1800	m3	1,88000 1,88000	200,00	376,00	800-1	RTS
18	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5,0600-3,1800)*10	m3	18,80000 18,80000	10,00	188,00	800-1	RTS
19	167101102R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 3,1800	m3	3,18000 3,18000	65,00	206,70	800-1	RTS
171	20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.						

20	nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, 171201201R00 ... Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 5.0600-3.1800	m3	1.88000 1.88000	20,00	37,60	800-1	RTS
174	10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 21 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1.9000*4.0000 komunikace : -0,45*0,8*2.5000 ornice : -0,1*0,8*(4.0000-2.5000) obsyp : -0,8*0,45*4.0000 lože : -0,1*0,8*4.0000	m3	3.30000	85,00	280,50	800-1	RTS
175	10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
22	175101101RT2 ...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*4.0000	m3	1.44000 1.44000	260,00	374,40	800-1	RTS
181	30 Rozproštění a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
23	181301111R00 ... Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (4.0000-2.5000)*2	m2	3.00000 3.00000	9,00	27,00	800-1	RTS
199	Poplatky za skládku						
24	199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 5.0600-3.1800 -0,8*1.9000*4.0000*0,2	m3	0.66400 1.88000 -1,21600	50,00	33,20	800-1	RTS
180	40 Založení trávníku s dodáním osiva						
25	180400010RA0 ...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.	m2	3.00000	15,00	45,00	AP-HSV	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				134,40		
451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
26	451572111R00 ...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*4.0000	m3	0.32000 0.32000	420,00	134,40	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace				2 638,53		
564	9. Podklad z minerálního betonu						
27	564952111R00 ...Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm 0,8*2.5000	m2	2.00000 2.00000	240,00	480,00	822-1	RTS
566	90 Vyspravení podkladu po překopech						

pro inženýrské sítě, se zhutněním									
28	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným 0,2*0,8*2.5000*1,67	t	0,66800	396,00	264,53	822-1	RTS	
29	566904111R00	...Vyspravení podkladu po překopec kam.obal.asfaltem 0,05*0,8*2.5000*2,4	t	0,66800 0,24000 0,24000	2 350,00	564,00	822-1	RTS	
30	572 9 Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě								
30	572952111R00	...Vyspravení krytu po překopec asf.betonem tl.do 5 cm 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	580,00	1 160,00	822-1	RTS	
31	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem								
31	573211111R00	...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 0,8*2.5000	m2	2,00000 2,00000	10,00	20,00	822-1	RTS	
32	599 14 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm								
32	599142111R00	...Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti. 2.5000*2	m	5,00000	30,00	150,00	822-1	RTS	
Díl: 8 Trubní vedení						11 220,06			
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně									
33	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla, Bez dodávky sedla, 34 870211111R00 ...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1									
34	870211111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 35 871313121R00 ...DN 150 mm 4.0000									
35	871313121R00	...DN 150 mm 4.0000	m	4,00000 4,00000	15,00	60,00	827-1	RTS	
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých 36 877313123R00 ...DN 150 mm 1									
36	877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou									

37	89257111R00	...do DN 200 mm 4.0000	m	4,00000 4,00000	20,00	80,00	827-1	RTS
894 43 Osazení plastových šachet								
38	89432112R00	...revizních průměr 425 mm 1	kus	1,00000 1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS
899 72 Výstražné fólie								
39	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 4.0000	m	4,00000 4,00000	8,00	32,00	827-1	RTS
40	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm 4.0000*1,015/5	kus	0,81200 1,01500	880,00	714,56	SPCM	RTS
41	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem 1*1,015	kus	1,01500 1,01500	150,00	152,25	SPCM	RTS
42	28695808R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm 1*1,015	kus	1,01500 1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS
43	spm8-1	Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky 1*1,015	kus	1,01500 1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
917 71	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...stojátého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 1							
44	91786211R00		m	1,00000 1,00000	178,00	178,00	822-1	RTS
919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů							
45	919735112R00	...Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm V položce jsou zakaikulovány i náklady na spotřebu vody. 2.5000*2	m	5,00000 5,00000	70,00	350,00	822-1	RTS
Díl: 97	Protážení otvorů							
979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
46	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 1	m	1,00000 1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
47	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	5,09572	300,00	1 528,72	827-1	RTS
Díl: 999	Poplatky za skládky							
48	R979099132	Skládkovné kámen příměs 5% 0,8*2.5000*2*0,235	t	0,94000 0,94000	130,00	122,20		Vlastní

49	R979099141	Skládkovné suť s asfaltem 0,8*2.5000*0,181	t	0,36200 0,36200	120,00	43,44	Vlastní
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						
50	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,8*2.5000*2*0,235	t	0,94000 0,94000	357,00	670,69 335,58	RTS
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,8*2.5000*2*0,235*19	t	17,86000 17,86000	14,00	250,04	RTS
52	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 0,8*2.5000*0,181	t	0,36200 0,36200	45,00	16,29	RTS
53	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 0,8*2.5000*0,181*19	t	6,87800 6,87800	10,00	68,78	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady						
54	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS
Díl: ON	Ostatní náklady						
55	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	100,00	100,00	RTS
56	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	
Objekt :	13	Přípojka domu č.p. 73	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **13**
Přípojka domu č.p. 73

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 10,70 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
13	Přípojka domu č.p. 73	27 631,49
	Celkem objekt 13	27 631,49

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	13	Přípojka domu č.p. 73
R:	13	Přípojka domu č.p. 73

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Geník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce	8 362,89					
1	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
	113107222R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl.20 cm 0,8*10.7000	m2	8,56000 8,56000	33,00	282,48	822-1	RTS
115 10-12	Čerpání vody							
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
115 10-121	na dopravní výšku do 10 m							
2	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 10.7000*0,2	h	2,14000 2,14000	73,00	156,22	800-1	RTS
115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy							
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabů a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabů,						
115 10-131	na dopravní výšku do 10 m							
3	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 10.7000*0,2/8	den	0,26750 0,26750	55,00	14,71	800-1	RTS
119 00-14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení							
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
119 00-143	kabelů							
4	119001421R00	...do 3 kabelů 0,8	m	0,80000 0,80000	192,00	153,60	800-1	RTS
130 00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky							
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
5	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 0,8*1*1	m3	0,80000 0,80000	350,00	280,00	800-1	RTS
132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
		zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3 0,8*1.8000*10.7000*0,5	m3	5,99200 7,70400	200,00	1 198,40	800-1	RTS

7	132201209R00	šterk : -0,2*0,8*10.7000 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1.8000*10.7000*0,5*0,2 komunikace : -0,2*0,8*10.7000*0,2	m3	-1,71200 1,19840 1,54080 -0,34240	5,00	5,99	800-1	RTS
8	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1.8000*10.7000*0,5	m3	7,70400 7,70400	200,00	1 540,80	800-1	RTS
9	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1.8000*10.7000*0,5*0,2	m3	1,54080 1,54080	5,00	7,70	800-1	RTS
10	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh 151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1.8000*10.7000*2	m2	38,52000 38,52000	15,00	577,80	800-1	RTS
11	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh 151101111R00	...příložné , hloubky do 2 m 1.8000*10.7000*2	m2	38,52000 38,52000	5,00	192,60	800-1	RTS
12	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1.8000*10.7000*0,5 komunikace : -0,2*0,8*10.7000*0,5	m3	6,84800 7,70400 -0,85600	65,00	445,12	800-1	RTS
13	162 10 Vodorovné přemístění výkopku 162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 13.6960-8.9880	m3	4,70800 4,70800	200,00	941,60	800-1	RTS
14	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (13.6960-8.9880)*10	m3	47,08000 47,08000	10,00	470,80	800-1	RTS
15	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 13.6960-8.9880	m3	4,70800 4,70800	20,00	94,16	800-1	RTS
16	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1.8000*10.7000 komunikace : -0,2*0,8*10.7000 obsyp : -0,8*0,45*10.7000 lože : -0,1*0,8*10.7000	m3	8,98800 15,40800 -1,71200 -3,85200 -0,85600	85,00	763,98	800-1	RTS
175	10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							

17	175101101RT2	...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*10.7000	m3	3,85200 3,85200	260,00	1 001,52	800-1	RTS
	199 Poplatky za skládku							
18	199000002R00	...Poplatek za skládku hominy 1- 4 13.6960-8.9880	m3	4,70800 4,70800	50,00	235,40	800-1	RTS
Díl: 4	Vodovodné konstrukce					359,52		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
19	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*10.7000	m3	0,85600 0,85600	420,00	359,52	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace					1 132,18		
	566 90 Vyspravení podkladu po překopec pro inženýrské sítě, se zhutněním							
20	566903111R00	...Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubé drceným 0,2*0,8*10.7000*1,67	t	2,85904 2,85900	396,00	1 132,18	822-1	RTS
Díl: 8	Trubní vedení					12 705,05		
	831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně							
21	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS
	870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla,							
22	870211111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS
	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 23 871313121R00							
23	871313121R00	...DN 150 mm 10.7000	m	10,70000 10,70000	15,00	160,50	827-1	RTS
	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých							
24	877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS
	892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou							
25	892571111R00	...do DN 200 mm	m	10,70000	20,00	214,00	827-1	RTS

Stavba :	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky	
Objekt :	14	Přípojka domu č.p. 74	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **14**
Přípojka domu č.p. 74

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 5,40 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
14	Přípojka domu č.p. 74	18 750,65
	Celkem objekt 14	18 750,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/07/04	Kanalizace Heřmaň - přípojky
O:	14	Přípojka domu č.p. 74
R:	14	Přípojka domu č.p. 74

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Cen. soustava
	Genik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 726,25		
1	115 10-12 Čerpání vody	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
1	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1,08000	73,00	78,84	800-1	RTS
		5.4000*0,2		1,08000				
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
2	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,13500	55,00	7,43	800-1	RTS
		5.4000*0,2/8		0,13500				
	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,							
	119 00-143 kabelů							
3	119001421R00	...do 3 kabelů	m	0,80000	192,00	153,60	800-1	RTS
		0,8		0,80000				
121	10-11 Sejmутí omíčky nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,							
4	121101101R00	...Sejmутí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	1,08000	34,00	36,72	800-1	RTS
		(5.4000)*2*0,1		1,08000				
130	00 Příplatek k cenám za ztížené výkopávky							
	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.							
5	130001101R00	...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,80000	350,00	280,00	800-1	RTS
		0,8*1*1		0,80000				
132	20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
6	132201203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	3,45600	200,00	691,20	800-1	RTS

7	132201209R00	0,8*1.8000*5.4000*0,5 ornice : -0,1*0,8*(5.4000) ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,8*1.8000*5.4000*0,5*0,2 ornice : -0,1*0,8*(5.4000)*0,2 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3 0,8*1.8000*5.4000*0,5 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1.8000*5.4000*0,5*0,2	m3	3,88800 -0,43200 0,69120 0,77760 -0,08640 3,88800 3,88800 0,77760 0,77760	5,00	3,46 800-1	RTS
8	132301203R00	...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3	m3	3,88800	200,00	777,60 800-1	RTS
9	132301209R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 0,8*1.8000*5.4000*0,5*0,2	m3	3,88800 0,77760 0,77760	5,00	3,89 800-1	RTS
10	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 1.8000*5.4000*2	m2	19,44000 19,44000	15,00	291,60 800-1	RTS
11	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh ...příložné, hloubky do 2 m 1.8000*5.4000*2	m2	19,44000 19,44000	5,00	97,20 800-1	RTS
12	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,8*1.8000*5.4000*0,5 ornice : -0,1*0,8*(5.4000)*0,5	m3	3,67200 3,88800 -0,21600	65,00	238,68 800-1	RTS
13	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6.9120-4.5360	m3	2,37600 2,37600	200,00	475,20 800-1	RTS
14	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (6.9120-4.5360)*10	m3	23,76000 23,76000	10,00	237,60 800-1	RTS
15	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 6.9120-4.5360	m3	2,37600 2,37600	20,00	47,52 800-1	RTS
16	174101101R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*1.8000*5.4000 ornice : -0,1*0,8*(5.4000) obsyp : -0,8*0,45*5.4000 lože : -0,1*0,8*5.4000	m3	4,96800 7,77600 -0,43200 -1,94400 -0,43200	85,00	422,28 800-1	RTS
175	10-11 Obsyp potrubí						

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
17	175101101RT2	...bez prohození sypaniny obsyp : 0,8*0,45*5.4000	m3	1,94400 1,94400	260,00	505,44	800-1	RTS	
199 Poplatky za skládku									
18	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 6.9120-4.5360	m3	2,37600 2,37600	50,00	118,80	800-1	RTS	
181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
19	181301111R00	...Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (5.4000)*2	m2	10,80000 10,80000	9,00	97,20	800-1	RTS	
180 40 Založení trávníku s dodáním osiva									
20	180400010RA0	...Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. 5.4000*2	m2	10,80000	15,00	162,00	AP-HSV	RTS	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce		181,44			
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,									
21	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm lože : 0,1*0,8*5.4000	m3	0,43200 0,43200	420,00	181,44	827-1	RTS	
Díl: 8				Trubní vedení		11 530,36			
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně									
22	831263195R00	...za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	412,00	412,00	827-1	RTS	
870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované s vyvrtáním otvoru do stávajícího, osazení sedla. Bez dodávky sedla,									
23	87021111R00	...DN přípojky 160 mm, na potrubí do DN 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	827-1	RTS	
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 24 871313121R00									
24	871313121R00	...DN 150 mm 5.4000	m	5,40000 5,40000	15,00	81,00	827-1	RTS	
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých									
25	877313123R00	...DN 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	39,00	39,00	827-1	RTS	

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,										
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou										
26	89257111R00	...do DN 200 mm	m	5,40000	20,00	108,00	827-1	RTS		
894 43 Osazení plastových šachet										
27	894432112R00	...revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS		
899 72 Výstražné fólie										
28	899721112R00	...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,40000	8,00	43,20	827-1	RTS		
29	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	5,40000	880,00	964,66	SPCM	RTS		
30	28651662.AR	5,4000*1,015/5	kus	1,09620	150,00	152,25	SPCM	RTS		
31	28695808R	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01500	4 850,00	4 922,75	SPCM	RTS		
32	spm8-1	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; h = 1 200 až 1 900 mm	kus	1,01500	2 500,00	2 537,50		Vlastní		
Univerzální sedlo DN150 pro žebrované plastové trubky										
1*1,015										
Díl:	97	Prorážení otvorů				20,00				
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic										
33	979024441R00	krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	1,00000	20,00	20,00	822-1	RTS		
...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár										
1										
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 192,61				
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových										
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
34	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	3,97535	300,00	1 192,61	827-1	RTS		
Díl:	VN	Vedejší náklady				500,00				
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS		
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
Díl:	ON	Ostatní náklady				600,00				
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100,00	100,00		RTS		
37	005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS		
Geodetické zaměření skutečného provedení										
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.										