

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
07	Uzlový bod U1 - Na dolách		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	154 766	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	154 766	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		154 766	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		154 766	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum: 9.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis: HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KRETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	154 766 Kč
DPH	21,0 %	32 501 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		187 267 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	07 Uzlový bod U1 - Na dolách	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	22 135	0	0	0	0
5	Komunikace	96 514	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	1 368	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 112	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	12 447	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 191	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		154 766	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	154 766	0
Oborová přírážka	0	0,0	154 766	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	154 766	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	154 766	0
Zařízení staveniště	0	0,0	154 766	0
Provoz investora	0	0,0	154 766	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	154 766	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	154 766	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet:
Objekt :	07 Uzlový bod U1 - Na dolách	realizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	123,60	52,00	6 427,20
2	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	30,90	226,00	6 983,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,90	153,00	4 727,70
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy KORA	m3	30,90	94,00	2 904,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	30,90	10,00	309,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	111,80	7,00	782,60
	Celkem za	1 Zemní práce				22 134,50
Díl: 5		Komunikace				
7	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	111,80	145,00	16 211,00
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	111,80	87,00	9 726,60
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	111,80	170,00	19 006,00
10	59248040	Dlažba zámková BROŽ , History, písková 14/14/7 cm	m2	114,60	450,00	51 570,00
	Celkem za	5 Komunikace				96 513,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00	76,00	1 368,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 368,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	278,10	4,00	1 112,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 112,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	119,68	104,00	12 446,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 446,59
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,62	129,00	7 174,98
15	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	55,62	190,00	10 567,80
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,62	62,00	3 448,44
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				21 191,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	realizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
08	Uzlový bod U2 - U Skalníků		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4533a	Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4533a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	212 907	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	212 907	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	212 907	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	212 907	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum: 9.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 478 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		212 907 Kč
DPH	21,0 %		44 710 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			257 617 Kč

Poznámka :

Stavba :	4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část	Rozpočet :
Objekt :	08 Uzlový bod U2 - U Skalníků	realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	31 032	0	0	0	0
5	Komunikace	130 597	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	2 075	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	17 054	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	32 148	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		212 907	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	212 907	0
Oborová přírážka	0	0,0	212 907	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	212 907	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	212 907	0
Zařízení staveniště	0	0,0	212 907	0
Provoz investora	0	0,0	212 907	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	212 907	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	212 907	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 4533a Rekonstr.místní infrastr. v obci Lazinov 3. část		Rozpočet:				
Objekt : 08 Uzlový bod U2 - U Skalníků		realizace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.20 cm	m2	123,60	54,00	6 674,40
2	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	46,80	233,00	10 904,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	46,80	158,00	7 394,40
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy KORA	m3	46,80	97,00	4 539,60
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	46,80	10,00	468,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,20	7,00	1 051,40
	Celkem za	1 Zemní práce				31 032,20
Díl: 5	Komunikace					
7	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	150,20	149,00	22 379,80
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	150,20	90,00	13 518,00
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	150,20	170,00	25 534,00
10	59248040	Dlažba zámková BROŽ History , písková 14/14/7 cm	m2	153,70	450,00	69 165,00
	Celkem za	5 Komunikace				130 596,80
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
11	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	26,60	78,00	2 074,80
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				2 074,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	160,89	106,00	17 054,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 054,45
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,62	133,00	7 397,46
14	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	55,62	196,00	10 901,52
15	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t	278,10	5,00	1 390,50
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	55,62	224,00	12 458,88
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				32 148,36