

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.3-19 uzavřené
dne 5.4.2019
mezi smluvními stranami:**

1.

Objednatel: Obec Lochovice
Lochovice 77
267 23 Lochovice
IČ: 00233528
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Křivánek
Tel.: 603 236 607
e-mail: info@obec-lochovice.cz
dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitel: Hrabák - Lakmal s.r.o.
Tyršova 1435/7b
268 01 Hořovice
IČ: 28237307
DIČ: 28237307
Zastoupený: Janem Hrabákem - jednatelem
Tel.: 602 172 366
e-mail: hrabak@lakmal.cz
dále jako zhotovitel

- dále jen dodatek č.1.

Stejně strany nyní v souladu se svojí vůlí k uvedené smlouvě o dílo č.3-19, ze dne 5.4.2019 uzavírají tento dodatek č.1 jak následuje:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1. je dohodnutá vícepráce, která je navíc k SoD Č.3-19 ze dne 5.4.2019, jedná se o kompletní dostavbu opěrné zdi, včetně zábradlí.

II. Cena a způsob placení

Strany se dohodly, že zhotovitel provede dohodnuté vícepráce, které potom vyúčtuje a zhotoví na tuto práci extra fakturu, která bude nad rámec smluveného díla dle SoD č.3-19 ze dne 5.4.2019.

III. Termín provedení a předání

Strany se dohodly, že termín dokončení vícepráce, se posunuje oproti SoD č.3-19 ze dne 5.4.2019 o 30 dní. Práce budou předány a převzaty 29.5.2019. Na tyto práce a vícepráce bude zhotovený předávací protokol.

IV. Záruka, odstranění vad

Strany se dohodly na tom, že vše se bude řídit dle SoD č.3-19 ze dne 5.4.2019 a tohoto dodatku č.1. ze dne 30.4.2019.

V. Prohlášení stran - závěrečná ujednání

Ve věcech neupravených tímto dodatkem č.1.se strany řídí ustanoveními smlouvy o dílo č.3-19 ze dne 5.4.2019, ke které se tento dodatek č.1. uzavírá, a dále právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Dodatek č.1. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, kdy každá ze stran při jeho podpisu obdrží jeden výtisk.

Dodatek č.1. je závazný od okamžiku jeho podpisu oběma stranami.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek č.1. ke smlouvě o dílo č.3-19 ze dne 5.4.2019 sepsaný na základě svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hořovicích dne 30.4.2019




Mgr. Jaroslav Křivánek - starosta
(objednatel)

Hrabák - Lakmal s.r.o.

Tyršova 1435/7b, 268 01 Hořovice

IČ: 28237307, DIČ: CZ28237307

Tel. 602 172 366

e-mail: hrabak@lakmal.cz


Hrabák - Lakmal s.r.o.

Jan Hrabák - jednatel

(zhotovitel)

Vyúčtování opravy opěrné zdi

Zhotovitel: Hrabák-Lakmal s.r.o.
Tyršova 1435/7b, 268 01 Hořovice
IČO: 28237307, DIČ: CZ28237307
Tel./fax: 311 510 616, mob.: 602 172 366
[e-mail:hrabak@lakmal.cz](mailto:hrabak@lakmal.cz)

Akce: opěrná zeď u kostela - obec Lochovice - vícepráce

Demontáž stávající zdi a zábradlí

Postup: strojní demontáž stávající zdi d-10m + odvoz na skládku + skládkovné

Výkopové práce celkem	2,1	m3	1 650 Kč	m3	3 465 Kč
-----------------------	-----	----	----------	----	----------

Demontáž stávajícího základu

Postup: pikování základu d-10m + odvoz na skládku + skládkovné

Bourací práce celkem	2,8	m3	2 250 Kč	m3	6 300 Kč
----------------------	-----	----	----------	----	----------

Ruční výkopové práce

Postup: dokopání a dočištění základu

Výkop základu pro betonáž	0,5	m3	1 650 Kč	m3	825 Kč
---------------------------	-----	----	----------	----	--------

Betonáž základu

Postup: dodání, uložení betonu B15

Vlastní betonáž + dodávka betonu	3	m3	2 950 Kč	m3	8 850 Kč
----------------------------------	---	----	----------	----	----------

Stavba ztraceného bednění

Postup: stavba ztraceného bednění s-30cm, ve třech řadách

Stavba ztrac. bed. včetně dodání	60	ks	135 Kč	ks	8 100 Kč
----------------------------------	----	----	--------	----	----------

Betonáž ztraceného bednění + armatura

Postup: svázání armatury, osazení nového zábradlí, uložení betonu B15

Betonáž + dodávka betonu + armatura	1,6	m3	3 850 Kč	m3	6 160 Kč
-------------------------------------	-----	----	----------	----	----------

Zhotovení zábradlí, pozinkování

Postup: výroba zábradlí z trubek + pozinkování

Výroba + Pz	1	ks	9 250 Kč	ks	9 250 Kč
-------------	---	----	----------	----	----------

Zařízení staveniště

Mobilní WC	3	dní	110 Kč	den	330 Kč
Mobilní stavební buňka	3	dní	250 Kč	den	750 Kč

Zabezpečení stavby

Postup: dopravní značky, kužele, červenobílé pásy

Dodání a instalace značení	3	dní	340 Kč	den	1 020 Kč
----------------------------	---	-----	--------	-----	----------

Doprava

Doprava zaměstnanců (Ford Transit)	40 km	11 Kč	km	440 Kč
Doprava materiálu (Iveco)	78 km	23 Kč	km	1 794 Kč

Ostatní práce

Terénní úpravy	850 Kč
----------------	--------

Součet 48 134 Kč

DPH 21% 10 108 Kč

Celkem 58 242 Kč

Hořovice 29.5.2018

Vyúčtování zhotovil

Jan Hrabák
jednatel



Hrabák - Lakmal s.r.o.

Tyršova 1435/7b, 268 01 Hořovice

IČ: 28237307, DIČ: CZ28237307

Tel. 602 172 366

e-mail: hrabak@lakmal.cz

