



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16. 8. 2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Biskupství českobudějovické

jednající generálním vikářem, panem Mons. ThLic. Davidem Henzlem

se sídlem: Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 00445118

DIČ: biskupství není plátcem DPH

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4120000636/6800

datová schránka ID: hn7sqep

telefon: 380 420 311

e-mail: sekretariat@bcb.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Tomáš Fuit (tel.: 603 290 276), technický dozor stavebníka (TDS)

Koordinátor bezpečnosti práce:

Jan Borovka (tel.: 602 889 277)

I.2 hotovitel:

„Společnost ARCHATT PAMÁTKY – Památky CB pro obnovu Bývalého Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích“

sídlo společnosti: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

správce společnosti:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnosti:

panem Františkem Jourou,

panem Ing. arch. Petrem Řehořkou a

panem Ing. arch. Markem Tichým

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

spisová značka: C 19429 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1521589329/0800
telefon: 568 847 411
e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz

společník:

Památky CB s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Petrem Vojtou
se sídlem: Buková 39, 374 01 Olešnice
spisová značka: C 24782 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 04962656
DIČ: CZ04962656
datová schránka ID: imtst7e

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

František Joura – ve věcech smluvních (tel. 724 651 605)
Ing. Ondřej Vrba – ve věcech technických (tel. 724 651 607)
Jaroslav Šlouf – stavbyvedoucí (tel. 724 651 608)
Ing. Ondřej Vrba – přípravař stavby (tel. 724 651 607)

za objednatele:

Mons. ThLic. David Henzl – ve věcech smluvních
Ing. Tomáš Fuit (tel.: 603 290 276) – ve věcech technických

II. Změny díla

Na základě rozhodnutí objednatele dochází ke změně díla dle Změnových listů číslo 1 až 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena díla

- III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH

57 820 901,-- Kč

ZL 1 - Snížení terénu zahrady

262 732,78 Kč

ZL 2 - Statické zajištění pilířů

68 240,-- Kč

ZL 3 - Kamenné prvky

273 700,-- Kč

ZL 4 - Kamenný kříž na kostele

- 47 850,-- Kč

OBNOVA BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KOSTELA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI TĚCHTO PAMÁTEK
STAVEBNÍ PRÁCE

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360

ZL 5 - Provedení drenáže a okapového chodníku	93 418,50 Kč
ZL 6 - Odečet truhlářského prvku T 384	- 136 180,-- Kč
ZL 7 - Oprava věže - odpočet	- 975 406,61 Kč
ZL 8 - Úprava komínů pro odvětrání vzdušníků	176 497,30 Kč
ZL 9 - Vnitřní plynovod	93 270,40 Kč
ZL 10 - Krov nad vstupem do kostela	74 099,99 Kč
ZL 11 - Svítidla v zahradě, omítka zdi do náměstí, portál kostela	114 810,-- Kč
ZL 12 - Oprava EZS	- 50 858,16 Kč
<u>ZL 13 - Kamerový systém</u>	<u>50 499,25 Kč</u>
Celkem bez DPH	57 817 874,45 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>12 141 753,63 Kč</u>
Cena za dílo celkem včetně DPH	69 959 628,08 Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění

Příloha – Změnové listy č. 1 - 13

V Českých Budějovicích dne 23. 9. 2020

Za objednatele:

V Třebíči dne 23. 9. 2020

Za zhotovitele:



Mons. ThLic. David Henzl
generální vikář



ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 101, 272 01 Třebíč



František Joura

jednatel společnosti
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
správce společnosti dle společenské smlouvy
(smlouvy o společnosti) uzavřené dne 27. 2. 2018

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Snížení terénu v klášterní zahradě
Změna se týká	klášterní zahrady
Důvod změny	Zajištění bezbariérového přístupu a uvedení do původního stavu
Popis změny	Na základě provedení archeologických sond a průzkumu stávajících sítí byl zachycen původní terén zahrady poněkud níže, než předpokládal projekt. Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do zahrady z Piaristického náměstí a vrácení úrovně terénu do původního stavu bylo rozhodnuto o větším snížení proti projektu. (KD č. 4)
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)	57 820 901,- Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 262 732,78 Kč
Celková cena po změně (bez DPH)	58 083 633,78 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM

Podpis:



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis:



 ATELIER
HERITAS

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:

Henzl

Mons. ThLic. David Henzl



Za zhotovitele: ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.

et - dísko 2 - stavební provoz
V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ0633013

P.P.

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-01	PCB Snížení úpraveného terénu zahrady - dle výkresu z 21.1.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				198 232,78		
1	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	69,73118	176,90	12 335,45	Vlastní	Indiv

snížení terénu :
požadavek KD 29.1.2019 : (13,15*16,15)*0,03
(7,5*10)*0,03
(9*11,5)*0,11
(15*19,5)*0,17

2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,73118	268,08	18 693,53	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	69,73118	65,72	4 582,73	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-------

4	171201201RT1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	69,73118	260,12	18 138,47	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

5	R171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	481,60867	300,00	144 482,60	Vlastní	Indiv
---	---------------	-----------------------------	---	-----------	--------	------------	---------	-------

		Položka pořadí 1 : 69,73118		69,73118				
		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	69,73118	260,12	18 138,47	Vlastní	Indiv

		Položka pořadí 1 : 69,73118		69,73118				
		Chybějící v SOD -odvodnění objektu - pol.č.4 : 147,2185		147,21850				

		Chybějící v SOD -odvodnění objektu - pol.č.11 : 59,292		59,29200				
		Chybějící v SOD -úprava zahrady - pol.č.7 : 205,367		205,36700				

Díl: 979	Vedlejší náklady					64 500,00		
6	9790004	Pronájem veřejného prostranství	den	30,00000	2 150,00	64 500,00	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Statické zajištění pilířů v rajské zahradě
Změna se týká	Dvou opěrných pilířů v rajské zahradě
Důvod změny	Zvýšený rozsah nutného statického zajištění pilířů
Popis změny	Po oklepání omítek bylo zjištěno statické porušení paty dvou pilířů - nesoudržný základ, vypadlé kameny (KD č. 4)
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1	58 083 633,78 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 68 240,- Kč
Celková cena po změně	58 151 873,78 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

INHLAJIN
.....

Podpis:


.....

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM
.....

Podpis:


.....

 ATELIER
HERITAS

MÁNESOVA 11/3b, 370 01 Č. BUDĚJOVICE
WWW.HERITAS.CZ • S.R.O. • IČ: 02 35 31 81

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:



Mons. ThLic. David Henzl



Za zhotovitele:

ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
Lic. Číslo: 13

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-02	PCB Statické zajištění pilířů v rajske zahradě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene						
1	78200R023R	Statické zajištění pilíře	kus	2,00000	5 480,00	10 960,00	Vlastní	Indiv
				2,00000		68 240,00		
2	782-R001a	Rozebrání dlažby, výkop kolem pilíře, doplnění základů	kus	2,00000	13 120,00	26 240,00	Vlastní	Indiv
3	782-R001e	Rozebrání kamenného zdiva a jeho nové vyzdění, doplnění	kus	2,00000	15 520,00	31 040,00	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Kamenné prvky
Změna se týká	Kamenných prvků v rajské zahradě a přesunu soch v klášterní zahradě
Důvod změny	Špatný stav některých kamenných prvků
Popis změny	Po postavení lešení k pilířům v rajské zahradě bylo zjištěno, že poškození 8 kusů krycích kamenných desek opěrných pilířů je neopravitelné, z toho důvodu budou nahrazeny novými. Do změny je zahrnut i přesun 5 barokních kamenných soch v klášterní zahradě v majetku Města České Budějovice. V době zpracování projektu pro IROP se předpokládalo uhrazení přesunu majitelem soch, v průběhu stavby došlo k dohodě, že náklady uhradí investor. (KD č. 6 a č. 14)
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 a ZL 2	58 151 873,78 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 273 700,- Kč
Celková cena po změně	58 425 573,78 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
.....

Podpis:

.....
.....

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis:

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:

Mons. ThLic. David Henzl

SOUHLASÍM ATELIER HERITAS

MÁNESOVA 11/3b, 370 01 Č. BUDĚJOVICE
WWW.HERITAS.CZ • S.R.O. • IČ: 02 35 31 81

Za zhotovitele ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
stadisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
Dič. 060013013



Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-03	AP Kamenné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				273 700,00		
1	782-001R	Pilont z přírodního žulového materiálu 850/500/250mm včetně transportu	kus	5,00000	6 500,00	32 500,00	Vlastní	Indiv
2	78200R023	Přesun soch na nové betonové základy v zahradě	kus	5,00000	19 500,00	97 500,00	Vlastní	Indiv
		5		5,00000				
3	782-012R	Pasport kamenných soch v zahradě	kpl.	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
4	782-204	Krycí deska - restaurátorská oprava prvek Ka201 - 207 a Ka 214	ks	-8,00000	5 000,00	-40 000,00	Vlastní	Indiv
		-8		-8,00000				
5	782-208	Stávající kamenný pilíř - doplnění nová kamenné hlavy	ks	8,00000	22 150,00	177 200,00	Vlastní	Indiv
		na doplnění 8kusů : 8		8,00000				
		Ka 201-207 a Ka 214 :						

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Kamenný kříž na kostele
Změna se týká	Západního štítu kostela
Důvod změny	Neprovádění nového kříže
Popis změny	Po postavení lešení u západního štítu kostela bylo zjištěno, že kříž proti předpokladu není betonový, ale kamenný, a z toho důvodu bude zachován a nový se nebude provádět. (KD č. 27)
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 3	58 425 573,78 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	- 47 850,- Kč
Celková cena po změně	58 377 723,78 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM
.....
.....

Podpis:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM
.....
.....

Podpis:

ATELIÉR
HERITAS

MÁNESOVA 11/3b, 370 01 Č. BUDĚJOVICE
WWW.HERITAS.CZ • S.R.O. • IČ: 02 33 31 31

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23. 9. 2020

Za objednatele:


.....
Mons. ThLic. David Henzl



Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
Hrdličko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ00753013

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-04	AP Kamenný kříž na kostele

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				-47 850,00		
1	782-164	D+M kamenný kříž 800/1500 mm prvek Ka164	ks	-1,00000	47 850,00	-47 850,00	Vlastní	Indiv

;demonťáž stávajícího prvku :

;podrobný popis viz tabulka kamenických výrobků :

-1

-1,00000

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
--	--

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Provedení drenáže a okapového chodníku
Změna se týká	Západní strany kostela
Důvod změny	Snížení vlhkosti ve zdivu kostela.
Popis změny	Po změření vlhkosti zdiva soklové části západního štítu kostela bylo rozhodnuto o prodloužení okapního chodníčku a drenáže po celé délce západního štítu kostela, za účelem snížení vlhkosti a snazší údržby navazující zelené plochy.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 4	58 377 723,78 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 93 418,50 Kč
Celková cena po změně	58 471 142,28 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM


Podpis:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

 HERITAS

Podpis:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:


.....
Mons. ThLic. David Henzl



Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
.....
IČ: 240150013

Položkový rozpočet

S: 2018/2-12	Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O: 89	Dodatek č.
R: ZL-05	PCB Provedení drenáže a okapového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				43 948,38		
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 drenáž : 30,0*0,7*1,5	m3	31,50000	1 079,02	33 989,13	RTS 20/ II	Indiv
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2500 m	m3	31,50000	210,00	6 615,00	Vlastní	Indiv
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím - drenáž 30,0*0,7*1,3	m3	27,30000	122,50	3 344,25	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 157,16		
4	2113423300T00	Betonové lože tl. 100-150mm 30,0*0,7*0,1	m3	2,10000	3 068,68	6 444,23	Vlastní	Indiv
5	211561111R00	Výplň podkladu kam. hrubé dren. 16 mm 30,0*0,7*0,1	m3	2,10000	1 114,49	2 340,43	Vlastní	Indiv
6	R21-003	D+M flexibilní drenáž pr. 100mm	bm	30,00000	45,75	1 372,50	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				928,20		
7	564211111	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm 30,0*0,7	m2	21,00000	44,20	928,20	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				24 134,76		
8	711821001R00	Izolační systém HDPE, včetně dodávky tvarovek a ukončovacích lišt 30,0*1,2	m2	36,00000	670,41	24 134,76	Vlastní	Indiv
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				14 250,00		
9	782-001	Dlažba z kamenných desek povrch ozn.1 30,0*0,5	m2	15,00000	950,00	14 250,00	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Odečet truhlářského prvku T384
Změna se týká	Prosklené stěny na schodišti.
Důvod změny	Dřevěná stěna T 384 na schodišti se nebude osazovat
Popis změny	Na základě požadavku nájemce stavby (Základní umělecká škola) se z provozních důvodů nebude realizovat.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 5	58 471 142,28 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	- 136 180,- Kč
Celková cena po změně	58 334 962,28 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
Kunt

Stanovisko projektanta stavby:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
Q

ATELIER
HERITAS

MÁNESOVA 11/3b, 370 01 Č. BUDĚJOVICE
WWW.HERITAS.CZ • S.R.O. • IČ: 02 35 31 81

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:

Henzl

Mons. ThLic. David Henzl



Za zhotovitele:

ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.

středisko 2 - stavební provoz

V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč

W. L. 15.10.2020

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-06	AP Odečet truhlářských prvků - T384

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-136 180,00		
1	766-384	D+M dveře vnitřní 2kř výplňové s nadsv 172/468 cm prvek T384	ks	-1,00000	136 180,00	-136 180,00	Vlastní	Indiv

;včetně zasklení, kování a nátěru :

; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail

D25 :

;materiál dub :

-1

-1,00000

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
--	---

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Oprava věže
Změna se týká	Kláštevní věže
Důvod změny	Snížený rozsah prací dle skutečnosti
Popis změny	Po postavení lešení a zpřístupnění všech částí krovu a bání se ukázalo, že některé části krovu a klempířských není třeba vyměňovat. (KD č. 19)
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 6	58 334 962,28 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	- 975 406,61 Kč
Celková cena po změně	57 359 555,67 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM
.....
.....

Podpis:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM
.....
.....

Podpis:



ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23-9-2020

Za objednatele:


.....
Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
středisko 2 - stavební provoz
V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
.....
DIČ: CZ063330150150000360



Položkový rozpočet

S: 2018/2-12	Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O: 89	Dodatek č.
R: ZL-07	PCB Oprava věže - skutečnost k odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesařské						-214 823,27		
1	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-58,80000	96,00	-5 644,80	Vlastní	Indiv
2	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-6,28000	133,00	-835,24	Vlastní	Indiv
3	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-6,00000	146,00	-876,00	Vlastní	Indiv
4	762331971T00	Vyřezání částí střešní vazby nad 600 cm2, do dl.3 m	m	-10,00000	292,00	-2 920,00	Vlastní	Indiv
5	762331972T00	Vyřezání částí střešní vazby nad 600 cm2, do dl.5 m	m	-5,40000	270,00	-1 458,00	Vlastní	Indiv
6	762331981T00	Vyřezání částí střešní vazby nad 800 cm2, do dl.3 m	m	-2,16000	244,00	-527,04	Vlastní	Indiv
7	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-58,80000	268,00	-15 758,40	Vlastní	Indiv
8	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-6,28000	515,00	-3 234,20	Vlastní	Indiv
9	762332935R00	Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	-6,00000	649,00	-3 894,00	Vlastní	Indiv
10	762332936T00	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 800 cm2	m	-15,40000	603,00	-9 286,20	Vlastní	Indiv
11	762332937T00	Doplnění částí střešní vazby z hranolů nad 800 cm2	m	-2,16000	636,00	-1 373,76	Vlastní	Indiv
12	762341311T00	Montáž bednění střešních oblouků, prkna hoblovaná	m2	-229,44000	99,00	-22 714,56	Vlastní	Indiv
13	762341812T00	Demontáž bednění střešních oblouků z prken hrubých	m2	-229,44000	29,00	-6 653,76	Vlastní	Indiv
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-12,05900	587,00	-7 078,63	Vlastní	Indiv
15	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou	m2	-18,14400	28,00	-508,03	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-07	PCB Oprava věže - skutečnost k odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	998762205T00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 48 m	%	-2 072,78000	3,64	-7 544,92	Vlastní	Indiv
17	R.762-001	Příplatek za hoblování řeziva	m3	-4,39000	1 008,00	-4 425,12	Vlastní	Indiv
18	R.762-002	D+M dubový kolík pr. 30 mm dl. 240 mm	ks	-8,00000	18,00	-144,00	Vlastní	Indiv
19	R.762-003	D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 340 mm včetně matic a podložek	ks	-12,00000	104,00	-1 248,00	Vlastní	Indiv
20	R.762-004	D+M ocelový roubík pr. 16 mm	ks	-12,00000	53,00	-636,00	Vlastní	Indiv
21	R.762-005	D+M ocelový svorník pr. 20 mm dl. 280 mm včetně matic a podložek	ks	-4,00000	115,00	-460,00	Vlastní	Indiv
22	R.762-006	D+M ocelový roubík pr. 20 mm dl. 210 mm	ks	-7,00000	65,00	-455,00	Vlastní	Indiv
23	R.762-009	D+M dubové podložky 20/20/3 cm	ks	-7,00000	43,00	-301,00	Vlastní	Indiv
24	R.762-011	Vyrovnaní pokleslých a deformovaných vazeb	ks	-4,00000	3 224,00	-12 896,00	Vlastní	Indiv
25	R.762-013	Doplnění chybějících dřevěných kolíků	ks	-10,00000	43,00	-430,00	Vlastní	Indiv
26	SPCM	Řezivo SM hranol 22x22 cm	m3	-0,13300	5 300,00	-704,90	Vlastní	Indiv
27	SPCM	Řezivo DB fošna 25x5 cm	m3	-0,92500	25 500,00	-23 587,50	Vlastní	Indiv
28	SPCM	Řezivo DB hranol 22x20 cm	m3	-0,33300	35 000,00	-11 655,00	Vlastní	Indiv
29	SPCM	Řezivo SM hranol 24x30 cm	m3	-1,27500	5 300,00	-6 757,50	Vlastní	Indiv
30	SPCM	Řezivo SM hranol 22x18 cm	m3	-0,10900	5 300,00	-577,70	Vlastní	Indiv
31	SPCM	Řezivo SM hranol 29 x 31 cm	m3	-0,22300	5 300,00	-1 181,90	Vlastní	Indiv
32	SPCM	Řezivo SM hranol 14x16 cm	m3	-0,03000	5 300,00	-159,00	Vlastní	Indiv
33	SPCM	Řezivo SM hranol 4x17/18 cm	m3	-0,12400	5 300,00	-657,20	Vlastní	Indiv
34	60512542.AR	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	-4,54300	6 500,00	-29 529,50	Vlastní	Indiv
35	R.762-007	Výroba ramenátů - délina	bm	-57,60000	150,00	-8 640,00	Vlastní	Indiv
36	R.762-008	Naložení, odvoz a likvidace demont řeziva	m3	-12,05900	429,00	-5 173,31	Vlastní	Indiv
37	R.762-010	Celoplošné mechanické očištění ponechávaného dřeva	m2	-117,30000	127,00	-14 897,10	Vlastní	Indiv
Díl: 764	Konstrukce klempířské					-752 698,13		

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-07	PCB Oprava věže - skutečnost k odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	998764205R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 48 m	%	-7 436,25000	1,22	-9 072,23	Vlastní	Indiv
39	R.764-001	D+M krytina z předpatinovaného Cu plechu tl.0,7mm spoje falcované	m2	-291,61800	2 490,00	-726 128,82	Vlastní	Indiv
40	R.764-002	Demontáž stávající střešní krytiny Cu	m2	-291,61800	60,00	-17 497,08	Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
41	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-2,06600	341,21	-704,94	Vlastní	Indiv
42	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-20,66500	213,68	-4 415,70	Vlastní	Indiv
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,06600	222,65	-459,99	Vlastní	Indiv
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-30,99800	15,98	-495,35	Vlastní	Indiv
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,06600	308,25	-636,84	Vlastní	Indiv
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-4,13300	34,36	-142,01	Vlastní	Indiv
47	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky.	t	-2,06600	118,73	-245,30	Vlastní	Indiv
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,06600	380,00	-785,08	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
--	---

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Úpravy komínů pro odvětrání vzdušníků
Změna se týká	Odvětrání vzdušníků
Důvod změny	Chybějící průduch mezi 1. NP a 2. NP
Popis změny	Při čištění komínových průduchů bylo zjištěno, že většina těchto průduchů končí na úrovni podlahy 2. NP. Celou část k podlaze 1. NP bylo nutné vybourat jako drážky ve stěně a následně znovu zazdít a přemírat.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 7	57 359 555,67 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 176 497,30 Kč
Celková cena po změně	57 536 052,97 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
.....

Podpis:

Stanovisko projektanta stavby:

.....
.....

Podpis:



ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:


.....
Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
.....
J. P. Křivánek



Položkový rozpočet

S: 2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O: 89	Dodatek č.
R: ZL-08	PCB Úpravy komínů pro odvětrání vzdušníků - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 510,00		
1	078881111R00	Vyčištění komínů po opravě, jakékoliv výšky 13,0*2	m	26,00000	135,00	3 510,00	Vlastní	Indiv
				26,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 731,00		
2	311231114R00	Zdivo cihelné z CP 29 P15 na MVC 2.5 zazdívký komínového zdiva : 5,0*0,8*0,15*3	m3	1,80000	4 295,00	7 731,00	Vlastní	Indiv
				1,80000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 106,00		
3	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková zazdívký : 5,0*0,8*3	m2	12,00000	425,50	5 106,00	RTS 20/ II	Indiv
				12,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 061,90		
4	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 5,0*0,8*0,15*3	m3	1,80000	968,00	1 742,40	RTS 20/ II	Indiv
				1,80000				
5	963051110R00	Bourání stropů - prostupů klenbou 0,85*3	m3	2,55000	4 890,00	12 469,50	Vlastní	Indiv
				2,55000				
6	96001Rpol	Vykližení půdy 3*8,5*2	hod	51,00000	350,00	17 850,00	Vlastní	Indiv
				51,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 428,41		
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10,35182	1 104,00	11 428,41	Vlastní	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 256,00		
8	721176214R00	Potrubi KG odpadní svislé D 200 13,0*2	m	26,00000	856,00	22 256,00	Vlastní	Indiv
				26,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 193,40		
9	76701Rpol	Dodávka kovářských dvířek 40x50cm	ks	3,00000	8 200,00	24 600,00	Vlastní	Indiv
10	76702Rpol	Ození kovářských dvířek	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
11	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	276,00000	2,15	593,40	Vlastní	Indiv
Díl: 784		Malby				876,00		
12	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	12,00000	19,60	235,20	RTS 20/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-08	PCB Úpravy komínů pro odvětrání vzdušníků - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena./ MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zazdívkový : 5,0*0,8*3		12,00000				
13	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	12,00000	53,40	640,80	RTS 20/ II	Indiv
		zazdívkový : 5,0*0,8*3		12,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				65 334,59		
14	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	20,68860	276,00	5 710,05	Vlastní	Indiv
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,68860	338,50	7 003,09	Vlastní	Indiv
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,68860	220,00	4 551,49	Vlastní	Indiv
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	186,19740	15,70	2 923,30	Vlastní	Indiv
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,68860	305,50	6 320,37	Vlastní	Indiv
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,06580	305,50	18 961,10	Vlastní	Indiv
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,68860	950,00	19 654,17	Vlastní	Indiv
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,68860	10,20	211,02	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
---	--

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Vnitřní plynovod
Změna se týká	Plynové přípojky v předzahrádce
Důvod změny	Vzhledem ke snížení terénu předzahrádky bylo třeba přípojku uložit do větší hloubky.
Popis změny	Po snížení terénu proti původnímu projektu (viz. ZL 1) se zjistilo, že rozvod plynu je v nedostatečné hloubce, proto musel být přeložen do hloubky požadované příslušnými předpisy.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 8	57 536 052,97 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 93 270,40 Kč
Celková cena po změně	57 629 323,37 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM
.....
.....

Podpis:

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM
.....
.....

Podpis:



ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:



Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ06/03013



Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-09	PCB Vnitřní plynovod - z důvodu snížení terénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				34 666,40		
1	13220111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,20000	247,00	3 260,40	Vlastní	Indiv
		66,0*0,5*0,4		13,20000				
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3	m3	13,20000	95,00	1 254,00	Vlastní	Indiv
3	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	13,20000	850,00	11 220,00	RTS 20/ II	Indiv
4	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	13,20000	194,00	2 560,80	RTS 20/ II	Indiv
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskú frakce 0 - 22 mm	m3	12,86822	985,00	12 675,20	RTS 20/ II	Indiv
		66,0*0,5*0,4		13,20000				
		odpočet potrubí : -66,0*0,005027		-0,33000				
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,20000	280,00	3 696,00	RTS 20/ II	Indiv
Díl: 723		Vnitřní plynovod				58 604,00		
7	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 76	m	2,00000	990,00	1 980,00	Vlastní	Indiv
8	723150312R00	Montáž el. signál. vodiče	m	80,00000	12,80	1 024,00	Vlastní	Indiv
9	723150321R00	Potrubí PE 80 plyn	m	66,00000	490,00	32 340,00	Vlastní	Indiv
10	723150341R00	Vodič 2,5	m	80,00000	45,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
11	723150342R00	Fólie plyn	m	80,00000	14,50	1 160,00	Vlastní	Indiv
12	723160205R00	Napojení na stávající rozvod	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
13	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
--	---

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Krov nad vstupem do kostela
Změna se týká	Krovové konstrukce nad vstupem z Piaristického náměstí
Důvod změny	Krov nebyl před realizací přístupný
Popis změny	Vzhledem k tomu, že nebyl krov nad vstupem přístupný před realizací, byly prováděny opravy dle skutečnosti po rozkrytí střechy.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 9	57 629 323,37 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 74 099,99 Kč
Celková cena po změně	57 703 423,36 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
[Podpis]

Stanovisko projektanta stavby:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
[Podpis]



ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:

Henzl

.....
Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele: **ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.**

.....
Středisko 2 - stavební provoz
V. Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ CZ06/00013



Položkový rozpočet

S: 2018/2-12	Klašteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O: 89	Dodatek č.
R: ZL-10	PCB - Křev nad vstupem do kostela

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96	Bourání konstrukcí				6 251,77		
1 97902111R00	Vykližení ulehle suti z prostoru, ručně	m3	1,57500	3 969,38	6 251,77	Vlastní	Indiv
	6,0*3,5*0,075		1,57500				
Díl: 762	Konstrukce tesařské- stříška nad vstupem do kostela				67 848,22		
2 953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta chem.	kus	3,00000	180,62	541,86	Vlastní	Indiv
3 762332932RT2	Doplňení střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů	m	14,00000	412,50	5 775,00	Vlastní	Indiv
	námětky 140/140 : 2,0*7		14,00000				
4 762332933RT3	Doplňení střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod hranolů	m	31,50000	650,00	20 475,00	Vlastní	Indiv
	krokve 140/180 : 4,5*7		31,50000				
5 762332934RT2	Doplňení střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod hranolů	m	6,00000	680,00	4 080,00	Vlastní	Indiv
	pozednice 180/180 : 6,0		6,00000				
6 762332935RT2	Doplňení střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod hranolů	m	6,00000	780,00	4 680,00	Vlastní	Indiv
	vaznice horní 220/250 : 6,0		6,00000				
7 762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	27,00000	260,50	7 033,50	RTS 20/ II	Indiv
	6,0*4,5		27,00000				
8 762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	27,00000	127,00	3 429,00	RTS 20/ II	Indiv
	6,0*4,5		27,00000				
9 762342205	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 3/5 cm	m2	27,00000	81,80	2 208,60	RTS 20/ II	Indiv
	6,0*4,5		27,00000				
10 762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,51420	1 150,00	1 741,33	RTS 20/ II	Indiv
	14,0*0,14*0,1		0,19600				

Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-10	PCB - Krov nad vstupem do kostela

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		31,5*0,14*0,18		0,79380				
		6,0*0,18*0,18		0,19440				
		6,0*0,22*0,25		0,33000				
11	76291121	Impregnace řeziva tlakovakuvová Bochemit QB	m3	1,51420	2 146,35	3 250,00	RTS 20/ II	Indiv
12	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	532,14290	27,50	14 633,93	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
--	---

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Svítidla v zahradě, omítka zdi do náměstí, portál kostela
Změna se týká	Zahrady, zdi do náměstí a vstupního portálu
Důvod změny	Doplnění zahrady o osvětlení a oprava ohradní zdi.
Popis změny	Svítidla v zahradě a oprava omítky stěny do Piaristického náměstí byly do stavby zahrnuty dodatečně na základě požadavku stavebníka (Biskupství českobudějovické) a nájemce budovy (Základní umělecká škola).
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 10	57 703 423,36 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 114 810,- Kč
Celková cena po změně	57 818 233,36 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
fuřt

Stanovisko projektanta stavby:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
am



ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:



Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele:


ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
středisko 2 - stavební provoz
V. Nezvala 56, 674 01 Třebíč
IČ: 250015013



Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-11	AP svítidla v zahradě, omítka zdi do náměstí, portál kostela - polychromie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				60 660,00		
1	R.62-001	Odstranění vrstev stávajících omítek a nátěrů včetně očištění podkladu od prachu a špíny	m2	45,00000	259,00	11 655,00	Vlastní	Indiv
		ohradní zeď směrem ke kostelu - do náměstí : 18*2,5		45,00000				
2	R.62-204	Omítka trasvápenná	m2	45,00000	851,00	38 295,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000		45,00000				
3	R.62-301	Nátěr silikátový - 2 vrstvy, dvoubarevný 1. vrstva s plnivem a armovacím vláknem	m2	45,00000	238,00	10 710,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000		45,00000				
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				19 050,00		
4	900R001	Zlacení portálu a polychromie vstup kostel	kompl	1,00000	19 050,00	19 050,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				35 100,00		
5	21001Rpol	Montáž venkovních svítidel - zahrada	kus	12,00000	1 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
6	21002Rpol	Revize	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
7	M21-dodávka	Dodávka svítidel do zahrady - Philips Arbour LED patřikové světlo antracit IP44	kus	12,00000	1 800,00	21 600,00	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. V. Nezvala 56/68 674 01 Třebíč a Památky CB s.r.o. Buková 39 374 01 Olešnice	Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360
--	---

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Oprava EZS
Změna se týká	Elektronického zabezpečovacího systému a počítání průchodů - odpočty
Důvod změny	Záměna způsobu počítání průchodů z infra paprsku na počítací kamery,
Popis změny	Jelikož osazení počítacích infrazávor by si vyžádalo značné zásahy do historických omítek. Toto rozhodnutí bylo podpořeno i vývojem technologií v době mezi přípravou žádosti a skutečnou realizací. Zároveň nebyly instalovány některé prvky a venkovní siréna.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 11	57 818 233,36 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	- 50 858,16 Kč
Celková cena po změně	57 767 375,20 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
Stručlasiť

Podpis:

.....
Stručlasiť

Stanovisko projektanta stavby:

.....
SOUHLASÍM

Podpis:

.....
Stručlasiť




ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23.9.2020

Za objednatele:



Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele:

ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.

středisko 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč

DIČ: CZ0633013



Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-12	PCB Oprava EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-50 858,16		
1	M22003	Expanzní modul INT - E odpočet	ks	-1,00000	1 682,41	-1 682,41	Vlastní	Indiv
2	M22006	Aktivní infrazávora activa - 2 odpočet	ks	-4,00000	3 757,82	-15 031,28	Vlastní	Indiv
3	M22007	Venkovní siréna SP - 4002R odpočet	ks	-1,00000	2 835,27	-2 835,27	Vlastní	Indiv
4	M22012	Digitální duální detektor tříštění skla - Glasstech AM odpočet	ks	-8,00000	3 001,15	-24 009,20	Vlastní	Indiv
5	M22015	Digitální videorekordér odpočet	ks	-1,00000	7 300,00	-7 300,00	Vlastní	Indiv

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Popis požadavku na změnu	
Název změny	Kamerový systém
Změna se týká	Elektronického zabezpečovacího systému a počítání průchodů - přípočty
Důvod změny	Záměna způsobu počítání průchodů z infra paprsku na počítačící kamery
Popis změny	Jelikož osazení počítačích infrazávor by si vyžádalo značné zásahy do historických omítek. Toto rozhodnutí bylo podpořeno i vývojem technologií v době mezi přípravou žádosti a skutečnou realizací.
Dopady na termín dokončení	Nejsou
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nejsou
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH) vč. ZL 1 - 12	57 767 375,20 Kč
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně a předchozím dodatkům (bez DPH)	+ 50 499,25 Kč
Celková cena po změně	57 817 874,45 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

.....
.....
.....

Podpis:

Stanovisko projektanta stavby:

.....
.....
.....

Podpis:

HERITAS

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč
a
Památky CB s.r.o.
Buková 39
374 01 Olešnice

**Obnova bývalého dominikánského kláštera
a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení
návštěvnosti těchto památek**

**Registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360**

Datum: 23. 9. 2020

Za objednatele:

Henzl

Mons. ThLic. David Henzl

Za zhotovitele:
ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.

etfediško 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč

.....
.....
.....



Položkový rozpočet

S:	2018/2-12	Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018
O:	89	Dodatek č.
R:	ZL-13	PCB Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				50 499,25		
1	M22001	IP kamera 2Mpx dome objektiv 2,8 mm mini - vnitřní provedení antivandal	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
2	M22002	IP kamera 2Mpx Antivandal DOME - venkovní provedení	kus	1,00000	9 119,25	9 119,25	Vlastní	Indiv
3	M22003	PC stanice pro běh SW - procesor 17, 16 GB paměť Win 10 Prof	kus	2,00000	17 990,00	35 980,00	Vlastní	Indiv