



Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 29. 11. 2017



Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 RADOVESNICE I

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 48207/17-Mu
Spisová zn.: OZPZ 17543/2017

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Ing. Blanka Mukařovská
Telefon: 321 748 349
E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 25.10.2017

Vodoprávní povolení dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě „Kanalizační přivaděč Radovesnice I – Kolín, Štítary“ na poz. parc. č. 256/4, 252/1, 274/1, 116/4, 118/8, 118/1, 238/7 k.ú. Radovesnice I a 2947 k.ú. Štítary u Kolína.

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povolení

Obci Radovesnice I, Lošanská 23, Radovesnice I, IČ: 00639737,

ke zřízení vodního díla „Kanalizační přivaděč Radovesnice I – Kolín, Štítary“ na poz. parc. č. 256/4, 252/1, 274/1, 116/4, 118/8, 118/1, 238/7 k.ú. Radovesnice I a 2947 k.ú. Štítary u Kolína, souřadnice (S-JTSK) Y:692046, X: 1058437, obec Radovesnice I, kraj Středočeský, podle § 15 odst. 1 zák. čís. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 115 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to se souhlasem místně příslušného obec. úřadu s pravomocí stavebního úřadu.

Stavba obsahuje:

Gravitační splašková stoka A – PP UR 2 335/300 DIN SN 10 délky 382,0m

Výtlač PE 100 RC 110x10 délky 1665,0m

Propoj PP UR 2 280/250 délky 5,0m

Čerpací stanice vystrojena se dvěma šroubovými čerpadly

Gravitační odbočky

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.

2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:

- MěÚ Kolín, OŽPZ, stanovisko č.j. MUKOLIN/OZPZ 85755/17-Tv ze dne 11.08.2017:

Z hlediska nakládání s odpady: S odpady, které vzniknou realizací stavby, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.

Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění.

Z hlediska ochrany ovzduší:) nemáme námítky za podmínky, že:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: při vstupu na zemědělské pozemky musí být dodržena přísl. ustanovení zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 13/1994 Sb.

- **HZS Středočeského kraje**, stanovisko ze dne 18.12.2015 Ev.č. KO-1441-2/2015/PD: V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras HZS Stř. Kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín 15 dní předem.

- **MěÚ Kolín, odbor dopravy**, vyjádření ze dne 21.12.2015 č.j.: OD moj 21652/2015: Stavba kanalizačního přívaděče Radovesnice I – Kolín se dotkne zájmů ochrany silnice III/ 12540 a III/12547.

Se stavbou kanalizační stoky Kolín (Štítary) – Radovesnice I souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- 1) Kanalizační stoka bude vedena (mimo zastavěná území obcí) bez zásahu do tělesa silnice III/12540 nejméně 60cm za vnější hranou příkopu (zák. č. 13/1997 Sb. § 36).
- 2) Příčná křížení silnic III. třídy budou řešena podvrty (protlaky) se startovacími (pracovními) jámami nejméně 60cm od tělesa silnice.
- 3) V zastavěných částech obcí bude kanalizace vedena mimo silniční těleso v chodnicích, zelených pásích – nejméně 80cm od zpevněné hrany vozovky silnic III/12540 a III/12547. V případě nutnosti podélného umístění kanalizace (v zastavěném území obce) do tělesa silnic (vzhledem k existenci inž. sítí a prostorovým možnostem) požadujeme, aby po skončení stavby kanalizace byla provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu vozovky

- (kanalizačními stokami) spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy.
- 4) Zásahy do silnic III. třídy požadujeme minimalizovat.
 - 5) Zároveň požadujeme, aby bylo součástí stavby i napojení kanalizačního systému v obci Radovesnice I, aby po skončení stavby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do komunikací.
 - 6) Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací (protlaky, popř. výkopy) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační plán okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního značení.

3) Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započatím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců.

4) Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ÚAPP stř. Čech ze dne 15.08.2017 zn. 3679/2017:
Doporučujeme:

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby
 2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací.
 3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče
- 6) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení GridServices s.r.o. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření zn. 5001562170 ze dne 31.08.2017: K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánovaného kanalizačního přivaděče prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 500, PN 40. Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000Sb, TPG 70204 a ČSN EN 1594

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťujících trvalou plynotěsnost (plast např. Hobas, rehau, LPE, Pragma), min 3m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45st.)
- Spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3m od stěny VTL plynovodu
- V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsným pryžovým materiálem
- Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4m
- Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4m
- Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme – žádost o vytýčení se nachází na internetových stránkách

- Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.)
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
- Případné dočasné zázemí staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20m od VTL plynovodu
- Po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražní páskou)
- Pře záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices s.r.o. – regionální oblast Čechy 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek

Dále se v z zájmovém území nacházejí STL plynovody a přípojky:

- Obrisy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500mm)
- Při křížení STL plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500mm, minimálně však 150mm opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1m na každou stranu
- V ochranném pásmu STL plynovodů (1+1m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- V ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1m na obě strany), nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a pojižděno těžkou technikou

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zák. č. 89/2012 občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuv půdy, vibrace apod.)

2) stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (změna trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 739005, TPG 702 04, zákon 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

6) při provádění stavební činnosti vč. Přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina nebude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)

10) před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami

11) plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat trvalé přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení

7) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních vedení společnosti CETIN a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:532549/16 ze dne 10.02.2016

8) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti VODOS s.r.o. ze dne 11.01.2016 č.j. Fu/467/15:

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Kanalizační přípojky napojené na stoku „A“ budou řešeny v samostatné projektové dokumentaci, která bude spolu s potřebnými formuláři předložena ke schválení provozovateli
- Dávkovací zařízení bude umístěno mimo vnitřní prostor ČS, požadujeme, aby u rozváděcího pilíře v uzamykatelném krytu. Minimální objem zásobní nádrže na chemikálii požadujeme 1m³, chemikálii dávkovat do výtlačného potrubí čerpadel v prostoru ČS
- Provést spoje výtlačků v ČS pomocí nerezového „kalhotového kusu“ z důvodu plynulého hydraulického proudění
- Před napojením výtlačku „V1“ do stávající revizní šachty bude zřízena předávací a měřicí šachta s indukčním průtokoměrem na splaškové vody
- V extravilánu umístit trasírky u proplachovacích souprav na výtlačku V1
- Stavba kanalizačního přivaděče je podmíněna rekonstrukcí čerpací stanice Štítary K Rybníku. Napojení kanalizačního přivaděče bude možné až po realizaci této rekonstrukce

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z dvouvrstvého žebrovaného nebo korugovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8 (platí pro gravitační plášť kanalizace)
- vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu

se společností VODOS s.r.o.. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem VODOS s.r.o.

- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv)
- Pro odvodnění komunikace požadujeme použít dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby menší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- součástí stavby bude i rekonstrukce kanalizačních přípojek na veřejném prostranství. Veškeré práce spojené s napojením přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem VODOS s.r.o.
- ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově

Činnosti před realizací:

- před zahájením zemních prací bude společnosti VODOS s.r.o. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS s.r.o.. Vytýčení vodohospodářských sítí provozovaných VODOS s.r.o. je třeba objednat nejméně 10 dní předem.
- společnosti VODOS s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby
- podmínkou připojení kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte na fakturačním oddělení na základě podané Přihlášky odběratele na fakturačním oddělení a bude sloužit jako podklad ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
- při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na kanalizaci je nutné respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a technických norem

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům VODOS s.r.o. na staveniště v průběhu realizace
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti VODOS s.r.o., provozní středisko
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti VODOS s.r.o.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímání bude provedeno po zhutnění podkladových vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti VODOS s.r.o.. Zkoušky kanalizace budou provedeny souladu s příslušnými pasážemi ČSN 756909 (zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby. Platí pro provedení kompletních zkoušek a zkušebního provozu pro všechny technologie (ČOV, ÚV, ČS – když na sebe navazuje technologie celku)
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti VODOS s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby
 - dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetické zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností VODOS s.r.o.. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situací se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení (zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...) včetně dodatkové části

Kanalizační stoky a objekty:

- Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku)
- Vypracované doplnění provozního řádu kanalizace odsouhlasené ve fázi rozpracovanosti společnosti VODOS s.r.o.

9) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení ČEZ Distribuce a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření ze dne 09.05.2017 zn. 0100741415: V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon)í. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a.s.. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši poruchovou linku. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, nadzemních vedení a elektrických stanic.

10) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti AVE s.r.o. ze dne 03.12.2015 zn. 091/15/Vo:

- minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín
- 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytýčení kabelů VO,
- dotčené povrchy MK budou uvedeny do stavu:
 - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři
 - povrch chodníku bude opraven v celé šíři s osazením nových obrub
 - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
- okraje výkopu budou zaříznuty do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně hutněny po vrstvách max. 20cm

- Zeleň : - při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře
 - výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění
 - před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen
 - při záhozu výkopu bude provedeno 2x hutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem
 - stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu

11) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje p.o ze dne 10.08.2017 zn. 5548/17/KSÚS/KHT/KUT:

- V místě napojení na stávající kanalizační řad v obci Štítary, bude před zahájením prací vozovka zaříznuta do pravidelného pravoúhlého obrazce. Na zhutněný podklad zásyp štěrkopískem, 20cm betonu B10, 5cm živice ABH a 5cm živice ABS s přesahem 25 cm na každou stranu výkopu vč. Sfrézování. Spáry zalít asfaltovou emulzí. V příloze zasíláme vzorový list opravy povrchu A1. Při podélném uložení do tělesa vozovky (pouze v zastavěném území obcí Štítary a Radovesnice I) požadujeme opravu povrch v šíři jedné poloviny vozovky v celé délce podélného výkopu. Konečný povrch silnic bude proveden po dokončení kanalizačních řadů a domovních kanalizačních přípojek, kdy bude upřesněna celková oprava povrchu vozovky. KSÚS SK určí místo kam bude odvezena obrusná vrstva. V případě výskytu dlažebních kostek pod živичným povrchem vozovky, budou tato

kostky odvezeny na předem určené místo- jedná se o majetek Středočeského kraje. Výkop musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20cm. Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál. Výkop bude pažen, aby nedošlo k poškození okolní části vozovky. Kanalizační poklopy umístěné ve vozovce budou samonivelační a budou umístěny mimo stopu projíždějících vozidel

- Protlak komunikace bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení kanalizačního řádu s komunikací bude jeho uložení min. 1,2m pod stávající niveletou vozovky. Startovací (kontrolní) jámy budou umístěny mimo zpevněnou část vozovky, případně jedna v trase kanalizačního přivaděče a druhá mimo zpevněnou část vozovky

- Mimo zastavěné území tj. v úsek Štítary (konec obce) – Radovesnice I (začátek obce) požadujeme umístění kanalizačního přivaděče mimo zpevněnou část vozovky do přilehlého zeleného pásu, za vnější hranu silničního příkopu, při dodržení krytí min. 100cm

- Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu

- Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o omezení užívání silnice ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku

- Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená silnice protokolárně předána zpět KSUS SK. Záruční doba na povrch silnice bude stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání

- Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy MěÚ Kolín

12) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe s.p., Hradec Králové s.p. ze dne 02.02.2017.

- Požadujeme dodržet normu ČSM 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“

- V případě porušení zatrubnění vodního toku požadujeme, aby toto zatrubnění bylo uvedeno do původního stavu

- Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP

- Začátek a konec prací požadujeme oznámit na naše provozní středisko Čáslav

13) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

14) Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu při němž budou předány všechny potřebné doklady.

15) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ.

16) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.

17) K vydání povolení ke stavbě přípojek (nejsou vodním dílem) je příslušný stavební úřad

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je:
Obec Radovesnice I, Lošanská 23, Radovesnice I,

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele Obce Radovesnice I, Lošanská 23 Radovesnice I ze dne 10.05.2017, kterým požádal o vodoprávní projednání projektové dokumentace vodního díla „Kanalizační přivaděč Radovesnice I – Kolín, Štítary“ na poz. parc. č. 256/4, 252/1, 274/1, 116/4, 118/8, 118/1, 238/7 k.ú. Radovesnice I a 2947 k.ú. Štítary u Kolína.

Projektová dokumentace řeší:

Gravitační splašková stoka A – PP UR 2 335/300 DIN SN 10 délky 382,0m

Výtlač PE 100 RC 110x10 délky 1665,0m

Propoj PP UR 2 280/250 délky 5,0m

Čerpací stanice vystrojena se dvěma šroubovými čerpadly

Gravitační odbočky

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí a vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanoveních zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 10.05.2017 a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy a samosprávy do 05.09.2017 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Žadatel se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- HZS Stř. kraje – územní odbor Kolín, ze dne 18.12.2015
- CETIN a.s. ze dne 10.02.2016
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.05.2017
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 15.12.2017
- MěÚ Kolín, OŽPZ, ze dne 11.08.2017
- ČEPRO a.s. ze dne 08.03.2017
- KHS Středočeského kraje ze dne 01.02.2015
- MERO ČR a.s. ze dne 24.11.2017
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 21.12.2016
- VODOS s.r.o. Kolín ze dne 11.01.2016
- GridServices ze dne 31.08.2017
- ÚAPP Stř. Čech ze dne 15.08.2017
- VUSS Pardubice ze dne 11.12.2015
- NET4GAS s.r.o. ze dne 24.11.2015
- UPC Česká republika s.r.o. ze dne
- MTH Kolín s.r.o. ze dne 25.11.2015
- KSÚS Stř. kraje ze dne 10.08.2017
- Veolia Energie Kolín a.s. ze dne 26.11.2015
- AVE Kolín s.r.o. ze dne 03.12.2017
- MěÚ Kolín, OV-SÚ ze dne 16.08.2017
- ČD Telematika ze dne 30.11.2015
- Povodí Labe s.p. ze dne 02.02.2017
- MěÚ Kolín, ORR ze dne 12.12.2016
- ŘSD ČR ze dne 27.11.2015
- KÚ Středočeského kraje ze dne 16.12.2016
- Město Kolín ze dne 05.04.2017

Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení a zanesl je jako podmínky do výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN : Poz. parc. č. st. 3347, 2192/1, 2202, 2214/1, 2214/12, 2214/23, 2214/39, 2214/40, 2215/3, 2241/2, 2241/3, 2242/1, 2242/2, 2243/1, 2245/1, 2246/1, 2246/25, 2246/26, 2246/27, 2246/28, 2246/29, 2246/30, 2246/31, 2246/32, 2246/33, 2246/34, 2264/35, 2246/36, 2246/37, 2246/38, 2246/39, 2246/40, 2246/41, 2246/42, 2246/43, 2246/44, 2246/45, 2246/46, 2246/47, 2246/48, 2246/49, 2246/50, 2264/51, 2247, 2248, 2249, 2251/1, 2251/2, 2948, 3037/53, 3037/55, 3039/1, 2251/2, k.ú. Štítary u Kolína a 159, 238/8, st. 36, st. 55, st. 107, st.109/1, st. 112, st. 122, st. 131/2, st. 201, 11, 116/1, 118/1, 118/5, 119/1, 119/5, 122, 127/13, 128/1, 128/3, 158/17, 158/18, 158/19, 158/20, 158/35, 158/36, 159, 162/1, 162/3, 163/137, 163/140, 163/141, 163/144, 163/147, 163/149, 163/153, 163/154, 163/168, 163/171, 163/175, 163/273, 163/313, 238/5, 238/6, 238/7, 239/3, 240/3, 252/18, 257/1, 257/3, 260/4, 260/13, 260/14, 274/3, st. 14, st. 17/1, st. 55, st. 59, st. 60, st. 61, st. 66, st. 67, st. 69, st. 73, st. 128/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/8, 6/10, 55/3, 55/4, 56, 59/9, 68/3, 93/1, 94/9, 94/10, 233/1, 252/4, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 259, 260/4, 260/13, 260/14, 262, 267/1, 274/3, 275 k.ú. Radovesnice I.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení)

Doručuje se:



Účastníkům řízení

Obec Radovesnice I, Lošanská 23, Radovesnice I, 28002 Kolín 2

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace příspěvková organizace,
Zborovská 11, Smíchov, 15021 Praha 5

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p.951, Hradec Králové 3, 50003 Hradec Králové 3

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšínami 448/3,
Praha 10, 10000 Praha 10

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská č.p.1501, Kolín V, 28002 Kolín 2

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

GridServices, s.r.o., Plynářská č.p.499/1, 60200 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Za Brumlovkou č.p.266/2, 14000 Praha 4

VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 28002 Kolín 2

Obec Radovesnice I, Lošanská č.p.23, 28002 Kolín 2 **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**

MěÚ Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 112 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

Poz. parc. č. st. 3347, 2192/1, 2202, 2214/1, 2214/12, 2214/23, 2214/39, 2214/40, 2215/3, 2241/2, 2241/3, 2242/1, 2242/2, 2243/1, 2245/1, 2246/1, 2246/25, 2246/26, 2246/27, 2246/28, 2246/29, 2246/30, 2246/31, 2246/32, 2246/33, 2246/34, 2246/35, 2246/36, 2246/37, 2246/38, 2246/39, 2246/40, 2246/41, 2246/42, 2246/43, 2246/44, 2246/45, 2246/46, 2246/47, 2246/48, 2246/49, 2246/50, 2264/51, 2247, 2248, 2249, 2251/1, 2251/2, 2948, 3037/53, 3039/1, 2251/2, k.ú. Městský úřad Kolín

Štítary u Kolína a 159, 238/8, st. 36, st. 55, st. 107, st.109/1, st. 112, st. 122, st. 131/2, st. 201, 11, 116/1, 118/1, 118/5, 119/1, 119/5, 122, 127/13, 128/1, 128/3, 158/17, 158/18, 158/19, 158/20, 158/35, 158/36, 159, 162/1, 162/3, 163/137, 163/140, 163/141, 163/144, 163/147, 163/149, 163/153, 163/154, 163/168, 163/171, 163/175, 163/273, 163/313, 238/5, 238/6, 238/7, 239/3, 240/3, 252/18, 257/1, 257/3, 260/4, 260/13, 260/14, 274/3, st. 14, st. 17/1, st. 55, st. 59, st. 60, st. 61, st. 66, st. 67, st. 69, st. 73, st. 128/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/8, 6/10, 55/3, 55/4, 56, 59/9, 68/3, 93/1, 94/9, 94/10, 233/1, 252/4, 252/14, 252/15, 252/16, 252/17, 252/18, 259, 260/4, 260/13, 260/14, 262, 267/1, 274/3, 275 k.ú. Radovesnice I.

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín, Jana Palacha 1970, Kladno 1, 27201 Kladno 1

MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

MěÚ Kolín, OV-SÚ, Karlovo nám. 78, Kolín

MěÚ Kolín, OŽPZ