

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo 35/2020, jejíž předmětem je „Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, Úholičky, na pozemku p.č. 328/3 k.ú. Úholičky, uzavřené dne 2.7.2020 mezi smluvními stranami:

(1) Obec Úholičky

sídlo: Náves 10, 252 64 Úholičky
IČ: 00640727
jednající: Ing. Terezií Kořínkovou, starostkou
bankovní spojení: Č.S., a.s., č.ú.: 0388046389/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

(2) Petr Kožený s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 56354

sídlo: Brandýsek, Švermovská 32, PSČ 273 41
IČ: 25631039
DIČ: CZ25631039
Jednající: Ing. Květoslavou Davidovou, jednatelkou
E –mail: info@petrkozyeny.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kladno, č.ú.: 398130349 / 0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

kterým se upravují následující níže uvedená ustanovení smlouvy:

v části 3. Doba provedení díla.

Nové znění článku po změně:

Realizace stavby bude dokončena a předána objednateli do 90 kalendářních dnů od předání staveniště a všech dokumentů umožňujících zahájení stavby.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo nastanou-li okolnosti vyšší moci znemožňující včasné dokončení díla, bude termín dokončení upraven dodatkem č.2 k SOD. Zhotovitel se zavazuje včas a s předstihem na tyto okolnosti objednatele upozornit.

v Části 4. Cena za vyhotovení díla

Nové znění článku po změně:

Původní cena za vyhotovení díla byla stanovena na základě výběrového řízení provedeného objednatelem.

Cena: 3 921 951, 70,- Kč. (slovy: tři miliony devět set dvacet jedna tisíc devět set padesát jedna korun českých sedmdesát haléřů korun českých)

DPH 21% 823 609, 86,- Kč. (slovy: osm set dvacet tři tisíc šest set devět korun českých)

Cena včetně DPH 4745 561, 56,- Kč. (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet pět tisíc pět set šedesát jedna korun českých padesát šest haléřů korun českých)

V důsledku chybějící povolovací dokumentace a následnému odkladu realizace díla na rok 2021, bylo provedeno nové nacenění dodávaných materiálů, jehož důsledkem je nová cena za vyhotovení díla:

Cena: 4 093 882,50,- Kč. (slovy: čtyři miliony devadesát tři tisíc osm set osmdesát dva korun českých padesát haléřů korun českých)

DPH 21% 859 715,33,- Kč. (slovy: osm set padesát devět tisíc sedm set patnáct korun českých třicet tři haléřů korun českých)

Cena včetně DPH 4 953 597,83,- Kč. (slovy: čtyři miliony devět set padesát tři tisíc pět set devadesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů korun českých)

V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v kapitole 2. této smlouvy. Další paré budou poskytnuta objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

Zadavatel neposkytuje zálohy, právo na zaplacení části díla vzniká v závislosti na zhotovení celého díla dle čl. 2. této smlouvy, a to do výše 90 % ceny díla, 5 % tvoří pozastávku do doby předání díla bez závad a 5 % tvoří pozastávku do získání kolaudačního souhlasu stavby. Splatnost faktur je 21 dní od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Č.1 – Nový rozpočet pro vyhotovení díla

Č.2 – Rozdílový protokol (porovnání cenových změn materiálů)


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Úholičkách dne: 15.2.2022

V Brandýsku dne: 19.10.2021

Za objednatele:

Ing. Terezie Kořínková
starostka



Za zhotovitele:

Ing. Květoslava Davidová
jednatelka

Petr Kožený s.r.o.
Brandýsek, Švermovská 32, okr. Kladno
PSČ 273 41
IČ: 256 31 039 DIČ: CZ25631039
tel./fax: 312 283 702, 718

1		
2		
3		
4		
5		
6		

32 Vliv na termín dokončení: ano ☐ Nový termín dokončení (návrh): 10.04.2022

Vypracoval: jméno, podpis, datum Zhotovitel	Kontrola správnosti (podpis, datum)
	Autorský dozor Technický dozor Objednatel

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.
* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uvede se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje
** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019030-CS2U

Stavba: Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

KSO:
Místo: Úholičky

CC-CZ:
Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:
Obec Úholičky

IČ: 00640727
DIČ: CZ00640727

Zhotovitel:
Petr Kožený s.r.o.

IČ: 25631039
DIČ: CZ2563109

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
Bc. Edita Vlková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			170 716,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	170 716,64	35 850,49
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			206 567,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019030-CS2U

Stavba: Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Místo: Úholičky

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel: Obec Úholičky

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Edita Vlčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		170 716,64	206 567,13	
01 - SO				
301_o	Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod	170 716,64	206 567,13	STA
D1	Méněpráce k SO 301	-2 128 037,86	-2 574 925,81	Soupis
D2	Vícepráce k SO 301	2 298 754,50	2 781 492,95	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Objekt:

01 - SO 301_o - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Soupis:

D1 - Měněpráce k SO 301

KSO:

Místo: Úholičky

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Úholičky

IČ:

00640727

DIČ:

CZ00640727

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

IČ:

25631039

DIČ:

CZ2563109

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:

27497763

DIČ:

CZ27497763

Zpracovatel:

Bc. Edita Vlková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 128 037,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 128 037,86	21,00%	-446 887,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 574 925,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Objekt:

01 - SO 301_o - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Soupis:

D1 - Měněpráce k SO 301

Místo: Úholičky

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Obec Úholičky

Projektant: SNOWPLAN, spol. s
r.o.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Edita Vlková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 128 037,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 109 964,42

1 - Zemní práce

-1 653 537,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-211 600,00

5 - Komunikace pozemní

-74 130,46

8 - Trubní vedení

-132 057,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-38 639,21

M - Práce a dodávky M

-18 073,44

23-M - Montáže potrubí

-18 073,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Objekt:

01 - SO 301_o - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Soupis:

D1 - Méněpráce k SO 301

Místo: Úholičky

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Obec Úholičky

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Edita Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 128 037,86

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 109 964,42

D 1 Zemní práce -1 653 537,09

19	K	153112115	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stisněných podmínkách, délky do 10 m	m2	-68,950	397,38	-27 399,35	
20	K	153112116	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve stisněných podmínkách, délky přes 10 m	m2	-170,100	354,42	-60 286,84	
21	K	153112132	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stisněných podmínkách, délky do 8 m	m2	-68,950	1 690,92	-116 588,93	
22	M	159202-R	štětovnice S240GP	t	-10,722	22 045,50	-236 371,85	
23	K	153112133	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve stisněných podmínkách, délky do 12 m	m2	-170,100	2 215,71	-376 892,27	
24	M	159202-R	štětovnice S240GP	t	-26,451	22 045,50	-583 125,52	
25	K	153113118	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stisněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m	m2	-68,950	767,09	-52 890,86	
26	K	153113119	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve stisněných podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	-170,100	1 175,67	-199 981,47	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -211 600,00

52	M	pol. 5	ŽB prefabrikované dno - PNO 240/280/193/20 BZP	kus	-1,000	69 345,00	-69 345,00	
53	M	pol. 6	ŽB prefabrikovaný nástavec - PNO 240/280/235 SVP	kus	-1,000	26 565,00	-26 565,00	
49	M	pol. 3	ŽB prefabrikované dno - PNO 240/190/193/14 BZP	kus	-1,000	56 235,00	-56 235,00	
50	M	pol. 4	ŽB prefabrikovaná zákrytová deska - PNO 240/190/25 ZDP -14	kus	-1,000	25 300,00	-25 300,00	
54	M	pol. 7	ŽB prefabrikovaná zákrytová deska - PNO 240/280/25-20 ZDP	kus	-1,000	34 155,00	-34 155,00	

D 5 Komunikace pozemní -74 130,46

55	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-38,900	207,46	-8 070,19	
56	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-38,900	413,66	-16 091,37	
57	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-107,400	18,98	-2 038,45	
58	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-68,500	361,79	-24 782,62	
59	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-38,900	595,06	-23 147,83	

D 8 Trubní vedení -132 057,66

73	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	-1,000	1 520,53	-1 520,53	
74	M	55253239	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	-1,000	1 676,70	-1 676,70	
76	M	9.4.5.100	Univerzální jištěná příruba, DN 100, rozsah 104-133 mm	kus	-2,000	4 015,71	-8 031,42	
78	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	-1,000	2 479,40	-2 479,40	
87	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	-2,000	236,90	-473,80	
88	M	28653135	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	-1,000	220,43	-220,43	
92	M	28611374	koleno kanalizace PVC KG 315x30°	kus	-2,000	609,50	-1 219,00	
94	M	3.6.50	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 50	kus	-1,000	4 944,72	-4 944,72	
95	M	7.3.40	Ovládací kolečko pro šoupata DN 40-50	kus	-1,000	644,00	-644,00	
97	M	42221303	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	-1,000	3 098,10	-3 098,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m	kus	-1,000	1 078,70	-1 078,70	
100	M	3.6.80	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 80	kus	-4,000	5 693,24	-22 772,96	
101	M	7.3.65	Ovládací kolečko pro šoupata DN 65-80	kus	-4,000	560,00	-2 240,00	
103	M	422844060	klapka zpětná samočinná z uhlíkové oceli L10 117 516 DN 80 do 400°C	kus	-2,000	5 175,00	-10 350,00	
105	M	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm	kus	-1,000	11 366,60	-11 366,60	
108	M	422910-R	ovládací souprava DN300	kus	-2,000	4 968,00	-9 936,00	
123	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	-1,000	2 159,70	-2 159,70	
124	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	-3,000	1 000,50	-3 001,50	
129	M	5524311-R2	poklop těžký s rámem litinový 600x900 D400 vodotěsný a pachotěsný uzamykatelný	kus	-1,000	17 116,60	-17 116,60	
130	K	pol. 1	pouzdro pro osazení mobilního jeřábku vč. kotvicího materiálu	kus	-1,000	6 727,50	-6 727,50	
131	K	pol. 2	Nový pilíř pro vetrání základ - beton C20/25 - 0,7x0,6x1,2 m zděný z cihel na CM - min. vnitřní rozměry 0,5x0,4x1,5 m zákrytová bet. deska s oplechováním plechová dvířka 40x60 cm opatřena ochranným nátěrem a oky pro visací zámek nevířebný ventilátor - TD 800/200 Ev	kus	-1,000	16 500,00	-16 500,00	
132	K	pol. 3	povrchová úprava šachet stěrkou 2x cementový nátěr šedý 1x cementový nátěr bílý očištění povrchu utěsnění prostupů	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -38 639,21

135	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-8,000	103,50	-828,00	
141	M	PFB.2220000	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8	kus	-13,000	45,00	-585,00	
143	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	-0,256	29 168,30	-7 467,08	
144	M	13010814	ocel profilová UPN 80 jakost 11 375	t	-0,161	27 696,78	-4 459,18	
152	K	985-R1	vyčerpání stávající ČŠOV feka vozem odvoz a likvidace na čistírně odpadních vod	m3	-13,500	1 874,07	-25 299,95	

D M Práce a dodávky M -18 073,44

D 23-M Montáže potrubí -18 073,44

172	M	Rpotr.1	Potrubí nerezové - svařované; DN50, PN16	m	-0,500	1 789,40	-894,70	
174	M	Rpotr.2	Potrubí nerezové - svařované; DN80, PN16	m	-16,000	480,99	-7 695,84	
176	M	Rprir.1	Příruba - navařovací; DN50, PN16	ks	-1,000	443,90	-443,90	
178	M	Rprir.2	Příruba - navařovací; DN80, PN16	ks	-15,000	506,00	-7 590,00	
179	M	RN24	Koleno 90° nerezové - svařované; DN80	ks	-6,000	241,50	-1 449,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Objekt:

01 - SO 301_o - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Soupis:

D2 - Vícepráce k SO 301

KSO:

Místo: Úholičky

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Úholičky

IČ:

00640727

DIČ:

CZ00640727

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

IČ:

25631039

DIČ:

CZ2563109

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:

27497763

DIČ:

CZ27497763

Zpracovatel:

Bc. Edita Vlková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 298 754,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 298 754,50	21,00%	482 738,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 781 492,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Objekt:

01 - SO 301_o - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Soupis:

D2 - Vícepráce k SO 301

Místo:

Úholičky

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Obec Úholičky

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Edita Vlková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 298 754,50

HSV - Práce a dodávky HSV

621 592,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

295 620,28

5 - Komunikace pozemní

90 471,22

8 - Trubní vedení

170 663,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 838,01

M - Práce a dodávky M

24 838,80

23-M - Montáže potrubí

24 838,80

OST - Ostatní

1 652 322,73

O01 - Ostatní

1 652 322,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod č.2, ul. Pod Lesem, k.ú. Úholičky

Objekt:

01 - SO 301_o - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod

Soupis:

D2 - Vícepráce k SO 301

Místo: Úholičky

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Obec Úholičky

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Edita Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 298 754,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

621 592,97

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

295 620,28

186	M	pol. 5	ŽB prefabrikované dno - PNO 240/280/140/20 BZP tl. 140	kus	1,000	90 661,81	90 661,81	
187	M	pol. 6	ŽB prefabrikovaný nástavec - PNO 240/280/140 SVP tl. 140	kus	1,000	40 998,22	40 998,22	
49	M	pol. 3	ŽB prefabrikované dno - PNO 240/190/193/14 BZP	kus	1,000	71 635,18	71 635,18	
50	M	pol. 4	ŽB prefabrikovaná zákrytová deska - PNO 240/190/25 ZDP -14	kus	1,000	39 530,36	39 530,36	
188	M	pol. 7	ŽB prefabrikovaná zákrytová deska - PNO 240/280/25-20 ZDP	kus	1,000	52 794,71	52 794,71	

D 5

Komunikace pozemní

90 471,22

67	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	38,900	256,23	9 967,35	
	VV		"odečteno digitálně" 38,9		38,900			
	VV		Součet		38,900			
68	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	38,900	510,90	19 874,01	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
 - b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

PSC

VV

VV

"odečteno digitálně" 38,9

38,900

Součet

38,900

69	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	107,400	23,44	2 517,46	
	VV		"odečteno digitálně" 107,4		107,400			
	VV		Součet		107,400			

70	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	68,500	446,84	30 608,54	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

VV

VV

"odečteno digitálně" 68,5

68,500

Součet

68,500

71	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	38,900	707,04	27 503,86	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

PSC

VV

VV

"odečteno digitálně" 38,9

38,900

Součet

38,900

D 8

Trubní vedení

170 663,46

73	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	1,000	1 843,32	1 843,32	
74	M	55253239	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	2 065,72	2 065,72	
76	M	9.4.5.100	Univerzální jištěná příruba, DN 100, rozsah 104-133 mm	kus	2,000	4 866,97	9 733,94	
78	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	3 047,74	3 047,74	
87	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	2,000	289,38	578,76	
88	M	28653135	Lemový nákržek PE100 SDR11 90	kus	1,000	265,48	265,48	
92	M	28611374	koleno kanalizace PVC KG 315x30°	kus	2,000	958,39	1 916,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	3.6.50	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 50	kus	1,000	6 133,98	6 133,98	
95	M	7.3.40	Ovládací kolečko pro šoupata DN 40-50	kus	1,000	743,35	743,35	
97	M	42221303	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	1,000	3 646,40	3 646,40	
98	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m	kus	1,000	1 363,25	1 363,25	
100	M	3.6.80	nožové šoupě 3.6, nestoupavé vřeteno, DN 80	kus	4,000	7 064,49	28 257,96	
101	M	7.3.65	Ovládací kolečko pro šoupata DN 65-80	kus	4,000	646,39	2 585,56	
103	M	422844060	klapka zpětná samočinná z uhlíkové oceli L10 117 516 DN 80 do 400°C	kus	2,000	6 716,71	13 433,42	
105	M	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojité uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm	kus	1,000	14 301,55	14 301,55	
108	M	422910-R	ovládací souprava DN300	kus	2,000	6 832,33	13 664,66	
123	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	1,000	3 479,89	3 479,89	
124	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 464,69	4 394,07	
129	M	5524311-R2	poklop těžký s rámem litinový 600x900 D400 vodotěsný a pachotěsný uzamykatelný	kus	1,000	24 762,72	24 762,72	
130	K	pol. 1	pouzdro pro osazení mobilního jeřábku vč. kotvícího materiálu	kus	1,000	8 536,04	8 536,04	
131	K	pol. 2	Nový pilír pro vřeteno základ - beton C20/25 - 0,7x0,6x1,2 m zděný z cihel na CM - min. vnitřní rozměry 0,5x0,4x1,5 m zákrytová bet. deska s oplechováním plechová dvířka 40x60 cm opatřena ochranným nátěrem a oky pro visací zámek navěšitelný ventilátor - TD 800/200 Ev	kus	1,000	19 441,78	19 441,78	
132	K	pol. 3	povrchová úprava šachet stěrkou 2x cementový nátěr šedý 1x cementový nátěr bílý očistění povrchu utěsnění prostupů	kus	1,000	6 467,09	6 467,09	

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					64 838,01	
135	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	8,000	285,39	2 283,12	
VV		"náhrada poškozených" 8,0				8,000		
VV		Součet				8,000		
141	M	PFB.2220000	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8	kus	13,000	55,41	720,33	
143	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	0,256	41 980,14	10 746,92	
VV		"hmotnost 2,1 kg/m" 122,04*0,0021				0,256		
VV		Součet				0,256		
144	M	13010814	ocel profilová UPN 80 jakost 11 375	t	0,161	42 458,72	6 835,85	
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: , Hmotnost: 8,64 kg/m						
VV		"hmotnost 8,64 kg/m" 18,6*0,00864				0,161		
VV		Součet				0,161		
152	K	985-R1	vyčerpání stávající ČŠOV feka vozem odvoz a likvidace na čistírnu odpadních vod	m3	13,500	3 277,91	44 251,79	
VV		"stávající ČŠ" 13,5				13,500		
VV		Součet				13,500		

D M Práce a dodávky M 24 838,80

D 23-M		Montáže potrubí					24 838,80	
172	M	Rpotr.1	Potrubí nerezové - svařované; DN50, PN16	m	0,500	2 681,80	1 340,90	
174	M	Rpotr.2	Potrubí nerezové - svařované; DN80, PN16	m	16,000	756,63	12 106,08	
176	M	Rprir.1	Příruba - navařovací; DN50, PN16	ks	1,000	512,38	512,38	
178	M	Rprir.2	Příruba - navařovací; DN80, PN16	ks	15,000	584,06	8 760,90	
179	M	RN24	Koleno 90° nerezové - svařované; DN80	ks	6,000	353,09	2 118,54	

D OST Ostatní 1 652 322,73

D O01		Ostatní					1 652 322,73	
180	K	153_R	Vrty maloprofilové D do 250 mm	m	154,000	4 265,00	656 810,00	
181	K	153_R.1	Osazení zápor HEB140 (22ks dl.7m)	m	154,000	912,00	140 448,00	
182	K	153_R.2	Výplň kořene zápor cementovou zálivkou	m	30,800	1 258,00	38 746,40	
183	K	153_R.3	Dodání zápor HEB140	t	5,300	91 255,00	483 651,50	
184	K	153_R.4	Dodání a montáž výdřevy	m2	120,670	1 321,00	159 405,07	
185	K	153_R.5	Dočasné rámy a rozpěry z oceli	t	5,320	32 568,00	173 261,76	