

SMLOUVA O DÍLO

uzavřený dle ust. §536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

„Svitávka – inženýrské sítě, lokalita „U Labutě“ – propoj části I/43 a viaduktu“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

zastoupený:

IČO:

Banka:

č. účtu:

číslo smlouvy objednatele:

(dále jen objednatel)

Městys Svitávka

Hybešova 166, 679 32 Svitávka

Jaroslav Zoubek, starosta městyse

00281042

KB Boskovic

29 22 631/0100

Zhotovitel :

zastoupený:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIC:

Banka:

č. účtu:

číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen zhotovitel)

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 150, 628 00 Brno

Ing. Vlastimilem Chládkem,

ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Vlastimil Chládek

Miroslav Pařízek

45 47 42 81

CZ 45 47 42 81

Komerční banka,a.s.

7252970267/0100

50-4575

Se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Název stavby: „Svitávka – inženýrské sítě, lokalita „U Labutě“ – propoj části I/43 a viaduktu“

2.2. Místo plnění je: městys Svitávka

3. CENA DÍLA

3.1. Cena dodávky ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. platná ke dni uzavření smlouvy:

Cena dodávky celkem bez DPH:

1 343 865,00 Kč

DPH 21%:

282 211,65 Kč

Cena dodávky celkem vč. DPH:

1 626 076,65 Kč

- 3.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětné dodávky.
- 3.3. Nabídková cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná a není ji možné překročit.
- 3.4. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Termín zahájení: 01/2015
- 4.2. Termín dokončení: 06/2015

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Financování bude probíhat následovně:

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací až do výše 90% z ceny díla. Zbýlých 10% z ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 5.2. Faktury jsou splatné do 90-ti dnů od jejich vystavení. Za včasné provedenou úhradu se bude považovat den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 5.3. Faktura - daňový doklad bude zaslán na adresu objednatele a bude obsahovat údaje investora. Dále bude obsahovat číslo smlouvy a stavby, název a sídlo organizace, IČO, DIČ, bankovní spojení, částku a daňové záležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platných předpisů.
- 5.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím splatnosti fakturu vrátit, nebude-li obsahovat náležitosti dle bodu 5.3. nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury 1x měsíčně, a to vždy nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.

6. PODMÍNKY REALIZACE

- 6.1. Staveniště bude předáno zhotoviteli do bezplatného užívání prosto práv třetích osob v termínu: nejpozději 1 týden před zahájením prací.
- 6.2. Podmínkou pro započetí prací je předání staveniště. Zápis o předání staveniště je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.3. Objednatel zajistí povolení ke vstupu na pozemky a nemovitosti, povolení výkopových prací, případné nutné uzavírky komunikací a povolení překopů komunikací.
- 6.4. Bezpečnost a ochrana zdraví a protipožární opatření budou zhotovitelem zajištěny dle platných předpisů.
- 6.5. Pokud bude zhotovitel provádět práce v areálu objednatele, bude zajišťovat střežení staveniště.
- 6.6. Zhotovitel povede stavební deník. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a odchylkách od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko do tří pracovních dnů. Jinak se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku má rovněž právo provádět záznamy autorský dozor projektanta. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat 10 let od předání díla.
- 6.7. Provedení změny použitých stavebních materiálů je možné jen po vzájemné dohodě s objednatelem.

- 6.8. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těch částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, minimálně jeden den předem.
- 6.9. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel je povinen udržovat v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby provizorní dopravní značení.
- 6.10. Zhotovitel provede za úhradu případné vícepráce, které vyplynou v průběhu stavby, případně z podmínek stavebního povolení. Tyto vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 6.11. Vícepráce uložené kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení provede zhotovitel na objednávku dodavatele jako samostatný obchodní případ ve lhůtě stanovené kolaudačním orgánem.
- 6.12. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotoveném díle až do doby jeho předání a převzetí objednatelem. Za škody vzniklé na částech díla předaných objednateli k předčasnému užívání neodpovídá zhotovitel pokud prokáže, že je nezavinil.
- 6.13. Technický dozor investora bude občasný.
- 6.14. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby.
- 6.15. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15-ti dnů po dokončení díla protokolárně je předá objednateli v původním stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 6.16. Na splnění bodu 5. Platební podmínky a bodů 6.1., 6.2., a 6.3. Podmínky realizace je závislé včasné splnění závazku.
- 6.17. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele (např. při nedodržování technologické kázně, apod.), má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má právo na změnu termínu ukončení o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele dočasně zastaveno.
- 6.18. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod. kdy se termín pro dokončení automaticky prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění překážek a důsledků těchto závazků.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí dokončení díla nebo provozuschopného objektu. Objednatel svolá všechny účastníky převjímacího řízení nejpozději do 7 dnů po oznámení zhotovitelem. Tato zásada platí i pro případné předání jednotlivých provozuschopných částí do předčasného užívání.
- 7.2. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části.
- 7.3. Součástí převjímacího řízení mohou být dohodnuté zkoušky ověřující kvalitu díla.
- 7.4. Ojedinelé drobné vady nebo drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 7.5. O výsledku převjímacího řízení se sepiše zápis o převzetí.

8. JAKOST DÍLA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1. Na uvedené práce zhotovitel poskytuje záruční dobu **60 měsíců**.
- 8.2. Práce budou provedeny na základě certifikace systému jakosti zhotovitele.

9. DOHODY O ZMĚNĚ SMLOUVY

- 9.1. Tato smlouva může být měněna pouze výslovným oboustranně potvrzeným ujednáním, které musí mít písemnou formu a musí být podepsáno oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

10. POČET VÝTISKŮ, JEJICH ROZDĚLENÍ

- 10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou stranu.


Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Brně dne 06.01.2015

Za objednatele:
Jaroslav Zoubek
starosta městyse



MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 186
(4) 679 32



Za zhotovitele:
Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
IČ 6245474281

ROZPOČET

Stavba: Svitávka - inženýrské sítě, lokalita "U Labutě" - propoj části I/43 a viaduktu
 Objekt: SO 1 Vodovodní řady

Objednatel: Městys Svitávka
 Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
 Místo: Městys Svitávka

Zpracoval: L. Novák
 Datum: 4.9.2014

Č.	kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
1	115101201	Čerpání vody do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	76,00	18 240,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	39,90	1 197,00
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí do DN 200	m	4,000	220,00	880,00
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	4,000	177,00	708,00
5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	892,800	26,20	23 391,36
6	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozem. vedení	m3	21,600	320,00	6 912,00
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v horn. třídy 3	m3	144,000	19,50	2 808,00
8	132201202	Hloubení rýh š do 2 m v hornin tř. 3	m3	720,000	164,00	118 080,00
9	132201203	Hloubení rýh š do 2 m v hornin tř. 4	m3	180,000	263,00	47 340,00
10	151101101	Zřízení příložn pažení a rozept stěn rýh hl do 2 m	m2	1 520,000	63,00	95 760,00
11	151101102	Zřízení příložn pažení a rozept stěn rýh hl do 4 m	m2	440,000	123,00	54 120,00
12	151101111	Odstranění příložn pažení a rozept stěn rýh hl do 2 m	m2	1 520,000	14,20	21 584,00
13	151101112	Odstranění příložn pažení a rozept stěn rýh hl do 4 m	m2	440,000	58,00	25 520,00
14	161101101	Svislé přem výkopku z horniny tř. 1-4 výkop do 2,5 m	m3	900,000	31,00	27 900,00
15	162601102	Vodorovné přem do 5 km sypaniny z horniny tř. 1-4	m3	241,560	131,00	31 644,36
16	162601112	Poplatek za skládku výkopku	m3	241,560	85,00	20 532,60
17	171201201	Uložení výkopku na skládky	m3	900,000	14,10	12 690,00
18	174101101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	658,440	73,20	48 197,81
19	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	175,680	345,00	60 609,60
20	181301115	Rozproštění ornice tl vrstvy do 30 cm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 976,000	14,00	41 664,00
21	181301144	Kabelové platové dělené žlaby	m	4,000	462,00	1 848,00
22	58337213	Štěrkopísek max.zrnitost 16 mm, (do 8 mm musí být nejméně 90 %)	m3	175,680	507,00	89 069,76
23	212792211	Montáž trativodů z dren flexibilního plast potrubí DN 100	m	200,000	61,00	12 200,00

Č.	kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
24	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,216	2 650,00	572,40
25	230021	Protlak neřízený z trub ocel DN 250 v hor. 1-4	ks	20,000	3 600,00	72 000,00
26	14221304	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 219 x 10 mm	ks	20,000	1 500,00	30 000,00
27	2300500	Vymezovací objímka pro potrubí PE 90, do ocelové chráničky DN 200	ks	14,000	309,00	4 326,00
28	2306000	Přýžová manžeta do ocel. chráničky DN 200	ks	4,000	811,00	3 244,00
29	28611253	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm Multi - fil	m	200,000	264,00	52 800,00
30	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého 0 - 4 mm, JMK	m3	65,880	532,00	35 048,16
31	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,648	3 855,00	2 498,04
32	452353101	Bednění podkladních bloků pod potrubí otevřený výkop	m2	7,560	498,00	3 764,88
33	275352119	Odbednění zákl patek a bloků	m2	7,560	35,40	267,62
34	857242121	Montáž litin tvarovek jednoos přír výkop DN 80	kus	10,000	266,00	2 660,00
35	857244121	Montáž litin tvarovek odbočných přír výkop DN 80	kus	4,000	390,00	1 560,00
36	55251212	Trouba přírubová litinová Duktus FF DN 80 dl. 200 mm EWS	ks	3,000	874,00	2 622,00
37	5526009	Koleno přír. s patkou Duktus DN 80	ks	3,000	1 030,00	3 090,00
38	55225	Tvarovka přír T DN 80/80 mm	ks	4,000	1 530,00	6 120,00
39	5525581	Příruba zaslepovací X DN 80	ks	1,000	348,00	348,00
40	5525121	Trouba litinová vodovodní, TL přírubová, DN 80 dl. 150 mm	ks	1,000	845,00	845,00
41	5525122	Trouba litinová vodovodní, TL přírubová, DN80 dl. 800 mm	ks	1,000	3 870,00	3 870,00
42	55251224	Trouba litinová vodovodní, TL, přírubová DN 80 dl. 1 500 mm	ks	1,000	4 520,00	4 520,00
43	871241121	Montáž potrubí polyetylenového otevřený výkop průměr 90 mm	m	508,000	68,00	34 544,00
44	28613425	Trubka tlaková Pipe Life PE 100 90 x 8,2 mm	m	523,240	149,00	77 962,76
45	28613031	Koleno 30 st d 90 mm PE 100 + GF +	ks	6,000	404,00	2 424,00
46	28653765	Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm + GF +	ks	9,000	169,00	1 521,00
47	28613106	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	ks	112,000	206,00	23 072,00
48	28654368	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 90/DN 80 mm	ks	9,000	499,00	4 491,00
49	28613040	Koleno PE 100, 45,0 SDR 11,0 D = 90,0 mm, hladké, spoj svařovaný	ks	6,000	504,00	3 024,00
50	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,000	419,00	1 676,00
51	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	191,00	573,00
52	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	778,000	11,10	8 635,80
53	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	5 150,00	10 300,00
54	892273121	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	778,000	27,20	21 161,60
55	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	336,00	1 344,00
56	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	685,00	2 055,00

Č.	kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
57	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém, ocelovém	kus	7,000	465,00	3 255,00
58	880001	D+M, dvourádek, žul kostek kolem šoup a hydr pokl vč. podkladního betonu	ks	7,000	1 200,00	8 400,00
59	9006001	Revize hydrantů, vč. vypracování revizní zprávy	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
60	900608003	Kontrola odzkoušení funkčnosti osazených armatur, protokol	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
61	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	ks	4,000	487,00	1 948,00
62	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový	ks	3,000	1 150,00	3 450,00
63	422243820	Šoupátko BETA 200 BAIO typ 004, DN 80	ks	4,000	3 684,00	14 736,00
64	59225342	Skruž studňová TBS-Q 100/100/9	ks	3,000	1 250,00	3 750,00
65	08211320	Voda pitná - vodné	m3	7,810	85,00	663,85
66	42291230	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80	ks	4,000	964,00	3 856,00
67	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	10,000	500,00	5 000,00
68	42273602	Hydrant podzemní PN16, provedení dvojité uzávěr, DN 80 mm, krycí hloubka 1,5m, připojení přírubové	ks	3,000	6 842,00	20 526,00
69	8990021	Nerez šroub a podložka M 16 pro litinové armatury, přírubové tvarovky	soub	1,000	953,00	953,00
70	8990031	Mosazné matky M16 pro litinové armatury, přírubové tvarovky	soub	1,000	636,00	636,00
71	998276101	Přesun hmot	t	423,200	26,00	11 003,20
72	210800526	Vodič CY 4 mm2 uložený volně, včetně specifikace	m	1 100,000	12,00	13 200,00
73	28314140	Fólie výstražná šířka 330 x 1,2 mm modrá	kg	153,900	14,50	2 231,55
74	4059099900	Marker pro vyhledání PE tras	ks	15,000	388,00	5 820,00

Celkem

1 291 265 Kč