

SMLOUVA O DÍLO č. 149/2013

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městys Borotín

Sídlo : Borotín čp.57, 391 35 Borotín

Zastoupen : starostou Ing. Antonínem Brožem

IČO : 00252107

DIČ : CZ00252107 (plátce DPH)

1.2. Zhotovitel: Vialit Soběslav, spol.s r.o.

Sídlo : Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

Zastoupen: Jiřím Makočem, Ing. Karlem Valentou – jednatelem společnosti

Bank. spoj.: KB Tábor, č.ú. 120843-301/0100

IČO : 14504456

DIČ : CZ14504456

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování o splnění podmínek pro uvolnění záloh, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele : stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) : Ing. Karel Valenta
- občasný technický dozor investora : Ing. A. Brož

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: Odstranění škod po povodni 2013 - Borotín v rozsahu přiloženého výkazu výměr :

SO 01 Obnova cesty z Boratkova

SO 02 Obnova mostku a cesty - Amerikán

SO 03 Obnova mostku a cesty – Mlýn Novotných

SO 04 Obnova Modrácké cesty

SO 05 Obnova komunikace Borotín – Kamenná Lhota

SO 06 Obnova komunikace Hora

SO 07 Obnova komunikace u ČOV v Borotíně

SO 08 Obnova cesty ze štěrkodrti - Buzín

SO 09 Obnova cesty ze štěrkodrti – U Kapličky

SO10 Obnova propustků a komunikace Pejšova Lhota - Borotín

SO 11 Obnova komunikace Píkov - Vesec

SO 12 Obnova komunikace u rybníka Fanda

SO 13 Obnova komunikace pod rybníkem Zákostelníček


SO 14 Obnova komunikace u školního hřiště

SO 15 Obnova mostku u rybníka Stržeňáček


SO 16 Obnova příkopů

2.2. V rámci díla zajistí na své náklady zhotovitel, kromě vlastního zhotovení stavby, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek vztahujících se k prováděnému dílu, zajištění průkazných hutních zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), odvoz, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a kompletační činnost celé stavby, zajištění a projednání zvláštního užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, fotodokumentaci o průběhu výstavby v digitální formě, dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré, geodetické zaměření dokončené stavby zpracované odborným geodetem apod.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

zahájení prací od : 15.10.2013

lhůta výstavby : 16.12.2013

IV. Cena za dílo

4.1. Dohodnutá smluvní pevná cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2.1. činí:

SO 01 Obnova cesty z Boratkova	555 975,-Kč
SO 02 Obnova mostku a cesty – Amerikán	414 035,1Kč
SO 03 Obnova mostku a cesty – Mlýn Novotných	290 240,-Kč
SO 04 Obnova Modrácké cesty	333 258,1Kč
SO 05 Obnova komunikace Borotín – Kamenná Lhota	614 549,5Kč
SO 06 Obnova komunikace Hora	377 304,8Kč
SO 07 Obnova komunikace u ČOV v Borotíně	855 106,6Kč
SO 08 Obnova cesty ze štěrkodrti – Buzín	219 396,7Kč
SO 09 Obnova cesty ze štěrkodrti – U Kapličky	160 560,4Kč
SO10 Obnova propustků a komunikace Pejšova Lhota – Borotín	374 411,-Kč
SO 11 Obnova komunikace Píkov – Vesec	92 400,-Kč
SO 12 Obnova komunikace u rybníka Fanda	217 420,-Kč
SO 13 Obnova komunikace pod rybníkem Zákostelníček	141 331,-Kč
SO 14 Obnova komunikace u školního hřiště	34 150,-Kč
SO 15 Obnova mostku u rybníka Stržeňáček	28 129,5Kč
SO 16 Obnova příkopů	59 850,-Kč

cena bez DPH	4 768 117,7Kč
--------------------	---------------

DPH.....	1 001 304,7 Kč
----------	----------------

CELKEM vč.DPH.....	5 769 422,4 Kč
---------------------------	-----------------------

4.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit (snížit popř. zvýšit) dohodnutou cenu v těchto případech:

4.2.1. Bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky stavby, která se odchyluje od projektu, dle kterého byla stanovena cena díla. Tyto práce musí být s objednatelem projednány a potvrzeny písemně.

4.2.2. Dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavby z důvodu, který neleží na straně zhotovitele.

4.2.3. Budou-li zjištěny vady či neúplnost věcí určených pro realizaci díla.

4.2.4. Dojde-li ke změně geologických podmínek uvedených v projektu stavby.

4.2.5. Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění.

4.3. V těchto vyjmenovaných případech bude konkrétní změna řešena písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

4.4. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty a vyúčtuje jí podle platných předpisů.

V. Financování a placení

5.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout úhradu ceny za dílo takto:

Úhrada ceny bude uskutečňována měsíčně na základě skutečně provedených prací a jednotlivých zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur, a to až do výše 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků na základě vystavené konečné faktury. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů.


5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit průběžně cenu provedených prací do 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Provedením úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 4. den po jejím odeslání.

5.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, obsahuje chybné cenové údaje.


5.4. V těchto případech objednatel musí fakturu objednateli vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

5.5. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



VI. Provedení díla

- 6.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Deník je veden v knize vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího.
- 6.2. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 6.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.4. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor jejího průběhu, sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
- 6.5. Technický dozor objednatele je oprávněn zasahovat do kvality a způsobu provádění stavby a je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena kvalita zhotovovaného díla, bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.6. Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných objednatelem konaných min. 1x týdně, přímo na stavbě. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
- 6.7. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn, souvisejícími vyhláškami, platnými ČSN a související předpisy, technologickými předpisy a postupy výrobců materiálů a zařízení. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití standardních výrobků v I. jakosti. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami.
- 6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, živnostenský list apod.)
- 6.9. Objednatel je majitelem zhotoveného díla (stavby) a zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.


VII. Předání staveniště

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla.
- 7.2. Zařízení staveniště – plochy pro zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.
- 7.3. Zhotovitel zlikviduje zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do jednoho týdne po předání stavby.


VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele do jeho sídla minimálně 7 dnů předem k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v místě díla v pracovní dobu objednatele. Objednatel může převzít dílo před smluvním termínem dokončení a pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky.
- 8.2. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu a v případě, že se smluvní strany zároveň dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.
- 8.3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis.
- 8.4. Zhotovitel je povinen připravit k termínu zahájení přejímacího řízení doklady (dokumentace skutečného provedení, atesty a prohlášení o shodě, zápisy o provedených zkouškách, měření a revizích, doklady o likvidaci odpadů, písemná vyjádření správců dotčených inženýrských sítí, fotodokumentaci průběhu provádění, geodetické zaměření stavby, provozní předpisy, návody k obsluze apod.), které jsou uvedené v předmětu plnění této smlouvy o dílo.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



IX. Odpovědnost za vady a záruka

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- 9.2. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 9.3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců** a záruční lhůtu na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 9.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 9.7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
- 9.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli následně zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

X. Smluvní pokuta

- 10.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu
 - ve výši 15.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení
 - za nesplnění termínu odstranění vady a nedodělek 1.000,- Kč/den za každou vadu a nedodělek
 - za prodlení objednatele při platbě smluvní ceny sjednává smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky
- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na niž je dohodnutá smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení od příslušného správce.
- 11.2. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel, nebude-li dohodnuto jinak, včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.
- 11.3. Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné.
- 11.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy, v jednoduchém případě zápisem ve stav. deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat ve smlouvě.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se v rámci plnění této smlouvy na základě vyzvání objednatele kolaudačního řízení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006, Sb. určit

Za objednatele :

Za zhotovitele :


koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

- 11.7. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 11.8. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.9. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel.
- 11.10. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla.
- 11.11. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.
- 11.12. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou předkládat obě strany.
- 11.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsané vyhotovení.
- 11.14. Nedílnou přílohou této smlouvy je Oceněný výkaz výměr jednotlivých stavebních objektů

V Borotíně dne 21. 10. 2013

V Soběslavi, dne 21. 10. 2013

Za objednatele:



Ing. Antonín Brož
starosta

Za zhotovitele:

Jiří Makoč, Ing. Karel Valenta
jednatelé společnosti

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 470/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Obnova majetku městyse Borotín po povodních v červnu 2013

SO 01 Obnova cesty z Boratkovy

	Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
12202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	198,00	62,00	0,00	0,00	12 276,00	2 577,96	14 853,96
12202209R00	Příplatek za lepičnost . odkop. pro silnice v hor.3	m3	198,00	21,00	0,00	0,00	4 158,00	873,18	5 031,18
132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100m3	m3	25,00	190,00	0,00	0,00	4 750,00	997,50	5 747,50
132201209R00	Příplatek za lepičnost . Hloubení rýh 200 cm v hor.3	m3	25,00	11,00	0,00	0,00	275,00	57,75	332,75
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	223,00	94,00	0,00	0,00	20 962,00	4 402,02	25 364,02
162307112R00	Nakládání výkopku z ho. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	223,00	38,00	0,00	0,00	8 474,00	1 779,54	10 253,54
175101101R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	2,00	220,00	0,00	0,00	440,00	92,40	532,40
	Celkem za zemní práce				0,00	0,00	51 335,00	10 780,35	62 115,35
564732111R00	Podklad z kam. drčeného 32-63 s výplň. kamen. 10 cm	m2	1 998,00	105,00	0,00	0,00	209 790,00	44 055,90	253 845,90
564821111R00	Kryt ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 8 cm	m2	1 998,00	90,00	0,00	0,00	179 820,00	37 762,20	217 582,20
597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu. svodnice do betonu c 16/20	m	20,00	236,00	0,00	0,00	4 720,00	991,20	5 711,20
55381001	Svodnice vody ocelová 120B specifikace	m	20,00	920,00	0,00	0,00	18 400,00	3 864,00	22 264,00
	Celkem komunikace				0,00	0,00	412 730,00	86 673,30	499 403,30
919441211R00	Čelo propustky z lom. Kamene z trub DN 30-50 cm	kus	6,00	2 560,00	0,00	0,00	15 360,00	3 225,60	18 585,60
91953555R00	Obetonování trub propustky beronem prostým B 10	m3	1,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	493,50	2 843,50
919591111R00	Zřízení proustu z ocelových trub do Js 40 cm	m	5,00	360,00	0,00	0,00	1 800,00	378,00	2 178,00
14231121	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 324x12,5 mm	m	5,00	3 800,00	0,00	0,00	19 000,00	3 990,00	22 990,00
	Celkem doplňující práce na komunikaci				0,00	0,00	38 510,00	8 087,10	46 597,10
998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	890,00	60,00	0,00	0,00	53 400,00	11 214,00	64 614,00
	Celkem staveništní přesun hmot				0,00	0,00	53 400,00	11 214,00	64 614,00
	Celkem						555 975,00	116 754,75	672 729,75

SO 02 Obnova mostku a cesty - Amerikán

Č	Zkrácený popis		M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)				
	Rozměry					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
	Zařízení staveniště		kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00
	VRN					0,00	15 000,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00
122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3		m3	291,33	60,70	0,00	17 683,73	17 683,73	3 713,58	21 397,31
	Odkopávky a prokopávky					0,00	17 683,73	17 683,73	3 713,58	21 397,31
131110001R00	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4		m3	30,00	341,01	0,00	10 230,30	10 230,30	2 148,36	12 378,66
	Hloubené výkopávky					0,00	10 230,30	10 230,30	2 148,36	12 378,66
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m		m3	321,66	171,51	0,00	55 167,91	55 167,91	11 585,26	66 753,17
	Přemístění výkopku					0,00	55 167,91	55 167,91	11 585,26	66 753,17
564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm		m2	1 167,00	216,99	0,00	253 227,33	253 227,33	53 177,74	306 405,07
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					0,00	253 227,33	253 227,33	53 177,74	306 405,07
919511111R00	Oprava propustky z trub betonových/ŽB DN 30 cm		m	4,00	1 839,00	0,00	7 356,00	7 356,00	1 544,76	8 900,76
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00	7 356,00	7 356,00	1 544,76	8 900,76
927315111R00	Čela betonová propustků z trub TZR, DN 300		kus	2,00	22 860,00	0,00	45 720,00	45 720,00	9 601,20	55 321,20
	Doplňující konstrukce a práce železniční					0,00	45 720,00	45 720,00	9 601,20	55 321,20
979093111R00	Uložení výkopku na skládku bez zhuštění vč. poplatku		m3	321,66	30,00	0,00	9 649,80	9 649,80	2 026,46	11 676,26
	Přesuny sutí					0,00	9 649,80	9 649,80	2 026,46	11 676,26
	celkem						9 649,80	414 035,07	86 947,36	500 982,43

SO 03 Obnova mostku - Mlýn Novotných

Č.položky	Zkrácený popis		M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)				
	Rozměry	Dodávka				Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem	
113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm		m2	8,00	244,50	0,00	1 956,00	1 956,00	410,76	2 366,76
113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.20 cm		m2	8,00	247,51	0,00	1 980,08	1 980,08	415,82	2 395,90
	Přípravné a přidružené práce					0,00	3 936,08	3 936,08	826,58	4 762,66
120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu		m3	7,40	8 165,01	0,00	60 421,07	60 421,07	12 688,42	73 109,49
	Odkopávky a prokopávky					0,00	60 421,07	60 421,07	12 688,42	73 109,49
274354111R00	Bednění základových pasů zařízení		m2	11,00	568,01	166,87	6 081,24	6 248,11	1 312,10	7 560,21
274354211R00	Bednění základových pasů odstranění		m2	11,00	78,81	0,00	866,91	866,91	182,05	1 048,96
274323611RT6	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37		m3	5,40	3 905,00	19 670,28	1 416,72	21 087,00	4 428,27	25 515,27
	Základy					19 837,15	8 364,87	28 202,02	5 922,42	34 124,44
311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zařízení		m2	22,50	523,01	4 945,28	6 822,45	11 767,73	2 471,22	14 238,95
311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění		m2	22,50	174,50	0,00	3 926,25	3 926,25	824,51	4 750,76
311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37		m3	5,60	3 614,00	17 648,30	2 590,10	20 238,40	4 250,06	24 488,46
	Zdi podpěrné a volné					22 593,58	13 338,80	35 932,38	7 545,80	43 478,18
348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně		m	13,00	876,00	8 081,06	3 306,94	11 388,00	2 391,48	13 779,48
	Stěny a příčky					8 081,06	3 306,94	11 388,00	2 391,48	13 779,48
464511123R00	Pohoz z kamene záhozového do 500 kg z terénu		m3	20,00	1 091,00	16 592,60	5 227,40	21 820,00	4 582,20	26 402,20
	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					16 592,60	5 227,40	21 820,00	4 582,20	26 402,20
564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	8,00	177,51	1 218,88	201,20	1 420,08	298,22	1 718,30
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					1 218,88	201,20	1 420,08	298,22	1 718,30
577181126R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm		m2	8,00	480,00	3 190,64	649,36	3 840,00	806,40	4 646,40
577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm		m2	8,00	338,50	2 199,60	508,40	2 708,00	568,68	3 276,68
	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch					5 390,24	1 157,76	6 548,00	1 375,08	7 923,08
919735114R00	Rezaní stávajícího živichého krytu tl. 15 - 20 cm		m	4,00	136,51	341,96	204,08	546,04	114,67	660,71
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					341,96	204,08	546,04	114,67	660,71
330590005R00	Demontáž mostu a přesun do 10m, dl. 6,5 m		kus	1,00	24 840,00	0,00	24 840,00	24 840,00	5 216,40	30 056,40
330590005R00	Zpětná montáž mostu, osazení, ukotvení		kus	1,00	38 580,00	0,00	38 580,00	38 580,00	8 101,80	46 681,80
	Montáže dopravních zařízení					0,00	63 420,00	63 420,00	13 318,20	76 738,20
VD	Obtok pomocí trub - 2xDN 400 vč. zasypání a demontáže		m	24,00	2 242,00	0,00	53 808,00	53 808,00	11 299,68	65 107,68
	Montáže na potrubí						53 808,00	53 808,00	11 299,68	65 107,68
979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m		t	4,40	285,99	12,28	1 246,08	1 258,36	264,26	1 522,62
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti		t	4,40	350,00	0,00	1 540,00	1 540,00	323,40	1 863,40
	Přesuny suti					12,28	2 786,08	2 798,36	587,66	3 386,02
	celkem							290 240,03	60 950,41	351 190,44

SO 04 Obnova Modrácké cesty

Č	Zkrácený popis		M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)				
	Rozměry					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 100m3		m3	8,64	306,58	0,00	0,00	2 648,85	556,26	3 205,11
919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400		m	5,00	1 415,03	0,00	0,00	7 075,15	1 485,78	8 560,93
451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C12/15 tl do 150mm		m2	7,20	397,99	0,00	0,00	2 865,53	601,76	3 467,29
5922253900	trouba TŽH-Q 40/250 SC 40x250		kus	2,00	3 440,00	0,00	0,00	6 880,00	1 444,80	8 324,80
919535555	Obetonování trubního proustku betonem prostým		m3	3,30	3 038,67	0,00	0,00	10 027,61	2 105,80	12 133,41
919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro prostustek z trub DN 300 až 500		kus	2,00	7 562,71	0,00	0,00	15 125,42	3 176,34	18 301,76
938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypdalem objem nánosu do 0,5m3/m		m	15,00	120,87	0,00	0,00	1 813,05	380,74	2 193,79
162701101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 dp 100 m3		m3	10,00	140,11	0,00	0,00	1 401,10	294,23	1 695,33
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	10,00	261,64	0,00	0,00	2 616,40	549,44	3 165,84
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	7,50	261,64	0,00	0,00	1 962,30	412,08	2 374,38
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1až 4 ZKl		m3	180,00	13,11	0,00	0,00	2 359,80	495,56	2 855,36
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1až 4 ZKl		m3	240,00	20,88	0,00	0,00	5 011,20	1 052,35	6 063,55
572211111	Oprava podkladu kamenivem hrubým drceným		m3	20,00	943,10	0,00	0,00	18 862,00	3 961,02	22 823,02
181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním		m2	100,00	20,08	0,00	0,00	2 008,00	421,68	2 429,68
572211111	Oprava podkladu kamenivem hrubým drceným		m3	15,00	943,10	0,00	0,00	14 146,50	2 970,77	17 117,27
564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm		m2	525,00	69,24	0,00	0,00	36 351,00	7 633,71	43 984,71
938909612	Odstanění nánosu bahna tl do 200 mm		m2	100,00	35,04	0,00	0,00	3 504,00	735,84	4 239,84
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3	20,00	261,64	0,00	0,00	5 232,80	1 098,89	6 331,69
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny		m3	480,00	20,88	0,00	0,00	10 022,40	2 104,70	12 127,10
572211111	Oprava podkladu kamenivem hrubým drceným		m3	140,00	943,10	0,00	0,00	132 034,00	27 727,14	159 761,14
569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150mm		m2	5,00	137,20	0,00	0,00	686,00	144,06	830,06
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		t	67,50	750,00	0,00	0,00	50 625,00	10 631,25	61 256,25
	celkem							333 258,11	69 984,20	403 242,31

SO 05 Obnova komunikace Borotín - Kamenná Lhota

Č	Zkrácený popis		M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)				
	Rozměry					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 tl. 200 mm		m2	1 225,00	157,83	0,00	0,00	193 341,75	40 601,77	233 943,52
564831111	Oprava podkladu ze šterkodrtě SD tl 100 mm		m2	1 225,00	69,24	0,00	0,00	84 819,00	17 811,99	102 630,99
911334111	D+M svodnice		m	5,00	4 476,18	0,00	0,00	22 380,90	4 699,99	27 080,89
572211111	Vyspravení výmolů (kaverny) lomovým kamenem (60t)		m3	30,00	943,10	0,00	0,00	28 293,00	5 941,53	34 234,53
181102302	Oprava pláně v zářezech se zhuťněním		m2	1 050,00	20,08	0,00	0,00	21 084,00	4 427,64	25 511,64
938909612	Odstanění nánosu na krajinicích tl do 200 mm		m2	350,00	35,04	0,00	0,00	12 264,00	2 575,44	14 839,44
572211111	Vyspravení výmolů lomovým kamenem (100t)		m3	56,00	943,10	0,00	0,00	52 813,60	11 090,86	63 904,46
162701105	Vodorovné přemístění do 10 km		m3	70,00	261,64	0,00	0,00	18 314,80	3 846,11	22 160,91
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny		m3	1 680,00	20,88	0,00	0,00	35 078,40	7 366,46	42 444,86
171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1až 4 Zkl		m3	126,00	1 160,00	0,00	0,00	146 160,00	30 693,60	176 853,60
celkem								614 549,45		731 313,84

SO 06 Obnova komunikace Hora

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%
919521110	Obnova propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 - 3ks	m	24,00	733,56	0,00	0,00	17 605,44	3 697,14
919521014	Obnova propustku z trub betonových DN 500	m	5,00	1 613,82	0,00	0,00	8 069,10	1 694,51
5922254200	Trouba TŽH-Q 50/250 SC 50 x 250	kus	2,00	5 320,00	0,00	0,00	10 640,00	2 234,40
5922253700	Trouba TŽH-Q 30/250 SC 30 x 250	kus	11,00	2 690,00	0,00	0,00	29 590,00	6 213,90
451315124	Podkladní beton C12/15tl do 150 mm	m2	34,20	429,46	0,00	0,00	14 687,53	3 084,38
919535555	Obetonování trubního proustu betonem prostřím	m3	11,24	3 038,67	0,00	0,00	34 154,65	7 172,48
919411111	Celo propustku z betonu prostého pro proustek z trub DN 300 až 500	kus	8,00	7 562,71	0,00	0,00	60 501,68	12 705,35
938909612	Odstanění nánosu bahna tl do 200 mm	m2	57,50	35,04	0,00	0,00	2 014,80	423,11
162504141	Vodorovné přemístění suspenze přes 2000 do 3000 m	m3	11,50	451,25	0,00	0,00	5 189,38	1 089,77
572211111	Oprava podkladu kamenivem hrubým drceným tl. 35 cm	m3	7,00	943,10	0,00	0,00	6 601,70	1 386,36
321212345	Oprava zdiva z lomového kamene obnova čel propustků	m3	14,40	5 632,02	0,00	0,00	81 101,09	17 031,23
574381112	Penetrační makadám hrubý PMH tl 100mm	m2	24,00	200,68	0,00	0,00	4 816,32	1 011,43
566501111	Oprava krytu vedlejším produktem tl. 10cmeného do 0,10 m3/m2	m2	88,00	77,69	0,00	0,00	6 836,72	1 435,71
125703302	Čištění propustků	m3	33,00	309,83	0,00	0,00	10 224,39	2 147,12
938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	50,00	120,87	0,00	0,00	6 043,50	1 269,14
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,50	261,64	0,00	0,00	9 811,50	2 060,42
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny	m3	900,00	20,88	0,00	0,00	18 792,00	3 946,32
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	67,50	750,00	0,00	0,00	50 625,00	10 631,25
celkem							377 304,80	490 025,55

SO 07 Obnova komunikace u Čistírny odpadních vod v Borotíně

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	DPH 21%
938909611	Odstanění nánosu na krajině tl do 200 mm	m2	2 000,00	18,91	0,00	0,00	37 820,00	7 942,20
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	200,00	261,64	0,00	0,00	52 328,00	10 988,88
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny	m3	4 800,00	20,88	0,00	0,00	100 224,00	21 047,04
129203101	Čištění koryt vodotečí s dna do 5m hl do 2,5m v hornině tř. 3	m3	120,00	394,64	0,00	0,00	47 356,80	9 944,93
129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost	m3	120,00	60,97	0,00	0,00	7 316,40	1 536,44
462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výp	m3	120,00	1 359,36	0,00	0,00	163 123,20	34 255,87
462512169	Příplatek za urovňování lince záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	120,00	79,99	0,00	0,00	9 598,80	2 015,75
1301	Dodávka rámové propusti 3*2*1m Betonika IZM 2/286	ks	1,00	87 446,00	0,00	0,00	87 446,00	18 363,66
261111111	Osazení propusti z ŽB dílců hl do 10m hmotnosti do 15t	m2	16,00	1 853,49	0,00	0,00	29 655,84	6 227,73
919535555	Obetonování propusti	m3	3,60	3 038,67	0,00	0,00	10 939,21	2 297,23
451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150mm	m2	3,60	417,88	0,00	0,00	1 504,37	315,92
960321271	Bourání stávajícího propustku ze železobetonu	m3	3,20	11 639,96	0,00	0,00	37 247,87	7 822,05
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,20	162,13	0,00	0,00	518,82	108,95
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3,20	8,52	0,00	0,00	27,26	5,73
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	360,00	750,00	0,00	0,00	270 000,00	56 700,00
celkem					0,00	0,00	855 106,57	179 572,38
								1 034 678,95

SO 08 Obnova cesty ze štěrkodrti - Buzín

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
566401111	Obnova krytu vedlejším produktem	m2	700,00	63,45	0,00	0,00	44 415,00	53 742,15
938902113	Čištění příkopů komunikací rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m2	m2	150,00	120,87	0,00	0,00	18 130,50	21 937,91
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,00	261,64	0,00	0,00	11 773,80	14 246,30
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny	m3	1 080,00	20,88	0,00	0,00	22 550,40	27 285,98
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	81,00	1 160,00	0,00	0,00	93 960,00	113 691,60
113108441	Urovnání podkladu z kameniva se zhutněním	m2	700,00	40,81	0,00	0,00	28 567,00	34 566,07
	celkem						219 396,70	265 470,01

SO 09 Obnova komunikace U Kapličky

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
566401111	Obnova krytu vedlejším produktem	m2	1 540,00	63,45	0,00	0,00	97 713,00	118 232,73
113108441	Urovnání podkladu z kameniva se zhutněním	m2	1 540,00	40,81	0,00	0,00	62 847,40	76 045,35
	celkem				0,00	0,00	160 560,40	194 278,08

SO 10 Obnova propustků a komunikace Pejšova Lhota - Borotín

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
	Turbo	t	7,00	4 447,00	0,00	0,00	31 129,00	37 666,09
	čištění příkopů	bm	1 000,00	49,00	0,00	0,00	49 000,00	59 290,00
	Proustek průměr 400 plast	m	22,00	3 250,00	0,00	0,00	71 500,00	86 515,00
	čelo betonové průměr 400	ks	6,00	15 522,00	0,00	0,00	93 132,00	112 689,72
	zřízení příkopu 0,6m3/m	m	50,00	165,00	0,00	0,00	8 250,00	9 982,50
	penetrační makadam hrubý 10 cm	m2	320,00	175,00	0,00	0,00	56 000,00	67 760,00
	dvojitý nátěr uzavírací	m2	320,00	95,00	0,00	0,00	30 400,00	36 784,00
	žerná penetrace 4cm	m2	200,00	175,00	0,00	0,00	35 000,00	42 350,00
	celkem				0,00	0,00	374 411,00	453 037,31

SO 11 Obnova komunikace Pikov - Vesec

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
	Turbo	t	14,00	3 850,00	0,00	0,00	53 900,00	65 219,00
	čištění příkopů včetně odvozu do 5km	m3	100,00	385,00	0,00	0,00	38 500,00	46 585,00
	celkem				0,00	0,00	92 400,00	111 804,00

SO 12 Obnova komunikace u rybníka Fanda

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
	Turbo	t	30,00	3 850,00	0,00	0,00	115 500,00	139 755,00
	čištění plochy na hrázi rybníka	m2	80,00	21,00	0,00	0,00	1 680,00	2 032,80
	zřízení betonové plochy na hrázi rybníka tl. 20 cm s výztuží	m2	80,00	1 253,00	0,00	0,00	100 240,00	121 290,40
	celkem				0,00	0,00	217 420,00	263 078,20

SO 13 Obnova komunikace pod rybníkem Zákostelníček

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
	Výšková úprava VU	ks	2,00	1 540,50	0,00	0,00	3 081,00	3 728,01
	Výšková úprava VŠ	ks	3,00	750,00	0,00	0,00	2 250,00	2 722,50
	Obrusná vrstva živ. recyklátem tl. 6cm	m2	850,00	65,00	0,00	0,00	55 250,00	66 852,50
	Dvojitý uzavírací nátěr	m2	850,00	95,00	0,00	0,00	80 750,00	97 707,50
	celkem				0,00	0,00	141 331,00	171 010,51

SO 14 Obnova komunikace u školního hřiště

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
	Přerovnění a zhutnění pláně	m2	300,00	10,50	0,00	0,00	3 150,00	3 811,50
	provedení výpravy živ. recyklátem	t	10,00	250,00	0,00	0,00	2 500,00	3 025,00
	Dvojitý uzavírací nátěr	m2	300,00	95,00	0,00	0,00	28 500,00	34 485,00
	celkem				0,00	0,00	34 150,00	41 321,50

SO 16 Obnova příkopů

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
	čištění příkopů podél komunikací - objem nánosu do 0,5m ³ /m		342,00	175,00	0,00	0,00	59 850,00	72 418,50
	celkem				0,00	0,00	59 850,00	72 418,50

SO 15 Obnova mostku u rybníka Stržeňáček

	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH	Cena celkem
919511111R00	Čela propustku betonová krycí deska ŽB	m ³	3,00	8 850,00			26 550,00	32 125,50
998271301R00	Potrubí z trub betonových				0,00	0,00	26 550,00	32 125,50
	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevřen. Výkop	t	10,19	155,00	0,00		1 579,45	1 911,13
	Potrubí z trub betonových				0,00	0,00	1 579,45	1 911,13
	celkem					0,00	28 129,45	34 036,63