

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Obec Ratibořské Hory

Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory

Radek Lamboj – starosta obce

00252794

CZ00252794 (neplátce DPH)

a

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

26071584

CZ26071584

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 25.08.2020 na stavbu

„Stavební úpravy objektu KD na p.č.st. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory“

Smluvní strany se dohodly:

1. na úpravě **čl.2. Předmět díla** takto:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příložených Změnových listů č. 1 až č. 16- Soupisů méněprací a víceprací.

2. na úpravě **Ceny díla** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 až č.16 - Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 2 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Rozdíl:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	0,00 Kč	-451 044,09 Kč	-451 044,09 Kč
Změnový list č. 2 (bez DPH)	37 492,93 Kč	-133 331,01 Kč	-95 838,08 Kč
Změnový list č. 3 (bez DPH)	147 672,35 Kč	0,00 Kč	147 672,35 Kč
Změnový list č. 4 (bez DPH)	86 316,52 Kč	0,00 Kč	86 316,52 Kč
Změnový list č. 5 (bez DPH)	46 759,90 Kč	0,00 Kč	46 759,90 Kč
Změnový list č. 6 (bez DPH)	166 610,83 Kč	-46 029,02 Kč	120 581,81 Kč
Změnový list č. 7 (bez DPH)	190 939,44 Kč	-276 402,30 Kč	-85 462,86 Kč
Změnový list č. 8 (bez DPH)	0,00 Kč	-170 738,48 Kč	-170 738,48 Kč
Změnový list č. 9 (bez DPH)	59 662,80 Kč	-198 756,79 Kč	-139 093,99 Kč
Změnový list č. 10 (bez DPH)	216 779,05 Kč	-177 300,89 Kč	39 478,16 Kč
Změnový list č. 11 (bez DPH)	0,00 Kč	-51 598,54 Kč	-51 598,54 Kč
Změnový list č. 12 (bez DPH)	96 374,40 Kč	0,00 Kč	96 374,40 Kč
Změnový list č. 13 (bez DPH)	123 538,02 Kč	-114 680,98 Kč	8 857,04 Kč
Změnový list č. 14 (bez DPH)	0,00 Kč	-2 429,71 Kč	-2 429,71 Kč
Změnový list č. 15 (bez DPH)	118 272,80 Kč	0,00 Kč	118 272,80 Kč
Změnový list č. 16 (bez DPH)	352 285,69 Kč	0,00 Kč	352 285,69 Kč
Dodatek č.2 (bez DPH)			20 392,92 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 2:

Cena Dodatku č. 2 (bez DPH)	20 392,92 Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	5 968 729,52 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 2 (bez DPH)	5 989 122,44 Kč
DPH (21%)	1 257 715,71 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 2 (včetně DPH)	7 246 838,15 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Ratibořské Hory čj. 155/14/2021 dne 8.12.2021.

Příloha : Změnové listy č. 1 až č. 16 - Soupisy víceprací a méněprací

V Ratibořských Horách, dne: 9.12.2021

Objednatel:
Obec Ratibořské Hory



.....
Radek Lamboj
starosta

V Chýnově, dne: 9.12.2021

Zhotovitel:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

20.  TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov

.....
Josef Pták
jednatel společnosti

Změnové listy č. 1 až č. 16		Datum: 15.11.2021
Název stavby:	Stavební úpravy objektu KD na p.č.st. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory	
Objednatel:	Obec Ratibořské Hory Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory	
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – REMESLA A STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov	

Změnový list č. 1	Neprovedené stavební práce	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Změnový list řeší méněpráce spočívají v odpočtu stavebních prací, které se neprováděly v místnostech č.1.2,1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15a, 1.20 tj. ve stávající restauraci a kuchyni.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
0,00 Kč	-451 044,09 Kč	-451 044,09 Kč

Změnový list č. 2	TEPELNÉ IZOLACE	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na základě provedené sondy na ploché střeše objektu bylo konstatováno, že doplněním nové střešní izolace by došlo k výraznému zmenšení prostoru nad izolací a tím by střešní plášť ztratil funkci dvouplášťové provětrávané střechy. Zateplení střechy bylo vyřešeno zateplením podhledů v 1.NP.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
37 492,93 Kč	-133 331,01 Kč	-95 838,08 Kč

Změnový list č. 3	STŘEŠNÍ OKNA	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci provádění stavebních prací v 2.NP bylo nutno odstranit poškozené příčky a konstrukce a tím byla možná úprava dispozice 2:NP, která umožnila zajistit přirozené osvětlení a větrání všech místností (zejména sociálů, kuchyňky) pomocí nově osazených střešních oken.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
147 672,35 Kč	0,00 Kč	147 672,35 Kč

Změnový list č. 4	Římsa	
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění původní římsy bylo zjištěno, že je nutno doplnit zateplení obvodové zdi za touto římsou.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
86 316,52 Kč	0,00 Kč	86 316,52 Kč

Změnový list č. 5	Oprava podlah	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odstranění původních podlahových krytin bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstvy jsou popraskány a je nutno provést jejich opravu pomocí samonivelačního potěru.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
46 759,90 Kč	0,00 Kč	46 759,90 Kč

Změnový list č. 6	Vinylové podlahy	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Objednatel upřesnil požadavky na povrchy podlah (vinyl x dlažba) v jednotlivých místnostech a současně upřesnil požadovaný typ podlahoviny.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
166 610,83 Kč	-46 029,02 Kč	120 581,81 Kč

Změnový list č. 7	Dlažby	
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel upřesnil požadavky na povrchy podlah v jednotlivých místnostech (dlažba x vinyl) a současně upřesnil požadovaný typ dlažeb.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
190 939,44 Kč	-276 402,30 Kč	-85 462,86 Kč

Změnový list č. 8	Plochá střecha	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu, že zateplení stropu 1.NP nebylo řešeno vložením tepelné izolace do meziprostoru dvouplášťové střechy (viz ZL č. 2) nebylo nutno provádět novou povlakovou ikrytinu střechy.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
0,00 Kč	-170 738,48 Kč	-170 738,48 Kč

Změnový list č. 9	Tesařské konstrukce	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu, že zateplení stropu 1.NP nebylo řešeno vložím tepelné izolace do meziprostoru dvouplášťové střechy (viz ZL č. 2) nebylo nutno provádět nový záklop ploché střechy. Současně bylo nutno doplnit tesařské konstrukce okolo střešních oken a doplnit sněhové zábrany na střechu, Zároveň objednatel nepožadoval provedení mlynářského schodiště na půdu.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
59 662,80 Kč	-198 756,79 Kč	-139 093,99 Kč

Změnový list č. 10	Obklady	
Popis a zdůvodnění změny: Objednatel upřesnil požadavky na povrchy stěn v jednotlivých místnostech a současně upřesnil požadovaný typ obkladaček.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
216 779,05 Kč	-177 300,89 Kč	39 478,16 Kč

Změnový list č. 11	MALBY	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Objednatel upřesnil požadavky na provedení maleb v jednotlivých místnostech.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
0,00 Kč	-51 598,54 Kč	- 51 598,54 Kč

Změnový list č. 12		ZTI
Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací bylo zjištěno, že bylo nutno provést nové potrubí a osadit nový hydrant a provést nové rozvody s ohledem na změnu dispozice 2.NP.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
96 374,40 Kč	0,00 Kč	96 374,40 Kč


Změnový list č. 13		Klempířské konstrukce
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byly nahrazeny klempířské konstrukce z Pzn klempířskými konstrukcemi z probarveného Pzn, doplněny nové větrací mřížky a upřesněn skutečný rozsah prací.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
123 538,02 Kč	-114 680,98 Kč	8 857,04 Kč

Změnový list č. 14		Krytina tvrdé
Popis a zdůvodnění změny: Na základě zaměření skutečně provedených prací byl upřesněn rozsah prací (podstřešní folie) .		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
0,00 Kč	-2 429,71 Kč	-2 429,71 Kč

Změnový list č. 15		SDK
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byly SDK příčky (nová dispozice 2.NP), doplněny SDK předstěny, proveden obklad stěn okolo střešních oken a zakrytí ZTI rozvodů.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
118 272,80 Kč	0,00 Kč	118 272,80 Kč

Změnový list č. 16		Ostatní stavební práce
Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí v 2.NP bylo zjištěno výrazné poškození vnitřních příček a bylo rozhodnuto o jejich zbourání a nahrazení novými SDK konstrukcemi (viz ZL č. 16). Dále tento ZL řeší skutečné plochy zateplovacího systému ETICS, odsekání vnitřních obkladů, osazení nových parapetů, úpravu venkovního schodiště.		
Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
352 285,69 Kč	0,00 Kč	352 285,69 Kč

CELKOVÁ CENA ZMĚNY dle Změnových listů č. 1 až č.16	20 392,92 Kč
--	---------------------

Za objednatele:		Za zhotovitele: TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463	Za technický dozor:
 OBEC RATIBOŘSKÉ HORY OKRES TÁBOR Radek Lamboj – starosta		 TAREKA s.r.o. Průmyslová 351, 340 01 TÁBOR IČ: 406 79 018 DIČ: CZ46679006 Luboš Rypáček – stavbyvedoucí	 Ing. Pavel Strnad – TDI

Rekapitulace změnových listů

Stavba: 13/2019 Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory

Objednatel: Obec Ratibořské Hory IČO: 00252794
121 DIČ:
39142 Ratibořské Hory

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. IČO: 26071584
Slavnickovců 455 DIČ: CZ26071584
39155 Chýnov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			433 483,54
PSV			-413 090,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 392,92


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 392,92 CZK
Základní DPH	21 %	4 282,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH


24 675,43 CZK

20. v  **Dřevotvar**
řemesla a stavby s.r.o. IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov



Za zhotovitele





Za objednatele

TAREKA s.r.o.
Palackého 351, 380 01 TÁBOR
IČ: 405 79 006 DIČ: CZ46679006

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	20 392,92	4 282,51	24 675,43	100
3	ZMĚNOVÝ LIST č.1 neprovedené práce	0,00	-451 044,09	-94 719,26	-545 763,35	-2 212
0802021	Méněpráce	0,00	-451 044,09	-94 719,26	-545 763,35	-2 212
4a	ZMĚNOVÝ LIST č.2 TEPELNÉ IZOLACE	0,00	-133 331,01	-27 999,51	-161 330,52	-654
082021	Méněpráce	0,00	-133 331,01	-27 999,51	-161 330,52	-654
4b	ZMĚNOVÝ LIST č.2 TEPELNÉ IZOLACE	0,00	37 492,93	7 873,52	45 366,45	184
082021	vícepráce	0,00	37 492,93	7 873,52	45 366,45	184
5	ZMĚNOVÝ LIST č.3 STŘEŠNÍ OKNA	0,00	147 672,35	31 011,19	178 683,54	724
092021	vícepráce	0,00	147 672,35	31 011,19	178 683,54	724
7	ZMĚNOVÝ LIST č.5 ŘÍMSA	0,00	86 316,52	18 126,47	104 442,99	423
092021	rozpočet	0,00	86 316,52	18 126,47	104 442,99	423
8	ZMĚNOVÝ LIST č.6 OPRAVA PODLAH	0,00	46 759,90	9 819,58	56 579,48	229
092021	vícepráce	0,00	46 759,90	9 819,58	56 579,48	229
9a	ZMĚNOVÝ LIST č.7 VINYL.PODLAHA	0,00	-46 029,02	-9 666,09	-55 695,11	-226
092021	méněpráce	0,00	-46 029,02	-9 666,09	-55 695,11	-226
9b	ZMĚNOVÝ LIST č.7 VINYL.PODLAHA	0,00	166 610,83	34 988,27	201 599,10	817
092021	vícepráce	0,00	166 610,83	34 988,27	201 599,10	817
91a	ZMĚNOVÝ LIST č.8 uznatelné náklady DLAŽBY	0,00	-276 402,30	-58 044,48	-334 446,78	-1 355
092021	méněpráce	0,00	-276 402,30	-58 044,48	-334 446,78	-1 355
91b	ZMĚNOVÝ LIST č.8 DLAŽBY	0,00	190 939,44	40 097,28	231 036,72	936
092021	vícepráce	0,00	190 939,44	40 097,28	231 036,72	936
93	ZMĚNOVÝ LIST č. 9 PLOCHÁ STŘECHA	0,00	-170 738,48	-35 855,08	-206 593,56	-837
092021	méněpráce	0,00	-170 738,48	-35 855,08	-206 593,56	-837
94a	ZMĚNOVÝ LIST č. 10 TESÁŘSKÉ KCE	0,00	-198 756,79	-41 738,93	-240 495,72	-975
092021	méněpráce	0,00	-198 756,79	-41 738,93	-240 495,72	-975
94b	ZMĚNOVÝ LIST č. 10 TESÁŘSKÉ KCE	0,00	59 662,80	12 529,19	72 191,99	293
092021	vícepráce	0,00	59 662,80	12 529,19	72 191,99	293
95a	ZMĚNOVÝ LIST č.11 OBKLADY	0,00	-177 300,89	-37 233,19	-214 534,08	-869
092021	méněpráce	0,00	-177 300,89	-37 233,19	-214 534,08	-869

95b	ZMĚNOVÝ LIST č.11 OBKLADY	0,00	216 779,05	45 523,60	262 302,65	1 063
092021	vícepráce	0,00	216 779,05	45 523,60	262 302,65	1 063
96a	ZMĚNOVÝ LIST č.12 MALBY	0,00	-51 598,54	-10 835,69	-62 434,23	-253
090221	skutečnost	0,00	-51 598,54	-10 835,69	-62 434,23	-253
98	ZMĚNOVÝ LIST č.13 ZTI	0,00	96 374,40	20 238,62	116 613,02	473
	vícepráce	0,00	96 374,40	20 238,62	116 613,02	473
99a	ZMĚNOVÝ LIST č.14 Klempířské práce	0,00	-114 680,98	-24 083,01	-138 763,99	-562
	méněpráce	0,00	-114 680,98	-24 083,01	-138 763,99	-562
99b	ZMĚNOVÝ LIST č.14 Klempířské práce	0,00	123 538,02	25 942,98	149 481,00	606
	vícepráce	0,00	123 538,02	25 942,98	149 481,00	606
100	ZMĚNOVÝ LIST č.15 Krytiny tvrdé	0,00	-2 429,71	-510,24	-2 939,95	-12
	méněpráce	0,00	-2 429,71	-510,24	-2 939,95	-12
101	ZMĚNOVÝ LIST č.16 SDK	0,00	118 272,80	24 837,29	143 110,09	580
	vícepráce	0,00	118 272,80	24 837,29	143 110,09	580
102	ZMĚNOVÝ LIST č.17 Ostatní stavební práce	0,00	352 285,69	73 979,99	426 265,68	1 727
	vícepráce	0,00	352 285,69	73 979,99	426 265,68	1 727
Celkem za stavbu		0,00	20 392,92	4 282,51	24 675,43	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			116 190,52	570
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 569,74	-22
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			199 462,15	978
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			50 500,90	248
64	Výplně otvorů	HSV			-15 268,60	-75
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 687,75	87
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-17 262,42	-85
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 097,84	108
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 373,36	21
712	Povlakové krytiny	PSV			-170 738,48	-837
713	Izolace tepelné	PSV			-140 599,04	-689
720	Zdravotechnická instalace	PSV			96 374,40	473
762	Konstrukce tesařské	PSV			-139 093,99	-682
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 541,36	111
765	Krytiny tvrdé	PSV			-2 429,71	-12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			112 366,08	551
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-185 575,80	-910
776	Podlahy povlakové	PSV			141 642,51	695
781	Obklady keramické	PSV			-68 618,91	-336

783	Nátěry	PSV			-1 203,83	-6
784	Malby	PSV			-77 755,21	-381
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			60 271,78	296
Cena celkem					20 392,92	100

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č.1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce												
1	34264051RT1	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-42,01100	696,00	-29 239,66	0,01	-0,51	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				42,011									
				-42,01100									

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní												
2	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů	m2	-3,24000	47,00	-152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				0,9*1,2*3									
3	612421637R00	Omrítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	-75,00000	441,50	-33 112,50	0,05	-3,57	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				75									
4	612425931R00	Omrítka vápenná vnitřního osvětlení - štuková	m2	-21,36000	676,00	-14 439,36	0,05	-1,15	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				5,2*0,3*5									
				5,8*0,3									
				2,1*0,4*4									
				4,35*0,4*4									
				5*0,3									

Díl: 64	Výplně otvorů												
5	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	-2,00000	1 962,00	-3 964,00	0,03	-0,06	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				2									
6	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	-2,00000	2 025,00	-4 050,00	0,03	-0,06	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				2									
7	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm	kus	-3,00000	2 075,00	-6 225,00	0,03	-0,10	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				3									
8	648991113RT3	Osazení parapet desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	-12,10000	429,00	-5 190,90	0,01	-0,07	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
				1,2*5									
				0,85*4									
				0,9*3									

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy												
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	-27,50000	109,00	-2 997,50	0,00	-0,03	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				82,5-55									

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č.1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	měněpráce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				-17 262,42		-0,01			0,00			
10 952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	-125,09000	138,00	-17 262,42	0,00	-0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv		
	1.1 : 3		-3,00000										
	1.2 : 54,8		-54,80000										
	1.9 : 13,2		-13,20000										
	1.13 : 14,3		-14,30000										
	1.14 : 7,7		-7,70000										
	1.15a : 25,65		-25,65000										
	1.20 : 6,44		-6,44000										

1.1 : 3
1.2 : 54,8
1.9 : 13,2
1.13 : 14,3
1.14 : 7,7
1.15a : 25,65
1.20 : 6,44

Díl: 96	Bourání konstrukcí				-7 990,50		-0,02			-1,87			
11 966081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	-42,00000	65,40	-2 746,80	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,84	RTS 21/ II	Indiv	
	70,2-28,2		-42,00000										
12 966061125R00	Vyvešení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	-6,00000	16,80	-100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv		
	6		-6,00000										
13 966061126R00	Vyvešení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	-4,00000	30,30	-121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I		
	4		-4,00000										
14 966072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-8,60000	379,50	-3 263,70	0,00	-0,01	0,08	0,08	-0,65	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
	0,8*2*2		-3,20000										
	0,9*2*3		-5,40000										
15 966072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	-6,00000	293,00	-1 758,00	0,00	-0,01	0,06	0,06	-0,38	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
	1,75*2		-3,50000										
	1,25*2		-2,50000										

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 693,16		0,00			0,00			
16 996011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-5,64385	300,00	-1 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
	5,64385		-5,64385										

Díl: 713	Izolace tepelné				-44 760,96		-0,31			0,00			
17 713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	-119,01000	129,50	-15 411,80	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
	strop nad 1.NP :												
	119,01		-119,01000										

18 63152310R	Rohož izolační URSA SF 35 100x1200x7000 mm skelná vlňa	m2	-124,96050	227,50	-28 428,51	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I	

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č.1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
strop nad 1. NP :															
				119,01*1,05	-124,96050										
19	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-438,40310	2,10	-920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské													
23	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	-2,00000	654,00	-1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
2				-2,00000											
24	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	-5,00000	676,00	-3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
3+2				-5,00000											
25	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	-7,00000	383,50	-2 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
7				-7,00000											
26	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klič Cr	kus	-7,00000	766,00	-5 362,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		Položka pořadí 160 : 7													
27	611601202R1	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 70x197 cm - ozn.8, 16 dekorů	kus	-1,00000	3 470,00	-3 470,00	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
1				-1,00000											
28	611601204R1	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm- ozn.D5,D13, 16 dekorů	kus	-2,00000	3 470,00	-6 940,00	0,02	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
2				-2,00000											
29	611601205R1	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 110x197 cm - ozn.D4, 16 dekorů	kus	-3,00000	3 880,00	-11 640,00	0,03	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
3				-3,00000											
30	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-347,84500	1,50	-521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady													
31	771101116R00	Výrovňání podkladů samonivel, hmotou tl. do 30 mm	m2	-65,76000	169,50	-11 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				-65,76000											
32	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační náter Primer G	m2	-65,76000	47,70	-3 136,75	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
				1,9 : 13,2											
				1,13 : 14,26											
				1,14 : 7,7											
				1,15a : 27,5											
				1,20 : 1,6											

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č. 1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	hmotnost celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
1.21 : 1,5														
33	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	-26,50000	127,50	-3 378,75	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
5,7+5,7+4,6+4,6														
2,4+2,4+1,1														
34	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-65,76000	593,00	-38 995,68	0,01	-0,33	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
-65,76000														
35	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-30,00000	55,40	-1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
30														
36	597623270T	Keramický sokl v. 100 mm	m	-30,47500	171,60	-5 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
-30,47500														
37	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	-69,04800	438,50	-30 277,55	0,02	-1,33	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
-69,04800														
38	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-938,26560	6,70	-6 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
Díle: 776														
39	776511820R00	Podlahy povlakové	m2	-57,80000	97,70	-5 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou														
1.1 : 3														
1.2 : 54,8														
40	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-56,47060	0,79	-44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
Díle: 781														
41	781101210RT1	Obklady keramické	m2	-75,63500	42,00	-3 176,67	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer														
1. NP :														
(1,8+1,8+1,7+1+2,2+2,2+1,1)*2,1														
(5,7+5,7+6,977+6,977)*2														
42	781111115R00	Otvor v obkladače diamant,korunkou prům.do 30 mm	kus	-3,00000	50,90	-152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
3														
43	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmela, 30x60 cm, weberfor profilax (lep), webercolor perfect (sp)	m2	-75,63500	760,00	-57 482,60	0,01	-0,40	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ II	Indiv	
-3,00000														

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č. 1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Derm. / MJ	Derm. celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
1.NP :													
		(1,8+1,8+1,7+1+2,2+2,2+1,17)*2,1		-24,92700									
		(5,7+5,7+6,977+6,977)*2		-50,70800									
44	781578012R00	Výplň spárý silikonem	m	-25,40000	53,80	-1 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	
		5,7+5,7+7+7		-25,40000									
45	597813746R	Obkládáčka 30x60 šedá mat, Color One	m2	-79,41675	529,00	-42 011,46	0,02	-1,54	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
1.NP :													
		(1,8+1,8+1,7+1+2,2+2,2+1,17)*2,1		-24,92700									
		(5,7+5,7+6,977+6,977)*2		-50,70800									
		proféz :											
		0,75635*5		-3,78175									
46	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-1 041,89950	3,75	-3 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I	
Díl: 783													
47	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-5,25000	159,50	-837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		7*0,15*5		-5,25000									
48	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-5,25000	69,80	-366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		7*0,15*5		-5,25000									
Díl: 784													
Malby													
49	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	-42,01100	22,20	-932,64	0,00	-0,01	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		-42,01100		-42,01100									
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	-265,68280	20,20	-5 366,79	0,00	-0,02	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		nové příčky, zadržky :											
		3,2*3,26		-10,43200									
		0,9*2		-1,80000									
		0,8*2*2		-3,20000									
		0,8*2*3		-4,80000									
otlučené omítky :													
		(3,1+3,1+2,4+2,4+1,6+1,6)*3,25		-46,15000									
		(4,8+4,8+5,7+5,7+6,5+6,5+3,38*4)*3,26		-154,91520									
		5,2*0,3*5		-7,80000									

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č. 1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	měněpřáce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
		5,8*0,3		-1,74000									
		2,1*0,4*4		-3,36000									
		4,35*0,4*4		-6,96000									
		5*0,3		-1,50000									
		(2,04+2,04+1,47+1,47)*3,28		-23,02560									
51	784165811R00	Malba Hefline pro SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	-126,03300	43,30	-5 457,23	0,00	-0,03	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		-126,03300											
52	784195112R00	Malba Primaalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-265,68280	54,20	-14 400,01	0,00	-0,04	0,00	0,00	RTS 21/ II	Indiv	
		nové příčky, zazdívká :											
		3,2*3,26		-10,43200									
		0,9*2		-1,80000									
		0,8*2*2		-3,20000									
		0,8*2*3		-4,80000									

otlučené omítky :

(3,1+3,1+2,4+2,4+1,6+1,6)*3,25
(4,8+4,8+5,7+5,7+6,5+6,5+3,38*4)*3,26

-46,15000
-154,91520

5,2*0,3*5
5,8*0,3
2,1*0,4*4
4,35*0,4*4
5*0,3

-7,80000
-1,74000
-3,36000
-6,96000
-1,50000

(2,04+2,04+1,47+1,47)*3,28

-23,02560

Díl: D96	Přesuny suť a vybouraných hmot											
54	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,85640	227,00	-421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I
55	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	-44,55360	15,90	-708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I
		1,8564*24		-44,55360								
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	-1,85640	317,50	-589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I
57	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě suť za dalších 5 m	t	-18,56400	35,40	-657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ II	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	14/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	3	ZMĚNOVÝ LIST č.1 neprovedené práce z SOD
R:	0802021	měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	-1,85640	550,00	-1 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	Indiv	

-451 044,09

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	4	ZMĚNOVÝ LIST č.2 TEPELNÉ IZOLACE
R:	082021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 713 Izolace tepelné							-133 331,01	-1,03		-5,89
1	713104122R00	Odstr. tep. izo. střeš. pl. volně, minerál. tl. 100-200mm	m2	-245,43280	19,20	-4 712,31	0,00	0,00	0,02	-5,89
-245,4328							-245,43280			
2	713141151R00	Izolace tepelná střeš. kladená na suchu 1vrstvá	m2	-245,43280	34,60	-8 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00
245,4328							-245,43280			
3	63152315R	Rohož izolační URSA SF 35 200x1200x2800 mm skelná vlňa	m2	-257,70444	455,50	-117 384,37	0,00	-1,03	0,00	0,00
-257,70444							-257,70444			
4	998713202R00	Přesun hmot. pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1 305,88650	2,10	-2 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	4b	ZMĚNOVÝ LIST č.2 TEPELNÉ IZOLACE
R:	082021	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 713								0,28		0,00
1	71311121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	60,42000	129,50	7 824,39	0,00	0,03	0,00	0,00
				60,42000						
2	63152315R	Rohož izolační URSA SF 35 200x1200x2800 mm skelná vlna	m2	63,44100	455,50	28 897,38	0,00	0,25	0,00	0,00
				63,44100						
3	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	367,21770	2,10	771,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	5	ZMĚNOVÝ LIST č.3 STŘEŠNÍ OKNA
R:	092021	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				147 672,35		0,35		0,00
3	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,00000						
4	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	7,00000	1 738,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		7,00000						
5	6114025056R	Okno střešní š. 78 x v. 118 cm Velux kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	7,00000	14 260,00	99 820,00	0,04	0,29	0,00	0,00
		7		7,00000						
6	61140282,AR	Lemování okna 78x 98 cm	kus	7,00000	2 305,00	16 135,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		7		7,00000						
7	61250008Rx	Schody skládací hliník 120x70 cm	kus	1,00000	15 523,00	15 523,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		1		1,00000						
8	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 454,90000	1,50	2 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	7	ZMĚNOVÝ LIST č.4 ŘÍMSA
R:	092021	rozpočet

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)		
Díl: 62							Úpravy povrchů vnější	85 920,00				1,32	0,00
	1	622319731RT5	Zatepl. Webertherm clima,fasáda,min.desky KV 80 mm s omítkou weberpas sílkát, zmo 2 mm	m2	38,40000	1 766,00	67 814,40	0,03	1,13	0,00	0,00		
					15*1*2	30,00000							
					7*0,3*4	8,40000							
	2	622391001R00	Příplatek-mřtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst.om.	m2	38,40000	212,50	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15*1*2	30,00000							
					7*0,3*4	8,40000							
	3	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj, stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Weber	m2	38,40000	259,00	9 945,60	0,00	0,19	0,00	0,00		
					15*1*2	30,00000							
					7*0,3*4	8,40000							
Díl: 99							Staveništní přesun hmot	396,52				0,00	0,00
	4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,32173	300,00	396,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

86 316,52

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	8	ZMĚNOVÝ LIST č.5 OPRAVA PODLAH
R:	092021	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						46 420,90		1,13		0,00
1	632413104R00	Poděr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv., ručně, tl. 4 mm	m2	125,09000	332,00	41 529,88	0,01	1,12	0,00	0,00
		76,09+49		125,09000						
2	777553010R00	Penetrace savého podkladu	m2	125,09000	39,10	4 891,02	0,00	0,01	0,00	0,00
		76,09+49		125,09000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						339,00		0,00		0,00
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,13000	300,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46 759,90

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	9a	ZMĚNOVÝ LIST č.6 VINYL.PODLAHA
R:	092021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 776 Podlahy povlakové							-46 029,02	-0,17		0,00
1	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-55,25000	22,80	-1 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		-55,25		-55,25000						
2	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	-55,25000	72,70	-4 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		-55,25		-55,25000						
3	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	-60,68200	98,40	-5 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,442+20,04+9,1+17,1		-60,68200						
4	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-55,25000	266,00	-14 696,50	0,00	-0,02	0,00	0,00
		-55,25		-55,25000						
5	28412255R	Podlahovina PVC Merkur tl. 3,4 mm heterogenní	m2	-58,01250	340,00	-19 724,25	0,00	-0,15	0,00	0,00
		-55,25*1,05		-58,01250						
6	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-456,68240	0,79	-360,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	9b	ZMĚNOVÝ LIST č.6 VINYL PODLAHA
R:	092021	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							4 080,00	0,00		0,00
1	63211	Sešití prasklin v podlaže	m	13,60000	300,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6							13,60000			
Díl: 776 Podlahy povlakové							162 530,83	0,54		0,00
2	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	125,09000	22,80	2 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00
76,09+49							125,09000			
3	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	142,00000	76,40	10 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
142							142,00000			
4	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	125,09000	266,00	33 273,94	0,00	0,04	0,00	0,00
125,09000							125,09000			
5	776971318R00	Rohož textilní Shatwell tl. 18 mm	m2	4,20000	1 128,00	4 737,60	0,00	0,02	0,00	0,00
4,2							4,20000			
6	28342402R	Lišta soklová PVC Tarkett Jasio 45x25 mm dl. 50 m	m	149,10000	45,70	6 813,87	0,00	0,01	0,00	0,00
149,10000							149,10000			
7	284122772R	Podlahovina PVC THERMOFIX 180x1200 mm tl. 2,5 mm	m2	131,34450	778,00	102 186,02	0,00	0,47	0,00	0,00
131,34450							131,34450			
8	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 301,96400	0,79	1 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00

166 610,83

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	91a	ZMĚNOVÝ LIST č.7 DLAŽBY
R:	092021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							-276 402,30	-4,17		0,00
1	771101116R00	Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	-161,74000	169,50	-27 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		-161,74000								
2	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	-161,74000	47,70	-7 715,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
		-161,74000								
3	771475014R00	Obklad sokliků keram.rovných, tmel.výška 10 cm	m	-178,98800	127,50	-22 820,97	0,00	-0,06	0,00	0,00
		-178,988								
4	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-161,74000	593,00	-95 911,82	0,01	-0,82	0,00	0,00
		-161,74000								
5	597623270T	Keramický sokl v. 100 mm	m	-178,98800	171,60	-30 714,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		-178,988								
6	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	-169,82700	438,50	-74 469,14	0,02	-3,26	0,00	0,00
		-169,82700								
7	998771202R00	Přesun hmot. pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-2 590,46200	6,70	-17 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	91	ZMĚNOVÝ LIST č. 7 DLAŽBY
R:	092021	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
1	63241110R00	Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	88,97000	553,00	49 200,41	0,02	1,59	0,00	0,00
				88,97000						
2	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	88,97000	47,70	4 243,87	0,00	0,02	0,00	0,00

		1.3 : 4,6	4,60000							
		1.4 : 1,8	1,80000							
		1.5 : 1,3	1,30000							
		1.6 : 1,3	1,30000							
		1.7 : 4,3	4,30000							
		1.8 : 1,1	1,10000							
		1.15b : 11,40	11,40000							
		1.16 : 3,9	3,90000							
		1.17 : 4,5	4,50000							
		1.18 : 1,6	1,60000							
		1.19 : 1,3	1,30000							
		1.22 : 2,2	22,00000							
		2.1 : 6,27	6,27000							
		2.3 : 9,77	9,77000							
		2.11 : 5,05	5,05000							
		2.12 : 1,44	1,44000							
		2.13 : 2,2	2,20000							
		2.14 : 1,44	1,44000							
		2.15 : 2,2	2,20000							
		2.16 : 1,5	1,50000							
3	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm	m	76,75000	127,50	9 785,63	0,00	0,02	0,00	0,00
		1.15b : 14,78	14,78000							
		1.16 : 6,3	6,30000							

1.17 : 7,87
1.22 : 22,1
2.1 : 8,50
2.3 : 17,2

7,87000
22,10000
8,50000
17,20000

4	597623270T	Keramický sokl v. 100 mm - řezaný z dlažby 333x333 mm	m2	5,63063	372,00	2 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,25*0,165/2								
5	597623270	Keramický sokl v. 100 mm - řezaný z dlažby 150x600 mm	m2	1,80000	336,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,50*0,15 včetně, protezu								
6	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	88,97000	593,00	52 759,21	0,01	0,45	0,00	0,00
		88,97000								
7	597642030R	Dlažba Concept plus 333x333x8 mm, šedá DAA3B602 dle výběru investora	m2	76,01040	372,00	28 275,87	0,02	1,46	0,00	0,00
		70,37*1,08								
8	597642030R	Dlažba Vintage oak 150x600x9 mm pro 2.NP: 2.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 dle výběru investora	m2	20,70000	336,00	6 955,20	0,02	0,40	0,00	0,00
		18,81*1,1								
9	711212123R00	Stěrka hydroizolační včetně pásky	m2	15,30000	481,00	7 359,30	0,00	0,05	0,00	0,00
		2.11 : 5,60								
		2.12 : 1,60								
		2.13 : 2,40								
		2.14 : 1,60								
		2.15 : 2,40								
		2.16 : 1,70								
		1,70000								
10	771578011R00	Spáta podlaha - stěna, silikonem	m	224,67000	55,40	12 446,72	0,00	0,01	0,00	0,00
		126,56								
		126,56000								
		Položka pořadí 170 : 98,11								
		98,11000								
11	711714110R01	Adhezní můstek - montáž na stávající dlažbu - 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.22	m2	36,40000	78,00	2 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	77157R01	Ukončovací profil nerez kartáčovaný - dlažba 1.1, 1.3, 1.9, 1.15a, 2.1	m	9,00000	265,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	998771202R00	Přesun hmoti pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 789,49800	6,70	11 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	93	ZMĚNOVÝ LIST č.8 PLOCHÁ STŘECHA
R:	092021	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 712 Povelkové krytiny										
1	712300833R00	Odstranění povelkové krytiny střeš do 10° 3vrstvé	m2	-245,43280	24,90	-6 111,28	0,00	0,00	0,01	-3,44
				-245,4328				-2,40		
2	712341559RT2	Povelková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy materiálu ve specifikaci	m2	-245,43280	217,00	-53 258,92	0,00	-0,17	0,00	0,00
				-245,4328						
3	712372121RS1	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	-10,80000	455,50	-4 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10,8						
4	712391171RZ7	Povelková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie FILTEK V	m2	-10,80000	67,30	-726,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				-10,8						
5	283220012R	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	-11,34000	228,50	-2 591,19	0,00	-0,02	0,00	0,00
				-11,34						
6	628522265RX	Pás modifikovaný asfalt protipožární Broofit3	m2	-490,86560	198,50	-97 436,82	0,00	-2,21	0,00	0,00
				-490,8656						
7	998712201R00	Přesun hmot. pro povelkové krytiny, výšky do 6 m	%	-1 650,44450	3,45	-5 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	94a	ZMĚNOVÝ LIST č. 9 TESAŘSKÉ KCE
R:	092021	méněpráce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)
Díl: 762						-198 756,79		-4,25		0,00
1	762341220R00	Konstrukce tesařské	m2	-267,03280	140,50	-37 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním		-267,03280						
		-267,0328								
2	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	-280,38444	281,00	-78 768,03	0,01	-4,15	0,00	0,00
		267,03280*1,05								
3	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	-6,24120	1 882,00	-11 745,94	0,02	-0,10	0,00	0,00
		-6,2412								
4	762211120R00	Dodávka a montáž mlynářského schodiště	m	-3,10000	18 782,00	-58 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3,1								
5	998762202R00	Přesun hmoti pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-1 862,76280	6,70	-12 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratbořské Hory
O:	94b	ZMĚNOVÝ LIST č. 9 TESAŘSKÉ KCE
R:	092021	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 762 Konstrukce tesařské							59 662,80		1,34	
1	762332935R12	Doplňení střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod, hranolů 250 x 250 mm	m	27,00000	1 006,00	27 162,00	0,04	0,99	0,00	0,00
				27	27,00000					
2	762332932RT2	Doplňení trámů pro otvor z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 140 mm	m	14,00000	355,00	4 970,00	0,01	0,14	0,00	0,00
				14,00000	14,00000					
3	762711830R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	22,00000	63,70	1 401,40	0,00	0,00	0,01	0,29
				2,5*4	12,00000					
				2,5*4	10,00000					
4	762441114R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1.vrst, lepením včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	17,00000	783,00	13 311,00	0,01	0,17	0,00	0,00
				17,00000	17,00000					
5	765331871R00	Hák protisněhový	kus	162,00000	56,00	9 072,00	0,00	0,04	0,00	0,00
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	559,16400	6,70	3 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	95a	ZMĚNOVÝ LIST č.10 OBKLADY
R:	092021	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 781			Obklady keramické			-177 300,89	-3,12			0,00
1	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	-124,47320	42,00	-5 227,87	0,00	-0,02	0,00	0,00
			-124,4732			-124,47320				
2	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	-124,47320	760,00	-94 599,63	0,01	-0,67	0,00	0,00
			-124,4732			-124,47320				
3	781578012R00	Výplň spáry silikonem	m	-97,00000	53,80	-5 218,60	0,00	-0,01	0,00	0,00
			-97			-97,00000				
4	597813746R	Obkládačka 30x60 šedá mat, Color One	m2	-124,47320	529,00	-65 846,32	0,02	-2,42	0,00	0,00
			-124,4732			-124,47320				
5	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-1 708,92420	3,75	-6 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	95b	ZMĚNOVÝ LIST č.10 OBKLADY
R:	092021	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)
Díl: 781 Obklady keramické							216 779,05	3,81		0,00
1	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	145,91400	42,00	6 128,39	0,00	0,02	0,00	0,00
		1.3 : 9,34*2,1		19,61400						
		1.4 : 5,42*2,1		11,38200						
		1.5 : 4,70*2,1		9,87000						
		1.6 : 4,70*2,1		9,87000						
		1.7 : 9,98*2,1		20,95800						
		1.8 : 4,50*2,1		9,45000						
		1.18 : 5,2*2,1		10,92000						
		1.19 : 4,90*2,1		10,29000						
		2.11 : výměra KK		6,00000						
		2.12 : 3,72*1,5		5,58000						
		2.13 : 5,3*1,5		7,95000						
		2.14 : 3,72*1,5		5,58000						
		2.15 : 5,30*1,5		7,95000						
		2.16 : 5,0*2,1		10,50000						
2	78111115R00	Otvor v obkladače diamant,korunkou prům.do 30 mm	kus	110,00000	50,90	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00000								
3	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40, 25x40 cm, weberfor profillex (lep), webercolor perfect (sp)	m2	145,91400	760,00	110 894,64	0,01	0,78	0,00	0,00
		145,91400								
4	597813746R	Obkladačka Concept plus 198x398x7mm kombinace barev bílá, sv.šedá, šedá lesk WAAMB000, WAAMB010, WAAMB012 dle výběru investora	m2	118,49670	372,00	44 080,77	0,02	2,30	0,00	0,00
		112,854*1,05		118,49670						

5	597813746R	Obkládačka Constanta 250x400x7,5 mm kombinace barev begie a brown pro 2.NP: 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 - dle výběru investora	m2	28,80000	252,00	7 257,60	0,02	0,56	0,00	0,00
				27,06*1,05						
				28,80000						
6	597813746R	Obkládačka Visual patchwork 250x600x9 mm pro 2.NP: 2.11 - dle výběru investora	m2	6,75000	444,00	2 997,00	0,02	0,13	0,00	0,00
				6*1,1						
				6,75000						
7	781578012R00	Výplň spáry silikonem	m	157,70000	53,80	8 484,26	0,00	0,02	0,00	0,00
				1.NP : 122,30						
				122,30000						
				2.NP : 35,40						
				35,40000						
8	781497111R01	Ukončovací profil nerez kartáčovaný - obklad 1.5, 1.7, 1.8, 1.19, 2.13, 2.15	m	65,00000	318,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	781497R0X	Keramický obklad přízdivek - 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8	m	11,80000	240,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 089,43660	3,75	7 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	96a	ZMĚNOVÝ LIST č.11 MALBY
R:	090221	měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 784 Malby							-51 598,54	-0,17		0,00
1	78403801R00	Odstranění maleb omýtím v místnosti H do 3,8 m	m2	367,78660	20,70	7 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				-121,4						
				489,18660						
2	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	15,68720	22,20	348,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				-455,30180						
				470,98900						
3	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	-827,92680	20,20	-16 724,12	0,00	-0,06	0,00	0,00
				-1445,244						
				617,31720						
4	784165811R00	Malba Hetíne pro SDK, bílá, bez pen., 1 x	m2	47,06160	43,30	2 037,77	0,00	0,01	0,00	0,00
				-1 365,90540						
				1 412,96700						
5	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-827,92680	54,20	-44 873,63	0,00	-0,12	0,00	0,00
				-1445,244						
				617,31720						

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	1	ZMĚNOVÝ LIST č.12 ZTI
R:	98	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)
Díl: 720 Zdravotnická instalace							96 374,40			
76	720	ZTI viz samostatná příloha	kpl	1,00000	96 374,40	96 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00			

Změnový list č. 13

KD Ratibořské Hory – ZTI

<i>pol.</i>	<i>popis</i>	<i>ks/m/ hod/kpl</i>	<i>cena jednotková</i>	<i>cena celkem</i>
	vnitřní vodovod			
	PPR potrubí 20 – 40	98	264,00 Kč	25 872,00 Kč
	izolace tepelné	98	50,40 Kč	4 939,20 Kč
	kulové kohouty, filtry, zpětné klapky, šroubení, ostatní fitinky	1	2 070,00 Kč	2 070,00 Kč
	závěsy, objímky, šrouby, hmoždinky	1	1 870,50 Kč	1 870,50 Kč
	podružné vodoměry SV	1	626,40 Kč	626,40 Kč
	potrubí pozink DN 25	13	532,80 Kč	6 926,40 Kč
	hydrantová skříň D25/30m	1	4 554,00 Kč	4 554,00 Kč
	tlakové zkoušky	98	21,60 Kč	2 116,80 Kč
	vypracování skutečného provedení, protokoly, doklady	1	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
	stavební přípomoc	1	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
	režie, doprava	1	3 218,10 Kč	3 218,10 Kč
				57 653,40 Kč
	vnitřní kanalizace			
	KG a HT potrubí	1	5 283,00 Kč	5 283,00 Kč
	demontáž, montáž – odhad 120hod	1	26 928,00 Kč	26 928,00 Kč
	zkoušky, skutečné provedení, protokoly, doklady	1	1 680,00 Kč	1 680,00 Kč
	režie, doprava	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
	stavební přípomoc	1	2 730,00 Kč	2 730,00 Kč
				38 721,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH			96 374,40 Kč

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	99a	ZMĚNOVÝ LIST č.13 klempířské práce
R:	1	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-114 680,98		-0,68		0,42
99	764908117k	Větrací mřížka ve zděné atice se síťkou proti hmyzu	ks	-9,00000	285,00	-2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	764333240R00	Lemování zdi na plochých střeších Pz, rš 400 mm	m	-62,22000	422,50	-26 287,95	0,00	-0,23	0,00	0,00
		17,59*2		-35,18000						
		13,52*2		-27,04000						
110	764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm, lepení Enkoiitem	m	-43,07500	528,00	-22 743,60	0,00	-0,07	0,00	0,00
		1,2*11		-13,20000						
		0,9*9		-8,10000						
		2*3		-6,00000						
		0,85		-0,85000						
		1,18*4		-4,72000						
		0,91*3		-2,73000						
		0,575*13		-7,48000						
111	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-28,38000	423,50	-12 018,93	0,00	-0,09	0,00	0,00
		Položka pořadí 117 : 28,38000								
112	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	-15,00000	502,00	-7 530,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
		Položka pořadí 116 : 15,00000								
113	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vnitř krytině, v ploše	m2	-2,10000	1 680,00	-3 528,00	0,01	-0,01	0,00	0,00
		Položka pořadí 118 : 2,10000								
114	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	-28,30000	369,50	-10 456,85	0,00	-0,08	0,00	0,00
		Položka pořadí 114 : 28,30000								
115	764430240RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm, nalepení Enkoiitem	m	-34,00000	803,00	-27 302,00	0,00	-0,15	0,00	0,00
		Položka pořadí 112 : 34,00000								
116	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-1 124,32330	2,00	-2 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č.73/1 v k.ú.Ratibořské Hory
O:	99b	ZMĚNOVÝ LIST č.13 Klempířské práce
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 764 Konstrukce klempířské							123 538,02	0,56		0,42
99a	764908117k	Větrací mřížka ve zděné atice se sítkou proti hmyzu+protid žaluzie hliník	ks	9,00000	285,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109a	764813133R00	Lemování zdi z probarveného Pz plechu, rš 330 mm	m	62,22000	424,00	26 381,28	0,00	0,12	0,00	0,00
				17,59*2		35,18000				
				13,52*2		27,04000				

110a 764816121R1 Oplechování parapetů včetně rohů probarvený Pz, rš 200 mm, lepení Enkoiitem

1,2*11 13,20000

0,9*9 8,10000

2*3 -6,00000

0,85 -0,85000

1,18*4 -4,72000

0,91*3 -2,73000

0,575*13 -7,48000

110a	764816121R1	Oplechování parapetů včetně rohů probarvený Pz, rš 200 mm, lepení Enkoiitem	m	43,07500	575,00	24 768,13	0,00	0,06	0,00	0,00
------	-------------	---	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------

111a	764815212R01	Žlaby z probarveného Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	28,38000	510,00	14 473,80	0,00	0,09	0,00	0,00
------	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------

				Položka pořadí 117 : 28,38000						
112a	764819214R01	Odpadní trouby z probarveného Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	15,00000	738,00	11 070,00	0,00	0,06	0,00	0,00

				Položka pořadí 116 : 15,00000						
114a	764719410R01	Závětrná lišta z probarveného Pz plechu, rš 330 mm	m	28,30000	405,00	11 461,50	0,00	0,08	0,00	0,00

				Položka pořadí 114 : 28,30000						
115a	764817150R11	Oplechování zdi z probarveného Pz plechu, rš 500 mm, nalepení Enkoiitem	m	34,00000	894,00	30 396,00	0,00	0,14	0,00	0,00

				Položka pořadí 112 : 34,00000						
116	99b764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 211,15710	2,00	2 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	100	ZMĚNOVÝ LIST č. 14 krytiny tvrdé
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 765						-2 429,71		12,11		15,63
120	765901001R00	Krytiny tvrdé Montáž podšřešní fólie	m2	-10,80000	58,20	-628,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SCH3 : 6*1,8				-10,80000						
121	67352438R	DEKTEN MULTI-PRO II fólie hydroizolační 1,5 x 50 m, tl. 0,48 mm	m2	-11,34000	139,00	-1 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka pořadí 130 : 10,80000*1,05				-11,34000						
122	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	-22,04820	10,20	-224,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	101	ZMĚNOVÝ LIST č. 15 sádrokartonové konstrukce
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							117 744,80	20,71		0,00
	416093121R00	SDK čelo podhledu 1.2	m2	4,32000	936,00	4 043,52	0,01	0,06	0,00	0,00
	342R1X	Opláštění střešních oken	kus	7,00000	1 400,00	9 800,00				
	342264052ik	SDK kastilk L 1x15 RF včetně parozábrany	m2	25,29000	852,00	21 547,08				
		2.4		5,94000						
		2.5		5,85000						
		sklad		4,50000						
		2.11		9,00000						
	342012223R00	SDK příčka tl. 100mm 1x12,5 Rbi	m2	17,70000	1 136,00	20 107,20	0,03	0,46	0,00	0,00
		2.16		7,10000						
		2.13		3,40000						
		2.15		2,00000						
		2.14		5,20000						
	342012323R00	SDK příčka tl. 125mm 1x12,5 Rbi	m2	7,10000	1 169,00	8 299,90	0,03	0,19	0,00	0,00
		2.15		1,90000						
		2.11		5,20000						
	342012222R00	SDK příčka tl 100mm 1x12,5 RF TI 60mm	m2	12,65000	1 108,00	14 016,20	0,03	0,39	0,00	0,00
		2.1. chodba		12,65000						
	34701R01	SDK předstěna 1x15 RF	m2	16,00000	1 068,00	17 088,00	0,02	0,25	0,00	0,00
	34701R02	SDK předstěna 1x12,5 RB	m2	15,00000	690,00	10 350,00	0,01	0,21	0,00	0,00
		2.4		7,50000						

2.5

7,50000

2.11, 2.13, 2.15 za wc

11,45000

34701R03	SDK předstěna 1x12,5 Rbi	m2	11,45000	714,00	8 175,30	0,01	0,16	0,00	0,00
34701R04	SDK předstěna 2x12,5 Rbi Geberit	m2	2,80000	822,00	2 301,60	0,01	0,04	0,00	0,00
34212RX1	Dodávka a montáž výdřev	kus	14,00000	144,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					528,00		0,00		0,00
54 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,76000	300,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13/2019	Stavební úpravy objektu KD na p.č. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory
O:	102	ZMĚNOVÝ LIST č. 16 Ostatní stavební práce
R:	1	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	-----------	---------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce									
1	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	4,36000	4 380,00	19 096,80	1,84	8,03	0,00	0,00
		kuchyň nika, 2.NP dveře, 1.NP 2*dveře		4,36000						
2	342247532R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	11,15400	770,00	8 588,58	0,09	1,00	0,00	0,00
		1.NP : 3,38*3,3 - kuchyň a knihovna		11,15400						

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									
8	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů	m2	12,00000	47,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,00000		12,00000						
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	56,00000	441,50	24 724,00	0,05	2,67	0,00	0,00
		56,00000		56,00000						
10	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního oštění - štuková	m2	26,40000	676,00	17 846,40	0,05	1,42	0,00	0,00
		26,40000		26,40000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
13	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	38,53390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,53390		38,53390						
14	622319522RU1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 100 mm, omítka mozaiková weberpas marmolit 6 kg/m2	m2	12,00000	1 836,00	22 032,00	0,02	0,21	0,00	0,00
		12,00000		12,00000						
15	622319735RT1	Zatepl. Webertherm clima, fasáda, min. desky KV 160 mm, s omítkou weberpas silikon, zrn 2 mm	m2	6,06420	2 165,00	13 128,99	0,03	0,18	0,00	0,00
		ozn. A2 : 73*0,9		65,70000						
		4,5*0,9*2		8,10000						
		mezišoučet SOD		73,80000						

Skutečnost
 (10,3+15)*0,9
 4,3*0,9
 Pohled jižní
 (10,1+6,038)*0,9
 Pohled východní

6,06420
 22,77000
 3,87000
 14,52420

Pohled severní 4,8*0,9
(18,1+7,3)*0,9
Pohled západní 2,4*0,9
10,4*0,9

4,32000
22,86000
2,16000
9,36000

16 622319135RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 160 mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	20,46970	1 448,00	29 640,13	0,01	0,29	0,00	0,00
-----------------	---	----	----------	----------	-----------	------	------	------	------

Položka pořadí 13 : 369,34096

ozn.B : -73

ozn.A2 : -73,8

mezisoučet SOD

Skutečnost

(10,3*3,4)

15*2,36-16,5

-3,87000

Pohled východní

(11,6*6,15/2)- 2,6936

10,1*2,65-2,16

6,38*3,6-1,08

Pohled severní

18,1*3,9-15,1675

7,22*2,99

4,2*3,25

4,5*2,1

-7,30000

Pohled západní

10,4*5,2/2

2,4*3,35

8,04000

17 622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Weber	m2	15,00000	259,00	3 885,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-----------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------

oprava soklu rampy - 15 m2

15,00000

20 622319051RT3	Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou, pro omítku tloušťky 10 mm	m	6,50000	50,10	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	---	---------	-------	--------	------	------	------	------

6,50000

622319153RT3	Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	12,24000	2 235,00	27 356,40	0,01	0,17	0,00	0,00
--------------	--	----	----------	----------	-----------	------	------	------	------

68*0,18

12,24000

622319163R00	Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	13,14000	1 307,00	17 173,98	0,01	0,12	0,00	0,00
--------------	--	----	----------	----------	-----------	------	------	------	------

73*0,18

13,14000

Díl: 64 Výplně otvorů									
31 648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	9,70000	429,00	4 161,30	0,01	0,06	0,00	0,00

9,70000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy									
32	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	79,90000	63,30	5 057,67	0,02	1,47	0,00
				369,34000					0,00
				čistá plocha-SOD f Položka pořadí 13 : 369,34006					
				zvyšení lešení o 1 (10,3+2,4+15+10,1+6,38+18,1+7,22)*1					
				m nad hranu atiky					
				+ střechy z					
				důvodu dodržení					
				BOZP					
33	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	239,70000	27,50	6 591,75	0,00	0,20	0,00
				145*3 měsíce					
				239,70000					
34	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	79,90000	51,70	4 130,83	0,00	0,00	0,00
				79,90000					
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	45,00000	109,00	4 905,00	0,00	0,05	0,00
				45,00000					
				zvyšení potřeby - rozšíření patra 2.NP					
Díl: 96 Bourání konstrukcí									
43	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	36,00000	144,50	5 202,00	0,00	0,00	4,64
				36,00000					
49	96203124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	85,90000	123,00	10 565,70	0,00	0,06	0,18
				85,90000					
				2.NP - 85,9(mělo původně zůstat)					
50	962032432R00	Bourání zdíva z duých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	7,80273	681,00	5 313,66	0,00	0,01	1,18
				7,80273					
				2.NP - místnost 2.4+2.6 - 11,7*0,27*2,47(mělo původně zůstat)					
53	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	81,14400	111,00	9 006,98	0,00	0,00	0,07
				81,14400					
				1.3 : 9,34*2,1					
				1.4 : 5,42*2,1					
				1.5 : 4,70*2,1					
				1.6 : 4,70*2,1					
				1.7 : 9,98*2,1					
				1.8 : 4,50*2,1					
Díl: 99 Stavební přesun hmot									
54	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	16,01000	300,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00
				16,01000					
Díl: 764 Konstrukce klempířské									
7647	19451R01	Stříkové lemování z popl. plechu š 250 mm	m	36,00000	352,50	12 690,00	0,00	0,02	0,00
				36,00000					
949941101R01 Pronájem plošiny									
				den	1,00000	726,00	0,00	0,00	0,00
116	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	134,16000	2,00	268,32	0,00	0,00	0,00
Díl: 776 Podlahy povlakové									
777	101101R01	Příprava podkladu - penetrace	m2	21,00000	47,70	1 001,70	0,00	0,00	0,00
				21,00000					

777155020R00	Podlahy lité polyuretanové	m2	21,00000	1 209,00	25 389,00	0,00	0,08	0,00	0,00
777R01	Oprava schodů venkovních	hod	12,00000	350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	305,90700	0,79	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
170 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,79000	227,00	7 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34,79000									
171 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	834,96000	15,90	13 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00
834,96000									
172 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,79000	317,50	11 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34,79000									
173 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	347,90000	35,40	12 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00
347,90000									
174 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,79000	550,00	19 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34,79000									

352 285,69