

444

Obnova MK Sloučín po přívalových deštích 2013

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky
uzavřená podle § 2586 násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby:

Obnova MK Sloučín po přívalových deštích 2013

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Obec Novosedly
Novosedly 6, 387 16 Volenice
zastoupený: Jiřím Janusem – starostou obce
IČ: 00251623
- 1.2. Zhotovitel:** KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Martinem Sellnerem, Jaroslavem Fleišmanem - jednatelem
Tel.: 388329167, 388329248
E-mail: kvint@kvint.cz
IČ: 60647621
DIČ: CZ60647621
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Prachovice, č.ú. 75513943/0300

- 1.3.** Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:	Jiří Janus
ve věcech technických:	Jiří Janus
technický dozor investora (TDI):	

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Martin Sellner
ve věcech technických:	Jaroslav Fleišman
ve věcech řízení stavby:	Jaroslav Fleišman

2. Předmět díla

- 1.1 Předmět plnění:** Předmětem plnění zakázky je obnova místní komunikace Sloučín po přívalových deštích 2013.

Obnova MK Sloučín po přívalových deštích 2013

Stávající stav :

Povrch vozovky je šterkový, s vyjetými koleje, obtížně sjízdná pro osobní automobily. Vozovka je viditelně zaplavená a znehodnocená. Kolem trasy tekoucí potok se při přívalu dle informací svědků rozvodnil, zaplavil tuto MK a tak vznikla její devastace. Narostlé krajnice, bránící odtoku vody z povrchu vozovky.

Navrhovaná obnova :

Délka trasy - 249,- bm šířka - 3,- bm

Popis technologie navrhované obnovy :

- odstranění krajnic v tl. 20,- cm a šifce 2 x 50,- cm s odvozem materiálu do 2 km a uložením na skládku investora
- odkopávka znehodnocené vrstvy na tl. 15,- cm s odvozem materiálu do 2 km a uložením na skládku investora
- doplnění podkladu kamenivem drceným frakce 0/63 v prům. tl. 15,- cm
- úprava a zhutnění doplněného podkladu
- zapískování lomovými výsivkami v množství 70,- kg/m²
- makadam živitný penetrační tl. 10,- cm
- nátěr uzavírací z asfaltu 1,8 kg/m²
- nátěr uzavírací z asfaltu 1,5 kg/m²
- zřízení krajnic z kameniva drceného frakce 0/32 v tl. 10,- cm a šifce 2 x 50,- cm]

2.2. Termíny plnění

Termín zahájení díla: 01.04.2015

Termín úplného dokončení díla: 31.10.2015

2.3. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátec, pro kterého je plnění uskutečněno.

celkem

Cena díla bez DPH	569.310,-
DPH v % 21%	119.555,-
Celková cena včetně DPH	688.865,-

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI) či starostou obce.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po

Obnova MK Sloučín po přivalových deštích 2013

dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Obnova MK Sloučín po přívalových deštích 2013

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- * údaje o zhotoviteli a objednateli
- * popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- * dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- * termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- * prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- * údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- * soupis zjištěných vad a nedodělků
- * dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- * dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- * originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně montážní práce + ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatel.

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Obnova MK Sloučín po přívalových deštích 2013

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

14. Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace tj. Jihočeské kraje, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Novosedly ²⁰⁻⁰⁴⁻²⁰¹⁵ 2015

V Konopišti dně ²⁰⁻⁰⁴⁻²⁰¹⁵ 2015

Za objednatele:



Jiří JANUS - starosta obce

Za zhotovitele:

KVINT VLACHOVO PŘEZÍ
spol. s r. o.
Konopiště 45, 304 77 Písek
IČO: 606 47 621 DIČ: CZ 606 47 621

Sellner

Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman - jednatele

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Novosedly dne ^{27.3.15} 27.3.15 usnesení ² 2

Příloha: položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Proj	Obnova MK Sloučín-Mlýn	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Obnova MK Sloučín-Mlýn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Obnova MK Sloučín-Mlýn, Obec Novosedly		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	569 310	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Geodetické práce - vytýčení	0
ZRN celkem	569 310	Geodetické práce - zaměření	0
		DIO	0
HZS	0	Vytýčení podzemních sítí	0
ZRN+HZS	569 310	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	569 310	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		569 310 Kč
DPH	21,0 %		119 555 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			688 865 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Obnova MK Sloučín-Mlýn, Obec Novosedly	Rozpočet :	Proj
Objekt :	0001 Obnova MK Sloučín-Mlýn		Obnova MK Sloučín-Mlýn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102 888	0	0	0	0
5 Komunikace	416 902	0	0	0	0
93 Doplňující práce inženýrských staveb	10 956	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 565	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	569 310	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			569 310	0
Ztížené výrobní podmínky			569 310	0
Provoz investora			569 310	0
Geodetické práce - vytýčení			569 310	0
Geodetické práce - zaměření			569 310	0
DIO			569 310	0
Vytýčení podzemních sítí			569 310	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Obnova MK Sloučín-Mlýn, Obec Novosedly	Rozpočet: Proj
Objekt :	0001 Obnova MK Sloučín-Mlýn	Obnova MK Sloučín-Mlýn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	127,00	210,00	26 670,00
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	127,00	44,00	5 588,00
3	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	176,80	166,00	29 348,80
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	176,80	61,00	10 784,80
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	176,80	115,00	20 332,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	847,00	12,00	10 164,00
	Celkem za	1 Zemní práce				102 887,00
Díl: 5		Komunikace				
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	847,00	145,00	122 815,00
8	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 15 cm	m2	249,00	125,00	31 125,00
9	571909211T00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 70 kg/m2	m2	847,00	45,00	38 115,00
10	573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	747,00	55,00	41 085,00
11	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	747,00	56,00	41 832,00
12	574391111R00	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	747,00	190,00	141 930,00
	Celkem za	5 Komunikace				416 902,00
Díl: 93		Doplňující práce inženýrských staveb				
13	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	249,00	44,00	10 956,00
	Celkem za	93 Doplnující práce inženýrských staveb				10 956,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	575,59	61,00	35 111,04
15	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 1 km	t	575,59	6,00	3 453,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				38 564,58