

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Vícemil

zastoupená starostou obce, panem Štefanem Šubou
se sídlem: Vícemil 21, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00666891
DIČ: obec není plátcem DPH
datová schránka ID: 77fb72v
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 0600514339/0800
mobil: 777 815 950
tel./fax: 384 384 522
e-mail: ouvicemil@email.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a
jednatel společnosti, panem Bohumilem Smíškem
se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
datová schránka ID: zkmce4p
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310
e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal – ve věcech smluvních (mobil: 602 137 545)
Bohumil Smíšek – ve věcech technických (mobil: 602 152 570)
Ing. Pavel Jiráček – stavbyvedoucí (mobil: 721 016 765)
Ing. Miroslav Smola – zástupce stavbyvedoucího (mobil: 737 240 802)

za objednatele:

Štefan Šuba – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval Ing. Martin Růžička, CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2015.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.8 Místem plnění je: intravilán a extravilán obce Vícemil; NUTS: CZ0313561037, ZÚJ: 561037, okres Jindřichův Hradec.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a

po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

- III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 4. 2016**
- dokončení stavebních prací: **do 31. 8. 2016**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, pravo třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	10 246 410,93 Kč
DPH	2 151 746,30 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	12 398 157,23 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně.
- VI.3 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.4 Z každé faktury bude pozastaveno 10% z fakturované částky (bez DPH). Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.
- VI.5 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.7 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušeni prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006

- Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelům stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelům nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelům předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, kterými prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a které uvedl do smlouvy o dílo (viz čl. I.3 této smlouvy) budou (budto stavbyvedoucího nebo v jeho nepřítomnosti zástupce stavbyvedoucího) po dobu realizace díla přítomni na staveništi jako osoby odpovědné za vedení realizace stavby a tyto osoby budou svou přítomnost na staveništi pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího stejně kvalifikovaného. Takováto změna stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uvedených v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.6 (požadavky k odst. 3 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.17 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat – viz příloha č. 3 této smlouvy. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.18 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.20 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.22 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.23 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.24 Pokud bude dílo, nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, tak se zhotovitel zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.25 Pokud bude dílo, nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo, nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.26 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související

s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

- VII.28 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.29 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.30 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.31 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
 - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
 - d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
 - e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
 - f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla, 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy a 24 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců, 24 měsíců na technologickou část díla a 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
 – vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 – vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů oproti předpokládanému postupu díla
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Objednatel může odstoupit od smlouvy nebudou-li přiděleny či budou podstatně zkráceny dotační finanční prostředky nebo jiné granty pro financování díla a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.8 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky, měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění a seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění díla, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH a v procentech.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XII.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději **ke dni předání staveníště**


Příloha č. 3 – Seznam všech subdodavatelů potřebných ke komplexnímu zajištění díla, jejich identifikační údaje, popis činnosti a podíl výkonů v tisících Kč bez DPH a v procentech – pozn.: zhotovitel doloží nejpozději **ke dni předání staveníště**


Ve Vícemili dne 1. 3. 2016


V Kamenici nad Lipou dne 1. 3. 2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Štefan Šuba
starosta obce




Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

**IKAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

JKSO:

Místo: obec Vícemil

CC-CZ:

Datum: 1.12.2015

Objednavatel:

Obec Vícemil

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	10 246 410,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	10 246 410,93
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 246 410,93	2 151 746,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 398 157,23
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
& OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
t. l.: 565 432 243 fax: 565 433 310

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 246 410,93	12 398 157,23
D.1.	SO 01 ČOV	3 570 391,09	4 320 173,22
D.1.1.	D.1.1. Stavebně technické řešení	2 107 748,59	2 550 375,79
D.1.2.	D.1.2. Elektroinstalace	226 163,70	273 658,08
D.1.3.	D.1.3. Technologie ČOV	1 236 478,80	1 496 139,35
D.2.	SO 02 Zpevněné plochy oplocení	419 980,35	508 176,22
D.2.1.	D.2.1. Zpevněné plochy	289 888,74	350 765,38
D.2.2.	D.2.2. Oplocení	130 091,61	157 410,85
D.3.	SO 03 Splašková kanalizace a přípojky	6 116 039,49	7 400 407,78
D.3.1.	D.3.1. Splašková kanalizace	6 116 039,49	7 400 407,78
D.4.	SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady	140 000,00	169 400,00
D.4.1.	D.4.1. Vedlejší rozpočtové náklady	140 000,00	169 400,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 246 410,93	12 398 157,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.1. - D.1.1. Stavebně technické řešení

JKSO:

Místo: obec Vícemil

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Obec Vícemil

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 107 748,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 107 748,59
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 107 748,59	442 627,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 550 375,79
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.1. - D.1.1. Stavebně technické řešení

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 107 748,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 828 296,12

1 - Zemní práce 312 777,61

2 - Zakládání 44 213,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce 774 132,88

4 - Vodorovné konstrukce 33 334,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 331,98

8 - Trubní vedení 500 065,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 990,56

99 - Přesuny hmot a sutí 95 449,95

PSV - Práce a dodávky PSV 279 452,47

720 - Zdravotechnické instalace 16 937,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 354,80

762 - Konstrukce tesařské 107 342,98

764 - Konstrukce klempířské 10 596,78

765 - Konstrukce pokrývačské 47 003,85

766 - Konstrukce truhlářské 26 883,00

767 - Konstrukce zámečnické 36 390,10

783 - Dokončovací práce - nátěry 31 943,76

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 107 748,59

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.1. - D.1.1. Stavebně technické řešení

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 107 748,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 828 296,12

1 - Zemní práce

312 777,61

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 60*8"viz TZ Součet	hod	480,000	44,00	21 120,00
					480,000		
					480,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 60"viz TZ Součet	den	60,000	26,00	1 560,00
					60,000		
					60,000		
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 20,5*20*0,3"řez AA Součet	m3	123,000	24,00	2 952,00
					123,000		
					123,000		
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 14,080*0,5"pro výústní objekt Součet	m3	7,040	110,00	774,40
					7,040		
					7,040		
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost 7,04"pro výústní objekt Součet	m3	7,040	8,00	56,32
					7,040		
					7,040		
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (4,96*10,1+8*13)*0,5*4,3 "Mezisoučet čov (5,8*4,3+8,3*7)*0,5*4,15 "Mezisoučet retenční nádrž 3,5*2,3*1,4 "Mezisoučet ručně stírané česle 1,5*1,5*(0,57+1,02+1,37+1,52+1,61+1,49+1,48) "Mezisoučet šachty splaškové 1,5*1,5*(1,33+1,56) "Mezisoučet šachty dešťové 2,4*2,1*1,3 "Mezisoučet šachta vodovodní Součet	m3	548,324	91,00	49 897,48
					331,306		
					172,308		
					11,270		
					20,385		
					6,503		
					6,552		
					548,324		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 548,324	m3	548,324	12,00	6 579,89
					548,324		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 21*0,6*1,2 "Mezisoučet dešťová kanalizace v areálu ČOV 8*0,6*1,2 "Mezisoučet vodovodní přípojka 10*0,6*1,2 "Mezisoučet výtlač z retenční nádrže 45*0,6*1,2 "Mezisoučet obtok ČOV Součet	m3	60,480 15,120 5,760 7,200 32,400 60,480	308,00	18 627,84
9	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 60,48	m3	60,480 60,480	55,00	3 326,40
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 40*1*1,5 "Mezisoučet zatrubnění dešťové kanalizace 15*0,7*1,5 "Mezisoučet odtok rybníka Součet	m3	75,750 60,000 15,750 75,750	241,00	18 255,75
11	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 75,75	m3	75,750 75,750	10,00	757,50
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (7,04+548,324+60,48+75,75)-(29,342+177,852)	m3	484,400 484,400	42,00	20 344,80
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m (4,96*10,1+8*13)*0,5*1,5 "Mezisoučet čov (5,8*4,3+8,3*7)*0,5*1,5 "Mezisoučet retenční nádrž Součet	m3	177,852 115,572 62,280 177,852	72,00	12 805,34
14	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m (4,96*10,1+8*13)*0,5*0,3 "Mezisoučet čov (5,8*4,3+8,3*7)*0,5*0,15 "Mezisoučet retenční nádrž Součet	m3	29,342 23,114 6,228 29,342	92,00	2 699,46
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 299,771	m3	299,771 299,771	38,00	11 391,30
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (7,04+548,324+60,48+75,75)- (64,95+326,873)*viz výkopy Součet	m3	299,771 299,771 299,771	35,00	10 491,99
17	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných 299,771	m3	299,771 299,771	62,00	18 585,80
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 21*0,6*0,65 "Mezisoučet dešťová kanalizace v areálu ČOV 8*0,6*0,7	m3	64,950 8,190 3,360	76,00	4 936,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Mezisoučet vodovodní přípojka 10*0,6*0,8		4,800		
			"Mezisoučet výtlak z retenční nádrže 45*0,6*0,6		16,200		
			"Mezisoučet obtok ČOV 40*1*0,6		24,000		
			"Mezisoučet zatrubnění dešťové kanalizace 15*0,7*0,8		8,400		
			"Mezisoučet odtok z rybníka				
			Součet		64,950		
19	K	175111101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	62,120	218,00	13 542,16
			21*0,6*0,5		6,300		
			"Mezisoučet dešťovka v areálu ČOV 8*0,6*0,4		1,920		
			"Mezisoučet vodovodní přípojka 46*0,6*0,5		13,800		
			"Mezisoučet obtok ČOV 10*0,6*0,3		1,800		
			"Mezisoučet výtlak z retenční nádrže 40*1*0,8		32,000		
			"Mezisoučet zatrubnění dešťové kanalizace DN 500				
			15*0,7*0,6		6,300		
			"Mezisoučet odtok rybníka DN 300				
			Součet		62,120		
20	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	124,240	214,00	26 587,36
			62,12*2 "Přepočtené koeficientem množství		124,240		
			Součet		124,240		
21	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	326,873	192,00	62 759,62
			(4,96*10,1+8*13)*0,5*4,3		331,306		
			-8,9*3,76*4,3		-143,895		
			"Mezisoučet čov (5,8*4,3+8,3*7)*0,5*4,15		172,308		
			-4,6*3,1*4,15		-59,179		
			"Mezisoučet retenční nádrž 3,5*2,3*1,4-2,2*1*1,4		8,190		
			"Mezisoučet ručně stírané česle (1,5*1,5- pi*0,6*0,6)*(0,57+1,02+1,37+1,52+1,61+1,49+1,4 8)		10,138		
			"Mezisoučet šachty splaškové (1,5*1,5-pi*0,6*0,6)*(1,33+1,56)		3,234		
			"Mezisoučet šachty dešťové 2,4*2,1*1,3-1,4*1,06*1,2		4,771		
			"Mezisoučet šachta vodovodní				
			Součet		326,873		
22	K	191161110	Dodávka a montáž výstražné fólie do výkopu	m	139,000	34,00	4 726,00
			21+8+10+45+40+15		139,000		
			Součet		139,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	6,000	1 390,00	8 340,00
			6"čerpací jímka		6,000		
			Součet		6,000		
24	M	592253350	skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm	kus	6,000	1 743,00	10 458,00
			6		6,000		
25	M	592257760	deska betonová zákrytová na skruž celá s otvorem TBN-Q 1180/75/O 118x7,5 cm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
			1		1,000		
26	K	243571112	Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm	m3	0,200	1 650,00	330,00
			1"1*0,2"čerpací jímka		0,200		
			Součet		0,200		
27	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3	3,000	1 150,00	3 450,00
			3"čerpací jímka		3,000		
			Součet		3,000		
28	K	273316121	Základové desky z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20	m3	8,546	2 410,00	20 595,86
			5,8*4,3*0,1		2,494		
			"Mezisoučet retenční nádrž				
			4,96*10,1*0,1		5,010		
			"Mezisoučet čov				
			1,8*1,46*0,15		0,394		
			"Mezisoučet vodovodní šachta				
			2,4*1,8*0,15		0,648		
			"Mezisoučet ručně stírané česle				
			Součet		8,546		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							774 132,88
29	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,064	7 100,00	454,40
			4,5*14,3*0,001"D.1.1.5		0,064		
			Součet		0,064		
30	M	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,069	21 200,00	1 462,80
			Poznámka k položce:, VOC Ferona, Hmotnost: 14,4 kg/m				
			0,064*1,08		0,069		
			Součet		0,069		
31	K	380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl do 300 mm	m3	51,574	3 720,00	191 855,28
			(4,6+2,5)*2*3,5*0,3		14,910		
			"Mezisoučet retenční nádrž				
			(8,9*2+3,16*3)*4,48*0,3		36,664		
			"Mezisoučet čov				
			Součet		51,574		
32	K	380326243	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl nad 300 mm	m3	22,475	3 620,00	81 359,50
			4,16*9,3*0,4		15,475		
			"Mezisoučet čov				
			5*3,5*0,4		7,000		
			"Mezisoučet retenční nádrž				
			Součet		22,475		
33	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných	m2	358,710	645,00	231 367,95
			(4+2,5)*2*3,5		45,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,6+3,1)*2*3,5		53,900		
			(5+3,5)*2*0,4		6,800		
			"Mezisoučet retenční nádrží				
			(9,3+4,161)*2*0,4		10,769		
			(8,9+3,76)*2*4,48		113,434		
			(3,16*2+6+2)*2*4,48		128,307		
			"Mezisoučet čov				
			Součet		358,710		
34	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	358,710	125,00	44 838,75
			358,71		358,710		
35	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	1,111	31 400,00	34 885,40
			(51,574+22,475)*0,015*retenční nádrž a ČOV		1,111		
			Součet		1,111		
36	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	4,652	24 400,00	113 508,80
			(358,710+9,3*4,161*2+3,5*5*2)*7,9*1,25*0,001		4,652		
			"Mezisoučet retenční nádrží a čov				
			Součet		4,652		
37	K	380501610	Zřízení a utěsnění prostupů	Kč	1,000	9 600,00	9 600,00
			1		1,000		
38	K	3916000	Pilíř elektro včetně základu	kus	1,000	11 800,00	11 800,00
			1"D.1.1.3		1,000		
			Součet		1,000		
39	K	3916001	Dodávka a osazení prefabrikované železobetonové vany (ručně stírané česle)	kus	1,000	31 200,00	31 200,00
			1"D.1.1.15		1,000		
40	K	3916002	Dodávka a osazení prefabrikované železobetonové šachty (vodovodní šachta), vč. poklopu	kus	1,000	21 800,00	21 800,00
			1"D.1.1.19		1,000		
4 - Vodorovné konstrukce							33 334,28
41	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	7,000	156,00	1 092,00
			7"D.1.1.15 viz.TZ		7,000		
42	M	593412100	deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm	kus	7,000	238,00	1 666,00
			7		7,000		
43	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	14,080	628,00	8 842,24
			6,4*2,2"výústní objekt		14,080		
			Součet		14,080		
44	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	10,090	688,00	6 941,92
			21*0,6*0,1		1,260		
			"Mezisoučet dešťová kanalizace v areálu ČOV				
			8*0,6*0,1		0,480		
			"Mezisoučet vodovodní přípojka				
			45*0,6*0,1		2,700		
			"Mezisoučet obtok ČOV				
			10*0,6*0,1		0,600		
			"Mezisoučet výtlač z retenční nádrže				
			40*1*0,1		4,000		
			"Mezisoučet zatrubnění dešťové kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15*0,7*0,1		1,050		
			"Mezisoučet odtok rybníka				
			Součet		10,090		
45	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	13,660	42,00	573,72
			13,66"D.1.1.3		13,660		
			Součet		13,660		
46	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,296	2 410,00	3 123,36
			1,2*1,2*0,1*9"šachty		1,296		
			Součet		1,296		
47	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	14,080	788,00	11 095,04
			14,08"D.1.1.16		14,080		
			Součet		14,080		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 331,98
48	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,690	34,00	125,46
			0,9*1*2+0,9*2,1"D.1.1.5		3,690		
			Součet		3,690		
49	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,690	28,00	103,32
			3,69"d.1.1.5		3,690		
			Součet		3,690		
50	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	13,660	520,00	7 103,20
			(8,9+3,76+1)*2*0,5"d.1.1.5		13,660		
			Součet		13,660		
8 - Trubní vedení							500 065,00
51	K	871264121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 100	m	10,000	64,00	640,00
			10"výtlak z retenční nádrže		10,000		
			Součet		10,000		
52	M	286137350	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	11,000	312,00	3 432,00
			10,000*1,1		11,000		
			Součet		11,000		
53	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	2,000	222,00	444,00
			2"D.1.1.3		2,000		
			Součet		2,000		
54	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	21,000	108,00	2 268,00
			21"D.1.1.3		21,000		
			Součet		21,000		
55	M	286152410	trubka kanalizační plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu DN 150 mm/ 3 m	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
			3		3,000		
56	M	286152400	trubka kanalizační plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu DN 150 mm/ 2 m	kus	7,000	888,00	6 216,00
			7		7,000		
57	M	286153400	přesuvka plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu DIN 150 mm	kus	5,000	118,00	590,00
			5		5,000		
58	M	286154060	koleno plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu DIN 150/45°	kus	5,000	134,00	670,00
			5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	286154820	odbočka plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu DIN/KG 45° 150/150 mm	kus	2,000	396,00	792,00
			2		2,000		
60	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	2,000	52,00	104,00
			2		2,000		
61	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	61,000	134,00	8 174,00
			46+15"D.1.1.3		61,000		
			Součet		61,000		
62	M	286152470	trubka kanalizační plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu SN16 DN 250 mm/ 3 m	kus	3,000	2 940,00	8 820,00
			3		3,000		
63	M	286152460	trubka kanalizační plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu SN16 DN 250 mm/ 2 m	kus	5,000	2 080,00	10 400,00
			5		5,000		
64	M	286153520	přesuvka plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu DIN 250 mm	kus	6,000	284,00	1 704,00
			6		6,000		
65	M	286152480	trubka kanalizační plastová z PP žebrovaná s plným žebrem v řezu SN16 DN 250 mm/ 5 m	kus	6,000	4 860,00	29 160,00
			6		6,000		
66	M	286152510	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 300 mm/ 5 m	kus	3,000	6 710,00	20 130,00
			WAVIN, kód výrobku: UP545500W				
			3		3,000		
67	M	286153540	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm	kus	2,000	405,00	810,00
			WAVIN, kód výrobku: UF305000W				
			2		2,000		
68	K	871393122	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	40,000	210,00	8 400,00
			40		40,000		
69	M	286152570	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 500 mm/ 5 m	kus	8,000	17 480,00	139 840,00
			WAVIN, kód výrobku: UP547500W				
			8		8,000		
70	M	286153580	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 500 mm	kus	6,000	1 720,00	10 320,00
			WAVIN, kód výrobku: UF307000W				
			6		6,000		
71	K	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	5,000	158,00	790,00
			5"D.1.1.2		5,000		
			Součet		5,000		
72	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	7,000	148,00	1 036,00
			2+5"D.1.1.2		7,000		
			Součet		7,000		
73	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	188,00	376,00
			2"D.1.1.2		2,000		
			Součet		2,000		
74	K	877373122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300	kus	8,000	322,00	2 576,00
			6+2"D.1.1.3		8,000		
			Součet		8,000		
75	K	877425211	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 500	kus	7,000	496,00	3 472,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7		7,000		
76	K	877425213	D+M žabí klapky DN 250 mm	kus	1,000	4 680,00	4 680,00
			1" viz. T2		1,000		
77	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,000	15,00	150,00
			10"D.1.1.3		10,000		
			Součet		10,000		
78	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	15,00	30,00
			2"D.1.1.3		2,000		
			Součet		2,000		
79	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	21,000	15,00	315,00
			21"D.1.1.3		21,000		
			Součet		21,000		
80	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	2 980,00	17 880,00
			6"D.1.1.3		6,000		
			Součet		6,000		
81	K	892372112	Zabezpečení konců potrubí DN do 500 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	3 240,00	9 720,00
			3"D.1.1.3		3,000		
82	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	61,000	30,00	1 830,00
			46+15"D.1.1.3		61,000		
			Součet		61,000		
83	K	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m	40,000	30,00	1 200,00
			40"D.1.1.3		40,000		
84	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	8 950,00	62 650,00
			7"D.1.1.3		7,000		
			Součet		7,000		
85	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm s různými vtoky a výtoky	kus	7,000	5 200,00	36 400,00
			7		7,000		
86	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	2,000	211,00	422,00
			2		2,000		
87	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	7,000	270,00	1 890,00
			7		7,000		
88	M	592243050	s kruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	4,000	668,00	2 672,00
			4		4,000		
89	M	592243060	s kruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	3,000	928,00	2 784,00
			3		3,000		
90	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	14,000	172,00	2 408,00
			7+3+4		14,000		
			Součet		14,000		
91	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	7,000	1 490,00	10 430,00
			7		7,000		
92	K	89441112	Příplatek na regulační hradítka v rozdělovací šachtě	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
			1		1,000		
93	K	89441114	D+M dešťových šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno prefa komplet, vč. poklopů	kus	2,000	22 100,00	44 200,00
			2"D.1.1.17		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	8,000	515,00	4 120,00
			8"D.1.1.3 (kanalizační šachty + čerpací jímka)		8,000		
			Součet		8,000		
95	M	552434440	poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	8,000	2 860,00	22 880,00
			8		8,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 990,56

96	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	44,480	454,00	20 193,92
			8,9*2+3,76*3		29,080		
			"Mezisoučet ČOV D.1.1.4				
			4,6*2+3,1*2		15,400		
			"Mezisoučet retenční nádrž D.1.1.5				
			Součet		44,480		
97	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	109,000	55,00	5 995,00
			4*2,5		10,000		
			"Mezisoučet				
			3*(1,84+5,84)		23,040		
			(3,76*4+8,9*4)*1,5		75,960		
			"Mezisoučet				
			Součet		109,000		
98	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	43,464	24,00	1 043,14
			8,9*3,76+2,5*4"D.1.1.3		43,464		
			Součet		43,464		
99	K	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	43,464	14,00	608,50
			43,464		43,464		
100	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	25,000	84,00	2 100,00
			25"D.1.1.8		25,000		
			Součet		25,000		
101	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	25,000	42,00	1 050,00
			25"D.1.1.8		25,000		
			Součet		25,000		
102	K	988881001	Stavební přímocce pro řemesla	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
			1		1,000		

99 - Přesuny hmot a sutí

95 449,95

103	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	338,475	282,00	95 449,95
			338,475		338,475		

PSV - Práce a dodávky PSV

279 452,47

720 - Zdravotechnické instalace

16 937,20

104	K	7200001	Zdravotechnické instalace (rozvod studené vody přívod PE HD SDR 11 PN 16 DN 32 a vnitřní potrubí DN 20, odporový zahřívací drát, zábal z tepelné izolace, napouštěcí stěnový nezámrzný ventil kemper 3 ks)	m	26,300	644,00	16 937,20
			2+0,5+8,9+8,5+3,4+1*3 "D.1.1.2 a D1.1.8.		26,300		
			Součet		26,300		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 354,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
			2"D.1.1.3		2,000		
			Součet		2,000		
106	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	23,200	1,50	34,80
762 - Konstrukce tesařské							107 342,98
107	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	5,402	1 890,00	10 209,78
			1,124+1,874+2,404"D.1.1.8 až D.1.1.14		5,402		
			Součet		5,402		
108	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	6,343	720,00	4 566,96
			5,402+0,941"D.1.1.8 až D.1.1.14		6,343		
			Součet		6,343		
109	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	100,000	92,00	9 200,00
			25*4"kotvení sloupků		100,000		
			Součet		100,000		
110	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	22,000	18,50	407,00
			22"D.1.1.8 až D.1.1.14		22,000		
			Součet		22,000		
111	K	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	44,500	78,00	3 471,00
			2,5*16+0,9*2*2+0,9*10/10		44,500		
			Součet		44,500		
112	K	762123230	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	22,500	94,00	2 115,00
			2,5*9"sloupky 16/16		22,500		
			Součet		22,500		
113	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II. délka 4-5 m	m3	1,124	5 710,00	6 418,04
			44,5*0,1*0,1*1,1		0,490		
			22,5*0,16*0,16*1,1		0,634		
			" D.1.1.8 až D.1.1.14				
			Součet		1,124		
114	K	762132136	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na rybinu s olišťováním	m2	68,158	95,00	6 475,01
			(8,9+3,76)*2*2,6		65,832		
			3,76*1,6		6,016		
			-0,9*1*2		-1,800		
			-0,9*2,1		-1,890		
			"D.1.1.8 až D.1.1.14				
			Součet		68,158		
115	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,874	3 280,00	6 146,72
			68,158*0,025*1,1		1,874		
			Součet		1,874		
116	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,998	300,00	899,40
			1,124+1,874"D.1.1.8 až D.1.1.14		2,998		
			Součet		2,998		
117	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	18,000	88,00	1 584,00
			15*1,2"pásky 10/12		18,000		
			Součet		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	87,835	108,00	9 486,18
			2,385*11"kleštiny 8/16		26,235		
			2,8*22" krokve 10/16		61,600		
			Součet		87,835		
119	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	25,320	152,00	3 848,64
			8,9*2+3,76*2"vaznice 16/16		25,320		
			Součet		25,320		
120	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	2,404	5 710,00	13 726,84
			15*1,2*0,1*0,12*1,1"pásky 10/12		0,238		
			2,385*11*0,08*0,16*1,1"kleštiny 8/16		0,369		
			2,8*22*0,1*0,16*1,1" krokve 10/16		1,084		
			(8,9*2+3,76*2)*0,16*0,16*1,1"vaznice 16/16		0,713		
			"SD.1.1.8 až D.1.1.14				
			Součet		2,404		
121	K	762341660	Montáž bednění štitových okapových říms z palubek	m2	19,840	222,00	4 404,48
			2,8*4*0,5+8,9*2*0,8"D.1.1.8 až D.1.1.14		19,840		
			Součet		19,840		
122	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	23,808	191,00	4 547,33
			19,840*1,2"DD.1.1.8 až D.1.1.14		23,808		
			Součet		23,808		
123	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	51,800	34,00	1 761,20
			2,8*9,25*2"D.1.1.8 až D.1.1.14		51,800		
			Součet		51,800		
124	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,622	6 240,00	3 881,28
			51,800*4*0,06*0,04*1,25"D.1.1.8 až D.1.1.14		0,622		
			Součet		0,622		
125	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	61,600	9,50	585,20
			2,8*22"D.1.1.8 až D.1.1.14		61,600		
			Součet		61,600		
126	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,026	725,00	2 193,85
			0,622+2,404"D.1.1.8 až D.1.1.14		3,026		
			Součet		3,026		
127	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	14,260	88,00	1 254,88
			4,6*3,1"D.1.1.5		14,260		
			Součet		14,260		
128	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	0,941	5 840,00	5 495,44
			14,260*0,06*1,1"D.1.1.5		0,941		
			Součet		0,941		
129	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,941	45,00	42,35
			0,941"D.1.1.5		0,941		
			Součet		0,941		
130	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 027,200	4,50	4 622,40

764 - Konstrukce klempířské

10 596,78

131	K	764322220	Oplechování Pz okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	18,500	118,00	2 183,00
			9,25*2"D.1.1.12 až D.1.1.14		18,500		
			Součet		18,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm 18,5"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m	18,500 18,500 18,500	268,00	4 958,00
133	K	764359224	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm 2"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	490,00	980,00
134	K	764410230	Oplechování parapetů Pz rš 200 mm včetně rohů 0,9*2"D.1.1.8 Součet	m	1,800 1,800 1,800	210,00	378,00
135	K	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm 3*2"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m	6,000 6,000 6,000	315,00	1 890,00
136	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	103,890	2,00	207,78

765 - Konstrukce pokrývačské

47 003,85

137	K	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho 51,8"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m2	51,800 51,800 51,800	428,00	22 170,40
138	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou 9,25*2"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m	18,500 18,500 18,500	79,00	1 461,50
139	K	765123312	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem 9,25"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m	9,250 9,250 9,250	845,00	7 816,25
140	K	765123512	Krytina betonová drážková štitová hrana z tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou 2,8*4"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m	11,200 11,200 11,200	618,00	6 921,60
141	K	765123911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° 51,8"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m2	51,800 51,800 51,800	42,00	2 175,60
142	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve 2,8*9,25*2"D.1.1.12 až D.1.1.14 Součet	m2	51,800 51,800 51,800	28,00	1 450,40
143	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou 51,800*1,25 Součet	m2	64,750 64,750 64,750	39,50	2 557,63
144	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	445,540	5,50	2 450,47

766 - Konstrukce truhlářské

26 883,00

145	K	766621621	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do dřevěné konstrukce 2"D.1.1.8 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	780,00	1 560,00
146	M	SPCM7661	okno plastové 900/1000mm hnědé OS 2"D.1.1.8 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	4 980,00	9 960,00
147	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	1 480,00	1 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1"D.1.1.8		1,000		
			Součet		1,000		
148	M	611441640	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x210 cm hnědé	kus	1,000	13 100,00	13 100,00
			1"D.1.1.8		1,000		
			Součet		1,000		
149	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	261,000	3,00	783,00

767 - Konstrukce zámečnické

36 390,10

150	K	767001	Výroba a montáž žebříku do retenční nádrže, povrchová úprava zinkováním	kus	1,000	7 940,00	7 940,00
			1"D.1.1.9		1,000		
			Součet		1,000		
151	K	767002	Výroba a osazení mříže výústního objektu proti vniknutí drobných živočichů, úprava zinkováním	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
			1"D.1.1.3		1,000		
			Součet		1,000		
152	K	767003	D+M rámu z L profilu 50/50/5 mm, povrchová úprava žárový pozink,	kg	24,900	98,00	2 440,20
			(2,1+0,9)*2*4,15"D.1.1.15		24,900		
153	K	7676001	D+M nerezové hrubé ručně stíraného česle (vč. odkopávacího koše a hrab)	kus	1,000	21 800,00	21 800,00
			1"D.1.1.15		1,000		
154	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	353,300	3,00	1 059,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

31 943,76

155	K	7830001	Zinkování ocelových nosníků	kg	69,000	78,00	5 382,00
			69"D.1.1.5		69,000		
			Součet		69,000		
156	K	7830002	Nátěr stěn a dna retenční nádrže voděodolným a mrazuvzdorným nátěrem	m2	62,840	168,00	10 557,12
			3,1*4,6		14,260		
			(4+2,5)*2*3,5		45,500		
			(4,6+3,1)*2*0,2		3,080		
			" retenční nádrž				
			Součet		62,840		
157	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	22,475	105,00	2 359,88
			6,000*0,3+1,8*0,2+2+18,5*0,33+18,5*0,33*2"D.1.1.12 až D.1.1.14		22,475		
			Součet		22,475		
158	K	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	158,660	86,00	13 644,76
			23,808*2		47,616		
			44,5*0,1*4*1,1		19,580		
			22,5*0,16*4*1,1		15,840		
			15*1,2*(0,1+0,12)*2*1,1"pásky 10/12		8,712		
			2,385*11*(0,08+0,16)*2*1,1"kleštiny 8/16		13,852		
			2,8*22*(0,1+0,16)*2*1,1" krokve 10/16		35,235		
			(8,9*2+3,76*2)*0,16*4*1,1" vaznice 16/16		17,825		
			"Součet D.1.1.8 až D.1.1.14				
			Součet		158,660		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
Objekt: D.1. - SO 01 ČOV
Část: D.1.2. - D.1.2. Elektroinstalace

JKSO:
Místo: obec Vícemil

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:
Obec Vícemil

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	226 163,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	226 163,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	226 163,70	47 494,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	273 658,08
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.2. - D.1.2. Elektroinstalace

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 226 163,70

D1 - Přípojka: 135 083,00

D2 - ČOV: 65 182,40

D3 - Ochrana před bleskem: 13 698,30

D4 - Ostatní 12 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 226 163,70

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.2. - D.1.2. Elektroinstalace

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

226 163,70

D1 - Přípojka:

135 083,00

1	K	Pol29	elektroměrový piliř 1xET + jistič B25/3 1	kus	1,000	6 140,00	6 140,00
2	K	Pol30	dovyb elektroměr rozváděče v obci 1	kus	1,000	7 120,00	7 120,00
3	K	Pol31	vývodový jistič C25/3 1	kus	1,000	675,00	675,00
4	K	Pol32	kabel 1-AYKY 4x25 280	m	280,000	89,10	24 948,00
5	K	Pol33	výstražná folie červená 275	m	275,000	8,40	2 310,00
6	K	Pol34	kabelová trubka 75 mm 278	m	278,000	105,00	29 190,00
7	K	Pol35	zemnicí páska FeZn 30x4 50	m	50,000	62,00	3 100,00
8	K	Pol36	kabelová rýha 40x100 cm včetně záhozu a úpravy terénu 275	m	275,000	224,00	61 600,00

D2 - ČOV:

65 182,40

9	K	Pol37	okružová rozvodnice IP 65 1	kus	1,000	5 940,00	5 940,00
10	K	Pol38	3/36 - náplň: 1	kus	1,000	5 720,00	5 720,00
11	K	Pol39	poj. odpínač VLC 14 3P, poj. 50 A 1	kus	1,000	677,00	677,00
12	K	Pol40	přepět'ová ochrana B+C/3 1	kus	1,000	7 170,00	7 170,00
13	K	Pol41	jistič 20 A/3/C 1	kus	1,000	611,00	611,00
14	K	Pol42	jistič 10 A/3/C 1	kus	1,000	550,00	550,00
15	K	Pol43	jistič 16 A/3/B 1	kus	1,000	578,00	578,00
16	K	Pol44	proudový chránič 25/4/003 1	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
17	K	Pol45	jistič 10 A/1/B 3	kus	3,000	116,00	348,00
18	K	Pol46	jistič 16 A/1/B 2	kus	2,000	127,00	254,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	Pol47	prop lišta 10/3P/12	kus	3,000	138,00	414,00
			3		3,000		
20	K	Pol48	svorkovnice hlav pospojení/K125	kus	1,000	825,00	825,00
			1		1,000		
21	K	Pol49	zář osv těleso 2x58 W, IP 65	kus	5,000	2 040,00	10 200,00
			5		5,000		
22	K	Pol50	svítidlo 2x18 W, IP 44	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
			3		3,000		
23	K	Pol51	spínač č. 1 GO	kus	2,000	231,00	462,00
			2		2,000		
24	K	Pol52	spínač č. 5 GO	kus	1,000	248,00	248,00
			1		1,000		
25	K	Pol53	zásuvka 230 V GO	kus	2,000	250,00	500,00
			2		2,000		
26	K	Pol54	zásuvka 400 V, 16 A, 3+N+PE	kus	1,000	396,00	396,00
			1		1,000		
27	K	Pol55	krabice odbočná GO včetně svorek	kus	2,000	275,00	550,00
			2		2,000		
28	K	Pol56	kabel CYKY 3x1,5	m	50,000	38,50	1 925,00
			50		50,000		
29	K	Pol57	kabel CYKY 3x2,5	m	6,000	43,50	261,00
			6		6,000		
30	K	Pol58	kabel CYKY 5x4	m	6,000	70,40	422,40
			6		6,000		
31	K	Pol59	kabel CYKY 5x2,5	m	25,000	68,20	1 705,00
			25		25,000		
32	K	Pol60	kabel CYKY 4x10	m	10,000	112,00	1 120,00
			10		10,000		
33	K	Pol61	elektroinstalační lišta LHD 40x20	m	28,000	72,00	2 016,00
			28		28,000		
34	K	Pol62	kabelová trubka KF 50 mm	m	20,000	109,00	2 180,00
			20		20,000		
35	K	Pol63	kabelová rýha 40x100 cm vč.záhozu a úpravy terénu	m	20,000	215,00	4 300,00
			20		20,000		
36	K	Pol78	el. rozvody k vodoměrné šachtě	kus	1,000	9 380,00	9 380,00
			1		1,000		

D3 - Ochrana před bleskem:

13 698,30

37	K	Pol35	zemnicí páska FeZn 30x4	m	28,000	62,00	1 736,00
			28		28,000		
38	K	Pol64	drát FeZn 8	m	35,000	64,90	2 271,50
			35		35,000		
39	K	Pol65	drát FeZn 10	m	25,000	121,00	3 025,00
			25		25,000		
40	K	Pol66	podpěra PV 15	kus	10,000	163,00	1 630,00
			10		10,000		
41	K	Pol67	podpěra PV 11	kus	12,000	156,00	1 872,00
			12		12,000		
42	K	Pol68	podpěra PV 1	kus	4,000	123,00	492,00
			4		4,000		
43	K	Pol69	svorka SU	kus	12,000	48,40	580,80
			12		12,000		
44	K	Pol70	ochranný úhelník včetně držáků	kus	2,000	594,00	1 188,00
			2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	Pol71	svorka SO	kus	4,000	69,00	276,00
			4		4,000		
46	K	Pol72	svorka SZ	kus	2,000	71,50	143,00
			2		2,000		
47	K	Pol73	svorka SR3	kus	4,000	79,20	316,80
			4		4,000		
48	K	Pol74	svorka ST	kus	2,000	83,60	167,20
			2		2,000		

D4 - Ostatní

12 200,00

49	K	Pol75	doprava materiálu	Kč	1,000	4 800,00	4 800,00
			1		1,000		
50	K	Pol76	výchozí revize	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
51	K	Pol77	pomocný, spojovací materiál	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00
			1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
Objekt: D.1. - SO 01 ČOV
Část: D.1.3. - D.1.3. Technologie ČOV

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:
Obec Vícemil

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 236 478,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 236 478,80
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 236 478,80	259 660,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 496 139,35
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.3. - D.1.3. Technologie ČOV

Místo: Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 236 478,80
D1 - Technologie - ČOV	1 093 600,00
D2 - Technologie - vystrojení retenční nádrže	117 678,80
D3 - Technologie - vodovodní přípojka	25 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 236 478,80

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.3. - D.1.3. Technologie ČOV

Místo: Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výrobce
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------

Náklady z rozpočtu

1 236 478,80

D1 - Technologie - ČOV

1 093 600,00

1	K	Pol1	PP plastový kontejner 6000x3160x4080 mm s dělicí příčkou (vyztužení kontejneru: 32 ks rohových výztuh z trubek KPP O 110x10 mm; 16 ks příčných výztuh z trubek KPP O 160x9,1 mm; stěny, dno a dělicí příčka svařeny ze stěnových prvků PP tl. 80 mm)	kus	1,000	278 200,00	278 200,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
2	K	Pol2	Jemné ručně stírané česle (mat. ocel tř. 17) vč. plastového žlabu, koše pro odvodnění shrabků a hrabla	kus	1,000	30 400,00	30 400,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
3	K	Pol3	Technologické vstrojení ČOV	kus	1,000	200 500,00	200 500,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
4	K	Pol4	Měrný žlab	kus	1,000	20 100,00	20 100,00	Pars aqua
			1		1,000			
5	K	Pol5	Pochůzná lávka vč. zábradlí (mat. provedení žár. pozink.)	kus	1,000	66 300,00	66 300,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
6	K	Pol6	Dmýchadlový agregát vč. protitlukového krytu (Q=1,09 m3/min; 2,2 kW; tlak: 50 kPa; 2688 ot.)	kus	1,000	67 500,00	67 500,00	Kubiček VHS, s.r.o.
			1		1,000			
7	K	Pol7	Potrubní rozvody vč. tvarovek, armatur, přírub, přírubových spojů a potrubních držáků (mědiem: odpadní voda, vzduch, aktivovaný kal, vyčištěná voda; mat. provedení: ocel tř.)	kus	1,000	40 500,00	40 500,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
8	K	Pol8	Technologická elektroinstalace a MaR ČOV včetně jistění a ovládání čerpadla v retenční nádrži a čerpadla ve studni	kus	1,000	217 300,00	217 300,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
9	K	Pol9	Montážní práce, komplexní zkoušky, uvedení ČOV do provozu, návrh provozního řádu	kus	1,000	172 800,00	172 800,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			

D2 - Technologie - vstrojení retenční nádrže

117 678,80

10	K	Pol10	Česlicový koš DN 300 (mat. provedení ocel tř. 17)	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
11	K	Pol11	Trubka 110x10 PPR	m	2,500	416,00	1 040,00	FV Plast, a.s.
			2,5		2,500			
12	K	Pol12	Koleno 110/90° PPR	kus	3,000	329,00	987,00	FV Plast, a.s.
			3		3,000			
13	K	Pol13	Fekální koncovka s čepy 110	kus	1,000	494,00	494,00	GMS Velkoobchod, s.r.o.
			1		1,000			
14	K	Pol14	Hadice 110 PVC APOLLO SE	m	0,300	556,00	166,80	GMS Velkoobchod, s.r.o.
			0,3		0,300			
15	K	Pol15	Spona hadicová 121-130 W4 GBS	kus	4,000	241,00	964,00	GMS Velkoobchod, s.r.o.
			4		4,000			
16	K	Pol16	Držák potrubí DN 100	kus	2,000	567,00	1 134,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			2		2,000			
17	K	Pol17	Podpěra potrubí DN 100	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
18	K	Pol18	Zdvíhací zařízení (mat. provedení ocel tř. 11 žár. pozink., nosnost 150 kg)	kus	1,000	19 400,00	19 400,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výrobce
19	K	Pol19	Revize zdvihacího zařízení	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
20	K	Pol20	Ponorné kalové čerpadlo AmarexN F 65-170/042 LG-146 (oběžné kolo s volným průchodem 65mm, 400 V, 50 Hz, 4,2 kW,	kus	1,000	40 700,00	40 700,00	KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o.
			1		1,000			
21	K	Pol21	Stacionární instalační sada DN 65	kus	1,000	8 860,00	8 860,00	KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o.
			1		1,000			
22	K	Pol22	Vodící tyče	m	8,000	270,00	2 160,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			8		8,000			
23	K	Pol23	Lemový kroužek 70x 2 AISI 304	kus	1,000	70,00	70,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			1		1,000			
24	K	Pol24	Příruba pl.otočná eko. PN 10 DN 65/76,1 AISI 304	kus	1,000	367,00	367,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			1		1,000			
25	K	Pol25	Přírubový spoj DN 65	kus	1,000	338,00	338,00	K2L CZ, s.r.o.
			1		1,000			
26	K	Pol26	Trubka 70x 2 AISI 304	m	4,000	356,00	1 424,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			4		4,000			
27	K	Pol27	Koleno 70x 2 AISI 304	kus	1,000	139,00	139,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			1		1,000			
28	K	Pol23	Lemový kroužek 70x 2 AISI 304	kus	1,000	70,00	70,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			1		1,000			
29	K	Pol24	Příruba pl.otočná eko. PN 10 DN 65/76,1 AISI 304	kus	1,000	367,00	367,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
			1		1,000			
30	K	Pol25	Přírubový spoj DN 65	kus	1,000	338,00	338,00	K2L CZ, s.r.o.
			1		1,000			
31	K	Pol28	Montážní práce, doprava montážních dělníků	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			

D3 - Technologie - vodovodní přípojka

25 200,00

32	K	Pol78	Ponorné čerpadlo vč. výtlačného potrubí PPR 1", tvarovek, armatur, tlakové nádoby (50 l), tlakového spínače (potrubí ukončeno ve vodovodní šachtě) + montáž	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
Objekt: D.2. - SO 02 Zpevněné plochy oplocení
Část: D.2.1. - D.2.1. Zpevněné plochy

JKSO:
Místo: obec Vícemil

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:
Obec Vícemil

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	289 888,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	289 888,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	289 888,74	60 876,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	350 765,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.2. - SO 02 Zpevněné plochy oplocení

Část: D.2.1. - D.2.1. Zpevněné plochy

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 289 888,74

HSV - Práce a dodávky HSV 289 888,74

1 - Zemní práce 60 587,00

5 - Komunikace 200 315,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 814,10

99 - Přesuny hmot a sutí 1 172,64

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 289 888,74

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.2. - SO 02 Zpevněné plochy oplocení

Část: D.2.1. - D.2.1. Zpevněné plochy

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

289 888,74

HSV - Práce a dodávky HSV

289 888,74

1 - Zemní práce

60 587,00

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ 15*0,6*0,5*20"D.2.1.3 Součet	m ³	90,000	112,00	10 080,00
					90,000		
					90,000		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 90"D.2.1.3 Součet	m ³	90,000	8,00	720,00
					90,000		
					90,000		
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 90"D.2.1.3 Součet	m ³	90,000	32,00	2 880,00
					90,000		
					90,000		
4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 90"D.2.1.3 Součet	m ³	90,000	65,00	5 850,00
					90,000		
					90,000		
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 130*viz TZ Součet	m ²	130,000	19,50	2 535,00
					130,000		
					130,000		
6	K	181301104	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 123/0,25"D.2.1.3 Součet	m ²	492,000	42,00	20 664,00
					492,000		
					492,000		
7	K	181411131	Zařízení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 130*viz TZ Součet	m ²	130,000	16,00	2 080,00
					130,000		
					130,000		
8	M	005724100	osivo směs travní parková 130*0,025 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kg	3,250	84,00	273,00
					3,250		
					3,250		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 50+450"D.2.1.3 Součet	m ²	500,000	11,00	5 500,00
					500,000		
					500,000		
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 20*2,5+8*4+20*1,5+22*1,5 200 " D.2.1.3	m ²	345,000	29,00	10 005,00
					145,000		
					200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					345,000		
5 - Komunikace							200 315,00
11	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	450,000	64,00	28 800,00
			450"viz TZ		450,000		
			Součet		450,000		
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	500,000	102,00	51 000,00
			500"viz TZ		500,000		
			Součet		500,000		
13	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	450,000	107,00	48 150,00
			450"viz TZ		450,000		
			Součet		450,000		
14	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	50,000	208,00	10 400,00
			50"viz TZ		50,000		
			Součet		50,000		
15	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 15 kg/m2	m2	450,000	14,50	6 525,00
			450"viz TZ		450,000		
			Součet		450,000		
16	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	174,00	8 700,00
			50"viz TZ		50,000		
			Součet		50,000		
17	M	592452921	dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	55,000	232,00	12 760,00
			50,000*1,1		55,000		
			Součet		55,000		
18	K	599501610	Oprava výmolů ve stávající místní asfaltové komunikaci	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
			1"D.2.1.3		1,000		
			Součet		1,000		
19	K	599501611	Dodávka a montáž přejezdného rigolu typu Purátor vč.betonového lože	m	3,000	4 660,00	13 980,00
			3"D.2.1.3		3,000		
			Součet		3,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 814,10
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	36,700	188,00	6 899,60
			11,7*2+3,25+3,7+0,4+1,6+3,75+0,6"D.2.1.3		36,700		
			Součet		36,700		
21	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	38,000	138,00	5 244,00
			38" přepočteno koeficientem množství		38,000		
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,850	2 050,00	5 842,50
			38,000*0,3*0,25"D.2.1.3		2,850		
			Součet		2,850		
23	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	126,000	78,00	9 828,00
			18*7" viz TZ		126,000		
99 - Přesuny hmot a sutí							1 172,64
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným	t	36,645	32,00	1 172,64
			36,645		36,645		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.2. - SO 02 Zpevněné plochy oplocení

Část: D.2.2. - D.2.2. Oplocení

JKSO:

Místo: obec Vícemil

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Obec Vícemil

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	130 091,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	130 091,61
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	130 091,61	27 319,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	157 410,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.2. - SO 02 Zpevněné plochy oplocení

Část: D.2.2. - D.2.2. Oplocení

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 130 091,61

HSV - Práce a dodávky HSV 130 091,61

1 - Zemní práce 11 722,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce 113 772,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 300,00

99 - Přesun hmot 3 297,45

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 130 091,61

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.2. - SO 02 Zpevněné plochy oplocení

Část: D.2.2. - D.2.2. Oplocení

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

130 091,61

HSV - Práce a dodávky HSV

130 091,61

1 - Zemní práce

11 722,15

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2,55*20+0,75+0,95)*0,1*0,3 (3,25+1,25)*0,25*0,7 "Součet D.2.2.2 Součet	m3	2,369 1,581 0,788 2,369	308,00	729,65
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 2,369"D.2.2.2 Součet	m3	2,369 2,369 2,369	55,00	130,30
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,5*0,5*0,7*24"D.2.2.2 Součet	m3	4,200 4,200 4,200	527,00	2 213,40
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 4,2"D.2.2.2 Součet	m3	4,200 4,200 4,200	38,00	159,60
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,369+4,2"D.2.2.2 Součet	m3	6,569 6,569 6,569	32,00	210,21
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 6,569"D.2.2.2 Součet	m3	6,569 6,569 6,569	65,00	426,99
7	K	182001111	Úprava terénu po dokončení oplocení (13,75+16,45)*2*2"D.2.2.2 Součet	m2	120,800 120,800 120,800	65,00	7 852,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

113 772,01

8	K	301	Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 3250x700x250mm 1"D.2.2.2 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	6 110,00	6 110,00
9	K	302	Dodávka a osazení železobetonového prefabrikovaného prahu 1250x700x250mm 1"D.2.2.2 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	4 180,00	4 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3	kus	24,000	495,00	11 880,00
			24"D.2.2.2		24,000		
			Součet		24,000		
11	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,7 m se zalitím MC	kus	33,000	184,00	6 072,00
			7+19+7"D.2.2.2		33,000		
			Součet		33,000		
12	M	553422631	sloupek plotový včetně nátěru a krytky 2700/70x3,6 mm	kus	7,000	574,00	4 018,00
			7"D.2.2.2		7,000		
			Součet		7,000		
13	M	553422632	sloupek plotový včetně nátěru a krytky 2700/60x3 mm	kus	17,000	555,00	9 435,00
			17"D.2.2.2		17,000		
			Součet		17,000		
14	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	8,000	212,00	1 696,00
			8"D.2.2.2		8,000		
			Součet		8,000		
15	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	400,00	400,00
			1"D.2.2.2		1,000		
			Součet		1,000		
16	K	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,000	825,00	825,00
			1"D.2.2.2		1,000		
			Součet		1,000		
17	M	553423460	Brána dvoukřídlá, oko, 3250x1950 mm, Zn+RAL 6005, panty, zámek, závěsy proti vysazení	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
			1"D.2.2.2		1,000		
			Součet		1,000		
18	M	553423400	Branka jednokřídlá, FAB, 1250x1950 mm, Zn+RAL 6005, panty, závěsy proti vysazení	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
			1"D.2.2.2		1,000		
			Součet		1,000		
19	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	22,000	318,00	6 996,00
			16+4+1+1"D.2.2.2		22,000		
			Součet		22,000		
20	M	592325350	patka plotová 25x25x80 cm průběžná	kus	17,000	344,00	5 848,00
			17"D.2.2.2		17,000		
			Součet		17,000		
21	M	592325360	patka plotová 25x25x80 cm rohová nebo koncová	kus	7,000	382,00	2 674,00
			7"D.2.2.2		7,000		
			Součet		7,000		
22	M	592331140	deska plotová KZD šedá 255x5x38 cm	kus	16,000	366,00	5 856,00
			16"D.2.2.2		16,000		
			Součet		16,000		
23	M	592331141	deska plotová KZD šedá 235x5x38 cm	kus	4,000	347,00	1 388,00
			4"D.2.2.2		4,000		
			Součet		4,000		
24	M	592331142	deska plotová KZD šedá 81x5x38 cm	kus	1,000	298,00	298,00
			1"D.2.2.2		1,000		
			Součet		1,000		
25	M	592331143	deska plotová KZD šedá 50x5x38 cm	kus	1,000	262,00	262,00
			1"D.2.2.2		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1,000		
26	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	55,900	78,00	4 360,20
			13,75*2+16,45*2-3,25-1,25"D.2.2.2		55,900		
			Součet		55,900		
27	M	313275040	pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm se zapleteným napínacím drátem	m	58,695	158,00	9 273,81
			55,9*1,05		58,695		
			Součet		58,695		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 300,00
28	K	901	Dodávka a osazení výstražných tabulek	kus	2,000	650,00	1 300,00
			2*viz TZ		2,000		
			Součet		2,000		
99 - Přesun hmot							3 297,45
29	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	11,570	285,00	3 297,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky
Část: **D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace**

JKSO:
Místo: obec Vícemil

CC-CZ:
Datum: 01.12.2015

Objednavatel:
Obec Vícemil

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 116 039,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 116 039,49
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 116 039,49	1 284 368,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 400 407,78
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil
Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace

Místo:	obec Vícemil	Datum:	01.12.2015
Objednavatel:	Obec Vícemil	Projektant:	ALCEDO Ing. Martin Růžička
Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 116 039,49
HSV - Práce a dodávky HSV	6 116 039,49
1 - Zemní práce	2 667 333,33
4 - Vodorovné konstrukce	14 016,56
5 - Komunikace	371 220,00
8 - Trubní vedení	2 808 439,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	58 854,00
99 - Přesun hmot	196 176,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 116 039,49

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 116 039,49

HSV - Práce a dodávky HSV

6 116 039,49

1 - Zemní práce

2 667 333,33

1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 1,5*2*15"startovací jámy Součet	m2	45,000	392,00	17 640,00
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm 1,5*2*15"startovací jámy Součet	m2	45,000	194,00	8 730,00
3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 960"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2	960,000	88,00	84 480,00
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*2*1,7*90 "Mezisoučet startovací jámy 2*1,5*1,5*8 "Mezisoučet aš " D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	495,000	188,00	93 060,00
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 495"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	495,000	12,00	5 940,00
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*1,5*2*46 2*2*2,7*2 "Součet čerpací jímky D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	228,600	264,00	60 350,40
7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 228,6"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	228,600	35,00	8 001,00
8	K	141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 3 a 4 15*2"pod komunikací D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m	30,000	528,00	15 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4 712,48+35,88+81+37,25+664,46+14,51+366,7+86,19+1309,5-234,71"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m	3 073,260	612,00	1 880 835,12
10	K	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4 234,71"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m	234,710	792,00	185 890,32
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 1,5*4*2*46 2*4*2,7*2 "Součet čerpací jímky D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2	595,200	34,00	20 236,80
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 595,2"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2	595,200	14,00	8 332,80
13	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 228,6"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	228,600	38,00	8 686,80
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 228,6"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	228,600	11,00	2 514,60
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 65,517"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	65,517	141,00	9 237,90
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 495+228,6-459-199,083"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	65,517	38,00	2 489,65
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 65,517"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	65,517	16,00	1 048,27
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 459"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	459,000	76,00	34 884,00
19	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu (1,5*1,5-0,4*0,4*pi)*2*46 (2*2-0,61*0,61*pi)*2,7*2 "Mezisoučet čj (2*1,5-0,9*1,2)*1,5*8 "Mezisoučet aš " D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	199,083	192,00	38 223,94
20	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození 199,083"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	199,083	82,00	16 324,81
21	K	188901110	Konečné terénní úpravy, uvedení do původního stavu, ozelenění 1"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	Kč	1,000	45 500,00	45 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	191161111	Dodávka a montáž signalizačního vodiče potrubí	m	3 307,970	36,00	119 086,92
			3307,97"D.3.2;D.3.3;D.3.4		3 307,970		
			Součet		3 307,970		

4 - Vodorovné konstrukce

14 016,56

23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,816	2 410,00	14 016,56
			0,9*0,9*0,1*46		3,726		
			1,62*1,62*0,2*2		1,050		
			"Mezisoučet čj				
			1*1,3*0,1*8		1,040		
			"Mezisoučet aš				
			" D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet		5,816		

5 - Komunikace

371 220,00

24	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	45,000	114,00	5 130,00
			45"startovací jámy		45,000		
			Součet		45,000		
25	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	45,000	184,00	8 280,00
			45"startovací jámy		45,000		
			Součet		45,000		
26	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	45,000	622,00	27 990,00
			45"startovací jámy		45,000		
			Součet		45,000		
27	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	45,000	364,00	16 380,00
			45"startovací jámy		45,000		
			Součet		45,000		
28	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	960,000	12,50	12 000,00
			(218+166)*2,5"úprava po roce D.3.2;D.3.3;D.3.4		960,000		
			Součet		960,000		
29	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	960,000	314,00	301 440,00
			960"D.3.2;D.3.3;D.3.4		960,000		
			Součet		960,000		

8 - Trubní vedení

2 808 439,10

30	K	871264121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 100	m	3 307,970	64,00	211 710,08
			1998,47+1309,5"D.3.2;D.3.3;D.3.4		3 307,970		
			Součet		3 307,970		
31	K	877264121	Montáž tvarovek na potrubí z polyetylenových trub svařovaných na tupo v otevřeném výkopu DN 100	kus	475,000	94,00	44 650,00
			30+70+120+150+1+3+7+2+3+13+24+30+10+5+3+4 "D.3.2;D.3.3;D.3.4		475,000		
			Součet		475,000		
32	M	286530220	elektrospojka PE typ LU, d 75 mm	kus	30,000	198,00	5 940,00
			30"D.3.2;D.3.3;D.3.4		30,000		
			Součet		30,000		
33	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	70,000	122,00	8 540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			70"D.3.2;D.3.3;D.3.4		70,000		
			Součet		70,000		
34	M	286530180	elektrospojka PE typ LU, d 50 mm	kus	120,000	112,00	13 440,00
			120"D.3.2;D.3.3;D.3.4		120,000		
			Součet		120,000		
35	M	286530160	elektrospojka PE typ LU, d 40 mm	kus	150,000	74,00	11 100,00
			150"D.3.2;D.3.3;D.3.4		150,000		
			Součet		150,000		
36	M	286530161	redukce 75/63	kus	1,000	222,00	222,00
			1"D.3.2;D.3.3;D.3.4		1,000		
			Součet		1,000		
37	M	286530162	redukce 63/50	kus	3,000	208,00	624,00
			3"D.3.2;D.3.3;D.3.4		3,000		
			Součet		3,000		
38	M	286530165	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 75/40	kus	7,000	1 380,00	9 660,00
			7"D.3.2;D.3.3;D.3.4		7,000		
			Součet		7,000		
39	M	286530166	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/63	kus	2,000	910,00	1 820,00
			2"D.3.2;D.3.3;D.3.4		2,000		
			Součet		2,000		
40	M	286530167	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/50	kus	3,000	910,00	2 730,00
			3"D.3.2;D.3.3;D.3.4		3,000		
			Součet		3,000		
41	M	286530168	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/40	kus	13,000	718,00	9 334,00
			13"D.3.2;D.3.3;D.3.4		13,000		
			Součet		13,000		
42	M	286530169	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 50/40	kus	24,000	684,00	16 416,00
			24"D.3.2;D.3.3;D.3.4		24,000		
			Součet		24,000		
43	M	286530170	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 40/40	kus	4,000	618,00	2 472,00
			4"D.3.2;D.3.3;D.3.4		4,000		
			Součet		4,000		
44	M	286530530	elektrokoleno 90 °, typ LU d 40 mm	kus	30,000	240,00	7 200,00
			30"D.3.2;D.3.3;D.3.4		30,000		
			Součet		30,000		
45	M	286530540	elektrokoleno 90 °, typ LU d 50 mm	kus	10,000	268,00	2 680,00
			10"D.3.2;D.3.3;D.3.4		10,000		
			Součet		10,000		
46	M	286530550	elektrokoleno 90 °, typ LU d 63 mm	kus	5,000	304,00	1 520,00
			5"D.3.2;D.3.3;D.3.4		5,000		
			Součet		5,000		
47	M	286530560	elektrokoleno 90 °, typ LU d 75 mm	kus	3,000	546,00	1 638,00
			3"D.3.2;D.3.3;D.3.4		3,000		
			Součet		3,000		
48	M	286137340	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 75 x 6,8 mm	m	246,446	178,00	43 867,39
			234,71*1,05"D.3.2;D.3.3;D.3.4		246,446		
			Součet		246,446		
49	M	286137330	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	705,044	132,00	93 065,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(62,29+331,51+14,51+176,97+86,19)*1,05"D.3.2; D.3.3;D.3.4		705,044		
			Součet		705,044		
50	M	286137320	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm	m	1 147,745	87,00	99 853,82
			(415,48+35,88+81+37,25+332,95+190,53)*1,05"D.3.2;D.3.3;D.3.4		1 147,745		
			Součet		1 147,745		
51	M	286137310	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	1 374,975	51,00	70 123,73
			1309,5*1,05"D.3.2;D.3.3;D.3.4		1 374,975		
			Součet		1 374,975		
52	K	881111110	Dodávka a montáž vystrojení armaturní šachty - přechodka, šoupě, redukce , patní koleno, zášlepka s možností napojení tlak.vozu	kus	8,000	21 600,00	172 800,00
			8"D.3.2;D.3.3;D.3.4		8,000		
			Součet		8,000		
53	K	881111111	Dodávka a montáž typové domovní čerpací jímky pro RD - kompletní vybavení až po napojení na řád (čerpadla budou provedena v celonerezovém provedení)	kus	46,000	30 800,00	1 416 800,00
			46"D.3.2;D.3.3;D.3.4		46,000		
			Součet		46,000		
54	K	881111112	Dodávka a montáž typové dvojité čerpací jímky pro RD DČJ 3 a 37 - kompletní vybavení až po napojení na řád (čerpadla budou provedena v celonerezovém provedení)	kus	2,000	49 800,00	99 600,00
			2"D.3.2;D.3.3;D.3.4		2,000		
			Součet		2,000		
55	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 80,100 nebo 125	m	3 307,970	15,00	49 619,55
			1998,47+1309,5"D.3.2;D.3.3;D.3.4		3 307,970		
			Součet		3 307,970		
56	K	893312111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl do 1,50 m2	kus	8,000	22 600,00	180 800,00
			8"armaturní šachty		8,000		
			Součet		8,000		
57	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,000	580,00	4 640,00
			8"armaturní šachty		8,000		
			Součet		8,000		
58	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	7,000	4 870,00	34 090,00
			7		7,000		
59	M	552431111	poklop těžký s rámem litinový 600x600 D400	kus	1,000	5 260,00	5 260,00
			1		1,000		
60	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,272	2 410,00	5 475,52
			(1,62+1,22)*2*1*0,2*2" armaturní šachty		2,272		
			"Součet čj D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet		2,272		
61	K	899623152	Obetonování čerpacích jímek betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop, vč. bednění	m3	19,644	3 800,00	74 647,20
			3,14*(0,61*0,61-0,41*0,41)*2*(46/3)" viz TZ		19,644		
			Součet		19,644		
62	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	20,000	375,00	7 500,00
			20"viz TZ		20,000		
			Součet		20,000		
63	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	4,000	810,00	3 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4"D.3.2;D.3.3;D.3.4		4,000		
			Součet		4,000		
64	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	30,000	880,00	26 400,00
			15*2"D.3.2;D.3.3;D.3.4		30,000		
			Součet		30,000		
65	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm	m	30,000	1 280,00	38 400,00
			Poznámka k položce:, VOC Ferona, Hmotnost: 36,8 kg/m				
			30"D.3.2;D.3.3;D.3.4		30,000		
			Součet		30,000		
66	K	899925211	D+M PVC flexibilní chráničky	m	80,000	382,00	30 560,00
			80" viz. TZ		80,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

58 854,00

67	K	912211112	Dodávka a osazení směrové tyče pro označení trasy kanalizace ve volném terénu	kus	20,000	840,00	16 800,00
			20"D.3.2;D.3.3;D.3.4		20,000		
			Součet		20,000		
68	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	489,000	86,00	42 054,00
			(1,5+2)*2*15		105,000		
			"Mezisoučet start jámy				
			218+166		384,000		
			"Mezisoučet oprava komunikace po roce				
			"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet		489,000		

99 - Přesun hmot

196 176,50

69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	162,300	38,00	6 167,40
			162,3		162,300		
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 057,500	8,50	34 488,75
			162,3*25 "Přepočtené koeficientem množství		4 057,500		
			Součet		4 057,500		
71	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	162,300	95,00	15 418,50
			162,3		162,300		
72	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu směsných na skládce (skládkovné)	t	162,300	355,00	57 616,50
			162,3		162,300		
73	K	997225888	Příplatek za skládkování živice	t	137,100	400,00	54 840,00
			137,1		137,100		
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	141,771	195,00	27 645,35
			141,771		141,771		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.4. - SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady

Část: D.4.1. - D.4.1. Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: obec Vícemil

CC-CZ:

Datum: 01.12.2015

Objednavatel:

Obec Vícemil

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	140 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	140 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	140 000,00	29 400,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	169 400,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.4. - SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady

Část: **D.4.1. - D.4.1. Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **140 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 140 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 105 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **140 000,00**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil

Objekt: D.4. - SO 04 Vedlejší rozpočtové náklady

Část: **D.4.1. - D.4.1. Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: obec Vícemil

Datum: 01.12.2015

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

140 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
			1		1,000		

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

10 000,00

2	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		

VRN9 - Ostatní náklady

105 000,00

3	K	090001001	Projekt skutečného provedení stavby - 7ks paré a CD	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
4	K	090001003	Vytýčení stávajících sítí	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
5	K	090001008	Vytýčení jednotlivých objektů a tras	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
			1		1,000		
6	K	090001009	Geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00
			1		1,000		

