

Obec MOUTNICE

268

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

„MOUTNICE – Obytná zóna v centru obce - část „F“ – zámková dlažba a inženýrské sítě

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Moutnice
Moutnice 277, 664 55 Moutnice

Ke smluvnímu jednání oprávněni: Ing. Antonín Vymazal, starosta

e-mail: starosta@oumoutnice.cz;
Telefon: 544 248 511, 544 248 580

IČO: 002 82 154
DIČ: CZ 00282154
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1347951379/0800


2. Zhotovitel:

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice

Statutární orgán: Jednatel společnosti
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jaroslav Vraňan
V technických záležitostech: Ing. Jaroslav Vraňan
IČO: 283 12 015
DIČ: CZ 283 12 015
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 253798874/0300

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je úprava místní komunikace, vytvoření parkovacích míst a prodloužení hlavních řadů vodovodu a kanalizace v obci Moutnice dle výkazu: výměr (všech jeho částí) dílo bude realizováno dle projektové dokumentace s názvem „**MOUTNICE – Obytná zóna v centru obce - část F“ - zámková dlažba a inženýrské sítě**. Místem plnění veřejné zakázky je obec Moutnice, 664 55 Moutnice. Detailnější lokalizace místa plnění je zaznamenána v projektové dokumentaci.



Obec MOUTNICE

2. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby Objednatelem.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. a III.
4. Realizací kompletní stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, revize apod.), vč. zajištění koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 10 týdnů od podpisu smlouvy, resp. od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do **30.10.2015**.
2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.

III. Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s ustanovením § 2 a následujícího zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále jen „zákon“, jako cena pevná a nepřekročitelná a činí:

celková cena díla uvedeného v čl. I. této smlouvy činí:

1 047 368,- Kč bez DPH

Výše DPH


219 947,- Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

1 267 315,- Kč

Slovy: jedenmiliončtyřicetsedmtisíctřistašedesátosm korun českých bez DPH.

2. Zhotovitel je povinen provést zařídění fakturovaných položek Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zaříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede zákazník. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve



Obec MOUTNICE

faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako je např. bezpečnostní a organizační opatření apod.

4. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit je Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za výše uvedených podmínek.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Specifikace ceny předmětu díla dle čl. I. je obsažena v oceněném výkazu výměr (všech jeho částí dle projektové dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 1.

- 6.1. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření BOZP, náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla.

- 6.2. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatелеm, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.




Obec MOUTNICE

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Obě smluvní strany se dohodly na dílčím plnění, na základě vystavení daňového dokladu Zhotovitelem. Podkladem k vystavení daňového dokladu je soupis skutečně provedených prací, výkonů a dodávek odsouhlasený Objednatelem. Splatnost objednatel odsouhlaseného daňového dokladu – faktury je 20 dní od doručení objednateli.
3. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně Objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem.

V. Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho subdodavatelů, a to až do výše ceny díla. Doklad o pojištění předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy.
6. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem.
7. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu zahájit přejímací řízení.
8. Dílo se považuje za splněno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 1.000,- Kč za každý den až do vyklizení staveniště.
10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů
 - potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace)



Obec MOUTNICE

VI. Záruka za jakost a práva z vad

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn. že dílo bude po uvedení do provozu způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Záruka se sjednává na dobu **60** měsíců. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 zákona.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do **3** pracovních dnů po doručení reklamace.
4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do **5** kalendářních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatel. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění vady.
5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **10** dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.
7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 zákona
8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 zákona.

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce


1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší jak **20** dnů se považuje za její podstatné porušení.

5. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud Zhotovitel nenastoupí do **5** pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla



Obec MOUTNICE

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.

6. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením podle čl. V. odst. 9 smlouvy. Pokud však nebude staveniště vyklizeno nejpozději do 15 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, je počínaje 16. pracovním dnem povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každý den prodlení.

VIII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 2 pracovních dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, přičemž rozhodný je termín, který nastane později, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání převzetí díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu

2. Zařízení staveniště

Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla.


3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná



Obec MOUTNICE

opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na Staveniště.

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.

5. Vyklopení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

IX. Stavební deník

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle § 6 a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště.

X. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné práce.

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

3. V případě, že budou před započítím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.


Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle zákona.

XI. Předání a převzetí díla

1. Organizace předání díla



Obec MOUTNICE

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Protokol o předání a převzetí

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- Soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad a Nedodělků

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII. Vady stavby, reklamace

1. Práva z vad díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy.


Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy.

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).



Obec MOUTNICE

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur.

2. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV. Pojištění díla

1. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

3. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění podle zákona.

XV. Vyšší moc

1. Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy.

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci


Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. Ostatní ujednání

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona.



Obec MOUTNICE

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 po podpisu obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

XVIII. Podpisy smluvních stran

V Moutnicích dne 4. 6. 2015

V Želešicích dne 4.6.2015

Za Objednatele

Za Zhotovitele


OBEC MOUTNICE
664 53 Moutnice

①

Ing. Antonín Vymazal, starosta

VS-build, s.r.o.

Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel společnosti [3]



Obec MOUTNICE

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Oceněný výkaz výměr (všechny části dle PD)

**MOUTNICE – Obytná zóna v centru obce - část F“ - zámková dlažba a
inženýrské sítě**

Cenová nabídka

stavební objekt	cena		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Odvodnění - část F	37 223 Kč	7 817 Kč	45 040 Kč
Pozemní komunikace (2014)	725 315 Kč	152 316 Kč	877 631 Kč
IO 01 -Kanalizace	135 056 Kč	28 362 Kč	163 417 Kč
IO 02 - Vodovod	149 774 Kč	31 453 Kč	181 227 Kč
Celkem	1 047 368 Kč	219 947 Kč	1 267 315 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Moutnice-obytná zóna v centru obce, část A-F

Objekt: Odvodnění - část F

JKSO:

Datum: 27.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,496	469,80	1 172,62
		v	2,60*1,2*0,8		2,496		
2	001	132201209	Příplatek za lepivost u ryh do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	0,749	28,32	21,21
		v*0,3			0,749		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4; hl výkopu do 2,5 m	m ³	2,496	89,28	222,84
		v			2,496		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 odvoz výkopku)	m ³	2,496	122,40	305,51
		v			2,496		
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	4,992	12,24	61,10
		v			2,496		
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4(dovoz zásyp.mat.)	m ³	1,082	122,40	132,44
		z	v-o-(p1+p2)		1,082		
7	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m(zásyp. materiál)	m ³	4,328	12,24	52,97
		z*2			2,164		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	2,496	18,24	45,53
		v			2,496		
9	001	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet ryh nebo kolem objektů	m ³	1,082	74,16	80,24
		z			1,082		
10	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	0,936	410,40	384,13
		o	(0,45*0,8*2,60)		0,936		
11	R	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m ³	2,496	163,20	407,35
		v			2,496		
12		předb.cena	kamenivo těžené, zásypový materiál	t	2,056	216,00	444,10
		z*1,9			2,056		

3 Svislé a kompletní konstrukce

13	271	1	Bourání dešťových vpustí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
14	R	předb. cena	Zaslepení kanalizačních odboček a bourání přípojek od rušených vpustí	komplet	1,000	6 000,00	6 000,00

4 Vodorovné konstrukce

15	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	0,208	997,20	207,42
		p2	(2,6*0,8*0,1)		0,208		

8 Trubní vedení

16	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	478,80	478,80
17	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm	kus	1,000	2 172,00	2 172,00

87 Potrubí z trub plastických a skleněných

18	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	2,600	591,60	1 538,16
19	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	192,00	576,00
20	286	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	1,000	65,10	65,10
21	286	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4 (pro horní napojení přípojky)	kus	1,000	58,80	58,80

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Moutnice-obytná zóna v centru obce, část A-F

Objekt: Odvodnění - část F

JKSO:

Datum: 27.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
22	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	53,55	53,55
23	286	2861136211	sedlová odbočka 500/150	kus	1,000	3 465,00	3 465,00
89 Trubní vedení - ostatní konstrukce							
24	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	1 443,60	2 887,20
25	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	871,20	1 742,40
26	592	592238561	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/29 SN	kus	2,000	213,15	426,30
27	592	592238730	mříž s rámem, 40t, 500/500 mm	kus	2,000	1 877,40	3 754,80
28	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 50/20CP	kus	2,000	350,70	701,40
29	592	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 50/65 SZ	kus	2,000	1 256,85	2 513,70
30	592	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 50/59 SV	kus	1,000	319,20	319,20
31	592	592238521	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 50/49 KV	kus	2,000	425,25	850,50
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
99 Přesun hmot							
32	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,001	1 027,20	3 082,63

Celkem

37 223,00

Soupis prací a dodávek

Stavba :	MOUTNICE - Obytná zóna v centru obce - část "F"
Objekt :	1- Pozemní komunikace (2014)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	702,00	7,74	5 433,48
2	122 30-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 (výměna zeminy 0,3m x 480m2 = 144m3)+296 m3	m3	440,00	96,75	42 570,00
3	175 20-0022.RA	Obsyp objektu šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	2,00	290,90	581,79
4	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	3,00	419,25	1 257,75
5	569 90-3321.R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	50,00	77,40	3 870,00
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (výměna 144m3) + 249 m3	m3	393,00	122,40	48 103,20
7	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (celkem 12km)	m3	786,00	12,24	9 620,64
8	162 40-1101.RX	PC-poplatek za uložení zeminy	t	786,00	80,00	62 880,00
9	181 30-0012.RX	PC - Dodávka a dovoz ornice	m3	34,20	357,33	12 220,69
10	181 30-001X.RX	PC-Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm osetí park. travou	m2	171,00	46,44	7 941,24
11	112 10-0001.RA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00	1 610,00	1 610,00
12	184 10-1114.RA	Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 200cm Lípa malolistá - Tilia cordata	kus	1,00	1 218,00	1 218,00
13	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	40,00	25,80	1 032,00
	Celkem za	1 Zemní práce				198 338,79
Díl: 5		Komunikace				
14	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	54,00	120,75	6 520,50
15	592-17491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	5,00	246,75	1 233,75
16	592-17492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	5,00	246,75	1 233,75
17	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	2,00	73,50	147,00
18	592-17460	Obrubník silniční dvourvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	189,00	89,25	16 868,25
19	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	64,00	129,00	8 256,00
20	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	191,00	129,00	24 639,00
21	592-48040	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní 455m2+95m2 (parkoviště)+ 56 m2 (kontejnery) + 24m2 vybouraná 22m2 (očistěná)	m2	608,00	173,25	105 336,00
22	592-480XX	PC-Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II černá	m2	3,20	231,00	739,20
23	592-4805XX	PC-Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 červený	m2	3,00	231,00	693,00
24	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 455m2+151m2+3,2m2+3,0m2 +24m2	m2	636,20	116,10	73 862,82
25	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	25,00	100,62	2 515,50
26	567 12-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm (455+181,2)*1,03= 655	m2	655,00	117,39	76 890,45
27	564 84-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm 0-63mm	m2	27,00	58,05	1 567,35
28	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0-63mm	m2	675,00	90,30	60 952,50
29	831 35-00XX.RX	PC-chránička půlená AROT 110mm + PVC 110mm	m	10,00	291,90	2 919,00
30	899 33-111X.R00	obetonovat (dodávka montáž) výkop+obsyp - v dílu 1	kus	3,00	206,40	619,20
31	584 12-1111.R00	PC-Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu šachty	m2	12,00	85,66	1 027,87
32	564 68-1111.R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	480,00	110,30	52 941,60
	Celkem za	5 Komunikace				438 962,74
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
33	915 72-1112.R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. (symbol "O1")	m2	0,60	574,00	344,40
34	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	0,60	23,17	13,90
35	966 00-613X.RX	PC - Odstranění doprav. sklopného sloupku v chod. využití pro obecní potřebu	kus	1,00	367,50	367,50
36	404-450XX.A	PC - Značka B11 500 neref. (AI sloupek+patka 60/3 kompletní + příslušenství)	soub.	2,00	1 367,10	2 734,20
37	404-4505X.A	PC - Značka IP 12 (symbol "O1") 500/700 neref. + E 8d (šipka vlevo, nápis 3,5m) 500/150	soub.	1,00	551,25	551,25

Soupis prací a dodávek

Stavba :	MOUTNICE - Obytná zóna v centru obce - část "F"
Objekt :	1- Pozemní komunikace (2014)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	914 00-1111.R00	(Al sloupek+ patka 60/3 kompletní + příslušenství) Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	4,00	298,90	1 195,60
39	914 43-111X.RX	PC-D+M osazení regulačního zatvaračovacího sloupku dle TP142 (s odrazkami, resp. v reflex. provedení) Požadavek: bílý nátěr, pevný, uzamykatelný v horní části Minimální rozměr sloupku - výška nadzemní 800 mm, šířka 70mm V horní části 2 retroreflexivní pruhy výšky 80 mm.	soub.	3,00	2 572,50	7 717,50
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				12 924,35
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
40	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	30,00	84,70	2 541,00
41	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm (bet. panel)	m	6,00	151,20	907,20
42	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	14,00	37,38	523,32
43	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	33,00	63,77	2 104,41
44	113 10-713X.R00	PC - Odstranění bet. panelu tl. 15 cm po zařiznutí	m2	2,00	210,00	420,00
45	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým (zámk. dlažba pro nové položení)	m2	22,00	20,51	451,22
46	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (bet. zámková dlažba 4m2 + 18 m2)	m2	22,00	26,04	572,88
47	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	136,00	103,25	14 042,00
48	113 10-624X.R00	PC-Rozebrání ploch ze silničních panelů 2 panely (pro nové uložení)	m2	12,00	25,62	307,44
49	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky (přemístění kamene a soklů ze starých pomníků)	t	14,00	396,20	5 546,80
50	979 08-4212.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	14,00	157,85	2 209,90
51	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	310,00	22,33	6 922,30
52	767 90-004X.RA	PC-Demontáž oplocení z KARI sítě (bez odvozu)	m	17,00	99,75	1 695,75
53	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,04	435,40	4 371,42
54	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km (3x, do 20km)	t	30,12	19,74	594,57
55	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	97,92	28,91	2 830,75
56	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (19x, do 20 km)	t	1 860,40	7,49	13 934,43
57	979 08-221X.R00	PC-poplatek za uložení vyb. hmot a sutí	t	107,96	140,00	15 113,84
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				75 089,22
Celkem za		1- Pozemní komunikace (2014)				725 315,10

ZADÁNÍ

Stavba: Moutnice, prodloužení inž. sítí u hřbitova

Objekt: IO 01 - Kanalizace

JKSO:

Datum: 25.6.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	38,800	469,80	18 228,24
2	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	11,640	28,32	329,64
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	38,800	89,28	3 464,06
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	38,800	122,40	4 749,12
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	32,648	12,24	399,61
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4(dovoz zásyp.mat.)	m ³	16,324	122,40	1 998,06
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	32,648	12,24	399,61
8	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	38,800	18,24	707,71
9	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m ³	16,324	74,16	1 210,59
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	18,924	410,40	7 766,41
11	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m ³	38,800	163,20	6 332,16
12	předb.cena	kamenivo těžené, zásypový materiál	t	31,016	216,00	6 699,46

4 Vodorovné konstrukce

13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	3,154	997,20	3 145,17
14	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. 12,5 otevřený výkop (pod šachty)	m ³	0,398	2 964,00	1 179,67

8 Trubní vedení

87 Potrubí z trub plastických a skleněných

15	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	38,770	39,00	1 512,03
16	286147300	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	7,832	4 421,87	34 632,05

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

17	837314111	Jádrový vyvrt DN300	kus	1,000	1 471,20	1 471,20
18	89258111	Zkouška těsnosti kanalizace DN300	m	38,770	42,00	1 628,34
19	894401111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	5,000	709,20	3 546,00
20	894402111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové	kus	2,000	709,20	1 418,40
21	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	868,80	1 737,60
22	592243050	skruž betonová šachetní 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,000	600,60	1 201,20
23	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400, vzor Bmo, bez odvětrání	kus	2,000	3 549,00	7 098,00
24	592243070	skruž betonová šachetní 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
25	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	2 835,00	5 670,00
26	592243120	konus šachetní betonový 100x62,5x58 cm	kus	2,000	1 123,50	2 247,00
27	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	5,000	141,75	708,75

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

28	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,732	1 027,20	14 105,51
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Celkem

135 055,59

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Moutnice, prodloužení inž. sítí u hřbitova

Objekt: IO 02 - Vodovod

JKSO:

Datum: 25.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	39,200	469,80	18 416,16
		v	39,20		39,200		
2	001	132201209	Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	11,760	28,32	333,04
		v*0,3			11,760		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	39,200	89,28	3 499,78
		v			39,200		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz výkopku)	m ³	39,200	122,40	4 798,08
		v			39,200		
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	78,400	12,24	959,62
		39,2 * 2			78,400		
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (dovoz zásyp.mat.)	m ³	22,416	122,40	2 743,72
		v-o-p2			22,416		
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	44,832	12,24	548,74
		v-o-p2			22,416		
10	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	13,427	410,40	5 510,44
		o	(0,4*0,8*41,96)		13,427		
11	R	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m ³	38,800	163,20	6 332,16
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	39,200	18,24	715,01
		v			39,200		
12		předb.cena	kamenivo těžené, zásypový materiál	t	31,016	216,00	6 699,46
9	001	174101101	Zásyp ztuhlý jam šachet rýh nebo kolem objektů	m ³	22,018	74,16	1 632,85
		v-o-(p1+p2)			22,018		

4

Vodorovné konstrukce

13	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	3,357	997,20	3 347,60
		p2	41,96*0,1*0,8		3,357		

8

Trubní vedení

85

Potrubí z trub litinových

14		nabídka	MARKER SM2500	ks	3,000	430,50	1 291,50
15	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	342,60	3 083,40
16	271	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	498,00	498,00
17	552	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	1 365,00	1 365,00
18	FB0	7973080000	SPOJKA WAGA č.7992/80, 3000+ DN 80 (84-105)	kus	2,000	3 412,50	6 825,00
19	FB0	0400080090	PŘÍRUBA č.0400/90, S2000 DN 80/90	kus	2,000	1 785,00	3 570,00
20	552	552535100	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm	kus	1,000	1 942,50	1 942,50
34	FB0	8545090000	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° DN 90	kus	2,000	2 415,00	4 830,00
35	FB0	8555080000	TVAROVKA S2000 OBLOUK 30° DN 80-90	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
21	552	552522250	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,2 m	kus	1,000	1 081,50	1 081,50

87

Potrubí z trub plastických a skleněných

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Moutnice, prodloužení inž. sítí u hřbitova

Objekt: IO 02 - Vodovod

JKSO:

Datum: 25.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
22	286	286136620	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 90 x 5,4 mm	m	42,380	294,00	12 459,72
			41,96*1,01		42,380		
23	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	41,960	52,56	2 205,42
89 Trubní vedení - ostatní konstrukce							
24	271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	41,950	79,80	3 347,61
25	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	41,950	16,44	689,66
26	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	6 096,00	12 192,00
27	271	892421112	Výstražná folie se zataveným identif.vodičem CY 6mm2	m	41,950	33,60	1 409,52
28	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	297,60	297,60
29	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	655,20	1 310,40
30	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	992,40	992,40
31	FB0	404108009016	ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN 80/90	kus	1,000	5 271,00	5 271,00
32	FB0	400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	1,000	5 932,50	5 932,50
33	FB0	950008000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80	kus	2,000	1 207,50	2 415,00
36	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	502,20	1 004,40
37	422	422736020	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm, typ SUPRA (JMA)	kus	1,000	8 032,50	8 032,50
39	422	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	481,95	963,90
40	422	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	1,000	1 165,50	1 165,50
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
99 Přesun hmot							
41	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,342	1 027,20	7 541,70
Celkem							

149 774,39