

REKAPITULACE STAVBY

k VZ
k 22.8.2013

Kód: 2013084
Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403 ✓

KSO: 822 27 ✓
Místo: Svinčany ✓

CC-CZ:
Datum: 22.08.2013 ✓

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj ✓
DIČ: Vyplň údaj ✓

Projektant: Prodin a.s. ✓

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. ✓

Cena bez DPH				0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013084

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Místo: Svinčany

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Projektant: Prodim a.s.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 101b	Chodník II (levostranný) - Dotační část	0,00	0,00	STA
SO 101b (1)	Chodník II (pravostranný) - Nedotační část	0,00	0,00	STA
SO 403	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403 ✓

Objekt: SO 101b - Chodník II (levostranný) - Dotační část ✓

KSO: 822 27 ✓

Místo: Obec Svinčany ✓

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013 ✓

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj ✓

DIČ:

Vyplň údaj ✓

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b - Chodník II (levostranný) - Dotační část

Místo: Obec Svinčany

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b - Chodník II (levostranný) - Dotační část

Místo: Obec Svinčany Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "odměřeno ze situace"102	m2	102,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "odměřeno ze situace"102	m2	102,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "odměřeno ze situace"102	m2	52,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm "odměřeno ze situace"102	m2	51,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "odměřeno ze situace"102	m	207,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m "odměřeno ze situace"102	m3	13,725		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 "odměřeno ze situace"102	m3	10,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odměřeno ze situace"102	m3	36,538		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 "odměřeno ze situace"102	m3	10,933		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "odměřeno ze situace"102	m3	12,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "odměřeno ze situace"102	m3	4,140		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení "odměřeno ze situace"102	m3	12,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "odměřeno ze situace"102	m3	73,113		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"odkopávky" 36,538		36,538			
			"hloubení rýhy" 83*0,3*0,5		12,450			
			Součet		73,113			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	365,565		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		73,113*5			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	59,388		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		36,538+10,4+12,45			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,388		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,898		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		59,388*1,8			
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,960		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - kabelové žlaby		83*0,3*0,4			
20	M	583373310	Štěrkopisek frakce 0-22	t	19,920		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Štěrkopisek frakce 0-22					
21	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	
			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5		104*1			
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
			osivo směs travní parková rekreační					
23	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5		104*1			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	311,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		187+(105*0,7)+(102*0,5)			
25	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	
			Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5		104*1			
26	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5					
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5					
29	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	104,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5					
30	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2					
31	K	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	2,000		0,00	
			Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m					

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

32	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	2,490		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm		83*0,3*0,1			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	2,760		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků - pod kabelové žlaby		92*0,3*0,1			
			Součet		2,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 171+0,6+2*0,3+107*0,7	m2	247,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	567114131	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
38	K	567123811	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
39	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
0	K	Pol1	odměřeno ze situace odměřeno ze situace		30,000		0,00	
41	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 "odměřeno ze situace"171	m2	171,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná Poznámka k položce: odměřeno ze situace	m2	172,834		0,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná Poznámka k položce: odměřeno ze situace	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "odměřeno ze situace"5	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	5,150		0,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	599142112	Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zátlivkou Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zátlivkou	m	109,000		0,00	

8 - Trubní vedení

0,00

47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop - kabelový žlab 83*0,1	m3	8,300		0,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

50	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	107,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá přídlažba 50x25x8 cm bílá "spotřeba: 2 kus/m"214	kus	214,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	107,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	108,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm								
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
55	M	592175090	obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní	kus	210,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní								
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,540		0,00	CS ÚRS 2013 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (107+107+104)*0,3*0,1 9,540								
57	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	109,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm								
58	K	919735114	Rezaní stávajícího živичného krytu tl do 200 mm	m	109,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Rezaní stávajícího živичného krytu tl do 200 mm								
59	K	101	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000		0,00	
Dopravně inženýrská opatření								
60	K	941111113	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	kus	2,000		0,00	
Demontáž a zpětná montáž dopravní značky								
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,233		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km 26,01+23,97+20,9+16,353 87,233								
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 221,262		0,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 87,233*14 1 221,262								
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	42,538		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 42,538 42,538								
64	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	595,532		0,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 42,538*14 595,532								
65	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,233		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
66	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,538		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
67	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	68,548		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 26,01+42,538 68,548								
68	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,353		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)								
69	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	44,870		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 23,97+20,9 44,870								
75	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	278,845		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								

M - Práce a dodávky M

0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,00

71	K	220260734	Montáž kabelového žlabu	m	92,000		0,00	
Montáž kabelového žlabu								
72	M	345751310	žlab kabelový PVC (100x100) žlab s víkem	m	92,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
žlab kabelový s víkem								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b (1) - Chodník II (pravostranný) - Nedotační část ✓

KSO: 822 27 ✓

Místo: Obec Svinčany ✓

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013 ✓

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj ✓

DIČ:

Vyplň údaj ✓

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b (1) - Chodník II (pravostranný) - Nedotační část

Místo: Obec Svinčany

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 101b (1) - Chodník II (pravostranný) - Nedotační část

Místo: Obec Svinčany Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	88,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

Poznámka k položce:

4,7*21+62,3

4,7*21+62,3

88,000

2	K	113106122	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic

8+12

20,000

3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	108,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

88+20

108,000

4	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	45,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

Poznámka k položce:

91*0,5

91*0,5

45,500

5	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	45,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm

Poznámka k položce:

91*0,5

91*0,5

45,500

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	143,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Poznámka k položce:

91+52

91+52

143,000

7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	13,675		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

8	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	14,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3

9	M	001001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování	m3	14,250		0,00	
---	---	--------	-------------------------------------	----	--------	--	------	--

Nákup zeminy vhodné pro ohumusování

10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,190		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

Poznámka k položce:

28*0,19; 95*0,1; 91*0,5*0,14; 2*12,5*0,12

28*0,19

5,320

95*0,1

9,500

91*0,5*0,14

6,370

2*12,5*0,12

3,000

Součet

24,190

11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,257		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Poznámka k položce: 13,675*14,25+24,19 13,675+14,25+24,19	m3	52,115		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Poznámka k položce: 52,115*5 52,115*5	m3	260,575		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Poznámka k položce: 14,25*24,19 14,25+24,19	m3	38,440		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Poznámka k položce: 13,675+24,19 13,675+24,19	m3	37,865		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: 37,865*1,8 37,865*1,8	t	68,157		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	91,500		0,00	
18	M	005724100	osivo směs travní parková osivo směs travní parková rekreační	kg	2,288		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Poznámka k položce: 91,5*1 91,5*1	m2	91,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k položce: 136+(91*0,5)+(91*0,7) 136+(91*0,5)+(91*0,7)	m2	245,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Poznámka k položce: 91*1+86 91*1+86	m2	177,000		0,00	
22	K	182201101	Svahování násypů Svahování násypů	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	177,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	136,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Lože pod dlažby z kameniva drčeného drobného vrstva tl do 100 mm								

5 - Komunikace

0,00

30	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm								
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	200,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm								
Poznámka k položce: 136+91,5*0,7								
136+91,5*0,7								
200,050								
32	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m								
33	K	567114131	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm								
34	K	567123811	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 120 mm								
35	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	23,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
37	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	116,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2								
38	M	592452680	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm žlutá	m2	113,404		0,00	CS ÚRS 2013 01
dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm žlutá								
Poznámka k položce: 109*1,02								
39	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,283		0,00	CS ÚRS 2013 01
dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná								
Poznámka k položce: 7*1,02								
40	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2								
41	M	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	20,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní								
42	K	599142112	Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou závlivkou	m	92,000		0,00	
Úprava napojovací spáry proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou závlivkou								

8 - Trubní vedení

0,00

43	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

44	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku	m	91,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm								
45	M	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	183,820		0,00	CS ÚRS 2013 01
přídlažba 50x25x8 cm bílá								
Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m								
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
47	M	592175040	obrubník silniční, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	91,910		0,00	CS ÚRS 2013 01
obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm								
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								

13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
49	M	592175090	obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní	kus	183,915		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubník záhonový 50x8x25 cm přírodní					
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,205		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
			Poznámka k položce: (91+91,5+91)*0,3*0,1 (91+91,5+91)*0,3*0,1		8,205			
51	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	92,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm					
52	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 200 mm	m	92,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živичného krytu tl do 200 mm					
53	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým					
99 - Přesun hmot							0,00	
54	K	101	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000		0,00	
			Dopravně inženýrská opatření					
55	K	941111113	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky	kus	1,000		0,00	
			Demontáž a zpětná montáž dopravní značky					
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	57,958		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km					
			Poznámka k položce: 25,38+18,2+14,378 25,38+18,2+14,378		57,958			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	811,412		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů					
			Poznámka k položce: 57,958*14 57,958*14		811,412			
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	47,875		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
			Poznámka k položce: 22,44+4,7+20,735 22,44+4,7+20,735		47,875			
59	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	604,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
			Poznámka k položce: (47,875-4,7)*14 (47,875-4,7)*14		604,450			
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	57,958		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
61	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,875		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
62	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,175		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
			Poznámka k položce: 22,44+20,735 22,44+20,735		43,175			
63	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,378		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
64	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	43,580		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
			Poznámka k položce: 25,38+18,2 25,38+18,2		43,580			
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	230,115		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.08.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: SO 403 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

1	K	743	Veřejné osvětlení (dle samostatného soupisu)	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----	--	----	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady ✓

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.08.2013 ✓

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj ✓

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj ✓

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00	✓
---------------------	-------------	---

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00	✓
-------------------	--------------	-------------	---

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
002 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svinčany - Regenerace zpevněných ploch a VO - stavba SO101b + SO403

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 22.08.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

002 - Ostatní náklady 0,00

3	K	011114R00	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Vytýčení stavby provede oprávněný geodet dle projektu a bude podkladem ke kolaudaci

4	K	012103R00	Geodetické zaměření díla	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli.
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla = 1 ks.
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí = 1 ks.
- Doklady o vytýčení stavby = 1 ks.

5	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 1ks	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

6	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování a následné odstranění.

7	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

8	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1/ digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.

9	K	045002R00	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí.; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.

10	K	051703R00	Pojištění díla	Kč	1,000		0,00	
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem 16 - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní)</i>								
11	K	091002R00	Publicita - Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska)	Kč	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce: Zajištění 1 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule) v souladu s článkem 6.3 Zadávací dokumentace.</i>								
12	K	091002R10	Publicita projektu - velkoplošný informační panel (billboard)	Kč	1,000		0,00	
<i>Poznámka k položce: Zajištění 1 ks velkoplošného informačního panelu (billboardu).</i>								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže		
Demontáže		
Zemní práce		

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
		POZNÁMKA :				
		Výkazy výměr jsou odečteny a odměřeny z výkresu č. D.02 - SO 403 - Situace a detaily ✓				
		Elektromontáže				
		Demontáže				
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV ✓				
	R položka	do 10 mm2	m	100,00		
		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ ✓				
	R položka	1xSHC do 250W,IP23 ✓	ks	1,00		
		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR ✓				
	R položka	ocelový - do 10m ✓	ks	1,00		
		VÝLOŽNÍK ✓				
	R položka	obloukový do 2m ✓	ks	1,00		
		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ ✓				
	R položka	SR ...-27 st.výz.1xE27/5xM8/35mm2/TN-S ✓	ks	1,00		
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI ✓				
9999-457	R položka	Do 16 mm2 ✓	ks	7,00		
		Demontáže - celkem				
		INSTALAČNÍ MATERIÁL				
1123-591	R položka	TRUBKA FLEXIBILNÍ DN40 ✓	m	15,00		
1123-595	R položka	TRUBKA FLEXIBILNÍ DN75 ✓	m	30,00		
1123-601	R položka	TRUBKA PEVNÁ DN110 - 6m ✓	m	20,00		
1123-603	R položka	TRUBKA PEVNÁ DN63 - 6m ✓	m	10,00		
7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC ✓				
7002-22	R položka	CYKY-J 3x1.5 , pevně ✓	m	35,00		
7002-30	R položka	CYKY-J 4x10 , volně ✓	m	195,00		
9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI ✓				
9999-457	R položka	Do 16 mm2 ✓	ks	55,00		
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ ✓				
1244-3	R položka	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně ✓	m	175,00		
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ ✓				
1244-71	R položka	SS spojovací ✓	ks	12,00		
1244-73	R položka	SP připojovací ✓	ks	5,00		

1048-1		STOŽÁROVÉ POUZDRO ✓				
1048-3	R položka	SP250/1000 stožárové pouzdro ✓	ks	5,00		
1048-8		STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ✓				
1048-176	R položka	133/89/76 - 6+0.9m ✓	ks	5,00		
1048-535		VÝLOŽNÍK SADOVÝ ✓				
1048-542	R položka	výl.rov.jedn.sad.žárově zinkovaný - 350mm ✓	ks	5,00		
1048-682		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ ✓				
1048-701	R položka	SR 721-27Cu st.výz.1xE27/4xM8/35mm2 ✓	ks	5,00		
1191-342	R položka	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ✓	ks	5,00		
1219-342		uliční s vysokotl. sodíkovou výbojkou 70W, ploché sklo, IP65/43 ✓				
1219-344	R položka	SVĚTELNÉ ZDROJE ✓	ks	5,00		
		Vysokotl. sodíková výbojka 70W - 6000lm ✓				
		POZNÁMKA :				
12007		Skutečný dodavatel svítidel a zdrojů musí doložit (výpočtem) dosažení požadovaných hodnot osvětlení ✓				
1059-6	R položka	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK ✓	ks	5,00		
9999-1280		6A, char.normální				
9999-1281	R položka	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY ✓	hod	3,00		
9999-1286	R položka	Demontaz stavajicoho zařízení ✓	hod	2,00		
9999-1290	R položka	Napojeni na stavajici zařízení ✓	hod	4,00		
9999-1292		Zabezpeceni pracoviste ✓				
9999-1293	R položka	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI ✓	hod	4,00		
9999-1294		zapojovani a zkoukach ✓				
9999-1295	R položka	KOORDINACE POSTUPU PRACI ✓	hod	4,00		
9999-1296		S ostatnimi profesemi ✓				
9999-1297		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK ✓				
9999-1298	R položka	DLE CSN 331500 ✓	hod	10,00		
		Revizni technik ✓				
		Podružný materiál ✓				
		Elektromontáže - celkem				
		Zemní práce				
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI ✓				

9999-890	R položka	Kabelové vedení v zastavěném prostoru ✓	km	0,20	
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ ✓			
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3 ✓			
9999-945	R položka	Zemina třídy 3,ručně ✓	m3	4,00	
9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA ✓			
9999-981		POVRCHU ✓			
9999-983	R položka	V zemine třídy 3-4 ✓	m3	1,50	
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. ✓			
9999-975	R položka	D 250x1500 mm ✓	ks	5,00	
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY ✓			
9999-999	R položka	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm ✓	m	120,00	
9999-999	R položka	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm ✓	m	30,00	
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE			
9999-1073	R položka	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm ✓	m	30,00	
9999-1100	R položka	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu ✓	m	120,00	
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC ✓			
9999-1118	R položka	Do šířky 20cm ✓	m	150,00	
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY ✓			
9999-1138	R položka	Světlost do 10,5 cm ✓	m	60,00	
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY ✓			
9999-1180	R položka	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm ✓	m	120,00	
9999-1180	R položka	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm ✓	m	30,00	
		PROTLAK POD KOMUNIKACÍ ✓			
	R položka	protlak do 20m, pr. 200mm ✓	m	10,00	
	R položka	startovací jáma pro protlak ✓	m3	2,00	
9999-1185		ODVOZ ZEMINY ✓			
9999-1186	R položka	Do vzdálenosti 1 km ✓	m3	11,00	
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU ✓			
9999-1195	R položka	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 ✓	m2	80,00	
		Zemní práce - celkem			
		POZNÁMKY :			
		V rozpočtu nejsou zahrnuty : ✓			
		- zábory pozemků, místní poplatky			

	- dopravní značení, označení stavby				
	- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření				
	- bourání a obnovy povrchů (řešeny v části "komunikaci")				