

Smlouva o dílo

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem:

1. **Město Koryčany**, IČ: 00287334, se sídlem Náměstí 401, Koryčany 768 05
zastoupeno Ing. Hanou Jamborovou, starostkou
(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. **Název/firma:** STAMOS Uherské Hradiště, spol s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Otokarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 463 46 171
zastoupena: pan Dušan Šeda, jednatel
(dále jen jako „Zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení komplexní dodávky stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany dle podmínek Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu Díla podle čl. III. Smlouvy. Dílo bude realizováno dle nabídky, která byla Zhotovitelem předložena v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p.534 v k.ú. Koryčany**“ (dále jen „Zakázka“) a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací na Zakázku, zejména v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. Miloslavem Čechem, která byla přílohou č. 2 zadávací dokumentace Zakázky, a Zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem.
2. Předmětem plnění Zakázky a součástí závazku Zhotovitele při plnění Díla podle Smlouvy je zejména:
 - zhotovení stavby včetně dokumentace stavu skutečného provedení Díla,
 - provedení případných revizních zpráv a další záznamy o provedených zkouškách,
 - zajištění staveniště a jeho následná demontáž.
3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
5. Zhotovitel jako odborný podnikatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Zakázky, včetně projektové dokumentace, před podpisem Smlouvy.
6. Realizace Díla má být z větší části spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky z programu „**11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+**“ v rámci projektu (akce) s názvem „Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany“ registrované pod identifikačním číslem „**117D8210E2936**“ (dále jen „Program“ a „Projekt“). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebude mít Objednatel pokryto financování Díla v rámci Programu (např. z důvodů vyřazení Projektu z financování v rámci Programu), má Objednatel právo na odstoupení od Smlouvy. Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy před předáním staveniště Zhotoviteli, nemá Zhotovitel nárok na žádné plnění od Objednatele, a veškerých svých případných nároků se pro

tento případ vzdává. V případě, že Objednatel z uvedeného důvodu odstoupí od smlouvy až po předání staveniště Zhotoviteli, uhradí Zhotoviteli oprávněné a účelně vynaložené náklady na realizaci Díla.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do tří (3) týdnů od podpisu Smlouvy, přičemž k předání vyzve Zhotovitele písemně alespoň 5 dní předem, a Zhotovitel se zavazuje staveniště v termínu stanoveném takovou výzvou převzít. O předání a převzetí staveniště pořídí zástupci smluvních stran zápis. .
2. Dilo bude provedeno a dokončeno nejpozději do sedmi (7) měsíců od podpisu této smlouvy.
3. Místem plnění je stavba na adrese Náměstí č.p. 534, 768 05 Koryčany, která se nachází na pozemcích parc. č. 22 a parc. č. 2713/3, a pozemky parc. č. 23 a parc. č. 2713/2, vše v k.ú. Koryčany, obec Koryčany, jak je zapsáno na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Zakázku, když cena Díla činí: 6.484.147,07 Kč bez DPH. Cena Díla je konečná. K této ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
2. Cenová nabídka Zhotovitele, která vychází z oceněného položkového rozpočtu, tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla obsahuje všechny náklady (dodávky, práce, dopravu, zajištění staveniště atd.) související s řádným zhotovením Díla v rozsahu zadávací dokumentace Zakázky.
3. Změna ceny Díla je možná pouze na základě předchozí dohody smluvních stran a bude upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že nemá právo na jednostrannou změnu ceny Díla, a že taková změna je možná pouze za podmínek vyplývajících ze ZZVZ či ze Smlouvy. Konkrétní výše případných změn ceny Díla (ať už na základě méněprací či víceprací jejichž provedení se odchyluje od dokumentace pro provádění stavby) se vypočítá podle následujících pravidel:
 - a. primárně podle jednotkových cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy,
 - b. pokud příloha příslušnou měrnou jednotku (její cenu) neobsahuje, ocení Zhotovitel požadované práce podle ceníků RTS, a.s. platných v době uzavření Smlouvy,
 - c. pro případ, že nelze změny ocenit žádným z výše uvedených způsobů, smluvní strany se na ceně změny dohodnou, nebo pověří pro ocenění nezávislou třetí osobu, na které se dohodnou, a toto ocenění budou brát za závazné.
4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla (příslušnou část, viz níže) pouze na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy.
5. Faktura musí obsahovat
 - a. všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, dále
 - b. měsíční soupis provedených prací a dodávek, který bude oceněný v souladu s položkami rozpočtu dle Přílohy č. 1 Smlouvy a odsouhlasený Objednatелеm, a
 - c. název Programu a identifikační číslo Projektu podle čl. I. Smlouvy.
6. Smluvní strany se pro účely průběžné fakturace dohodly na režimu dílčích plnění realizovaných v rámci příslušného kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dílčí plnění realizováno, s výjimkou posledního měsíce realizace (viz dále). S tímto datem uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – faktura. Zhotovitel bere na vědomí, že zaplacením faktury v rámci takové měsíční fakturace Objednatel nepotvrzuje řádné provedení díla ve smyslu č. IV. Smlouvy. V posledním měsíci realizace Díla bude faktura vystavena na základě dokončení a předání díla s tím, že povinnou přílohou faktury bude (namísto měsíčního soupisu provedených prací a dodávek) zápis o předání a převzetí řádně dokončeného Díla podle čl. IV. odst. 4 Smlouvy.

7. Objednatel neposkytuje zálohy předem. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.

IV. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno podle Smlouvy a že po dobu záruky za jakost bude mít vlastnosti dojednané ve Smlouvě nebo obvyklé a je provedeno v souladu s právními předpisy a technickými normami. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla, udělovat Zhotoviteli pokyny a v případě vadného provádění Díla přerušit provádění Díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění Díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje udržívat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést a dokončit Dílo podle čl. II odst. 2 Smlouvy jeho řádným ukončením a předáním na základě zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného Díla, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Spolu s předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu odpovídajícím povaze Díla a v podobě a v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a navíc i v jednom vyhotovení elektronicky na CD.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ škody z výkonu podnikatelské činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu Díla (tj. alespoň ve výši ceny Díla podle čl. III odst. 1 Smlouvy). Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace Díla. Spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 % z pojistného plnění. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předá v podobě úředně ověřené kopii (či zašle v podobě elektronického originálu či elektronické konverze z listinného originálu) nejpozději ke dni převzetí staveniště podle čl. II odst. 1 Smlouvy, a takovýto důkaz je dále povinen na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v podobě úředně ověřené kopii (či zaslat v podobě elektronického originálu či elektronické konverze z listinného originálu) nejpozději ke dni převzetí staveniště podle čl. II odst. 1 Smlouvy, také doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Tímto dokladem chápou smluvní strany především osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Pozemní stavby. V případě, že odborná způsobilost je zajišťována zahraniční osobou podle § 30a téhož zákona, může Zhotovitel namísto výše uvedeného doložit i příslušný doklad (např. potvrzení o zápisu do příslušného seznamu registrovaných osob) o statusu usazené osoby (§ 30h a násl. téhož zákona) nebo hostující osoby (§ 30n a násl. téhož zákona). Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené.

V. ZÁRUKA

1. Záruka za jakost byla sjednána dohodou stran, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,(dále též „záruční doba“), počítáno ode dne předání a převzetí Díla podle článku IV. odst. 4 Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 15 dnů od jejího oznámení, bez ohledu na skutečnost, zda vadu Díla uznává či nikoli. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli náklady spojené s odstraněním tvrzené, ale neprokázané vady Díla.

VI. SANKCE


1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady Díla.
4. V případě porušení povinnosti doložit pojištění podle čl. IV. odst. 6 Smlouvy, případně povinnosti udržovat toto pojištění v platnosti po celou tam uvedenou dobu, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy nebude tato povinnost splněna.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele doložit doklad o odborné způsobilosti ve smyslu čl. IV. odst. 7 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy nebude tato povinnost splněna.
6. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody v plném rozsahu.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících ze Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, případné spory, které se nepodaří odstranit dohodou, budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.
2. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným subjektům provedení kontrolu dokladů souvisejících s plněním Díla, a to podobu danou právními předpisy či pravidly Programu k jejich uchování. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a na základě jeho žádosti též MMR jako poskytovateli finančních prostředků z Programu, či jiným pověřeným orgánům (MF ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci Projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění Díla a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování Díla. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci související s Dílem všem subjektům uvedeným v předchozí větě a vytvořit těmto subjektům podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění Díla včetně poskytnutí součinnosti. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
3. Písemnost odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené listovní zásilky, se považuje za doručenou třetí kalendářní den po odeslání. Pro splnění oznamovací povinnosti písemnou formou podle Smlouvy postačí její doručení na e-mailovou adresu zástupců smluvních stran pro záležitosti spojené s realizací konkrétních kroků dle Smlouvy, kterými jsou:
 - a. za Objednatele: pan Lubomír Daníček, MBA, e-mail: danicek@korycany.cz
 - b. za Zhotovitele: pan Ing. Jan Vsetečka, e-mail: vsetecka@stamos.cz(to se netýká právních jednání, kterými by docházelo ke změně Smlouvy podle odstavce 8 tohoto článku), přičemž tyto osoby mohou prostřednictvím svých e-mailů označit i další konkrétní osoby s uvedením jejich e-mailů, kam má být doručováno.
4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
6. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Koryčany na svém 52. zasedání dne 21.5.2020, usnesením č. 2

7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své podpisy.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele – oceněný položkový rozpočet



Město Koryčany
Ing. Hana Jamborová, starostka
(podepsáno elektronicky)

**Dušan
Šeda** Digitálně
podepsal Dušan
Šeda
Datum: 2020.05.25
15:16:01 +02'00'

STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Dušan Šeda, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany	
Objednatel:	Město Koryčany Náměstí 401 76805 Koryčany-Koryčany	IČO: 00287334 DIČ: CZ00287334	
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108, Uherské Hradiště 686 01	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 201 581,62
PSV			2 127 316,85
MON			62 248,60
Vedlejší náklady			90 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			6 484 147,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 484 147,07 CZK
Základní DPH	21 %		1 361 671,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,07 CZK
Cena celkem s DPH			7 845 818,00 CZK
v _____ dne _____ Dušan Šeda Digitálně podepsal Dušan Šeda Datum: 2020.05.25 15:14:55 +02'00' Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	93 000,00	19 530,00	112 530,00	1
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	93 000,00	19 530,00	112 530,00	1
SO 01	Budova	0,00	4 892 409,79	1 027 406,06	5 919 815,85	75
1	Stavební rozpočet	0,00	4 892 409,79	1 027 406,06	5 919 815,85	75
SO 02	Zpevněné plochy	0,00	279 130,85	58 617,48	337 748,33	4
1	Stavební rozpočet	0,00	279 130,85	58 617,48	337 748,33	4
SO 03	Oplocení a sadové úpravy	0,00	44 768,72	9 401,43	54 170,15	1
1	Stavební rozpočet	0,00	44 768,72	9 401,43	54 170,15	1
TZB	Technická zařízení staveb	0,00	1 174 837,71	246 715,92	1 421 553,63	18
1	ZTI, ÚT, VZT	0,00	680 871,71	142 983,06	823 854,77	11
2	Elektroinstalace, bleskosvod	0,00	493 966,00	103 732,86	597 698,86	8
Celkem za stavbu		0,00	6 484 147,07	1 361 670,88	7 845 817,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	DOMOVNÍ TELEFON	HSV			42 017,00	1
02	INSTALACE	HSV			345 841,00	5
03	ROZVODNICE R1	HSV			35 329,00	1
04	ROZVODNICE RE	HSV			6 425,00	0
05	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE	HSV			2 005,00	0
06	VÝKOPOVÉ PRÁCE	HSV			12 848,00	0
07	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	HSV			22 793,00	0
1	Zemní práce	HSV			71 630,63	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 144,00	0

12	Zemní práce	HSV			27 960,54	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			3 667,72	0
13	Zemní práce	HSV			27 756,57	0
15	Roubení	HSV			24 750,00	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			31 388,75	0
27	Základy	HSV			228 100,93	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			579 397,49	9
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			12 554,00	0
34	Stěny a příčky	HSV			699,74	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			271 890,97	4
43	Schodiště	HSV			88 517,50	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			6 708,00	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			23 905,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			332 758,35	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			486 317,99	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			82 712,20	1
64	Výplně otvorů	HSV			427 390,25	7
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			25 000,00	0
91	Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách	HSV			682,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 345,25	1
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV			31 200,00	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			218 594,91	3
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			3 052,50	0
98	Demolice	HSV			314 997,29	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			94 899,48	1
H15	Objekty pozemní zvláštní	HSV			14 619,93	0
H22	Komunikace pozemní a letiště	HSV			6 265,68	0
H23	Plochy a úpravy území	HSV			61,35	0
O	OSTATNÍ	HSV			26 708,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			72 205,15	1
713	Izolace tepelné	PSV			104 523,05	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			121 767,28	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			78 645,14	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			21 090,18	0
725	Zařizovací předměty	PSV			78 335,75	1
731	Kotelny	PSV			83 314,89	1
733	Rozvod potrubí	PSV			55 342,75	1
734	Armatury	PSV			14 740,82	0
735	Otopná tělesa	PSV			67 529,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			276 066,58	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			65 242,32	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			161 441,95	2

767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			12 305,17	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			591 296,80	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			124 944,30	2
776	Podlahy povlakové	PSV			93 142,32	1
781	Obklady (keramické)	PSV			65 887,50	1
783	Nátěry	PSV			10 619,58	0
784	Malby	PSV			28 876,32	0
M21	Elektromontáže	MON			3 321,60	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			58 927,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			197 646,10	3
VN	Vedlejší náklady	VN			90 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0
Cena celkem					6 484 147,07	100

Položkový rozpočet

S	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k. u. Koryčany
O	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						90 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
2	005121038RT	Uklid staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
3	1001T	Mimoto staveništní doprava	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
4	1005T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
5	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
						3 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

						93 000,00
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Zemní práce				27 756,57
1	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	26,03000	285,50	7 431,57
2	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	27,10000	750,00	20 325,00

$0,5 \times (0,6 + 0,1) \times (1,65 + 2,145)$ základ hl.=0,6 m - stáv. část
obj. :
 $0,6 \times (0,7 + 0,1) \times (9,1 + 3,5 + 8,6 + 4,0 + 4,3)$ základ hl.=0,7 m -
nová část :
 $0,4 \times (0,7 + 0,1) \times (4,3 + 1,16)$:
 $0,5 \times (0,7 + 0,1) \times (2 \times 4,2 + 2,3)$ základ pod terasou :
 $0,4 \times (0,7 + 0,1) \times 7,8 + 0,4 \times (0,75 + 0,1) \times 1,0$ Základ pod zdi v
hranici :
 $0,4 \times (0,6 + 0,1) \times (3,0 + 0,65 + 1,065)$:
 $2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,7$ patky :
 $0,5 \times 1,1 \times 1,2 + 0,3 \times 0,75 \times 1,8$ zídka u schodiště na terasu .

27,1

27,10000

Díl: 27		Základy				203 504,23
3	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	17,12000	2 552,00	43 690,24

$0,15 \times (4,4 \times 7,4)$ - stávající část objektu :
 $0,15 \times (13,0 \times 4,1) + 0,15 \times (4,3 \times 4,135)$ - nová část :
 $0,15 \times 2,7 \times 3,9$ - terasa :
17,12

17,12000

4	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	4,28000	656,00	2 807,68
		$0,15 \times (3,355 + 8,1 + 4,7 + 12,4)$: 4,28		4,28000		

5	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	4,28000	127,50	545,70
6	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,17000	28 500,00	4 845,00

$(1,12 \times (4,4 \times 7,7) \times 4,44) / 1000$:
 $(1,12 \times 12,4 \times 3,5) \times 4,44 / 1000$:
 $(1,12 \times 3,65 \times 4,3) \times 4,44 / 1000$:
0,17

0,17000

7	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	24,17000	2 439,00	58 950,63
---	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------

$(0,5 \times 0,6 \times (1,65 + 2,145)) \times 1,3$ stávající objekt :
 $(0,6 \times 0,7 \times (9,1 + 3,5 + 8,6 + 4,0 + 4,3)) \times 1,03$ nový objekt :
 $(0,4 \times 0,7 \times (4,3 + 1,16)) \times 1,03$:
 $(0,5 \times 0,7 \times (2 \times 4,2 + 2,3)) \times 1,03$ základ pod terasou :
 $0,4 \times 0,7 \times 7,8 + 0,4 \times 0,75 \times 1,0$ základ zdi na hranici :
 $0,4 \times 0,6 \times (3,0 + 0,65 + 1,065)$:
 $0,5 \times 0,9 \times 1,2 + 0,3 \times 0,65 \times 1,8$ základ zidky schodiště terasy :

24,17

24,17000

8	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	1,21000	28 500,00	34 485,00
		$(50 \times 24,17) / 1000$: 1,21		1,21000		

9	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	3,79000	2 552,00	9 672,08
		$21 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,7 \times 1,03$:				

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.79		3.79000		
10	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) (50*3.68)/1000 : 0.18	t	0,18000	28 500,00	5 130,00
11	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie 0.9*(3.355+8.1+4.7+9.1) : 22.73	m2	22,73000	350,00	7 955,50
12	931961115X00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm 0.9*18.8 : 16.92	m2	16,92000	170,00	2 876,40
13	953943121RVP	DM Osazení kovových předmětů do betonu. 1 kg / kus 3*1 : 3	kus	3,00000	128,00	384,00
14	271570010RAA	Polštář hutněný pod základy ze štěrkopisku tloušťky 10 cm 0.6*(1.65+2.145+9.1+3.5+8.6+4.0+4.3) - základové pasy : 0.4*(4.3+1.16)+0.5*(2*0.5+2*4.2+2.3) : 4.4*(7.7+12.4*3.5+3.635*4.3) - základová deska : 321.62	m2	321,62000	100,00	32 162,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				579 397,49
15	311237423R00	Zdivo z keram.tvárnic brouš. P10, tl.20 cm, lep.celoplošně 3.0*4.4-0.7*1.97-1.4*1.97 1np : 2.0*9.2+2*4.7/2 štitově zdivo : 2*2.625*5.3 : 59,99	m2	59,99000	700,00	41 993,00
16	311237446R00	Zdivo z keram.tvárnic broušených P15, tl. 30 cm.lep.celopl 0.5*3.05 1np 1.02 : 2.65*(2*4.1+3.0)-1.1*2.35+1.5*3 prostor pod terasou : 33.13	m2	33,13000	1 050,00	34 786,50
17	311237463R00	Zdivo z keram.tvárnic brouš.P10. tl. 38 cm.lep.celopl 3.05*0.75+2.85*(4.425+4.2+8.1+4.7+9.2) - 1np : -1.1*2.65-0.95*2.65-4.8*2.65 - výplně v 1np : 3.0*(4.425+4.2+8.1+4.7+9.2) - 2np : -0.9*2.252*2.4*1.95-2*2.85 - výplně ve 2np : 2.75*5.3 - podkrovní štíty : 162.69	m2	162,69000	1 330,00	216 377,70
18	311237525R00	Zdivo z keram.tvárnic brouš. P12.5.tl.25 cm.lep.celopl (2.0+1.5)*(7.8+1.0+3.0+0.65+1.065) venkovní zed : 47.3	m2	47,30000	875,00	41 387,50
19	317167122R00	Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/125 cm 4*1 1np - P12 : 3*1 2np - P12 :	kus	7,00000	362,00	2 534,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	7			7,00000		
20	317167125R00	Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/200 cm 1 2np - P15 :	kus	1,00000	507,00	507,00
	1			1,00000		
21	317167132R00	Překlad keramobet. plochý 14,5/7,1/125 cm 1 P13 :	kus	1,00000	406,00	406,00
	1			1,00000		
22	317167135R00	Překlad keramobet. plochý 14,5/7,1/200 cm 2*1 2np - P14 :	kus	2,00000	570,00	1 140,00
	2			2,00000		
23	317167211R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm 3 P7 :	kus	3,00000	483,50	1 450,50
	3			3,00000		
24	317167212R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm 4+4+4 1np - P2, P3 + 2np - P3 :	kus	12,00000	502,00	6 024,00
	12			12,00000		
25	317167213R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/175 cm 4+3 P1+P6 :	kus	7,00000	623,00	4 361,00
	7			7,00000		
26	317167215R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/225 cm 4 P4 :	kus	4,00000	889,00	3 556,00
	4			4,00000		
27	317167217R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/275 cm 2*4 P5 :	kus	8,00000	1 174,00	9 392,00
	8			8,00000		
28	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm 1,75+1,5 1np - P1 a P3 : 1,5+2,25+2,75 2np - P3 - P5 :	m	9,75000	103,50	1 009,13
	9,75			9,75000		
29	317321321R00	Beton překladů železový C 20/25 2*0,2*0,45*2 2NP - P10/11 : 2*0,2*0,4*1,5+2*0,25*0,4*5,2 1NP - P8/P9 : 0,2*0,2*1,5+0,2*0,2*1,9 strop 1NP - B1, B2 :	m3	1,78000	2 912,00	5 183,36
	1,78			1,78000		
30	317351107R00	Bednění překladu - zřízení (2*0,2+0,45)*1,2+(2*0,2+0,45)*1,3 2NP - P10/11 : (2*0,25+0,4)*5,2+(2*0,2+0,4)*1,5 1NP - P8/P9 : 3*0,2*(1,9+1,5) strop 1np B1, B2 :	m2	10,05000	615,00	6 180,75
	10,05			10,05000		
31	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	10,05000	185,00	1 859,25
32	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 2*(1,6+1,9)*14,3/1000 B1, B2 :	t	0,10000	28 000,00	2 800,00
	0,1			0,10000		
33	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 22 3*5,2*31,1/1000 P8 :	t	0,49000	28 000,00	13 720,00
	0,49			0,49000		

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	342247532R00	Příčky z cihel keram.tvárnic broušených, lepidlo, tl. 11,5	m2	83.06000	450,00	37 377,00
		3,0*(6,5+2.15+1.75+1.6+1.125+1.1+0.7) 1np :				
		-0.9*2.02-0.9*1.97-2*0.7*1.97 :				
		3,1*(2*3.35+1,5+4.4+2*2.15) 2np :				
		-1.6*2.02-0.9*1.97-2*0.7*1.97 :				
		83.06		83.06000		
35	342247542R00	Příčky z cihel keram.tvárnic broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	47.78000	550,00	26 279,00
		3,0*(2.15+3.74)-0.8*1.97 1np :				
		3,1*(4.425+2*3.74)-2*1.6-2.02 2np :				
		47,78		47.78000		
36	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12.5 mm, bez izolace	m2	127,55000	750,00	95 662,50
		23.0+6,55 1np :				
		12.7+37.2+5.95+13.85+15.75+3.85 2np :				
		2.55+2,15+4,0 :				
		127,55		127.55000		
37	3313AA	Pilíř z beton. tvarovky 30 x 30 cm	m	6,00000	550,00	3 300,00
		2*3 :				
		6		6,00000		
38	931961115X00	Vložky do dilatačních spár. polystyren, tl 50 mm	m2	111.51000	70,00	7 805,70
		4,0*13.7+10.6*4+2.7*5.3 odhad :				
		111,51		111.51000		
39	346230010RA0	Přizdívka izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm	m2	15,00000	350,00	5 250,00
		2*4.5*1.5+1.5*1.0 :				
		15		15,00000		
40	413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků	m	7,30000	1 172,00	8 555,60
		2*1,15 lž 14 - P9 :				
		2*1,2+2*1.3 lž 12 - P10. P11 :				
		7,3		7,30000		
41	3112R00	Dozdívka z cihel tvar. brouš.P10, tl. 44 cm, lepidlo	m2	1,00000	500,00	500,00
		0,5*2,0 :				
		1		1,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				271 890,97
42	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,19000	3 000,00	6 570,00
		5*0,25*0,1*6.25+0.05*0.25*1.1 :				
		0.25*0.15+2.7/2 :				
		2,19		2,19000		
43	411167241R00	Strop keramobet., OVN 62,5, tl.25 cm, nosník do 2 m	m2	4,19000	1 580,00	6 620,20
		1,25*3,35 :				
		4,19		4,19000		
44	411167242R00	Strop keramobet., OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 2,25 - 3 m	m2	11,70000	1 595,00	18 661,50
		3*3,9 :				
		11,7		11,70000		

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	411167243R00	Strop keramobet., OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 3,25 - 4 m	m2	50,10000	1 590,00	79 659,00

4*12,525 :

50,1

50,10000

46	411167244R00	Strop keramobet., OVN 62,5, tl.25 cm, nosník 4,25 - 5 m	m2	7,60000	1 595,00	12 122,00
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

1,6*4,75 :

7,6

7,60000

47	413232211R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	11,00000	126,00	1 386,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

5+6 pro stropní nosníky :

11

11,00000

48	417237114R00	Obezdní věnce brouš. věncovkou 8/25, izol.	m	167,37000	300,00	50 211,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

1.0+3.505+(8,18+8,72+0,38+0,08)+0,3 V1a+V1b+V1c :

2*(3,9+0,3)+(2,7+3*0,3) V2 :

2*(8,9+22,8+4,7+8,1+3,7+10,6+7,8) V5,V6 :

167,37

167,37000

49	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	19,31000	2 889,00	55 786,59
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

0,38*0,25*(3,505+8,1+4,7+8,72+0,38) V1 :

0,3*0,25*2*(4,2+2,3) V2 :

0,2*0,25*4,425 V3 :

2*0,525*0,17*3,74 V4 :

0,38*0,2*(4,5+3,5+8,1+4,7+8,72) V5 :

0,45*0,3*(2*8,9+2*5,6+3,8) V6 :

2*0,25*0,25*13,52 V7 :

0,2*0,255*9,2+4,7+1,5 V8 :

19,31

19,31000

50	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	35,12000	430,00	15 101,60
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

0,25*(4,825+3,505+8,1+4,7+8,72) :

0,25*(2*4,2+2,7) :

0,2*(4,825+3,505+4,7+8,72) :

0,3*(2*8,9+2*5,6+3,8) :

2*0,25*13,52 :

0,255*(9,2+4,7+1,5) :

35,12

35,12000

51	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	35,12000	109,00	3 828,08
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

52	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,77000	28 500,00	21 945,00
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

19,31*40/1000 :

0,77

0,77000

Díl: 43	Schodiště					50 917,50
----------------	------------------	--	--	--	--	------------------

53	430320100RA0	Schodiště ze železobetonu	m DVČ	5,55000	7 900,00	43 845,00
----	--------------	---------------------------	-------	---------	----------	-----------

0,55+3,3+1,7 :

5,55

5,55000

54	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu	m DVČ	1,50000	4 715,00	7 072,50
----	--------------	-------------------------------------	-------	---------	----------	----------

1,5 :

1,5

1,50000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					332 758,35
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

55	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	71,25000	345,00	24 581,25
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

71,25 strop 1np nová část :

71,25

71,25000

56	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	619,77000	330,00	204 524,10
----	--------------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

691.02-71.25 :

619,77

619,77000

57	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	691.02000	150,00	103 653,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

2.8*(2*5.345+2*4.4)+0.4*(2*2.05+2.1) stávající objekt

1np :

2.75*(2.8+0.74+0.38)+0.6*(2*2.4+2*2.5) :

0.6*(1.1+1.2)+0.5*(2*2.05+2.1) :

2.65*(4*2.15+2*1.8+2*1.865+4*1.75) nová část 1np :

2.65*(2*1.31+2*1.125+2*5.93+2*3.74) :

2.65*(2*1.785+4*0.98+2*2.525) :

2.65*(4.4+2.7+2.47+4.6+0.2) :

2.65*(2*6.5+1.355+1.875+0.52) :

-1.2*2.8-1*2.8-1.2*2.4-1.1*2.5-2*0.9*2.02 :

-2*0.9*1.97-6*0.7*1.97-1.5*2-0.8*1.97 :

-1.45*2.4-0.95*2.4-4.8*2.4 :

3.0*(2*7.975+2*4.7)+0.45*(4*1.5+2*2.1) 2np - stávající

část

0.35*(4*1.97+0.9+0.8) :

3.0*(6*2.15+2*1.8+2*1.0+2*1.4) 2np - nová část .

3.0*2*(3.6+2*3.74+4.22) :

3.0*(2*3.21+2*1.25+2*4.425+1.43+1.23) :

3.35*(4.425+2*1.1+2*1.4+1.96+1.37) :

3.0*(2*1.32+3.3+4.5) :

-2*0.9*1.97-2*0.7*1.97-2*0.8*1.97 :

-2*1.6*2.02-2*2.6-2*2.4*1.7-0.9*2.0 :

0.14*(2*2.02+1.6)+0.2*(2*2.6+2.0) :

0.14*(4*1.7+2*2.4+2*2+0.9) :

10.4+2*4+1.7+2.3+2.0+2.4+22.2+12.0+10.25 strop 1np :

0.14*(2*2.02+0.9+0.2*(2*2.0+1.4) :

0.14*(2*2.02+1.6+2*2.02+1.6) :

691,02

691.02000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	486 317,99
----------------	------------------------------	-------------------

58	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	48,73000	279,50	13 620,04
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

4.8*4.1+3.5*4.1+0.3*3.5+3.3*1.0+5.6*2 :

-1.1*2.35+0.3*(2*2.35+1.1) :

48,73

48,73000

59	622319521R00	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm	m2	4,45000	1 100,00	4 895,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

0,5*8.9 :

4,45

4,45000

60	622318732R00	Zateplovací systém, fasáda, desky mineral PV 100mm	m2	323,77000	1 350,00	437 089,50
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

6,3*8.9-2*2.1*1.5-2.1*2.05-1.4*2.45 čelní pohled :

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,8*1,0+2,6*(2*0,75+1,2) : 4*4,7-3,3*1,0-2,0*2,6 zadní pohled : 4,8*0,4+2,3*4,8/2 : 3,7*6,2-0,9*2,0-1,1*2,4 : 8,8*(9,2+0,3)+5,4*8,8+6,6*5,3 boční pohled L 2,625*5,36/2 : 3,1*5,3+6,3*8,2-1,45*2,4-4,8*2,4 boční pohled P : -2*2,4*1,7+2*2*5,3 : 323,77		323,77000		
61	622318737R00	Zateplovací systém ,fasáda, desky PV 200mm	m2	3,15000	1 580,00	4 977,00
		3.15 Podhled 1np m.č. 1.00 : 3.15		3,15000		
62	622318750R00	Povrchová úprava ostění, mineral	m2	16,55000	1 000,00	16 550,00
		0,25*(2*2,1+2,02)+0,7*(2*1,4+2,45) : 0,25*(2*2,4+1,1+2*2,4+1,45) : 0,25*(4*1,5+2*2,1+2*2,0+0,9+4*1,7+2*2) : 0,25*(2*2,6+2) : 16,55		16,55000		
63	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant.tenkovrst.om.	m2	3,15000	209,00	658,35
64	622319111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	14,40000	249,00	3 585,60
		9,2+2*2,6 : 14,4		14,40000		
65	622110040RAA	Oprava omítek stěn vnějších břizolitových oprava z 50 % plochy	m2	32,95000	150,00	4 942,50
		8,9*5-3*2,1*1,5-1,4*1,5 uliční fasáda : 32,95		32,95000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				82 712,20
66	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,79000	3 550,00	2 804,50
		10,52*0,075 skladba S3 : 0,79		0,79000		
67	632419115R00	Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.15 mm	m2	98,15000	250,00	24 537,50
		45,2 skladba S2 - 1np : 52,95 skladba S4, S5 a S7 - 2np : 98,15		98,15000		
68	632441013R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.40 mm	m2	143,20000	251,00	35 943,20
		45,2 skladba S2 - 1np : 45,05+52,95 skladba S4-S7 : 143,2		143,20000		
69	632441014R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm	m2	48,50000	282,00	13 677,00
		48,5 skladba S1 : 48,5		48,50000		
70	6313VPR00	Mazanina betonová ve spádu C 12/15	m3	0,05000	5 000,00	250,00
		(0,6*0,15*1,2)/2 : 0,05		0,05000		
71	6313100VPRA0	Mazanina dilatovaná z betonu C 12/15	m2	11,00000	500,00	5 500,00
		11,00 Skladba S8 : 11		11,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				427 390,25
72	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	8 435,00	8 435,00
73	641VP_RAA	Dodávka a Montáž oken plastových	m2	26,01000	6 425,00	167 114,25
		2,1*2,05+2,1*1,5*2+0,9*2,0 B7, B8, B9 :				
		2,4*1,75*2+2,0*2,6 B10, B11 :				
		26,01		26,01000		
74	642940012RVP	B15 - DM Dveře jednokř. 70/197, obložk. zárubeň	kus	2,00000	10 831,00	21 662,00
		2 :				
		2		2,00000		
75	642940014RVP	B16, B23 - DM Dveře jednokř. 80/197, obložk. zárubeň	kus	2,00000	11 727,00	23 454,00
		1+1 :				
		2		2,00000		
76	642940016RVP	B14 - DM Dveře dvoukř. 140/197, posuvné	kus	1,00000	30 115,00	30 115,00
		1 :				
		1		1,00000		
77	642940012RVP	B19, B20 - DM Dveře jednokř. 70/197, obložk. zárubeň	kus	4,00000	11 181,00	44 724,00
		2+2 :				
		4		4,00000		
78	642940014RVP	B21 - DM Dveře jednokř. 80/197, obložk. zárubeň	kus	1,00000	11 851,00	11 851,00
		1 :				
		1		1,00000		
79	642940016RVP	B22 - DM Dveře dvoukř. 160/202, posuvné, proskl.	kus	1,00000	33 856,00	33 856,00
		1 :				
		1		1,00000		
80	642940016RVP	B20 - DM Dveře jednokř. 90/197, obložk. zárubeň	kus	1,00000	11 816,00	11 816,00
		1 :				
		1		1,00000		
81	642940016RVP	B24 - DM Dveře dvoukř. 160/202, posuvné	kus	1,00000	34 292,00	34 292,00
		1 :				
		1		1,00000		
82	642940016RVP	B25 - DM Dveře jednokř. 90/197, obložk. zárubeň	kus	1,00000	10 595,00	10 595,00
		1 :				
		1		1,00000		
83	642940016RVP	B17 - DM Dveře jednokř. 90/197, posuvné, proskl.	kus	1,00000	18 764,00	18 764,00
		1 :				
		1		1,00000		
84	642940016RVP	B18 - DM Dveře jednokř. 90/197, obložk. zárubeň	kus	1,00000	10 712,00	10 712,00
		1 :				
		1		1,00000		
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				25 000,00
85	900R04	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	100,00000	250,00	25 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				70 345,25
86	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	324,38000	61,00	19 787,18
		8,9*6,6+4,7*5,5+6,3*(8,1+3,4)				
		13,3*7,8+5,3*8+2*2*5,3 :				

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		324,38		324,38000		
87	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 2*324,38 :	m2	648,76000	33,00	21 409,08
		648,76		648,76000		
88	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	324,38000	28,00	9 082,64
89	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3.15+6.55+23+10,4+4,0+1,70+4,0+2,3 : +2,0+2,4+22,2+12,0+10,25 : 12,7+37,2+5,95+13,85+15,75+3,85 : 2,55+2,15+4,00+11,0 : 212,95	m2	212,95000	85,00	18 100,75
		212,95		212,95000		
90	944944101R00	Montáž zachytňné sítě z umělých vláken nebo drátů (8,9+2*5)*6,5 :	m2	122,85000	9,00	1 105,65
		122,85		122,85000		
91	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	122,85000	3,00	368,55
92	70921001R	Sit' na lešení ochranná s oky 1,80 x 25 m zelená	m2	122,85000	4,00	491,40
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				31 200,00
93	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*130,0 :	m2	260,00000	120,00	31 200,00
		260		260,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				201 083,91
94	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm 2,6*2*1,26-2*0,6*1,97 1np : 2,85*(4,725+0,95)-0,8*1,97 2np : 18,79	m2	18,79000	91,00	1 709,89
		18,79		18,79000		
95	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,6*4,4-0,8*1,97 1np :	m2	9,86000	122,00	1 202,92
		9,86		9,86000		
96	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (2,6*0,3*4,4)-0,8*1,97 1np : 0,45*0,6*2,0+0,45*0,9*2,0 2np : 0,25*1,85*3,0 zd ve dvoře - odhad : 4,6	m3	4,60000	750,00	3 450,00
		4,6		4,60000		
97	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 0,6*0,6*2 v podkroví a nad střechou : 0,72	m3	0,72000	865,00	622,80
		0,72		0,72000		
98	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně 2*1,4 :	m	2,80000	511,00	1 430,80
		2,8		2,80000		
99	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	1,40000	178,00	249,20
100	965043341R00	Bourání podkladu bet., potěr tl. 10 cm. nad 4 m2 31,61*0,05 1np : 4,725*8 2 puda : 40,33	m3	40,33000	1 100,00	44 363,00
		40,33		40,33000		

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
101	965081813RT2	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové 10.56+2.40+1.13+1.77+15.75 1np - 1.01-1.05 : 31,61	m2	31,61000	58,00	1 833,38
102	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 0.1*31,61 1np : 3,16	m3	3,16000	318,00	1 004,88
103	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1.5 m2	kus	9,00000	8,00	72,00
104	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 8 1np : 2 2np : 10	kus	10,00000	13,00	130,00
105	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 3*2.1*1.5 okno v 1.05.2.02 a 2.03 : 9,45	m2	9,45000	148,00	1 398,60
106	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2*1.4*2.4 1np - vstupní : 6,72	m2	6,72000	168,00	1 128,96
107	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2*0.8*1.97+2*0.6*1.97 1np : 2*0.8*1.97 2np : 8,67	m2	8,67000	285,00	2 470,95
108	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC 0,9*2+0.6*2 2np : 1,2*2 1np : 5,4*0.45	m3	2,43000	1 650,00	4 009,50
109	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2,6*(4*4.4+4*1,26) 1np - bourané konstrukce : -4*(0,8*1,97+0,6*1,97) : 2,85*(2*4.725+0,95) 2np - bourané konstrukce : 2,6*2*(4.4+3.6+1,26+2.365) 1np : -2*2.1*1.5-2*1.4*2.4 : 2,85*2*(4.725+4,07+3.96) 2np : -2*2.1*1.5-0,8*1.97 : 10.5+2.4+1.13+1.77+15.75 pohled 1np : 18.4+18.6 pohled 2np : 8.3*5.7-1 4*2.2-0.9*2 obvodová stěna do dvora : 300,7	m2	300,70000	66,00	19 846,20
110	978059221R00	Odsekání obkladu stěn z uměl.kamene do 2 m2 8,9*1.2-1.4*1,2 : 9	m2	9,00000	336,00	3 024,00
111	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladu stěn do 2 m2 1,8*(3.6+1,8) 1.05 : 9,72	m2	9,72000	134,00	1 302,48
112	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3.2 cm 4.4*7.7 strop nad 1np : 4.725-8.2 strop nad 2np :	m2	30,40000	36,00	1 094,40

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		30.4		30.40000		
113	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45° 0.5*(2*0.6+2*1.1) : 1.7	m2	1.70000	75,00	127,50
				1.70000		
114	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami 1.6*0.8 1np - vstup : 1.28	m2	1.28000	137,00	175,36
				1.28000		
115	28301VD	Ochranný PE oděv na jedno použití vč. rukavic	kpl	3.00000	363,00	1 089,00
116	960011001X00	Měření respirabilních vláken kontrolní	kus	1.00000	483,55	483,55
117	960011002X00	Prostředky osobní ochrany	kus	1.00000	483,55	483,55
118	960011003X00	Vybudování kontrolovaných pásem	kus	1.00000	805,92	805,92
119	960011004X00	Provoz kontrolovaného pásma odsavače, filtry technické zajištění	kus	1.00000	805,92	805,92
120	960011005X00	Demontáž AZC krytiny, penetrace (práce v OOPP) 4.15*2*(8.9+18.35)+3.6*3.9 - celá plocha střechy : 240,22	m2	240,22000	185,00	44 440,70
				240,22000		
121	960011006X00	Balení do vaku z PE	m2	240,22000	80,58	19 356,93
122	630900040RAA	Vybourání stávající podlahy z pudovek a násypu tloušťka násypu 20 cm 4,725*8,2 : 38,75	m2	38,75000	380,00	14 725,00
				38,75000		
123	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1.00000	189,00	189,00
		1		1.00000		
124	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1.00000	263,00	263,00
		1		1.00000		
125	762900030RA0	Demontáž dřevěného krovu 8.9*(2*0.6+4.4) : 49,84	m2	49,84000	189,00	9 419,76
				49,84000		
126	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného	m	8,90000	44,00	391,60
127	764900035RAA	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových z plechu pozinkovaného	m	8,90000	67,00	596,30
128	764900040RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	6,50000	45,00	292,50
129	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetu z plechu pozinkovaného	m	6,30000	44,00	277,20
		3*2,1 : 6,3		6,30000		
130	767900010RAA	Demontáž obložení stěn z kazet 2,6*4,4 1np vstup : 11,44	m2	11,44000	212,00	2 425,28
				11,44000		
131	767900020RA0	Demontáž obložení podhledů 10,56+2,4+1,13+1,77 1np : 18,4+18,6 2np : 52,86	m2	52,86000	200,00	10 572,00
				52,86000		
132	775519010RA0	Demontáž podlah vlysových lepených 18,4+18,6 2np : 37	m2	37,00000	73,00	2 701,00
				37,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
133	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	13,32000	84,00	1 118,88

3.7*3.6 1np - 1.05 :

13,32

13,32000

Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 052,50
----------------	---	-----------------

134	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	11,00000	277,50	3 052,50
-----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

5+6 pro stropní nosníky :

11

11,00000

Díl: 98	Demolice	314 997,29
----------------	-----------------	-------------------

135	111000006VD	Odpojení veškerých stáv.inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
-----	-------------	---	--------	---------	----------	----------

1

1,00000

136	981010020RAD	Demolice budov z cihel postupným rozebráním podíl konstrukci do 30 %	m3	663,55000	467,18	309 997,29
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

4.5*4,33*6,5 - Objekt ve dvoře :

(4.5*12,65*7.5)+(3,2*3,85*6,5) :

4.15*2,4*3.0 - Sklep ve dvoře :

663,55

663,55000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	94 899,48
----------------	--------------------------------	------------------

137	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	379,59793	250,00	94 899,48
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	72 205,15
-----------------	---------------------------	------------------

138	711141559RXX	Souvrství hydroizol. asfaltových pásů - přitavením	m2	11,00000	750,00	8 250,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

11.00 Skladba S8 :

11

11,00000

139	71140VPRAD	Izolace proti vodě a radonu - vodorovná	m2	115,53000	380,00	43 901,40
-----	------------	---	----	-----------	--------	-----------

4.4*7,7+1,1*0,6+4,81*4,135+4,7*13 :

115,53

115,53000

140	71140VPRAD	Izolace proti vodě a radonu - svislá	m2	43,08000	450,00	19 386,00
-----	------------	--------------------------------------	----	----------	--------	-----------

0.4*(3*8,9+2*4.4+13.0+4,7+8,1+4.1+4.81) :

2*4,5*1,5+1,5*1,0 :

43,08

43,08000

141	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,68911	969,00	667,75
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 713	Izolace tepelné	104 523,05
-----------------	------------------------	-------------------

142	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	98,00000	89,00	8 722,00
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

98 skladba S9 - pohled 2np :

98

98,00000

143	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	98,00000	120,00	11 760,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

98 skladba S9 :

98

98,00000

144	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	127,55000	90,00	11 479,50
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

29,55+98 :

127,55

127,55000

145	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 40 mm	m2	98,00000	85,00	8 330,00
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

45,05+52,95 :

98

98,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
146	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	93,70000	150,00	14 055,00
		48,5 skladba S1 :				
		45,2 skladba S2 :				
		93,7		93,70000		
147	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	289,70000	41,00	11 877,70
		48,5+45,2 - 1np :				
		52,95+45,05 - 2np :				
		98,00 Skladba S9 :				
		289,7		289,70000		
148	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	20,58000	1 200,00	24 696,00
		98*2*0.10*1,05		20,58000		
149	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	102,90000	120,00	12 348,00
		98*1,05		102,90000		
150	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,24120	1 011,00	1 254,85
Díl: 762		Konstrukce tesařské				175 966,58
151	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	20,00000	185,00	3 700,00
		20 :				
		20		20,00000		
152	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	4,76000	341,00	1 623,16
		4,25*1,12 terasa T3 :				
		4,76		4,76000		
153	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	26,66000	323,00	8 611,18
		7*3,4*1,12 terasa T4 :				
		26,66		26,66000		
154	762332130RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18	m	14,17000	426,00	6 036,42
		3*2,8*1,12+4,25*1,12 terasa T1, T2 :				
		14,17		14,17000		
155	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	133,63000	39,00	5 211,57
		6,3*8,9+6,36*3,5+5*3,5+3,5*8+3,5*2,8 :				
		133,63		133,63000		
156	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	133,63000	95,00	12 694,85
		133,63 :				
		133,63		133,63000		
157	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	14,88000	130,00	1 934,40
		3,5*4,25 terasa :				
		14,88		14,88000		
158	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,62000	1 343,00	832,66
		0,16*0,16*2,8*3 :				
		0,16*0,16*4,25 :				
		0,12*0,12*4,25+0,12*0,16*3,4 :				
		0,04*0,06*111,0 :				

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,62		0,62000		
159	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	52,08000	330,00	17 186,40
		37,2 S4, S5 - 2np :				
		3,5*4,25 S11 - terasa :				
		52,08		52,08000		
160	762510010RA0	Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená	m2	2,50000	471,00	1 177,50
		2,5 schodiště :				
		2,5		2,50000		
161	763100001RA0	Montáž a výroba střešních vazníků	m	166,25000	630,00	104 737,50
		9*11,25+13*5 :				
		166,25		166,25000		
162	762840010RAX	DM - Dřevěné podbití - dřevotř. deska tl. 22	m2	3,15000	1 000,00	3 150,00
		3,15 1np - m.č.1.00 :				
		3,15		3,15000		
163	76284RAX	DM Podbití z dřevěných palubek	m2	5,99000	1 000,00	5 990,00
		0,3*(8,9+3,25+7,8) :				
		5,99		5,99000		
164	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,13954	1 440,00	3 080,94
Díl: 764		Konstrukce klempířské				65 242,32
165	764_VP_RAA	Oplechování úžlabí z Pz pl. rš 1100 mm	m	5,50000	394,00	2 167,00
166	76431RAA	Krytina z ocel. pásu s povrch. úpr. - hladká (Terasa)	m2	14,88000	990,00	14 731,20
		3,5*4,25 :				
		14,88		14,88000		
167	764371371RXX	DM Profil pro ukončení teras s dlažbou	m	7,40000	1 170,00	8 658,00
		3,3+4,1 :				
		7,4		7,40000		
168	764330010RAD	Lemování zdi z Pz plechu rš 500 mm	m	12,60000	416,00	5 241,60
		2*6,3 :				
		12,6		12,60000		
169	764330010RAF	Lemování zdi z Pz plechu rš 750 mm	m	13,70000	482,00	6 603,40
170	764352010RAA	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	4,25000	403,00	1 712,75
		4,25 :				
		4,25		4,25000		
171	764352010RAB	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	19,95000	447,00	8 917,65
		8,9+7,8+3,25 :				
		19,95		19,95000		
172	764454010RAA	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 75 mm	m	6,80000	338,00	2 298,40
173	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 100 mm	m	21,00000	361,00	7 581,00
		3*7,0 :				
		21		21,00000		
174	764330010RAX	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm	m	16,95000	416,00	7 051,20
		12,85+4,1 :				
		16,95		16,95000		
175	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,14020	1 998,00	280,12

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				161 441,95
176	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	133,63000	80,00	10 690,40

133.63 Skladba S10 :

133.63

133.63000

177	765310010RAA	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jednoduchých	m2	133.63000	1 128,00	150 734,64
178	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,01470	1 150,00	16,91

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				591 296,80
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

179	767VP1_RA0	B1 - DM Dveře hliníkové 1525x2800 mm	ks	1,00000	56 591,00	56 591,00
180	767VP2_RA0	B2 - DM Dveře hliníkové 2700x2800 mm	ks	1,00000	81 510,00	81 510,00
181	767VP3_RA0	B3 - DM Okno hliníkové 1200x2800 mm	ks	1,00000	44 494,00	44 494,00
182	767VP4_RA0	B4 - DM Dveře hliníkové 1100x2400 mm	ks	1,00000	39 584,00	39 584,00
183	767VP5_RA0	B5 - DM Dveře hliníkové 1450x2400 mm	ks	1,00000	48 482,00	48 482,00
184	767VP6_RA0	B6 - DM Dveře hliníkové 4800x2400 mm	ks	1,00000	202 035,00	202 035,00
185	767VP7_RA0	B12 - DM Dveře kovové jednokř. 110 x 200 cm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
186	767VP8_RA0	B13 - DM Bezpečnostní mříž ocelové 140 x 245 cm	kus	1,00000	23 603,00	23 603,00
187	767VP9_RA0	D+M Zaskl. stříšky nad vstupem ze dvora	m2	4,41000	3 582,77	15 800,02

1,9*2,32 :

4.41

4,41000

188	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	40,00000	150,00	6 000,00
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

40 :

40

40,00000

189	76720_VP_RA0	DM - Zábradlí na terase	m	6,30000	4 500,00	28 350,00
-----	--------------	-------------------------	---	---------	----------	-----------

1,2+1,5+2*1.8 :

6,3

6,30000

190	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 470,99020	1,80	9 847,78
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				124 944,30
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------------

191	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,52000	47,70	501,80
-----	--------------	-------------------------------	----	----------	-------	--------

10,52 skladba S3 :

10,52

10,52000

192	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	93,55000	950,00	88 872,50
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

48,5 skladba S1 - 1np :

45,05 skladba S6 - 2np :

93,55

93,55000

193	771575024RAH	Dlažba s izolací 30 x 30 cm dlažba ve specif.	m2	10,52000	850,00	8 942,00
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

10,52 skladba S3 :

10,52

10,52000

194	771575036RA0	Dlažba balkonů, s drenážní rohoží, vč.soklíku	m2	11,00000	2 000,00	22 000,00
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

11,00 Skladba S8 :

11

11,00000

195	M_VP	Keramická dlažba mrazuvzdorná tl. 20 mm	m2	11,57000	400,00	4 628,00
-----	------	---	----	----------	--------	----------

10,52 skladba S3 :

:ztrátě 10%; 1,052 :

11,57

11,57000

Díl: 776		Podlahy povlakové				93 142,32
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

196	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah	m	1,20000	500,00	600,00
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------

1.2 vyrovnání podlah 1.02 :

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		1,2		1,20000		
197	776520120RAF	Podlaha povlaková z PVC čtvercu, soklík, stěrka podlahovina vinyl	m2	98,87000	936,00	92 542,32

45,20 skladba S2 - 1np :
52,95 skladba S7 - 2np :
0,6*1,2 vyrovnání podlah :
98,87

98,87000

Díl: 781	Obklady (keramické)					65 887,50
198	781410014RAB	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm do tmele	m2	87,85000	750,00	65 887,50

03*2,15+2,0*2*(2,15+1,9)-2,0*0,9 1np :
2,0*(4*1,75+2*1,31+2*1,1258)-3*0,7*1,97 :
2,0*(1,6+0,98+1,0) :
2,0*(6*2,15+2*1,8+2*1,0+2*1,4) 2np :
-0,9*1,97-3*0,7*1,97 :
0,6*(3,6+2,3) :
87,85

87,85000

Díl: 783	Nátěry					10 619,58
199	783125530R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email	m2	41,86000	192,00	8 037,12

0,5*16,95+0,33*19,95+0,25*4,25 :
0,25*4,5+0,33*6,0+1,1*5,5 :
12,6*0,5+13,7*0,75 :
41,86

41,86000

200	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	39,01000	66,20	2 582,46
-----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	----------

3*(4*0,16*2,8)+4*0,16*4,25 :
4*0,12*4,25+7*(2*0,12+2*0,16)*3,4 :
(2*0,03+2*0,04)*111,0 :
39,01

39,01000

Díl: 784	Malby					28 876,32
201	784450077RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	601,59000	48,00	28 876,32

689,44-87,85 :
601,59

601,59000

Díl: M21	Elektromontáže					3 321,60
202	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	34,60000	96,00	3 321,60

9,1+4,2+3,3+1,1+8,1+3,5+4,3+2*0,5 :
34,6

34,60000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					191 718,34
203	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	6,00550	3 500,00	21 019,25

240,22*0,025

6,00550

204	979087011R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 1 km	t	6,05500	250,00	1 513,75
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

205	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	24,22000	110,00	2 664,20
		6,055*4		24,22000		

206	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	135,38305	80,00	10 830,64
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

207	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	135,38305	250,00	33 845,76
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

208	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	135,38305	250,00	33 845,76
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

209	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 384,57629	10,00	33 845,76
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

210	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	135,38305	400,00	54 153,22
-----	--------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 01	Budova
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						4 892 409,79
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č p 534 v k ú. Koryčany
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12		Zemní práce				27 960,54
1	162702199R00	Poplatek za skládku dřvu	m3	27,33000	285,50	7 802,72
2	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	54,25000	80,00	4 340,00
		3,5*15,5				
		54,25		54,25000		
3	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	27,33000	374,00	10 221,42
		3,5*9,5*0,7 - odhad				
		4,5*0,9*1,0				
		27,33		27,33000		
4	132200010RAB	Hloubení nezapažený řýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	2,69000	664,00	1 786,16
		0,5*0,9*1,65+2*0,5*0,7*1,95+0,5*0,6*1,95				
		2,69		2,69000		
5	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5 km	m3	6,72000	567,00	3 810,24
		0,8*2,0*1,95+0,8*1,2*1,95+0,45*0,85*1,95				
		1,0*0,5*1,95				
		6,72		6,72000		
Díl: 27		Základy				24 596,70
6	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,60000	2 552,00	4 083,20
		0,2*2,0*4				
		1,6		1,60000		
7	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,06000	36 250,00	2 175,00
		14,0*4,44/1000				
		0,06		0,06000		
8	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	3,28000	2 710,00	8 888,80
		(0,5*0,8*1,65+2*0,5*0,6*1,95)*1,03				
		(0,5*0,5*1,95+0,5*0,5*1,95)*1,03				
		(0,5*0,7*1,1)*1,03				
		3,28		3,28000		
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,95000	581,00	1 132,95
		2*0,5*1,95				
		1,95		1,95000		
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,95000	129,00	251,55
11	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,16000	28 500,00	4 560,00
		(50*3,28)/1000				
		0,16		0,16000		
12	2715_VP_RAC	Polštář hutněný z kam fr 0-16 tl 20 cm	m2	14,00000	200,00	2 800,00
		14,0 - skladba E2				
		14		14,00000		
13	271570010RAA	Polštář hutněný pod základy ze šterkopisku tloušťky 10 cm	m2	4,30000	164,00	705,20
		0,5*1,65+2*0,5*1,95+0,5*1,95				

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0.5*1.1 :

4.3

4,30000

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					12 554,00
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

14	3112R00	Režné zdivo z cihel plných, oboustr. spár. tl. 290	m2	1,36000	4 525,00	6 154,00
----	---------	--	----	---------	----------	----------

0.825*1.645 :

1.36

1,36000

15	327_VP_RT3	Opěrná zeď z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm	m2	8,00000	800,00	6 400,00
----	------------	---	----	---------	--------	----------

1.95*(0.5+0.85+1.35+1.4) :

8

8,00000

Díl: 34	Stěny a příčky					699,74
----------------	-----------------------	--	--	--	--	---------------

16	346230010RAA	Přízdívka izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P20, na maltu MC 10, izolace	m2	0,59000	1 186,00	699,74
----	--------------	---	----	---------	----------	--------

0.3*(1.65+0.3) :

0.59

0,59000

Díl: 43	Schodiště					37 600,00
----------------	------------------	--	--	--	--	------------------

17	430320040RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton	m3	1,88000	20 000,00	37 600,00
----	--------------	---------------------------------	----	---------	-----------	-----------

1.1*(0.6+1.4+1.2+0.9+0.8+0.9+2*0.7)*0.2 :

12*(0.15*0.3*1.1)/2 :

1.88

1,88000

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					6 708,00
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

18	564201111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	21,50000	39,00	838,50
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

15,0+6,5 skladba E3, E4 :

21.5

21,50000

19	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	21,50000	273,00	5 869,50
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

15+6,5 skladba E3, E4 :

21,5

21,50000

Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					23 905,00
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

20	596831111RTX	Betonová dlažba do maltového lože	m2	14,00000	480,00	6 720,00
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

14,0 skladba E2 :

14

14,00000

21	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	9,00000	1 290,00	11 610,00
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

22	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A15 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	6,25000	892,00	5 575,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

3,4+2.85 :

6,25

6,25000

Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na zpevněných plochách					682,50
----------------	---	--	--	--	--	---------------

23	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 100/5/20 cm	m	1,95000	350,00	682,50
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

1.95 skladba E3, E4 :

1,95

1,95000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					17 511,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

24	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	2,63000	1 500,00	3 945,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

2.5*10.5*0.1 :

2.63

2,63000

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	965100021RAA	Bourání podlah z cihel na plochu bez podkladních vrstev	m2	10,50000	212,00	2 226,00

1,0*10,5 odhad :

10,5

10,50000

26	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších tloušťka 20 cm	m3	7,56000	1 500,00	11 340,00
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

1,1*10,5*0,2 :

2,5*10,5*0,2 :

7,56

7,56000

Díl: H15	Objekty pozemní zvláštní					14 619,93
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

27	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	41,77122	350,00	14 619,93
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: H22	Komunikace pozemní a letiště					6 265,68
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	41,77122	150,00	6 265,68
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					100 100,00
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

29	762510010RAX	Podlaha/obklad z prken dřevo-plast, vč. podkladní konstrukce, viz PD	m2	28,60000	3 500,00	100 100,00
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

skladba E3 : 15

15,00000

skladba E4 : 9,9

9,90000

skladba E5 : 3,7

3,70000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 927,76
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,78600	227,00	1 313,42
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,65000	15,90	2 299,94
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,78600	400,00	2 314,40
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------

Celkem						279 130,85
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 03	Oplocení a sadové úpravy
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Hloubené vykopávky				1 013,45
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 5*(0.3*0.3)*0.6*1,03 : 2*(0.9*0.3)*0.4*1,03 : 0,5	m3	0,50000	1 500,00	750,00
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,50000	500,00	250,00
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,50000	26,90	13,45
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				31 388,75
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 65 : 65	m2	65,00000	33,00	2 145,00
5	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	13,00000	50,00	650,00
6	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	14,00000	50,00	700,00
7	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	1,00000	602,00	602,00
8	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	1,00000	271,00	271,00
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	65,00000	4,55	295,75
10	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina 14*0,5 : 7	m2	7,00000	61,00	427,00
11	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině 14/1000 : 0,01	t	0,01000	34 500,00	345,00
12	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	1,00000	703,00	703,00
13	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	65,00000	28,00	1 820,00
14	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou 65 : 65	m2	65,00000	122,00	7 930,00
15	18_01	Magnolie	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
16	18_02	Hlohyně	kus	5,00000	400,00	2 000,00
17	18_03	Azalka	kus	5,00000	600,00	3 000,00
18	18_04	Bobkovišeň	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
Díl: H23		Plochy a úpravy území				61,35
19	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,02045	3 000,00	61,35
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				12 305,17
20	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	7,00000	355,00	2 485,00
21	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m.napínací drát	m	11,40000	135,00	1 539,00
22	31327524R	Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm zapletený horní a spodní napínací drát 11,4*1,5 : :ztrátě 10%; 1,71 : 18,81	m	18,81000	83,20	1 564,99
23	55346444R	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm 7 : 7	kus	7,00000	547,00	3 829,00
24	55346463R	Sloupky rohové SL 8 VZ 2 H 255 cm 2 :	kus	2,00000	704,00	1 408,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	SO 03	Oplocení a sadové úpravy
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	2			2,00000		
25	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 m	t	1,03584	1 428,00	1 479,18

Celkem						44 768,72
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	1	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				71 630,63
1	132201201R00	Hloubení rýh v hor.3	m3	79,31500	380,00	30 139,70
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.3	m3	79,31500	15,00	1 189,73
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	3,82000	68,10	260,14
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	79,31500	167,00	13 245,61
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m, uložení	m3	3,82000	124,50	475,59
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,01500	124,00	7 689,86
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,50000	1 000,00	9 500,00
8	212572111R00	Lože ze šterkopísku tříděného	m3	7,80000	1 000,00	7 800,00
9	130901121R00	Vybourání prostupů v základech ve výkopu	m3	0,38000	3 500,00	1 330,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 144,00
10	891241221R00	Vytyčení inženýrských sítí	kus	4,00000	536,00	2 144,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky				2 654,27
11	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	4,68000	400,00	1 872,00
12	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	4,68000	21,90	102,49
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,53400	1 273,00	679,78
Díl: 15		Roubení				24 750,00
14	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	198,00000	100,00	19 800,00
15	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	198,00000	25,00	4 950,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				121 767,28
16	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	4,00000	88,00	352,00
17	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00000	790,00	790,00
18	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, DN 100/50	kus	4,00000	420,00	1 680,00
19	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	0,50000	264,00	132,00
20	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,20000	281,00	337,20
21	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	18,00000	308,00	5 544,00
22	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	8,00000	371,00	2 968,00
23	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	24,00000	396,00	9 504,00
24	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	6,20000	371,00	2 300,20
25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	9,80000	396,00	3 880,80
26	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	46,00000	306,00	14 076,00
27	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	14,00000	414,00	5 796,00
28	721177124R00	Čistící kus D 75	kus	1,00000	121,00	121,00
29	721177125R00	Čistící kus D 110	kus	2,00000	209,00	418,00
30	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	72,00	72,00
31	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	9,00000	86,00	774,00
32	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00000	109,00	545,00
33	721223427R00	Uzávěrka HL510Npr zápachová podlahová	kus	1,00000	1 458,00	1 458,00
34	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100/1225	kus	2,00000	2 178,00	4 356,00
35	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
36	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL905	kus	1,00000	1 692,00	1 692,00
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	113,70000	19,00	2 160,30
38	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	14,00000	24,00	336,00
39	721001VD	Revizní šachta D 600/150, vč. poklopu a nástavce	kpl	1,00000	9 735,00	9 735,00
40	72103VD	Zasakovací krecht vč. revizní šachty	kpl	1,00000	49 500,00	49 500,00
41	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 108,39100	2,00	2 216,78
Díl: 722		Vnitřní vodovod				78 645,14

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	1	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	24,00000	52,00	1 248,00
43	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/*3	m	14,00000	165,00	2 310,00
44	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	44,00000	266,00	11 704,00
45	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	26,00000	329,00	8 554,00
46	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	22,00000	375,00	8 250,00
47	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody	m	92,00000	48,00	4 416,00
48	722182001R00	D + Montáž izolačních skruží na potrubí DN 25	m	1,00000	43,00	43,00
49	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00000	160,00	1 120,00
50	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00000	163,00	1 141,00
51	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00000	326,00	2 282,00
52	722229101R00	D + Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	6,00000	248,00	1 488,00
53	722229102R00	D + Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	1,00000	312,00	312,00
54	722239103R00	D + Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1	kus	4,00000	448,00	1 792,00
55	72207VD	Vodoměrná plastová šachta vč. výstroje	soubor	1,00000	12 947,00	12 947,00
56	722 004VD	Připojení na stávající přípojku s úpravou	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00
57	72206VD	Uzavírací ventil, zákopová soupr., litinový poklop	soubor	2,00000	3 971,00	7 942,00
58	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	106,00000	38,00	4 028,00
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	106,00000	32,00	3 392,00
60	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	726,14200	1,00	726,14
Díl: 723		Vnitřní plynovod				21 090,18
61	723164104RT3	Potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	28,00000	341,00	9 548,00
62	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00000	250,00	250,00
63	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	26,00	26,00
64	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	22,00000	28,00	616,00
65	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	429,00	429,00
66	723234221RM5	Regulátor středotlaký, bez armatur	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
67	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1/2	kus	1,00000	238,00	238,00
68	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1	kus	3,00000	463,00	1 389,00
69	723-001VD	Úřední výchozí revize a tlaková zkouška	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00
70	72303VD	Ochranný profil před potrubí	m	28,00000	63,00	1 764,00
71	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	197,58800	2,00	395,18
Díl: 725		Zařizovací předměty				78 335,75
72	725013141R00	Klozet kombi 2423.4, nádrž s armaturou, bílý	soubor	2,00000	3 685,00	7 370,00
73	725114961R00	Sedátko klozetové bílé	kus	3,00000	715,00	2 145,00
74	725014171R00	Klozet invalidní + sedátko, bílý	soubor	2,00000	6 435,00	12 870,00
75	725017142R00	Umyvadlo na šrouby 1427.1, 55 cm, bílé	soubor	2,00000	1 848,00	3 696,00
76	725017148R00	Kryt sifonu umyvadel 1427.1 až 1427.2, bílý	soubor	2,00000	1 419,00	2 838,00
77	725017151R00	Umyvadlo invalidní 1335.0, 64 cm, bílé	soubor	2,00000	3 086,00	6 172,00
78	725122231R00	Pisoár s radarovým splachovačem, SLP 19RS	soubor	2,00000	10 901,00	21 802,00
79	725019101R00	Výlevka 5104.6 s plastovou mížkou SAM T 611	soubor	1,00000	5 544,00	5 544,00
80	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá	soubor	1,00000	1 265,00	1 265,00
81	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchých	soubor	2,00000	424,00	848,00
82	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00000	319,00	319,00
83	725819202R00	D + Montáž ventilu výtokového G 3/4	soubor	1,00000	545,00	545,00
84	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	7,00000	413,00	2 891,00
85	725860167R00	Zápachová uzavěrka pro pisoáry HL130, DN 30, 40	kus	2,00000	803,00	1 606,00
86	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový	kus	3,00000	438,00	1 314,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	1	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	725860212R00	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku	kus	2,00000	561,00	1 122,00
88	725860202R00	Sifon dřevový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	2,00000	430,00	860,00
89	725860211R00	Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka	kus	4,00000	580,00	2 320,00
90	725980121R00	Dvířka z plastu. 150 x 150 mm	kus	1,00000	138,00	138,00
91	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty. výšky do 12 m	%	890,24900	3,00	2 670,75
Díl: 731		Kotelny				83 314,89
92	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 334,00	4 334,00
93	730 07VD	Plynový kondenzační kotel 16 kW vse zabud. bojlerem	soubor	1,00000	50 617,00	50 617,00
94	73104VD	Koaxiální odkouření svislé	soubor	1,00000	6 490,00	6 490,00
95	73108VD	Ukončovací trubka	ks	1,00000	4 180,00	4 180,00
96	73103VD	Seřízení a uvedení kotle do provozu	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
97	73105VD	Topná zkouška	hod	8,00000	330,00	2 640,00
98	73109VD	Inhibitor X 100	l	6,00000	748,00	4 488,00
99	731010VD	Revize spalinové cesty	kpl	1,00000	3 080,00	3 080,00
100	73102VD	Oplechování prostupu střechou	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
101	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	826,47200	4,00	3 305,89
Díl: 733		Rozvod potrubí				55 342,75
102	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	24,00000	270,00	6 480,00
103	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	56,00000	300,00	16 800,00
104	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	14,00000	397,00	5 558,00
105	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1.5 mm, tvrdé	m	38,00000	443,00	16 834,00
106	736110005RT3	Podlahové vytápění - komb. s klasickým- zóna pod oknem	m2	2,50000	941,00	2 352,50
107	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	132,00000	17,00	2 244,00
108	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	16,00000	175,00	2 800,00
109	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	568,56300	4,00	2 274,25
Díl: 734		Armatury				14 740,82
110	734209115RT2	Montáž kohoutů závitových, se 2 závitů, G 1	kus	3,00000	420,00	1 260,00
111	734209115RT3	Montáž filtrů závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1,00000	535,00	535,00
112	734221602RT3	Ventily termostat. bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	4,00000	360,00	1 440,00
113	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	4,00000	347,00	1 388,00
114	734261213RT3	Šroubení regulační přímé, G 1/2	kus	4,00000	217,00	868,00
115	734261313RT3	Šroubení rohové, G 1/2	kus	10,00000	403,00	4 030,00
116	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	8,00000	184,00	1 472,00
117	733171150R00	Multibox termostatický přímočinný ventil	kus	1,00000	3 181,00	3 181,00
118	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	141,70400	4,00	566,82
Díl: 735		Otopná tělesa				67 529,00
119	735156581R00	Otopná tělesa panelová 21 900/ 500	kus	2,00000	3 142,00	6 284,00
120	735156670R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1800	kus	1,00000	5 716,00	5 716,00
121	735156671R00	Otopná tělesa panelová 22 900/800	kus	1,00000	4 606,00	4 606,00
122	735156581R00	Otopná tělesa panelová 21 900/ 500	kus	2,00000	3 142,00	6 284,00
123	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1100	kus	1,00000	4 012,00	4 012,00
124	735156668R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1400	kus	3,00000	4 745,00	14 235,00
125	735156669R00	Otopná tělesa panelová 22 900/800	kus	2,00000	4 606,00	9 212,00
126	735156704R00	Otopná tělesa panelová 22/900-600	kus	2,00000	3 835,00	7 670,00
127	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	14,00000	425,00	5 950,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	1	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
128	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	22,50000	24,00	540,00
129	735192923R00	Odpojení a zpětná montáž otop.těles po malbách	kus	14,00000	95,00	1 330,00
130	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	844,99800	2,00	1 690,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				58 927,00
131	24001VD	Dod.ventilátorů,potrubí a příslušenství dle seznamu strojů	kpl	1,00000	39 500,00	39 500,00
132	240070581R00	Montáž zařízení, potrubí a příslušenství	kus	1,00000	7 307,00	7 307,00
133	972055341R00	Zhotovení prostupů ve stěnách + oprava	kus	4,00000	217,50	870,00
134	900R04	HZS - Revize, oživení vyregulování, zkuš. provoz	hod	4,00000	962,50	3 850,00
135	900R01	HZS - pom stavební práce, vysekání rýh,	hod	14,00000	250,00	3 500,00
136	950VD	Mimostaveništní doprava, přesuny hmot	kpl	1,00000	900,00	900,00
137	740991100R00	Dodávka a montáž zapojení elektroovládání	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem	680 871,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	2	Elektroinstalace, bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		DOMOVNÍ TELEFON				42 017,00
1	Pol_0001	Modul kamerový	kus	1,00000	7 645,00	7 645,00
2	Pol_0002	Modul hlasový	kus	1,00000	7 645,00	7 645,00
3	Pol_0003	Modul tlačítkový 3/6	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00
4	Pol_0004	Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/3	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00
5	Pol_0005	Krabice pod omítku, velikost 1/3	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00
6	Pol_0006	Univerzální řídicí mini jednotka	kus	1,00000	3 960,00	3 960,00
7	Pol_0007	Spinací modul	kus	1,00000	1 232,00	1 232,00
8	Pol_0008	Domovní videotelefon, 4,3", hands-free	kus	3,00000	5 447,00	16 341,00
9	Pol_0009	Tlačítko pro invalidi	kus	1,00000	847,00	847,00
10	Pol_0010	Adaptér na DIN lištu	kus	1,00000	385,00	385,00
11	Pol_0011	TS16/4-8-12 transformátor zvonkový bezpečnostní	kus	1,00000	827,00	827,00
Díl: 02		INSTALACE				345 841,00
12	741 11-2061	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	ks	110,00000	39,00	4 290,00
13	741 11-2101	Krabice odbočná pod omítku s víčkem, vč zapojení	ks	30,00000	61,00	1 830,00
14	741 11-2351	Otevření a uzavření krabice s víčkem na závit	ks	30,00000	11,00	330,00
15	741 12-0001	H07V-U 4	m	40,00000	37,00	1 480,00
16	741 12-0003	H07V-K 10	m	20,00000	51,00	1 020,00
17	741 12-0003	H07V-K 16	m	15,00000	66,00	990,00
18	741 12-2015	CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	150,00000	34,00	5 100,00
19	741 12-2021	CYKY-O 4 x 1,5 mm2	m	5,00000	41,00	205,00
20	741 12-2015	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	350,00000	34,00	11 900,00
21	741 12-2015	1-CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	15,00000	51,00	765,00
22	741 12-2016	CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	630,00000	43,00	27 090,00
23	741 12-2024	CYKY-J 4 x 10 mm2	m	20,00000	134,00	2 680,00
24	741 12-2031	CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	100,00000	46,00	4 600,00
25	741 12-2031	CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	100,00000	59,00	5 900,00
26	741 12-2032	CYKY-J 5 x 4 mm2	m	40,00000	85,00	3 400,00
27	741 12-4703	JYTY 4x1 mm2	m	40,00000	35,00	1 400,00
28	741 12-4731	Kabel koaxiální 75 ohm PVC	m	25,00000	30,00	750,00
29	741 12-4731	Kabel SXKD-6A-UTP-LSOH 4x2x0,5	m	180,00000	31,00	5 580,00
30	741 12-4731	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm	m	60,00000	28,00	1 680,00
31	741 11-0061	Trubka PVC pro montáž do stěny, vnitřní průměr 18,3mm	m	90,00000	28,00	2 520,00
32	741 11-0062	Trubka PVC pro montáž do stěny, vnitřní průměr 24,3mm	m	120,00000	30,00	3 600,00
33	741 11-0062	Trubka PVC pro montáž do stěny, vnitřní průměr 32mm	m	20,00000	35,00	700,00
34	741 31-0201	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	17,00000	255,00	4 335,00
35	741 31-0401	Spínač třípólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 3. se signalizační doutnavkou, komplet, vč. zapojení	ks	3,00000	631,00	1 893,00
36	741 31-0231	Spínač sériový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 5, komplet, vč. zapojení	ks	4,00000	303,00	1 212,00
37	741 31-0233	Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení	ks	10,00000	224,00	2 240,00
38	741 31-0238	Přepínač sériový střídavý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6+6, komplet, vč. zapojení	ks	2,00000	295,00	590,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	2	Elektroinstalace, bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	741 31-0239	Přepínač křížový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 7, komplet, vč. zapojení	ks	2,00000	272,00	544,00
40	741 31-1004	Čidlo pohybu vestavné, úhel pokrytí 180°, rovinné snímání, poloměr zachycení min. 6m, IP44	ks	2,00000	1 232,00	2 464,00
41	741 37-2112	LED svítidlo do podhledu M600 S5, 28W, 3760lm, Ra 80K;	ks	21,00000	2 727,00	57 267,00
42	741 37-2112	LED svítidlo do podhledu M300 1 x LED, 25W, 3380lm, Ra 80K;	ks	16,00000	2 873,00	45 968,00
43	741 37-2112	LED svítidlo do podhledu M400 1 x LED, 36W, 5070lm, Ra 80K;	ks	11,00000	3 968,00	43 648,00
44	741 37-1004	Svítidlo přisazené LED 1x20W, průmyslové, základna i difuzor PC-(2100m)	ks	6,00000	724,00	4 344,00
45	741 37-1002	Svítidlo přisazené podlinka 7W/4000K, 660lm, 600mm	ks	2,00000	573,00	1 146,00
46	741 37-0101	LED do bytových nebo společenských místností přisazené - nástěnné páskové - lištových	ks	11,00000	946,00	10 406,00
47	741 37-2052	LED svítidlo stropní - s pohybovým čidlem	ks	1,00000	2 124,00	2 124,00
48	741 37-0034	Svítidlo nouzové nástěnné LED s piktogramem 65lm, 1 hodina	ks	16,00000	935,00	14 960,00
49	741 31-3042	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	51,00000	257,00	13 107,00
50	741 31-3083	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	2,00000	303,00	606,00
51	741 31-3041	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepětovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	9,00000	998,00	8 982,00
52	742 42-0121	Zásuvka TV-R-SAT pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	1,00000	305,00	305,00
53	742 33-0041	Zásuvka datová 1x RJ 45 cat.6e pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	9,00000	250,00	2 250,00
54	741 21-0002	Zásuvková skříň; 1x 16A/230V, 1x 16A/400V, vč. jistění	ks	2,00000	5 044,00	10 088,00
55	741 33-0371	Bezpečnostní vypínač "CENTAL STOP"	ks	1,00000	1 080,00	1 080,00
56	Pol__0045	Sada pro nouzovou signalizaci přivolání pomoci tělesně postiženým osobám, vč. zapojení	kpl.	2,00000	7 535,00	15 070,00
57	Pol__0046	Domovní videotelefon - viz nabídka	ks	1,00000	0,00	0,00
58	Pol__0047	Zapojení ventilátoru	ks	4,00000	198,00	792,00
59	Pol__0048	Vývod pro 5x do 2,5 mm2 – bez zapojení	ks	3,00000	83,00	249,00
60	Pol__0049	Vývod pro 3x do 2,5 mm2 – bez zapojení	ks	3,00000	72,00	216,00
61	Pol__0050	Vývod EZS, EPS – bez zapojení	ks	1,00000	72,00	72,00
62	HZS2221	Koordinace	hod	6,00000	330,00	1 980,00
63	HZS2221	Pomocné práce	hod	4,00000	308,00	1 232,00
64	HZS2221	Demontáž	hod	10,00000	275,00	2 750,00
65	Pol__0054	Drobný materiál	%	3,00000	2 037,00	6 111,00
Díl: 03		ROZVODNICE R1				35 329,00
66	741 21-0002	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 120 modulů, bílý	ks	1,00000	5 794,00	5 794,00
67	741 32-0175	Hlavní vypínač 3 pólový 32A	ks	1,00000	516,00	516,00
68	741 33-0805	Podpěťová spoušť	ks	1,00000	997,00	997,00
69	741 32-0105	Jistič 1 pólový 10A, char. B	ks	10,00000	151,00	1 510,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	2	Elektroinstalace,bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	741 32-0105	Jistič 1 pólový 16A, char. B	ks	19,00000	153,00	2 907,00
71	741 32-0165	Jistič 3 pólový 16A, char. B	ks	3,00000	427,00	1 281,00
72	741 32-0165	Jistič 3 pólový 20A, char. B	ks	2,00000	435,00	870,00
73	741 32-1003	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA	ks	2,00000	846,00	1 692,00
74	741 32-1013	Proudový chránič 2 pólový, 25 A, 30 mA	ks	2,00000	854,00	1 708,00
75	741 32-1043	Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA	ks	4,00000	906,00	3 624,00
76	741 32-2011	Přepětová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL III typ SPC 12,5/3+0	ks	1,00000	4 532,00	4 532,00
77	741 13-0001	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2	ks	60,00000	17,00	1 020,00
78	741 13-0003	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	ks	4,00000	22,00	88,00
79	741 13-0005	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	ks	2,00000	28,00	56,00
80	741 13-0006	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2	ks	3,00000	33,00	99,00
81	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	8,00000	330,00	2 640,00
82	HZS2221	Koordinace	hod	6,00000	330,00	1 980,00
83	HZS2221	Pomocné práce	hod	5,00000	308,00	1 540,00
84	Pol__0019	Drobný materiál	%	3,00000	825,00	2 475,00
Díl: 04		ROZVODNICE RE				6 425,00
85	460 27-0195	Elektroměrový 1-sazbový rozváděč pro přímé měření, do výklenku	ks	1,00000	3 652,00	3 652,00
86	741 32-0175	Jistič 3 pólový 25A, char. B	ks	1,00000	717,00	717,00
87	741 13-0005	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	ks	2,00000	28,00	56,00
88	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	1,00000	330,00	330,00
89	HZS2221	Koordinace	hod	1,00000	330,00	330,00
90	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	308,00	308,00
91	Pol__0026	Drobný materiál	%	3,00000	344,00	1 032,00
Díl: 05		HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE				2 005,00
92	741 21-0001	Krabice pod omítku 125x125mm	ks	1,00000	206,00	206,00
93	Pol__0028	Svorkovnice EPS 3	ks	1,00000	598,00	598,00
94	741 13-0003	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	ks	1,00000	22,00	22,00
95	741 13-0005	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	ks	1,00000	28,00	28,00
96	741 13-0006	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2	ks	3,00000	33,00	99,00
97	HZS2221	Koordinace	hod	1,00000	330,00	330,00
98	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	308,00	308,00
99	Pol__0034	Drobný materiál	%	3,00000	138,00	414,00
Díl: 06		VÝKOPOVÉ PRÁCE				12 848,00
100	460 15-0163	Hloubení kabelové rýhy 0,35 x 0,8 m, ručně, hornina tř. 3	m	30,00000	330,00	9 900,00
101	460 56-0163	Zásyp kabelové rýhy 0,35 x 0,8 m, ručně, hornina tř. 3	m	30,00000	55,00	1 650,00
102	HZS2221	Koordinace	hod	1,00000	330,00	330,00
103	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	308,00	308,00
104	Pol__0005	Drobný materiál	%	3,00000	220,00	660,00
Díl: 07		BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ				22 793,00
105	Pol__0001	Vodič vedení AlMgSi d=8 mm, vč. montáže podpěr	m	90,00000	47,00	4 230,00
106	Pol__0002	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm s PVC izolací	m	10,00000	240,00	2 400,00
107	Pol__0003	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	20,00000	47,00	940,00
108	Pol__0004	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	m	30,00000	64,00	1 920,00
109	Pol__0005	Zemní tyč 2 m se svorkou	ks	4,00000	549,00	2 196,00

Položkový rozpočet

S:	2019/008	Rekonstrukce a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 v k.ú. Koryčany
O:	TZB	Technická zařízení staveb
R:	2	Elektroinstalace, bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	Pol_0006	Podpěra vedení na hřeben PV15	ks	12,00000	87,00	1 044,00
111	Pol_0007	Podpěra vedení pro plechovou střechu PV23	ks	30,00000	58,00	1 740,00
112	Pol_0008	Svorka okapová SO	ks	3,00000	45,00	135,00
113	Pol_0009	Svorka křížová	ks	6,00000	50,00	300,00
114	Pol_0010	Svorka páska - drát SR3	ks	10,00000	50,00	500,00
115	Pol_0011	Svorka páska - páska SR2	ks	4,00000	50,00	200,00
116	Pol_0012	Svorka SU	ks	20,00000	50,00	1 000,00
117	Pol_0013	Svorka zkušební SZ	ks	4,00000	56,00	224,00
118	Pol_0014	Ochranný úhelník, délka 1,4m	ks	4,00000	253,00	1 012,00
119	Pol_0015	Držák ochranného úhelníku	ks	8,00000	64,00	512,00
120	Pol_0016	Označení svodu štítiky	ks	4,00000	6,00	24,00
121	Pol_0017	Umístění bezpečnostních tabulek	ks	4,00000	308,00	1 232,00
122	Pol_0018	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00000	165,00	165,00
123	Pol_0019	Koordinace	hod	3,00000	330,00	990,00
124	Pol_0020	Pomocné práce	hod	2,00000	308,00	616,00
125	Pol_0021	Drobný materiál	%	3,00000	471,00	1 413,00
Díl: O		OSTATNÍ				26 708,00
126	O1	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	kus	1,00000	3 014,00	3 014,00
127	O2	PPV 1% obor 001-025	kus	1,00000	2 720,00	2 720,00
128	O3	PPV 6% mimo oboru 001-025	kus	1,00000	5 024,00	5 024,00
129	O4	Revize a zkoušky	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00
130	O5	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00

Celkem	493 966,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání