



Město Dubňany



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Ing. Zbyněk Lysým, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Zbyněk Lysý, starosta
ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
tel.: +420 602 584 912
E-mail: martinek.karel@email.cz (dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: CREATIVE BUILDINGS, s. r. o.
se sídlem: Ctíradova 187/25, 643 00 Brno
IČO: 29301793
DIČ: CZ29301793
zastoupený: Ing. Michal Barák, jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 115-3440530287/0100
tel.: 733 555 690
E-mail: barak@creative-buildings.cz
stavbyvedoucí: Ing. Karel Šurý

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: **„Dubňany – rekonstrukce MK „Vrchníkonec“ – 1. etapa“** na pozemcích p.č.435, 413, 408 a 307.v k.ú. Dubňany na ul.Příční a Úzkáv rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací zpracovanou **Projekce DS s.r.o.**, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje umožnit vlastníkům přilehlých nemovitostí při provádění díla dle bodu 2.1 a v termínu plnění díla dle čl. 3 rekonstruovat přípojky sítí do těchto nemovitostí.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu MK a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu dle platebních podmínek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě a jejich úhrada bude provedena samostatně. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

předání staveniště	v den zahájení prací
• zahájení prací	v den předání staveniště
• termín dokončení a předání díla do 45 kalendářních dní od předání staveniště	

- 3.2. Termín dokončení a předání díla dle zadávacích podmínek je stanoven jako limitní termín a jeho obsahem jsou i práce vlastníků přípojek nemovitosti sousedících s hranicemi nemovitostí dle předmětu smlouvy.
- 3.3. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.
- 3.4. Termín dokončení a předání díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu shodnou s prodloužením objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na

přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují. O této skutečnosti se uvede záznam ve stavebním deníku.

- 3.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Zhotovitel má povinnost upravit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - PD
 - stavební povolení

5. Cena za díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

celková cena za dílo bez DPH	3 996 343,10 Kč
DPH 21 %	839 232,05 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	4 835 575,15 Kč

- 5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- 5.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.

5.5.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 6.2. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (faktur). Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za uplynulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatel (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

- 6.3. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) až do výše 90 %ceny díla (bez DPH). Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí tzv. pozastávka.

- 6.4. Částka rovnající se pozastávce dle bodu 6.3 bude uhrazena objednatel zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě závěrečného předávacího protokolu) a následném odstranění zjištěných vad sepsaných v předávacím protokolu.

- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 6.6. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu.

- 6.7. Pozastávka propadá Objednateli, pokud:

- Zhotovitel neodstranil všechny zjištěné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,
- bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není Zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.

- 6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

- 6.9. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla po řádném provedení a předání celého díla, případně po odstranění vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště, předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná zúčtovací faktura bude vystavena do 15 dnů se splatností 15 dnů ode dne doručení a bude obsahovat mimo jiné i všechny provedené měsíční fakturace dle bodu 6.2.

- 6.10. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Zástupce Zhotovitele na této stavbě je stavbyvedoucí Ing. Karel Šurý, tel. číslo 737 288 669. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Stavbyvedoucí bude přítomen na staveništi minimálně vždy v úterý a čtvrtek v době od 9.00 do 12.00 hod. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.

- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži stávající komunikace tj. kompletní, celistvé a neporušené silniční panely, zůstávají majetkem objednatele, který určí místo (v k.ú. Dubňany) pro jejich uložení a zhotovitel je povinen na toto místo silniční panely dopravit a uložit rámci sjednané ceny díla.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení

- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ust. čl. 7.3 Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.

- 13.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.11. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.

- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
15.6. Smlouva byla schválena Radou města Dubňany dne 4.10.2023 usnesením č. 3b/33/23.
15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:


1. Nabídkový položkový rozpočet


V Dubňanech, dne: 16. 10. 2023


.....
Za Objednatele

Ing. Zbyněk Lysý, starosta

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Ctiradova 187/25, 643 00 Bm
IČ: 29301793, DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
Email: barak@creative-buildings.cz
Tel: 733 555 690

.....
Ing. Michal Barák, jednatel společnosti

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

.....
Jan Jaborník, jednatel společnosti

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

.....
Miroslav Nechmač, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/03_aktualizace

Stavba: DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Creative Buildings, s.r.o.

IČ: 29301793
DIČ: CZ29301793

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 996 343,10
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 996 343,10	Výše daně 839 232,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 835 575,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Čiradova 187/25, 643 00 Brno
IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
email: barak@creative-buildings.cz
Tel.: 733 555 696

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/03 aktualizace

Stavba: DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Místo: Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 996 343,10	4 835 575,15
1. etapa	ul. Příční a Úzká	3 927 343,10	4 752 085,15
1a.	ul. Příční uznatelné náklady	1 451 295,19	1 756 067,18
1b.	ul. Příční neuznatelné náklady	314 662,99	380 742,22
2a.	ul. Úzká uznatelné náklady	1 628 296,56	1 970 238,84
2b.	ul. Úzká neuznatelné náklady	533 088,36	645 036,92
3.	VRN	69 000,00	83 490,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

1a. - ul. Příční uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29301793

DIČ:

CZ29301793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 451 295,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 451 295,19	21,00%	304 771,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 756 067,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

1a. - ul. Příční uznatelné náklady

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 451 295,19

HSV - Práce a dodávky HSV

1 451 295,19

1 - Zemní práce	56 575,90
2 - Zakládání	3 460,35
5 - Komunikace pozemní	728 816,44
8 - Trubní vedení	30 530,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	282 423,96
997 - Přesun sutě	285 336,78
998 - Přesun hmot	64 151,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec
 Objekt: 1. etapa - ul. Příční a Úzká
 Soupis: 1a. - ul. Příční uznatelné náklady

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o.

Datum: 13. 10. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 451 295,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 451 295,19

D 1 Zemní práce 56 575,90

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	45,600	55,00	2 508,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
W			"dlaždice" 10*2+5,5*2		31,000		
W			"zatravňovací" 2,5*2+2*(8*0,6)		14,600		
W			Součet		45,600		

2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	686,400	45,00	30 888,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
W			200*3		600,000		
W			4*(3*2)		24,000		
W			Součet		624,000		
W			624*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		686,400		

3	K	113107331	Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,060	120,00	2 407,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
W			200,6*0,1		20,060		

4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	18,000	165,00	2 970,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
W			(15*2*0,5)*1,2		18,000		
W		odkopávka	Součet		18,000		

5	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	23,716	125,00	2 964,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
W		zásyp	(200,6+2,2+10+21,5+104,5)*0,07		23,716		

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	661,980	15,00	9 929,70
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
W			"komunikace" 601,8		601,800		
W			601,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		661,980		

7	K	X113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	55,100	55,00	3 030,50
---	---	------------	--	----	--------	-------	----------

PP			Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpevněno použit				
W			"dlažba" (3+5+2,5+1,3+6+2,7+1+11,4+5,2+4+16,2+15,5+8,4+12,2)*0,5		47,200		
W			"zatravňovací" (6,5+7,5+1,8)*0,5		7,900		
W			Součet		55,100		

8	K	X113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,650	120,00	1 878,00
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
----	--	--	---	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		WV	(3,7+1+1,5+1,5+1,2+11+1,4+10)*0,5		15,650		
		D 2	Zakládání				3 460,35
9	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,009	1 150,00	3 460,35
		PP	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
		WV	200,6*0,1*0,15		3,009		
		D 5	Komunikace pozemní				728 816,44
10	K	564801112	Lože z drti 4/8 tl 40 mm	m2	601,800	30,00	18 054,00
		PP	Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm				
		WV	"komunikace" 601,8		601,800		
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	661,980	178,00	117 832,44
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
		WV	"komunikace" 601,8		601,800		
		WV	601,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		661,980		
12	K	566901172	Vyspravení podkladu ve vjezdech směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	15,650	325,00	5 086,25
		PP	Vyspravení podkladu ve vjezdech s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm				
		WV	(3,7+1+1,5+1,5+1,2+11+1,4+10)*0,5		15,650		
13	K	567122114	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	601,800	320,00	192 576,00
		PP	Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm				
		WV	"komunikace" 601,8		601,800		
14	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětná pokládka	m2	55,100	301,00	16 585,10
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
		WV	"dlažba"		47,200		
		WV	(3+5+2,5+1,3+6+2,7+1+11,4+5,2+4+16,2+15,5+8,4+12,2)*0,5		7,900		
		WV	"zatravňovací" (6,5+7,5+1,8)*0,5		55,100		
		WV	Součet				
15	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	601,800	301,00	181 141,80
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
16	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	607,818	325,00	197 540,85
		PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
		WV	"komunikace" 601,8		601,800		
		WV	601,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		607,818		
		D 8	Trubní vedení				30 530,00
17	K	899231111	Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty	kus	8,000	1 850,00	14 800,00
		PP	Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty				
18	K	899431111	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,000	1 210,00	15 730,00
		PP	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 423,96
19	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	120,00	720,00
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací				
		WV	"IP4b" 1		1,000		
		WV	"P2" 1		1,000		
		WV	"B2" 1		1,000		
		WV	"P6" 1		1,000		
		WV	"B24a" 1		1,000		
		WV	"B24b" 1		1,000		
		WV	Součet		6,000		
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	404,400	295,00	119 298,00
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
21	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	202,800	149,00	30 217,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		200,6+2,2		202,800		
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	416,00	416,00
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		"1x P" 1		1,000		
23	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	200,600	130,00	26 078,00
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		200,6		200,600		
24	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	401,200	75,00	30 090,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých				
	VV		200,6+200,6		401,200		
25	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	624,000	55,00	34 320,00
	PP		Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů				
	VV		200*3		600,000		
	VV		4*(3*2)		24,000		
	VV		Součet		624,000		
26	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	120,360	41,00	4 934,76
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2				
	VV		200,6*0,6		120,360		
27	K	919735123	Řezání KSC podkladu hl do 150 mm	m	200,600	150,00	30 090,00
	PP		Řezání KSC podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
28	K	919735124	Řezání betonového krytu ve vjezdech hl do 200 mm	m	31,300	200,00	6 260,00
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
	VV		3,7+1+1,5+1,5+1,2+1+1,4+10		31,300		
	D	997	Přesun sutě				285 336,78
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	677,168	48,00	32 504,06
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km				
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 094,512	12,00	73 134,14
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		677,168*9 'Přepočtené koeficientem množství		6 094,512		
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	361,102	230,00	83 053,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		11,628+6,52+5,086+116,348+221,52		361,102		
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	302,016	320,00	96 645,12
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		"kamenivo" 302,016		302,016		
	D	998	Přesun hmot				64 151,76
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	801,897	80,00	64 151,76
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

1b. - ul. Příční neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29301793

DIČ:

CZ29301793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

314 662,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	314 662,99	21,00%	66 079,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

380 742,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

1b. - ul. Příční neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	314 662,99
HSV - Práce a dodávky HSV	314 662,99
1 - Zemní práce	26 706,51
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 335,00
5 - Komunikace pozemní	158 947,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 304,60
997 - Přesun sutě	32 001,28
998 - Přesun hmot	13 368,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec
 Objekt: 1. etapa - ul. Příční a Úzká
 Soupis: 1b. - ul. Příční neuznatelné náklady

Místo: Datum: 13. 10. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 314 662,99

D HSV Práce a dodávky HSV 314 662,99

D 1 Zemní práce 26 706,51

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	69,120	165,00	11 404,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
VV	(144*0,4)*1,2				69,120		
VV	odkopávka	Součet			69,120		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,826	210,00	12 353,46
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km						
VV	odkopávka				69,120		
VV	-zásyp				-4,578		
VV	"zemina - komunikace" -5,716				-5,716		
VV	Součet				58,826		

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	4,578	125,00	572,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
VV	zásyp	(64,4+1)*0,07			4,578		

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	158,400	15,00	2 376,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
VV	"parkovací míst + sjezdy" 117+27				144,000		
VV	144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				158,400		

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 335,00

5	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	10,000	1 510,00	15 100,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm						
----	--	--	--	--	--	--	--

6	M	59228416	palisáda tyčová púlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	59,000	665,00	39 235,00
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------

PP	palisáda tyčová púlkulatá armovaná 175x200x1500mm						
VV	10*5,9 'Přepočtené koeficientem množství				59,000		

D 5 Komunikace pozemní 158 947,20

7	K	564801112	Lože z drti 4/8 tl 40 mm	m2	144,000	30,00	4 320,00
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	----------

PP	Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm						
VV	"parkovací míst + sjezdy" 117+27				144,000		

8	K	564841112	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 130 mm	m2	144,000	164,00	23 616,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm						
VV	"parkovací míst + sjezdy" 117+27				144,000		

9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	158,400	178,00	28 195,20
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
VV	"parkovací míst + sjezdy" 117+27				144,000		
VV	144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				158,400		

10	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	144,000	301,00	43 344,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
11	M	59246015	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm	m2	144,000	413,00	59 472,00
PP			dlažba betonová drenážní 200x200x80mm				
VV			"černá - parkovací místa" 117,0				
VV			"červená - vjezdy" 27				
VV			Součet				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,400	295,00	19 293,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	64,400	149,00	9 595,60
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
VV			64,4				
14	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	416,00	416,00
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
VV			"1x P" 1				
D 997			Přesun sutě				
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	100,004	320,00	32 001,28
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			"zemina" 58,826*1,7				
D 998			Přesun hmot				
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	167,105	80,00	13 368,40
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

2a. - ul. Úzká uznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29301793

DIČ:

CZ29301793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 628 296,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 628 296,56	21,00%	341 942,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 970 238,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příčná a Úzká

Soupis:

2a. - ul. Úzká uznatelné náklady

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 628 296,56

HSV - Práce a dodávky HSV

1 628 296,56

1 - Zemní práce	56 048,63
2 - Zakládání	3 926,10
5 - Komunikace pozemní	821 166,62
8 - Trubní vedení	45 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	317 061,86
997 - Přesun sutě	311 657,27
998 - Přesun hmot	72 676,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec
 Objekt: 1. etapa - ul. Příční a Úzká
 Soupis: 2a. - ul. Úzká uznatelné náklady

Místo: Datum: 13. 10. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 628 296,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 628 296,56

D 1 Zemní práce 56 048,63

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm vč. likvidace	kus	1,000	300,00	300,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm vč. likvidace	kus	1,000	350,00	350,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm

3	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	29,540	55,00	1 624,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

W "dlaždice" 5,1*2,3+1*2 13,730

W "zatravnovací" 3,3*1,7+5,1*2 15,810

W Součet 29,540

4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	752,400	45,00	33 858,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

W 228*3 684,000

W 684*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 752,400

5	K	113107331	Odstranění podkladu z KSC tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,760	120,00	2 731,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odstranění podkladů KSC strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

W 227,6*0,1 22,760

6	K	113107442	Odstranění podkladu živichých tl 100 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	1,500	110,00	165,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

W 3*0,5 1,500

7	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	21,903	125,00	2 737,88
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

W zásyp (214,1+25,2+33,6+40)*0,07 21,903

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	752,840	15,00	11 292,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

W "komunikace" 684,4 684,400

W 684,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 752,840

9	K	X113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	41,150	55,00	2 263,25
---	---	------------	--	----	--------	-------	----------

PP Rozebrání dlažeb s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových dlaždic, desek nebo tvarovek - bude zpetně použito

W "dlažba"

W (12+8,5+1+1+1,7+7,3+1,9+4,4+9,1+1,3+5,4+2+2+7,3+4,7)*0,5 34,800

W 5

W "zatravnovací" 12,7*0,5 6,350

W Součet 41,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	X113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,050	120,00	726,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	VV		(2,5+1,2+3,3+0,6+4,5)*0,5		6,050		
	D	2	Zakládání				3 926,10
11	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,414	1 150,00	3 926,10
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm				
	VV		227,6*0,1*0,15		3,414		
	D	5	Komunikace pozemní				821 166,62
12	K	564801112	Lože z drti 4/8 tl 40 mm	m2	684,400	30,00	20 532,00
	PP		Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm				
	VV		"komunikace" 684,4		684,400		
13	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	752,840	178,00	134 005,52
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
	VV		"komunikace" 684,4		684,400		
	VV		684,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		752,840		
14	K	566901161	Vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1,500	1 500,00	2 250,00
	PP		Vyspravení podkladu s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
15	K	566901172	Vyspravení podkladu ve vjezdech směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	6,050	325,00	1 966,25
	PP		Vyspravení podkladu ve vjezdech s rozprostřením a zhuštěním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm				
	VV		(2,5+1,2+3,3+0,6+4,5)*0,5		6,050		
16	K	567122114	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	684,400	320,00	219 008,00
	PP		Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm				
	VV		"komunikace" 684,4		684,400		
17	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 - zpevněná pokládka	m2	41,150	301,00	12 386,15
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"dlažba"				
	VV		(12+8,5+1+1+1,7+7,3+1,9+4,4+9,1+1,3+5,4+2+2+7,3+4,7)*0,5		34,800		
	VV		"zatravnění" 12,7*0,5		6,350		
	VV		Součet		41,150		
18	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	684,400	301,00	206 004,40
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	691,244	325,00	224 654,30
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		"komunikace" 684,4		684,400		
	VV		684,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		691,244		
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavou	m	3,000	120,00	360,00
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavou				
	D	8	Trubní vedení				45 760,00
21	K	899231111	Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty	kus	11,000	1 850,00	20 350,00
	PP		Výšková úprava uliční vpusti nebo šachty				
	VV		11		11,000		
22	K	899431111	Výšková úprava krycího hrdla, šoupěte nebo hydrantu	kus	21,000	1 210,00	25 410,00
	PP		Výšková úprava zvýšením krycího hrdla, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
	VV		21		21,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				317 061,86
23	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	684,000	55,00	37 620,00
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		228*3		684,000		
24	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	463,400	75,00	34 755,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých				
	WV		235,8+227,6		463,400		
25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	120,00	1 200,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly vč. dodávky veškerého materiálu a zemních prací				
	WV		"IZ8a" 2		2,000		
	WV		"IZ8b" 2		2,000		
	WV		"IP4b" 1		1,000		
	WV		"P2" 1		1,000		
	WV		"B2" 1		1,000		
	WV		"P6" 1		1,000		
	WV		"B24a" 1		1,000		
	WV		"B24b" 1		1,000		
	WV		Součet		10,000		
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	463,400	295,00	136 703,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	214,100	149,00	31 900,90
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	WV		214,1		214,100		
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	249,300	130,00	32 409,00
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	WV		235,8+13,5		249,300		
29	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	136,560	41,00	5 598,96
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2				
	WV		227,6*0,6		136,560		
30	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	3,000	105,00	315,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
31	K	919735123	Řezání KSC podkladu hl do 150 mm	m	227,600	150,00	34 140,00
	PP		Řezání KSC podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	WV		227,6		227,600		
32	K	919735124	Řezání betonového krytu ve vjezdech hl do 200 mm	m	12,100	200,00	2 420,00
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
	WV		2,5+1,2+3,3+0,6+4,5		12,100		
D	997		Přesun sutě				311 657,27
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	735,981	48,00	35 327,09
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km				
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 623,829	12,00	79 485,95
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		735,981*9 'Přepočtené koeficientem množství		6 623,829		
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	394,097	230,00	90 642,31
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	WV		7,533+7,392+1,966+242,82+134,386		394,097		
36	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	331,056	320,00	105 937,92
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	WV		"kamenivo" 331,056		331,056		
37	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,330	800,00	264,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				72 676,08
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	908,451	80,00	72 676,08
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

2b. - ul. Úzká neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29301793

DIČ:

CZ29301793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

533 088,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	533 088,36	21,00%	111 948,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

645 036,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

1. etapa - ul. Příční a Úzká

Soupis:

2b. - ul. Úzká neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

533 088,36

HSV - Práce a dodávky HSV

533 088,36

1 - Zemní práce

51 860,30

5 - Komunikace pozemní

322 419,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 240,40

997 - Přesun sutě

58 356,48

998 - Přesun hmot

26 211,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec
 Objekt: 1. etapa - ul. Příční a Úzká
 Soupis: 2b. - ul. Úzká neuznatelné náklady

Místo: Datum: 13. 10. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 533 088,36

D HSV Práce a dodávky HSV 533 088,36

D 1 Zemní práce 51 860,30

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	140,208	165,00	23 134,32
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
VV	(292,1*0,4)*1,2				140,208	
VV	Součet				140,208	

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	107,273	210,00	22 527,33
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - recyklační centrum fy. PLUS Hodonín 10 km					
VV	odkopávka				140,208	
VV	-zásyp				-11,032	
VV	"zásyp u komunikace" -21,903				-21,903	
VV	Součet				107,273	

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	11,032	125,00	1 379,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV	zásyp (22+14,5+121,1)*0,07				11,032	

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	321,310	15,00	4 819,65
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV	"parkovací míst + sjezdy" 256+36,1				292,100	
VV	292,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				321,310	

D 5 Komunikace pozemní 322 419,98

5	K	564801112	Lože z drti 4/8 tl 40 mm	m2	292,100	30,00	8 763,00
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	----------

PP	Lože z drti frakce 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
VV	"parkovací míst + sjezdy" 256+36,1				292,100	

6	K	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 130 mm	m2	292,100	164,00	47 904,40
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm					
VV	"parkovací míst + sjezdy" 256+36,1				292,100	

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	321,310	178,00	57 193,18
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV	"parkovací míst + sjezdy" 256+36,1				292,100	
VV	292,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				321,310	

8	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	292,100	301,00	87 922,10
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
----	--	--	--	--	--	--

9	M	59246015	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm	m2	292,100	413,00	120 637,30
---	---	----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------------

PP	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm					
VV	"černá - parkovací místa" 256				256,000	
VV	"červená - vjezdy" 36,1				36,100	
VV	Součet				292,100	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 240,40

10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,600	295,00	48 262,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	157,600	149,00	23 482,40
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		22+14,5+121,1		157,600		
12	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	416,00	2 496,00
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		"3xL; 3x P" 3+3		6,000		
	D	997	Přesun sutě				58 356,48
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	182,364	320,00	58 356,48
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		"zemina" 107,273*1,7		182,364		
	D	998	Přesun hmot				26 211,20
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	327,640	80,00	26 211,20
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

3. - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Creative Buildings, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

29301793

DIČ:

CZ29301793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 000,00	21,00%	14 490,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 490,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

3. - VRN

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

69 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DUBŇANY - Rekonstrukce MK Vrchní konec

Objekt:

3. - VRN

Místo:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Creative Buildings, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

69 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Geodetické práce před výstavbou

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	...	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Geodetické práce při provádění stavby

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla	...	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

Geodetické práce po výstavbě

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3

Zařízení staveniště

20 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP

Zařízení staveniště

6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP

Dopravní značení na staveništi

D VRN4

Inženýrská činnost

15 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP

Zkoušky a ostatní měření