

SMLOUVA O DÍLO č. 05755/2017

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**
IČO: 494 55 168, **DIČ:** CZ449455168
se sídlem: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
zastoupená: Ing. Pavlínou Vlkovou, ředitelkou společnosti
bankovní účet číslo: 1908651/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Telefon: 731 517 566
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **VHS Břeclav s.r.o.**
IČO: 42324149, **DIČ:** CZ42324149
sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zápis v rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 2318
zastoupen: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí
bankovní účet číslo: 192548651/0100.
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Břeclav – ul. Na Zahradách, oprava kanalizace a vodovodu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod názvem „**Břeclav – ul. Na Zahradách, oprava kanalizace a vodovodu**“ zpracovanou Jiřím Trínáctým, DiS., Šilingrova 41, 690 02 Břeclav, v lednu 2017, a v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení na zakázku, na základě které byla uzavřena tato smlouva o dílo.
Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová dokumentace“.
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „výběrové řízení“). Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) kompletační a koordinační činnost
 - b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
 - c) vytyčení tras stávající technické infrastruktury v místě staveniště
 - d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- f) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem
- g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného – např. dle obecně závazné vyhlášky Města Břeclav č. 7/2012.
- h) zajištění vydání rozhodnutí k uzavírce místní komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- i) zajištění uvedení dotčeného povrchu do stavu umožňujícího jeho původní užívání - ve vozovce ulice Stromořadí a Na Zahradách bude po uložení zařízení proveden zásyp do nivelety stávající vozovky kamenivem zpevněným cementem v tl. 15 cm – povrch vozovky musí být do zahájení prací na opravě komunikace pojezdný pro vozidla zásobování a obyvatel nemovitostí)
- j) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou
- k) vyhotovení dílenské dokumentace a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- l) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- m) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- n) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- o) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele
- p) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- q) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- r) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- s) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla
- t) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- u) fotodokumentaci průběhu stavby (zejména křížení se sítěmi TI před zásypem)
- v) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,
- w) doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
- x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- z) protokolární odevzdání a převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkov
- aa) dodání zápisů o kontrolách dotčených sítí TI správci před jejich zásypem.
- bb) Ze strany dodavatele stavebních prací bude provedení kontrola rýh a zhutnění zásypů na předepsanou úroveň podle TP 170 z roku 2010 a ČSN 72 1006 – po kanalizaci (vozovka) vždy 1 zkouška mezi jednotlivými revizními šachtami a min. 3 zkoušky po vodovodu.
- cc) nenarušit povrch cyklostezky. V těsné blízkosti uvažované stavby se nachází cyklostezka, která byla spolufinancována z dotačního titulu SFDI. Udržitelnost této stavby je do 12. 1. 2023, do této doby není možno bez souhlasu poskytovatele dotace (Státní fond dopravní infrastruktury) stavbu nijak narušit. V případě, že zhotovitel naruší povrchy cyklostezky financované z dotačního titulu SFDI, uhradí zhotovitel Městu Břeclav veškeré případné sankce, které by v důsledku této skutečnosti vyplynuly.
- dd) zajistit aby trasa chodníků pro pěší zůstala i po dobu provádění prací průchozí s omezením. Průchozí prostor bude vymezen zábranami, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců.

- ee) zajistit, že při provádění prací v místech zpevněných rozebíratelných povrchů (chodníky) bude před započetím prací chodníková dlažba rozebrána, po uložení zařízení bude rýha řádně vyplněna a hutněna do nivelety stávajících chodníků, kdy vrchní vrstva bude např. z asfaltového recyklátu tl. 10 cm. Povrch chodníků tedy nemusí být vzhledem k Městem realizovaným chodníkům uveden do původního stavu.
 - ff) zajištění informovanosti obyvatel a zaměstnanců firem přilehlých k místu výstavby o plánovaných omezeních v dopravě v minimálně 14-ti denním předstihu. V případě zásahu do křižovatky ul. Na Zahradách a Stromořadí bude postup řešen v měsíčním předstihu i se společností OTIS.
 - gg) zajištění průjezdnosti křižovatek po dobu výstavby s maximálně jednodenní uzavírkou s výjimkou křižovatky Sovadinova – Na Zahradách, která bude řešena samostatným rozhodnutím
 - hh) umožnění souběhu prací na opravě vodovodu a kanalizace s pracemi společnosti RWE GasNet, s.r.o., které budou realizovány 1. 4. - 31. 5. 2018
 - ii) umožnění realizace dodávky a montáže trubního vedení při realizaci opravy vodovodního řadu a vodovodních přípojek, zajištění koordinace při realizaci opravy vodovodu a přípojek s provozním střediskem 03 Břeclav, jehož pracovníci provedou dodávku a montáž trubního vedení.
 - jj) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - kk) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (viz. 1.6)
 - ll) geodetické zaměření díla,
- 1.5. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x . pdf., 1x .dgn. Dodavatel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 1.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a dodavatelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zadavateli při předání a převzetí předmětu zakázky.
- 1.7. Geometrický plán s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí bude vypracován v 5-ti verzích každá verze 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x . pdf., 1x .dgn a bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a Katastrálním úřadem.
- 1.8. Předmětem díla není dodávka a montáž vodovodního potrubí, tu provedou pracovníci objednatele. Zhotovitel je však povinen provést všechny ostatní stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou vodovodu. Více viz bod 8.22.
- 1.9. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.10. Místem plnění je katastrální území města Břeclav, ulice Na Zahradách.
- 1.11. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení;

v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v období postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatky budou vzestupně číslovány.

- 1.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel však není povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.14. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.
- 1.15. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 1.16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.17. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.18. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 1.19. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu jeho plnění. Zajištění plnění povinností zhotovitele po dobu záruční doby je upraveno v článku X. této smlouvy.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do **30. 4. 2018.**
- 2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

III.

Cena díla

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	8 888 888,00 Kč
Výše DPH	1 866 666,48 Kč
Cena díla včetně DPH	10 755 554,48 Kč

3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně sazeb DPH;
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

3.3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

4.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

4.3. Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 2). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

4.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

4.6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh a odsouhlasenou ze strany TDI objednateli.

4.7. Objednatel uhradí veškeré vystavené faktury maximálně do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení celého díla, po odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 4.8. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky.
- 4.9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.12. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele - objednatele a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření a geometrického plánu dle požadavků uvedených v bodech 1.5., 1.6. a 1.7. této smlouvy.
- 5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla a geometrického plánu, je podmínkou pro převzetí díla objednatel.

VI.

Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:
- označení stavby
 - název stavebníka
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uživatelům všech nemovitostí v místě stavby.

- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelům informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:
- označení stavby
 - název stavebníka
 - způsob provádění stavby (dodavatelsky)
 - název zhotovitele
 - jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
 - termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uživatelům všech nemovitostí v místě stavby.

- 8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také запиše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění zakázky) po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 60 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení, a to v období s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.13., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 8.13. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce předložené ve výběrovém řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem

uvedeným v článku XIII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání objednatele.

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- 8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.17. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem odpovídajícím **50 % ze sjednané ceny díla bez DPH**. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.20. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zabezpečit, že od nemovitostí dotčených stavbou bude odvážen komunální odpad, a to tak, že popelnice od nemovitostí bude po staveništi přepravovat sám, a to od jednotlivých dotčených nemovitostí k místu nakládky a zpět.
- 8.21. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace díla zajišťují dodávku a montáž vodovodního potrubí pracovníci objednatele. Zhotovitel se zavazuje s pracovníky objednatele plně spolupracovat a vytvořit jim k provedení dodávky a montáže vhodné podmínky. Obě smluvní strany se dohodly, že podrobný rozsah spolupráce, zejména časové aspekty dodávky a montáže vodovodního potrubí projednají vždy předem tak, aby nedocházelo k neodůvodněným prodlevám při realizaci stavby.

IX.

Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady,

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
- stavební deník.

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.

9.6. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

XI.

Záruka za jakost

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vodovodní potrubí, jehož dodávku a montáž zabezpečil objednatel.

11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu.

11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy.

11.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 11.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XIII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

11.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

- 11.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 11.4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 12.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 13.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Adresa: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

e-mail: hrabal@vak-bv.cz

Telefon: +420 731517566

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

VHS Břeclav s.r.o.

Adresa: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

e-mail: vhs@vhsbreclav.cz a současně valis@vhsbreclav.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

- 13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je: **Ing. Antonín Hrabal**, tel. 731 517 566, e-mail: hrabal@vak-bv.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je **Tomáš Pavlovič**, tel. 602 687 145, e-mail: pavlovic@vhsbreclav.cz, **Ing. Alexandr Vališ**, tel.: 602 458 115, e-mail: valis@vhsbreclav.cz, **Ing. Miroslav Procházka**, tel.: 602 734 739, e-mail: prochazka@vhsbreclav.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 13.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 13.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.

Změna a ukončení smlouvy

- 14.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 14.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 14.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 14.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 14.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 14.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 15.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:


- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

15.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

15.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Ve Břeclavi dne 23.10.2017

Za objednatele:



Ing. Pavlína Vlková
ředitelka společnosti

Za zhotovitele:

VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149



Ing. Josef Bendl
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BV_NA_ZAHRAD
Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

KSO: 827 21
Místo: Břeclav

CC-CZ: 22231
Datum:

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 494 55 168
DIČ: 298-494 55 168

Uchazeč:
Vypln údaj

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant:
Jiří Třináctý, DiS.

IČ: 757 05 273
DIČ: CZ7411184088

Poznámka:

Cena bez DPH

8 888 888,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	8 888 888,00	1 866 666,48
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 755 554,48

VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 116/1
690 64 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149



VHS

VHSBRECLAV.CZ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BV_NA_ZAHRAD

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Místo: Břeclav

Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 888 888,00	10 755 554,48	
SO 01.1	Oprava kanalizace	5 094 454,77	6 164 290,27	STA
SO 01.2	Přepojení kanalizačních přípojek	722 530,20	874 261,54	STA
SO 01.3	Přepojení odvodňovacích prvků	770 539,03	932 352,23	STA
SO 02	Oprava vodovodu	1 895 924,45	2 294 068,58	STA
VRN_KAN	Kanalizace - vedlejší rozpočtové náklady	286 239,55	346 349,86	STA
VRN_VOD	Vodovod - vedlejší rozpočtové náklady	119 200,00	144 232,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 01.1 - Oprava kanalizace

KSO:	827 21	CC-CZ:	22231
Místo:	Břeclav	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	494 55 168
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.		DIČ:	298-494 55 168
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	757 05 273
Jiří Třinácý, DiS.		DIČ:	CZ7411184088
Poznámka:			

Cena bez DPH		5 094 454,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 094 454,77 0,00	21,00% 15,00%	1 069 835,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 164 290,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 01.1 - Oprava kanalizace
Místo: Břeclav
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Uchazeč:

Datum:
Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	5 094 454,77
1 - Zemní práce	2 073 420,55
2 - Zakládání	48 816,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	114 606,90
4 - Vodovodné konstrukce	616 731,30
5 - Komunikace	258 241,88
8 - Trubní vedení	1 341 109,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	431 535,93
99 - Přesun hmot	141 914,13
998 - Přesun hmot	209 992,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.1 - Oprava kanalizace

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 094 454,77

D HSV Práce a dodávky HSV

5 094 454,77

D 1 Zemní práce

2 073 420,55

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	993,238	20,00	19 864,76	CS ÚRS
	W		247,50*1,77+177,6*1,65+96,40*1,43+25,70*1,33+63,0*1,43		993,238			
2	K	113107244	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živichých tl 200 mm	m2	993,238	50,00	49 661,90	CS ÚRS
	W		247,50*1,77+177,6*1,65+96,40*1,43+25,70*1,33+63,0*1,43		993,238			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	4 320,000	15,00	64 800,00	CS ÚRS
	W		90*24*2		4 320,000			
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	180,000	50,70	9 126,00	CS ÚRS
	W		90*2		180,000			
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	14,400	276,50	3 981,60	CS ÚRS
	W		8*1,80		14,400			
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	27,000	215,00	5 805,00	CS ÚRS
	W		15*1,80		27,000			
7	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	82,800	250,00	20 700,00	CS ÚRS
	W		23*1,80*1,0*2,0		82,800			
8	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 208,590	300,00	662 577,00	CS ÚRS
	W		"viz. kubaturové listy" 2142,32+66,27		2 208,590			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	801,640	5,00	4 008,20	CS ÚRS
	W		"viz. kubaturové listy" 801,64		801,640			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 834,880	70,00	128 441,60	CS ÚRS
	W		"viz. kubaturové listy" 1834,88		1 834,880			
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	801,640	2,00	1 603,28	CS ÚRS
	W		"viz. kubaturové listy" 801,64		801,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	15110112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 834,880	20,00	36 697,60	CS ÚRS
	W		"viz.kubaturové listy" 1834,88		1 834,880			
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2 208,590	1,00	2 208,59	CS ÚRS
	W		"viz.kubaturové listy" 2142,32+66,27		2 208,590			
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 208,590	180,00	397 546,20	CS ÚRS
	W		"viz.kubaturové listy" 2142,32+66,27		2 208,590			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 208,590	1,00	2 208,59	CS ÚRS
	W		"viz.kubaturové listy" 2142,32+66,27		2 208,590			
16	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	2 208,590	15,00	33 128,85	CS ÚRS
	W		"viz.kubaturové listy" 2142,32+66,27		2 208,590			
17	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	1 105,700	80,00	88 456,00	CS ÚRS
	W		2208,59-127,34-288,96-686,59		1 105,700			
18	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	2 675,794	150,00	401 369,10	CS ÚRS
	W		1105,7*1,21*2,0		2 675,794			
19	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	686,590	190,00	130 452,10	CS ÚRS
	W		686,59		686,590			
20	K	185851111	Dovoz vody na vzdálenost do 6000 m	m3	127,340	50,00	6 367,00	CS ÚRS
	W		127,34 "objem potrubí"		127,340			
21	K	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	4 417,180	1,00	4 417,18	CS ÚRS
	W		2208,59*2,0		4 417,180			
D 2 Zakládání							48 816,00	
22	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	610,200	80,00	48 816,00	CS ÚRS
	W		547,20+63,00		610,200			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							114 606,90	
23	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	127,341	900,00	114 606,90	CS ÚRS
	W		247,5*0,28		69,300			
	W		177,60*0,20		35,520			
	W		96,40*0,13		12,532			
	W		63,00*0,13		8,190			
	W		25,70*0,07		1,799			
	W		Součet		127,341			
D 4 Vodorovné konstrukce							616 731,30	
24	K	452111141	Osazení betonových dílců otevřený výkop	kus	135,000	92,90	12 541,50	CS ÚRS
	W		135		135,000			
25	M	592134310	deska krycí kabelových žlabů 50x30x6 cm	kus	91,800	53,00	4 865,40	CS ÚRS
	W		90*1,02		91,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	592133920	Žlab kabelový 100x31x26 cm	kus	45,900	288,00	13 219,20	CS ÚRS
	W		45,0*1,02		45,900			
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop	m3	288,950	1 900,00	549 005,00	CS ÚRS
	W		1,77*247,50*0,35		153,326			
	W		1,65*177,6*0,26		76,190			
	W		1,43*96,4*0,23		31,706			
	W		1,33*25,7*0,205		7,007			
	W		1,43*63*0,23		20,721			
	W		Součet		288,950			
28	K	452384131	Podkladní pražce z betonu prostého tří. B7,5 otevřený výkop pl nad 50000 mm2	m	244,080	50,00	12 204,00	CS ÚRS
	W		610,20/2,5		244,080			
29	M	M1	Podkladní pražce z betonu prostého	kus	248,962	100,00	24 896,20	Vlastní
	W		244,08*1,02		248,962			
D 5 Komunikace							258 241,88	
30	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	993,238	260,00	258 241,88	CS ÚRS
	W		247,50*1,77+177,6*1,65+96,40*1,43+25,70*1,33+63,0*1,43		993,238			
D 8 Trubní vedení							1 341 109,61	
31	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	25,700	300,00	7 710,00	CS ÚRS
	W		25,70 "viz. PD"		25,700			
32	M	M2	ŽB trouby DN300	kus	10,486	1 683,00	17 647,94	Vlastní
	W		25,70/2,5*1,02		10,486			
33	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	159,400	350,00	55 790,00	CS ÚRS
	W		159,40 "viz. PD"		159,400			
34	M	M3	ŽB trouby DN400	kus	65,035	2 028,00	131 890,98	Vlastní
	W		159,40/2,5*1,02		65,035			
35	K	822422111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	177,600	400,00	71 040,00	CS ÚRS
	W		177,60 "viz. PD"		177,600			
36	M	M4	ŽB trouby DN500	kus	72,461	2 554,00	185 065,39	Vlastní
	W		177,60/2,5*1,02		72,461			
37	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	247,500	450,00	111 375,00	CS ÚRS
	W		247,50 "viz. PD"		247,500			
38	M	M5	ŽB trouby DN600	kus	100,980	3 407,00	344 038,86	Vlastní
	W		247,50/2,5*1,02		100,980			
39	K	892381111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300	m	25,700	60,00	1 542,00	CS ÚRS
	W		25,70 "viz. PD"		25,700			
40	K	892421111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 nebo 500	m	337,000	70,00	23 590,00	CS ÚRS
	W		177,60+159,40 "viz. PD"		337,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
41	K	892441111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 600	m	247,500	100,00	24 750,00	CS ÚRS
	W		247,50"viz. PD"		247,500			
42	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí při zkouškách vodotěsnosti	kus	31,000	500,00	15 500,00	CS ÚRS
	W		31 "po jednotlivých úsecích mezi šachtami"		31,000			
43	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí nad 200 do 300	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS
	W		4"viz. PD"		4,000			
44	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí nad 300 do 400	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS
	W		6"viz. PD"		6,000			
45	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí DN 500	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	CS ÚRS
	W		4"viz. PD"		4,000			
46	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí DN 600	kus	6,000	7 000,00	42 000,00	CS ÚRS
	W		6"viz. PD"		6,000			
47	M	592243370	dno betonové prefabrikované šachty kanalizační pro DN do 400 (DN300 + DN400) viz. PD	kus	10,000	4 750,00	47 500,00	CS ÚRS
	W		4+6 "viz. PD"		10,000			
48	M	592243380	dno betonové prefabrikované šachty kanalizační pro DN500 viz. PD	kus	4,000	5 850,00	23 400,00	CS ÚRS
	W		4 "viz. PD"		4,000			
49	M	592243390	dno betonové prefabrikované šachty kanalizační pro DN600 viz. PD	kus	6,000	6 050,00	36 300,00	CS ÚRS
	W		6 "viz. PD"		6,000			
50	M	M6	skruž šachtová 100/100	kus	4,080	1 572,00	6 413,76	Vlastní
	W		4*1,02 "viz. PD"		4,080			
51	M	M7	skruž šachtová 100/50	kus	11,220	990,00	11 107,80	Vlastní
	W		11,0*1,02"viz. PD"		11,220			
52	M	M8	skruž šachtová 100/25	kus	7,140	737,00	5 262,18	Vlastní
	W		7*1,02"viz. PD"		7,140			
53	M	M9	zakrytová deska 100-63/17	kus	17,340	2 520,00	43 696,80	Vlastní
	W		17,0*1,02"viz. PD"		17,340			
54	M	M10	kónus 100-63/59	kus	3,060	1 086,00	3 323,16	Vlastní
	W		3*1,02"viz. PD"		3,060			
55	M	M11	vyrovnávací prstenec 63/6	kus	6,120	166,00	1 015,92	Vlastní
	W		6*1,02"viz. PD"		6,120			
56	M	M12	vyrovnávací prstenec 63/8	kus	13,260	189,00	2 506,14	Vlastní
	W		13,0*1,02"viz. PD"		13,260			
57	M	M13	vyrovnávací prstenec 63/10	kus	14,280	208,00	2 970,24	Vlastní
	W		14*1,02"viz. PD"		14,280			
58	M	M14	vyrovnávací prstenec 63/12	kus	4,080	231,00	942,48	Vlastní
	W		4*1,02"viz. PD"		4,080			
59	M	M15	vyrovnávací prstenec 63/4	kus	1,020	148,00	150,96	Vlastní
	W		1,0*1,02"viz. PD"		1,020			
60	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	kus	20,000	619,00	12 380,00	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,0"viz. PD"		20,000			
61	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 bez odvětrání	kus	20,000	2 010,00	40 200,00	CS ÚRS
	VV		20,0"viz. PD"		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				431 535,93	
62	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	1 220,400	10,00	12 204,00	CS ÚRS
	VV		610,2*2		1 220,400			
63	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 300 mm	m	1 220,400	150,00	183 060,00	CS ÚRS
	VV		610,20*2		1 220,400			
64	K	R1	poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	943,578	100,00	94 357,80	Vlastní
	VV		993,24*0,5*1,90		943,578			
D	99		Přesun hmot				141 914,13	
65	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	943,578	50,00	47 178,90	CS ÚRS
	VV		993,24*0,5*1,90		943,578			
66	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	943,578	100,00	94 357,80	CS ÚRS
	VV		993,24*0,5*1,90		943,578			
67	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 774,312	0,10	377,43	CS ÚRS
	VV		(993,24*0,5*1,90)*4 "1+4km"		3 774,312			
D	998		Přesun hmot				209 992,60	
68	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	3 620,562	58,00	209 992,60	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

KSO:	827 21	CC-CZ:	22231
Místo:	Břeclav	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	494 55 168
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.		DIČ:	298-494 55 168
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	757 05 273
Jiří Třináctý, DiS.		DIČ:	CZ7411184088
Poznámka:			

Cena bez DPH		722 530,20	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	722 530,20 0,00	21,00% 15,00%	151 731,34 0,00
Cena s DPH		874 261,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

722 530,20

HSV - Práce a dodávky HSV

722 530,20

1 - Zemní práce	286 709,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 979,00
4 - Vodorovné konstrukce	23 189,64
5 - Komunikace	47 320,00
8 - Trubní vedení	194 851,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	101 534,16
99 - Přesun hmot	43 294,16
998 - Přesun hmot	29 947,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.2 - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

722 530,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

722 530,20

286 709,36

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	182,000	20,00	3 640,00	CS ÚRS
			(35*5,0+1*7,0)*1,00		182,000			
2	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 200 mm	m2	182,000	50,00	9 100,00	CS ÚRS
			(35*5,0+1*7,0)*1,00		182,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	60,000	276,50	16 590,00	CS ÚRS
			50*1,2		60,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800	215,00	1 032,00	CS ÚRS
			4*1,2		4,800			
5	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	129,600	250,00	32 400,00	CS ÚRS
			54*1,20*1,00*2,00		129,600			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	218,400	320,00	69 888,00	CS ÚRS
			35*1,00*1,20*5+1*1,00*1,20*7,00		218,400			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	436,800	5,00	2 184,00	CS ÚRS
			35*5,00*1,20*2+1*7,00*1,20*2		436,800			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	436,800	2,00	873,60	CS ÚRS
			35*5,00*1,20*2+1*7,00*1,20*2		436,800			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	218,400	1,00	218,40	CS ÚRS
			35*1,00*1,20*5+1*1,00*1,20*7,00		218,400			
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	218,400	180,00	39 312,00	CS ÚRS
			35*1,00*1,20*5+1*1,00*1,20*7,00		218,400			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	218,400	1,00	218,40	CS ÚRS
			35*1,00*1,20*5+1*1,00*1,20*7,00		218,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	218,400	15,00	3 276,00	CS ÚRS
	W		35*1,00*1,20*5+1*1,00*1,20*7,00		218,400			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	109,200	80,00	8 736,00	CS ÚRS
	W		218,40-(27,30+81,90)		109,200			
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	264,264	150,00	39 639,60	CS ÚRS
	W		109,20*1,21*2,0		264,264			
15	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	81,900	190,00	15 561,00	CS ÚRS
	W		0,45*1,00*182,00		81,900			
16	M	583313450	kamenivo těžené frakce 0-4	t	198,198	220,00	43 603,56	CS ÚRS
	W		81,90*1,21*2,00		198,198			
17	K	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	436,800	1,00	436,80	Vlastní
	W		218,40*2		436,800			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							38 979,00	
18	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,310	900,00	2 979,00	CS ÚRS
	W		35*5,00*0,01766+1*7,00*0,0314		3,310			
19	K	R1	vrtání otvorů do ŽB potrubí	kus	36,000	1 000,00	36 000,00	Vlastní
	W		35+1		36,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							23 189,64	
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	27,300	650,00	17 745,00	CS ÚRS
	W		0,15*1,00*182,00		27,300			
21	K	452111141	Osazení betonových žlabů	kus	24,000	92,90	2 229,60	CS ÚRS
	W		24"viz. PD"		24,000			
22	M	592133920	žlab kabelový 100x31x26 cm	kus	8,160	288,00	2 350,08	CS ÚRS
	W		8,00*1,02"viz. PD"		8,160			
23	M	592134310	deska krycí kabelových žlabů 50x30x6 cm	kus	16,320	53,00	864,96	CS ÚRS
	W		16,00*1,02"viz. PD"		16,320			
D 5 Komunikace							47 320,00	
24	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	182,000	260,00	47 320,00	CS ÚRS
	W		(35*5,0+1*7,0)*1,00		182,000			
D 8 Trubní vedení							194 851,02	
25	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop DN 150	m	175,000	20,30	3 552,50	CS ÚRS
	W		175,00"viz. PD"		175,000			
26	M	M1	troubky PP DN150, SN8; DL.5m	kus	35,700	1 706,00	60 904,20	Vlastní
	W		175,00/5,00*1,02		35,700			
27	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop DN 200	m	7,000	24,70	172,90	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7,00"viz.PD"		7,000			
28	M	M5	trouby PP DN200, SN8; DL.5m	kus	1,428	1 970,00	2 813,16	Vlastní
	W		7,00/5,00*1,02		1,428			
29	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	105,000	54,50	5 722,50	
	W		35*3		105,000			
30	M	M2	koleno PP DN150 45°	kus	35,700	336,00	11 995,20	Vlastní
	W		35*1,02		35,700			
31	M	M3	napojovací sedlo DN150	kus	35,700	1 936,00	69 115,20	Vlastní
	W		35*1,02		35,700			
32	M	M4	spojka PP/beton DN150	kus	35,700	985,00	35 164,50	Vlastní
	W		35*1,02		35,700			
33	K	877355211	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN200	kus	3,000	157,00	471,00	CS ÚRS
	W		3		3,000			
34	M	M6	koleno PP DN200 45°	kus	1,020	600,00	612,00	Vlastní
	W		1,0*1,02		1,020			
35	M	M7	napojovací sedlo DN200	kus	1,020	2 563,00	2 614,26	Vlastní
	W		1,0*1,02		1,020			
36	M	M8	spojka PP/beton DN200	kus	1,020	1 680,00	1 713,60	Vlastní
	W		1,00*1,02		1,020			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						101 534,16		
37	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	364,000	10,00	3 640,00	CS ÚRS
	W		182,00*2		364,000			
38	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	364,000	150,00	54 600,00	CS ÚRS
	W		182,00*2		364,000			
D 99 Přesun hmot						43 294,16		
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	172,900	50,00	8 645,00	CS ÚRS
	W		(1,00*0,50*182,00)*1,9		172,900			
40	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	172,900	100,00	17 290,00	CS ÚRS
	W		(1,00*0,50*182,00)*1,9		172,900			
41	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	691,600	0,10	69,16	CS ÚRS
	W		(1,00*0,50*182,00)*1,9*4		691,600			
42	K	PC2 POPLATKY	Poplatek za uložení vnbouraných hmot na skládku	t	172,900	100,00	17 290,00	Vlastní
	W		(1,00*0,50*182,00)*1,9		172,900			
D 998 Přesun hmot						29 947,02		
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	516,328	58,00	29 947,02	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 01.3 - Přepojení odvodňovacích prvků

KSO: 827 21
Místo: Břeclav
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Uchazeč:
Projektant: Jiří Trínáctý, DiS.
Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum:
IČ: 494 55 168
DIČ: 298-494 55 168
IČ:
DIČ:
IČ: 757 05 273
DIČ: CZ7411184088

Cena bez DPH

770 539,03

DPH základní
snížená

Základ daně
770 539,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
161 813,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

932 352,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 01.3 - Přepojení odvodňovacích prvků
Místo: Břeclav
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Uchazeč:

Datum:
Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	770 539,03
1 - Zemní práce	342 114,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 117,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 938,50
5 - Komunikace	39 754,00
8 - Trubní vedení	206 819,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 299,85
99 - Přesun hmot	36 371,85
998 - Přesun hmot	42 496,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.3 - Přepojení odvodňovacích prvků

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Jiří Trínáctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

770 539,03

D HSV Práce a dodávky HSV

770 539,03

D 1 Zemní práce

342 114,01

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	152,900	20,00	3 058,00	CS ÚRS
W					152,900			
2	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčinných tl 200 mm	m2	152,900	50,00	7 645,00	CS ÚRS
W					152,900			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	26,400	276,50	7 299,60	CS ÚRS
W					26,400			
4	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	52,800	250,00	13 200,00	CS ÚRS
W					52,800			
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	305,800	320,00	97 856,00	CS ÚRS
W					305,800			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	611,600	5,00	3 058,00	CS ÚRS
W					611,600			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	611,600	2,00	1 223,20	CS ÚRS
W					611,600			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	305,800	1,00	305,80	CS ÚRS
W					305,800			
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	305,800	180,00	55 044,00	CS ÚRS
W					305,800			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	305,800	1,00	305,80	CS ÚRS
W					305,800			
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	305,800	15,00	4 587,00	CS ÚRS
W					305,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	221,705	80,00	17 736,40	CS ÚRS
	VV		305,80-15,29-68,805		221,705			
13	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	536,526	150,00	80 478,90	CS ÚRS
	VV		221,705*1,21*2,0		536,526			
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	68,805	190,00	13 072,95	CS ÚRS
	VV		0,45*1,00*152,90		68,805			
15	M	583313450	kamenivo těžené drobné	t	166,508	220,00	36 631,76	CS ÚRS
	VV		68,805*1,21*2,0		166,508			
16	K	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	611,600	1,00	611,60	Vlastní
	VV		305,80*2,0		611,600			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							44 117,00	
17	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,078	1 500,00	117,00	CS ÚRS
	VV		44*0,01766*0,10		0,078			
18	K	R1	vrtání otvorů do žB potrubí	kus	44,000	1 000,00	44 000,00	Vlastní
	VV		44		44,000			
D 4 Vodovodné konstrukce							9 938,50	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,290	650,00	9 938,50	CS ÚRS
	VV		0,10*1,00*152,90		15,290			
D 5 Komunikace							39 754,00	
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	152,900	260,00	39 754,00	CS ÚRS
	VV		1,00*152,90		152,900			
D 8 Trubní vedení							206 819,42	
21	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop DN 150	m	152,900	20,30	3 103,87	CS ÚRS
	VV		152,9		152,900			
22	M	M1	trouby PP DN150, SN8; DL-5m	kus	31,192	1 706,00	53 213,55	Vlastní
	VV		152,90/5,00*1,02		31,192			
23	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	132,000	54,50	7 194,00	CS ÚRS
	VV		3*44		132,000			
24	M	M2	koleno PP DN150 45°	kus	44,000	336,00	14 784,00	Vlastní
	VV		44		44,000			
25	M	M3	nápojovací sedlo DN150	kus	44,000	1 936,00	85 184,00	Vlastní
	VV		44		44,000			
26	M	M4	spojka PP/beton DN150	kus	44,000	985,00	43 340,00	Vlastní
	VV		44		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
27	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	305,800	10,00	3 058,00	CS ÚRS
	W		152,90*2		305,800			
28	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 300 mm	m	305,800	150,00	45 870,00	CS ÚRS
	W		152,90*2		305,800			
D 99								
			Přesun hmot					
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	145,255	50,00	7 262,75	CS ÚRS
	W		(1,00*0,50*152,90)*1,9		145,255			
30	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	145,255	100,00	14 525,50	CS ÚRS
	W		(1,00*0,50*152,90)*1,9		145,255			
31	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	581,020	0,10	58,10	CS ÚRS
	W		(1,00*0,50*152,90)*1,9*4		581,020			
32	K	PC2 POPLATKY	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	145,255	100,00	14 525,50	Vlastní
	W		(1,00*0,50*152,90)*1,9		145,255			
D 998								
			Přesun hmot					
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	732,694	58,00	42 496,25	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 02 - Oprava vodovodu

KSO:	827 21	CC-CZ:	2222
Místo:	Břeclav	Datum:	
Zadavatel:		IČ:	494 55 168
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.		DIČ:	298-494 55 168
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	757 05 273
Jiří Třináctý, DiS.		DIČ:	CZ7411184088
Poznámka:			

Cena bez DPH

1 895 924,45

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 895 924,45	21,00%	398 144,13
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 294 068,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 02 - Oprava vodovodu
Místo: Břeclav
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Uchazeč:

Datum:
Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 895 924,45
1 - Zemní práce	1 895 924,45
4 - Vodovodné konstrukce	1 290 984,36
5 - Komunikace	78 213,27
8 - Trubní vedení	119 106,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	255 564,83
998 - Přesun hmot	65 453,33
	152 055,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - Oprava vodovodu

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 895 924,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 895 924,45

D 1

Zemní práce

1 290 984,36

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic (223,70*1,00*3,00)*0,1 "10% z ploch mimo vozovku"	m2	67,110	40,00	2 684,40	CS ÚRS
	W				67,110			
2	K	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	458,100	20,00	9 162,00	CS ÚRS
	W		458,10*1,00		458,100			
3	K	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	458,100	50,00	22 905,00	CS ÚRS
	W		458,10*1,00		458,100			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	15,00	5 040,00	CS ÚRS
	W		14*24		336,000			
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	50,70	709,80	CS ÚRS
	W		14		14,000			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	50,400	276,50	13 935,60	CS ÚRS
	W		42*1,20		50,400			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,400	215,00	4 386,00	CS ÚRS
	W		17*1,20		20,400			
8	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	212,400	250,00	53 100,00	CS ÚRS
	W		59*1,80*1,00*2,00		212,400			
9	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 171,980	300,00	351 594,00	CS ÚRS
	W		1171,98 "viz.kubaturové listy"		1 171,980			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 343,960	5,00	11 719,80	CS ÚRS
	W		2343,96"viz.kubaturové listy"		2 343,960			
11	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 343,960	2,00	4 687,92	CS ÚRS
	W		2343,96"viz.kubaturové listy"		2 343,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 171,980	1,00	1 171,98	CS ÚRS
	W		1171,98		1 171,980			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 171,980	180,00	210 956,40	CS ÚRS
	W		1171,98		1 171,980			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 171,980	1,00	1 171,98	CS ÚRS
	W		1171,98		1 171,980			
15	K	174201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 171,980	15,00	17 579,70	CS ÚRS
	W		1171,98		1 171,980			
16	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	715,109	80,00	57 208,72	CS ÚRS
	W		1171,98-68,18-361,354-(681,8*3,14*0,113*0,113)		715,109			
17	M	583312000	kameniva těžené zásypový materiál	t	1 730,566	150,00	259 584,90	CS ÚRS
	W		715,11*1,21*2,0		1 730,566			
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	361,354	190,00	68 657,26	CS ÚRS
	W		0,53*1,00*681,80		361,354			
19	M	583313450	kameniva těžené drobné frakce 0-4	t	874,477	220,00	192 384,94	CS ÚRS
	W		361,354*1,21*2,0		874,477			
20	K	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	2 343,960	1,00	2 343,96	Vlastní
	W		1171,98*2,0		2 343,960			
D 4 Vodorovné konstrukce							78 213,27	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	68,180	650,00	44 317,00	CS ÚRS
	W		0,1*1,0*681,80		68,180			
22	K	452111141	Osazení betonových dílců otevřený výkop	kus	102,000	92,90	9 475,80	CS ÚRS
	W		102		102,000			
23	M	592134310	deska krycí kabelových žlabů 50x30x6 cm	kus	68,680	53,00	3 640,04	CS ÚRS
	W		68*1,01		68,680			
24	M	592133920	žlab kabelový 100x31x26 cm	kus	34,340	288,00	9 889,92	CS ÚRS
	W		34*1,01		34,340			
25	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,570	2 315,00	5 949,55	CS ÚRS
	W		0,08*8+0,25*1+0,02*28+0,04*21+0,04*7		2,570			
26	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	14,080	319,50	4 498,56	CS ÚRS
	W		0,55*8+1,00*1+0,13*28+0,15*21+0,27*7		14,080			
27	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,020	22 120,00	442,40	CS ÚRS
	W		(0,666*21+0,800*7)*0,001		0,020			
D 5 Komunikace							119 106,00	
28	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	458,100	260,00	119 106,00	CS ÚRS
	W		458,10*1,00		458,100			

D 8 Trubní vedení - zajišťuje zadavatel - neoceňovat

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus				
	WV		1					
30	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus				
	WV		3					
31	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150	kus				
	WV		3					
32	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus				
	WV		1					
33	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus				
	WV		17					
34	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus				
	WV		12					
35	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus				
	WV		9					
36	K	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus				
	WV		12					
37	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m				
	WV		4					
38	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m				
	WV		7,20					
39	K	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm	m				
	WV		6,00					
40	K	871351222	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13,4 mm	m				
	WV		681,80					
41	K	877241121	Montáž el. tvarovek na potr. PE100 prof. 90mm	kus				
	WV		2					
42	K	877251121	Montáž el. tvarovek na potr. PE100 prof. 110mm	kus				
	WV		4					
43	K	877311121	Montáž el. tvarovek na potr. PE100 prof. 160mm.	kus				
	WV		4					
44	K	877351121	Montáž el. tvarovek na potr. PE100 prof. 225mm	kus				
	WV		146					
45	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus				
	WV		8					
46	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus				
	WV		7					
47	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus				
	WV		4					
48	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus				
	WV		3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus				
	WV		6					
50	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m				
	WV		681,80					
51	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m				
	WV		681,80					
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus				
	WV		8					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus				
	WV		21					
54	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus				
	WV		7					
55	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus				
	WV		14					
56	M	mat3	Potrubí PE100 RC SDR17, prof. 110x6,6mm	m				
	WV		(2*2,00+3,20)*1,02					
57	M	mat4	Potrubí PE100 RC SDR17, prof. 90x5,4mm	m				
	WV		4,00*1,02					
58	M	mat1	Potrubí PE100 RC SDR17, prof. 225x13,4mm	m				
	WV		(616,30+65,50)*1,02					
59	M	mat2	Potrubí PE100 RC SDR17, prof. 160x9,5mm	m				
	WV		3*2,00*1,02					
60	M	mat9	PPN80, 90°	kus				
	WV		7					
61	M	mat5	el. spojka prof. 225mm	kus				
	WV		13+111					
62	M	mat5a	el. spojka prof. 160mm	kus				
	WV		3					
63	M	mat5b	el. spojka prof. 110mm	kus				
	WV		4					
64	M	mat5c	el. spojka prof. 90mm	kus				
	WV		2					
65	M	mat6	el. kolena prof. 225mm 45°	kus				
	WV		2					
66	M	mat6a	el. kolena prof. 225mm 90°	kus				
	WV		6					
67	M	mat7	oblouk prof. 225mm 11° na tupo	kus				
	WV		1					
68	M	mat8	Spojka přímá, jištěná v tahu DN200	kus				
	WV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	mat8a	Spojka přímá, jištěná v tahu DN150	kus				
	VV		3					
70	M	mat8b	Spojka přímá, jištěná v tahu DN100	kus				
	VV		4					
71	M	mat8c	Spojka přímá, jištěná v tahu DN80	kus				
	VV		1					
72	M	mat10	el. tavrovka sedlová prof. 225/110	kus				
	VV		3					
73	M	mat10a	el. tavrovka sedlová prof. 225/90	kus				
	VV		7					
74	M	mat10b	el. tavrovka sedlová prof. 160/110	kus				
	VV		1					
75	M	mat10c	el. tavrovka sedlová prof. 225/160	kus				
	VV		3					
76	M	mat11	T kus prof. 225/225mm	kus				
	VV		1					
77	M	mat12a	redukce prof. 225/160mm	kus				
	VV		1					
78	M	mat12b	redukce prof. 160/90mm	kus				
	VV		1					
79	M	mat13a	Lemový nákrůžek prof. 225mm	kus				
	VV		11					
80	M	mat13b	Lemový nákrůžek prof. 160mm	kus				
	VV		6					
81	M	mat13c	Lemový nákrůžek prof. 110mm	kus				
	VV		8					
82	M	mat13d	Lemový nákrůžek prof. 90mm	kus				
	VV		9					
83	M	mat14a	Otočná příruba DN200	kus				
	VV		11					
84	M	mat14b	Otočná příruba DN150	kus				
	VV		6					
85	M	mat14c	Otočná příruba DN100	kus				
	VV		8					
86	M	mat14d	Otočná příruba DN80	kus				
	VV		9					
87	M	mat15a	Šoupátko vodárenské DN200	kus				
	VV		6					
88	M	mat15b	Šoupátko vodárenské DN150	kus				
	VV		3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
89	M	mat15c	Šoupátko vodárenské DN100	kus				
	W		4					
90	M	mat15d	Šoupátko vodárenské DN80	kus				
	W		8					
91	M	mat17	Zemní souprava teleskopická pro DN80	kus				
	W		8					
92	M	mat18	Zemní souprava teleskopická pro DN100 až 200	kus				
	W		13					
93	M	mat22	Poklop šoupátkový	kus				
	W		21					
94	M	mat23	Hydrant podzemní DN80	kus				
	W		7					
95	M	mat24	Poklop hydrantový - oválný	kus				
	W		7					
96	M	mat28	Orientační sloupek	kus				
	W		14					
97	M	mat29	Orientační tabulka	kus				
	W		14					
98	M	mat30	Fólie výstražná š=30cm, modrá	m				
	W		720					
99	M	mat31	Signalizační vodič CYY 6mm2	m				
	W		750					
100	M	mat32	Spojovací materiál a těsnění pro DN80 až DN200 (příruba = 8 děr)	kus/spoj				
	W		12+6+8+23					
101	M	mat33	Navrtávací pas s přírubou 300/200	kus				
	W		1					
102	K	PC1	Neměřitelné práce na propojení potrubí	hod				
	W		"pět dní tři pracovníci"5*8*3					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							255 564,83	
103	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	916,200	10,00	9 162,00	CS ÚRS
	W		458,10*2		916,200			
104	K	919735116	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 300 mm	m	916,200	150,00	137 430,00	CS ÚRS
	W		458,10*2		916,200			
105	K	PC2	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	435,195	100,00	43 519,50	Vlastní
	W		(458,10*1,00*0,50)*1,9		435,195			
D 99 Přesun hmot							65 453,33	
106	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	435,195	50,00	21 759,75	CS ÚRS
	W		(458,10*1,00*0,50)*1,9		435,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	435,195	100,00	43 519,50	CS ÚRS
	VV		(458,10*1,00*0,50)*1,9		435,195			
108	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 740,780	0,10	174,08	CS ÚRS
	VV		(458,10*1,00*0,50)*1,9*4		1 740,780			
D 998 Přesun hmot							152 055,99	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 621,655	58,00	152 055,99	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_KAN - Kanalizace - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

827 21

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

CC-CZ:

2223

Datum:

IČ:

494 55 168

DIČ:

298-494 55 168

IČ:

494 55 168

DIČ:

298-494 55 168

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS.

Poznámka:

IČ:

757 05 273

DIČ:

CZ7411184088

Cena bez DPH

286 239,55

DPH základní
snižená

Základ daně
286 239,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 110,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

346 349,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_KAN - Kanalizace - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

286 239,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

286 239,55

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

286 239,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_KAN - Kanalizace - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Jiří Trínáctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

286 239,55

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

286 239,55

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

286 239,55

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	komplet	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS
VV					1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	22 239,55	22 239,55	CS ÚRS
VV					1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	50,000	250,00	12 500,00	CS ÚRS
VV					50,000			
4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS
VV					1,000			
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS
VV					1,000			
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS
VV					1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS
VV					1,000			
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení-kamerová prohlídka nově vybudovaných stok	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS
VV					1,000			
9	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláň po provedení hutnění zásypů rýh, před obnovou vybouraných zpevněných ploch komunikací	ks	6,000	3 500,00	21 000,00	CS ÚRS
VV					6,000			
10	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patných předpisů	hod	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS
VV					20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po ukončení stavby	komplet	1,000	85 000,00	85 000,00
VV					1		CS ÚRS
						1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

VRN_VOD - Vodovod - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	827 21	CC-CZ:	2222
Místo:	Břeclav	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		IČ:	494 55 168
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.		DIČ:	298-494 55 168
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	757 05 273
Jiří Třináctý, DiS.		DIČ:	CZ7411184088
Poznámka:			

Cena bez DPH		119 200,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	119 200,00 0,00	21,00% 15,00%	25 032,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	144 232,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_VOD - Vodovod - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Datum: 00.01.1900

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

119 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

119 200,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

119 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BŘECLAV - ul. Na zahradách, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_VOD - Vodovod - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Břeclav

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

Projektant: Jiří Trínáctý, DiS.

Datum: 00.01.1900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

119 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

119 200,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

119 200,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	komplet	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS
					1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	24 200,00	24 200,00	CS ÚRS
					1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,000	525,00	10 500,00	CS ÚRS
					20,000			
4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS
					1,000			
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS
					1,000			
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS
					1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS
					1,000			
8	K	043194000a	Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče vodovodu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS
					1,000			
9	K	043194000b	Ostatní zkoušky-revize hydrantů	ks	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS
					7,000			
10	K	043194000c	Ostatní zkoušky - vodovod- bakteriologický rozbor	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS
					1,000			
11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patných předpisů	hod	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			16		16,000			
12	K	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po ukončení stavby	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS
VV			1		1,000			