

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **36-75 KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ**

Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o.
Za Tratí 1154
68601 Uherské Hradiště

IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608

Objednatel: Římskokatolická farnost Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 36
68601 Uherské Hradiště

IČO: 46257918
DIČ:

Vypracoval: Svatoslava Hájíčková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	5 496 223,65 CZK
Základní DPH	21 %	1 154 207,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,35 CZK

Cena celkem: **6 650 431,00 CZK**

V

Uherském Hradišti

dne

10.03.2017

Za zhotovitele

PaPP

spol. s r. o. 05
Za Tratí 1154
68601 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za objednatele

Římskokatolická farnost
Masarykovo nám. 36
68601 Uh. Hradiště

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 2
---------	-------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
01.1	Oprava fasády čelní - uznatelné náklady	5 496 223,65	0,00	5 496 223,65
1	UZNATELNÉ NÁKLADY	3 838 803,13	0,00	3 838 803,13
		3 838 803,13	0,00	3 838 803,13
01.2	Oprava fasády čelní - neuznatelné náklady	1 657 420,52	0,00	1 657 420,52
2	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	1 657 420,52	0,00	1 657 420,52

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 3
---------	-------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	198 243,19	12,81207
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 635 559,62	95,38918
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	14 050,00	6,95675
634	Okapový chodník	HSV	62 254,75	9,25135
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	869 200,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	68 791,63	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	111 325,93	0,00000
765	Krytiny tvrdé	PSV	158 538,94	2,38012
766	Konstrukce truhlářské	PSV	491 865,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	46 000,00	0,00000
7679	Umělecké kovářství	PSV	209 500,00	0,00000
799	Ostatní	PSV	87 777,50	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	89 117,09	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	454 000,00	0,00000
			5 496 223,65	126,78947

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 4
Objekt:	01.1	Oprava fasády čelní - uznatelné náklady	
Rozpočet:	1	UZNATELNÉ NÁKLADY	
Položkový rozpočet			
Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	
Objekt:	01.1	Oprava fasády čelní - uznatelné náklady	
Rozpočet:	1	UZNATELNÉ NÁKLADY	
Projektant:			
Objednatel: Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 46257918			
Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		2 978 899,19
	PSV		859 903,94
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		3 838 803,13
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	3 838 803,13 CZK
	DPH	21 %	806 149,00 CZK
	Zaokrouhlení		-0,13 CZK
Cena celkem:			4 644 952,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 10.03.2017	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 5
Objekt:	01.1	Oprava fasády čelní - uznatelné náklady	
Rozpočet:	1	UZNATELNÉ NÁKLADY	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	198 243,19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	2 635 559,62
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	14 050,00
634	Okapový chodník	HSV	62 254,75
97	Prorážení otvorů	HSV	68 791,63
765	Krytiny tvrdé	PSV	158 538,94
766	Konstrukce truhlářské	PSV	491 865,00
7679	Umělecké kovářství	PSV	209 500,00
			3 838 803,13

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 6
Objekt:	01.1	Oprava fasády čelní - uznatelné náklady	
Rozpočet:	1	UZNATELNÉ NÁKLADY	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry				
1	212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	5,7750	856,00	4 943,40
2	212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	27,5000	42,50	1 168,75
3	216903111R00 Otrýskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	m2	33,0000	530,00	17 490,00
4	216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	1 318,0456	132,50	174 641,04
Celkem za: 21	Úprava podloží a základ.spáry				198 243,19

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
5	612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	105,5970	61,60	6 504,78
6	620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	86,3229	38,10	3 288,90
7	622427522R00 Oprava vněj. omítek VII do 50%, štuk na 100% plochy	m2	472,7636	792,00	374 428,76
8	622421148R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	769,4120	1 249,00	960 995,59
9	622434133RT1 Omítkový sanační systém Weber Terranova, 3vrst., systém Weber.san WTA	m2	53,4500	787,00	42 065,15
10	622471321RS8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	1 318,0456	174,00	229 339,93
11	783941400R00 Nátěr antigrafiti, hladké plochy, M.P.2, 2 x	m2	167,3876	120,00	20 086,51
12	62601 Štukové prvky na fasádě	kompl	1,0000	998 850,00	998 850,00
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				2 635 559,62

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	25,0000	562,00	14 050,00
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 050,00

Díl: 634	Okapový chodník				
14	113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	25,0000	560,00	14 000,00
15	132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,2500	562,00	14 752,50
16	132301291R00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3	m3	13,1250	286,00	3 753,75
17	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	27,5000	37,10	1 020,25
18	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,5000	250,00	3 125,00
19	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,5000	195,50	2 443,75
20	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,5000	101,50	1 268,75
21	631571001R00 Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující	m3	5,0000	1 120,00	5 600,00
22	974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	25,0000	116,50	2 912,50
23	979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,3000	211,00	1 329,30
24	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	94,5000	10,60	1 001,70
25	711461104RT1 Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií natavením, materiál ve specifikaci	m2	30,0000	97,40	2 922,00
26	711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	23,7500	62,20	1 477,25
27	711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	30,0000	85,60	2 568,00
28	28323135R Fólie nopová DELTA MS20 tl. 1mm š.2000mm nopy 20mm	m2	30,0000	136,00	4 080,00
Celkem za: 634	Okapový chodník				62 254,75

Díl: 97	Prorážení otvorů				
29	978015361R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	455,8636	31,40	14 314,12
30	978015391R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	822,2820	62,80	51 639,31
31	978023411R00 Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	53,4500	53,10	2 838,20

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 7
Objekt:	01.1	Oprava fasády čelní - uznatelné náklady	
Rozpočet:	1	UZNATELNÉ NÁKLADY	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				68 791,63

Díl:	765	Krytiny tvrdé				
32	765391911R00	Přeložení bobrovek, jednoduché, na sucho	m2	33,4500	171,00	5 719,95
33	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdi š. do 30 cm, do suti	m	552,4900	30,00	16 574,70
34	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 114,8421	11,62	12 954,47
35	765R1	Zastřeš jedn bobr husté latě malta srovnatelně římsy	m2	101,2500	715,00	72 393,75
36	765R2	Pokrytí zeď -30cm bobrovka	m	552,4900	53,00	29 281,97
37	765R3	Zakrytí střež foliemi	m2	66,9000	78,00	5 218,20
38	59660010R	Bobrovka segmentový řez rezná základní, 18x38 cm	kus	1 271,0000	12,90	16 395,90
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				158 538,94

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
39	61103	Repase oken 5	ks	2,0000	25 069,00	50 138,00
40	61104	Repase oken 4	ks	2,0000	23 004,00	46 008,00
41	61105	Repase okna 6	ks	1,0000	106 182,00	106 182,00
42	61106	Repase žaluzií ve věžích 7	ks	8,0000	32 570,00	260 560,00
43	61107	Repase žaluzií ve věžích 8	ks	0,0000	0,00	0,00
44	61108	Repase okna v portálu nad střed. dveřmi 9	ks	1,0000	11 693,00	11 693,00
45	61109	Repase oken v portálech nad bočními dveřmi 10	ks	2,0000	8 642,00	17 284,00
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				491 865,00

Díl: 7679	Umělecké kovářství					
46	55305	Tympanon - boží oko vč.zlacení	ks	1,0000	72 700,00	72 700,00
47	55309	Zlacení - písmo tympanonu	kompl	1,0000	8 200,00	8 200,00
48	55304	Emblém Maria - vč.zlacení	ks	1,0000	88 600,00	88 600,00
49	55306	Vežní hodiny - ciferník	ks	1,0000	40 000,00	40 000,00
Celkem za: 7679		Umělecké kovářství				209 500,00

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 8
Objekt:	01.2	Oprava fasády čelní - neuznatelné náklady	
Rozpočet:	2	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
Položkový rozpočet			
Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	
Objekt:	01.2	Oprava fasády čelní - neuznatelné náklady	
Rozpočet:	2	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
Projektant:			
Objednatel: Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 46257918			
Zhotovitel: PaPP, spol. s r. o., Za Trati 1154 Uherské Hradiště, 68601; IČ: 00207608			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		1 069 643,02
	PSV		133 777,50
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		454 000,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		1 657 420,52
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	1 657 420,52 CZK
	DPH	21 %	348 058,00 CZK
	Zaokrouhlení		0,48 CZK
Cena celkem:			2 005 479,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 10.03.2017	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 9
Objekt:	01.2	Oprava fasády čelní - neuznatelné náklady	
Rozpočet:	2	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	869 200,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	111 325,93
767	Konstrukce zámečnické	PSV	46 000,00
799	Ostatní	PSV	87 777,50
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	89 117,09
VN	Vedlejší náklady	VN	454 000,00
			1 657 420,52

Stavba:	36-75	KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, OPRAVA FASÁDY SV A JZ, VĚŽÍ A BÁNÍ	List č. 10
Objekt:	01.2	Oprava fasády čelní - neuznatelné náklady	
Rozpočet:	2	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
1 941	Fasádní lešení, výška do 33m 880m2 uliční část	kpl	1,0000	410 000,00	410 000,00
2 942	Fasádní lešení, výška do 33m 620m2 část na střechách	kpl	1,0000	288 000,00	288 000,00
3 943	Podstojkování (cca 70ks stojek)	kpl	1,0000	60 600,00	60 600,00
4 944	Fasádní lešení, výška do 28m 150m2 zadní část včetně výstupových věží	kpl	1,0000	67 800,00	67 800,00
5 945	Ochranné podchody	kpl	1,0000	42 800,00	42 800,00
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				869 200,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
6 999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m	t	180,2966	617,46	111 325,93
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				111 325,93
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
7 55302	Okenní mříže	ks	4,0000	8 000,00	32 000,00
8 55308	kované madlo	ks	2,0000	7 000,00	14 000,00
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				46 000,00
Díl: 799	Ostatní				
9 553PPS03	Sítě proti ptákům	m2	9,9408	380,00	3 777,50
10 553PPS04	Plašiče proti ptákům	kompl	1,0000	84 000,00	84 000,00
Celkem za: 799	Ostatní				87 777,50
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	102,7365	261,00	26 814,22
12 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	102,7365	157,50	16 180,99
13 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	103,6680	177,00	18 349,23
14 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,6680	15,00	1 555,02
15 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	103,6680	227,50	23 584,46
16 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,6680	25,40	2 633,17
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				89 117,09
Díl: VN	Vedlejší náklady				
17 005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	370 000,00	370 000,00
18 VRN2	Kompletační činnost (IČD)	soubor	1,0000	40 000,00	40 000,00
19 VRN4	Restaurátorská zpráva	soubor	1,0000	14 000,00	14 000,00
20 VRN3	Poplatek za skládku suti	soubor	1,0000	30 000,00	30 000,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				454 000,00

Cenová kalkulace

Boží oko a Mariagram Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti

1) Data památky

Dílo: Boží oko a Mariagram
Autor: Neznámý
Datace: 1670 - 1685
Materiál: Kované železo, měď a zlacení na mixtion
Lokalizace: Kostel sv. Františka Xaverského
v Uherském Hradišti
Investor: Římskokatolická farnost Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 36, 686 01 Uherské Hradiště
číslo USKP: 32602/7-3456 (3457)

2) Podrobný rozpočet

Boží oko


I. Etapa - demontáže a transferu.....4500,- Kč
IV. Etapa - odstranění povrchových úprav a korozních produktů.....11200,- Kč
VI. Etapa - rekonstrukce abscentujících částí.....18900,- Kč
VII. Etapa - aplikace povrchové úpravy a zlacení.....33600,- Kč
VIII. Etapa - transfer a osazení památky.....4500,- Kč
Celkem Boží oko bez DPH 21 %.....72700,- Kč
DPH 21 %.....15267,- Kč
Celkem Boží oko s DPH 21%.....87967,- Kč

Mariagram

I. Etapa - demontáže a transferu.....4500,- Kč
IV. Etapa - odstranění povrchových úprav a korozních produktů.....26400,- Kč
VI. Etapa - rekonstrukce abscentujících částí.....15000,- Kč
VII. Etapa - aplikace povrchové úpravy a zlacení.....38200,- Kč
VIII. Etapa - transfer a osazení památky.....4500,- Kč
Celkem Boží oko bez DPH 21 %.....88600,- Kč
DPH 21 %.....18606,- Kč
Celkem Boží oko s DPH 21%.....107206,- Kč

Celkem za restaurování Boží oko a Mariagram s DPH 21%.....195173,- Kč

ak. soch. Jindřich MARTINÁK
VI. Perutky 1266
686 05 Uherské Hradiště
tel.: 0632 / 578 561



Ciferník věžních hodin

I.Etapa – demontáž a transfer.....	5000,- Kč
II.Etapa – odstranění povrchových úprav a korozních produktů.....	2500,- Kč
III.Etapa – rekonstrukce, výroba nového ciferníku.....	16600,- Kč
IV.Etapa – aplikace povrchové úpravy.....	8200,- Kč
V.Etapa – transfer a osazení památky.....	7000,- Kč
Celkem ciferník věžních hodin bez DPH 21 %.....	40000,- Kč
DPH 21 %.....	8400,- Kč
Celkem ciferník věžních hodin s DPH 21 %.....	48400,- Kč

Okenní mříže /4ks/

I. Etapa – čištění /mechanicky, chemicky, mikropískováním/	3.600,-Kč
II. Etapa – repase chybějících částí, spojů.....	2.000,-Kč
III. Etapa – povrchová úprava.....	2.400,-Kč
Celkem 1Ks	8.000,-Kč
4Ks	32.000,-Kč
Celkem bez DPH	32.000,-Kč
DPH 21%	6.720,-Kč
Celkem s DPH	38.720,-Kč

Zlacení nápisu

V kartuši tympanonu nad hlavním vchodem /štuk/

/písmena M,A,C,D /	8.200,-Kč
Celkem bez DPH	8.200,-Kč
DPH 21%	1.722,-Kč
Celkem s DPH	9.922,-Kč

ak. soch. Jindřich MARTINÁK
Vl. Perutky 1266
686 05 Uherské Hradiště
tel.: 0632 / 578 561

