

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-04-11 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA

Objednatel: Obec Blučina IČO: 281611
 náměstí Svobody 311 DIČ: CZ00281611
 664 56 Blučina

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130
 Dědina 447 DIČ: CZ27713130
 683 54 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-899 872,37
PSV			-2 422 132,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 322 004,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 322 004,75 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH -3 322 004,75 CZK


v Blučině
PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 Otnice
 tel: 544 210 817
 www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

 Za zhotovitele

dne 17 -02- 2020



 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01A	Méněpráce	0,00	-3 322 004,75		-3 322 004,75	100
001	Rampa a zábradlí - odpočty	0,00	-112 281,20		-112 281,20	3
002	Basketbalová konstrukce - odpočet	0,00	-276 400,00		-276 400,00	8
004	Odpočet - Stávající sportovní podlaha dle původního projektu	0,00	-1 295 669,81		-1 295 669,81	39
005	Parketa - odpočet OSB desky	0,00	-783 992,30		-783 992,30	24
SO13	Hala Blučina Komunikace a parkoviště	0,00	-853 661,44		-853 661,44	26
Celkem za stavbu		0,00	-3 322 004,75	0,00	-3 322 004,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-99 974,12	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-39 986,60	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-36 311,44	1
5	Komunikace	HSV			-466 446,80	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-13 912,89	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-126 987,44	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			-13 893,75	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-81 030,83	2
703	Sportovní vybavení	PSV			-276 400,00	8
762	Konstrukce tesařské	PSV			-783 992,30	24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-66 070,27	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-1 295 669,81	39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-21 328,50	1

Cena celkem					-3 322 004,75	100
-------------	--	--	--	--	---------------	-----

Položkový rozpočet

S:	2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O:	SO01A	Méněpráce
R:	001	Rampa a zábradlí - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			-39 986,60		
1	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	-31,22900	484,00	-14 490,26	RTS 19/ II	Indiv
2	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	-31,22900	202,00	-6 308,26	RTS 19/ II	Indiv
3	318261123RT1	Síťška plotu ze zákrytí desek šířky 300 zákrytová deska hladká. ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	-22,02500	480,00	-10 572,00	RTS 19/ II	Indiv
4	311312011R01	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30.XC3 pohledový beton	m3	-3,12290	2 759,00	-8 616,08	Vlastní	Indiv
Díl: 4			Vodorovné konstrukce			-36 311,44		
5	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemřlovaných	m	-12,60000	528,00	-6 652,80	RTS 19/ II	Indiv
6	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemřlovaných	m	-12,60000	528,00	-6 652,80	RTS 19/ II	Indiv
7	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XC3	m	-12,60000	314,00	-3 956,40	RTS 19/ II	Indiv
8	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-5,67000	1 121,00	-6 356,07	RTS 19/ II	Indiv
9	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-5,67000	93,00	-527,31	RTS 19/ II	Indiv
10	58387885.X	Nástupnice kamenná proliskl.tl. 3 cm š. do 37 cm	m	-12,72600	956,00	-12 166,06	Vlastní	Indiv
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			-13 912,89		
11	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	-0,47250	70,00	-33,08	RTS 19/ II	Indiv
12	631315712RT1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 kartáčovaný beton	m3	-5,22780	2 655,00	-13 879,81	Vlastní	Indiv
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			-22 070,27		
13	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m	-29,99100	91,00	-2 729,18	RTS 19/ II	Indiv
14	767165120R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	m	-8,73700	143,00	-1 249,39	RTS 19/ II	Indiv
15	767221110R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg	m	-4,66000	95,00	-442,70	RTS 19/ II	Indiv
16	553.Z/17	Zábradlí na rampě a schodišti-Z/17A-H z ocelových trubek a plechu.p.ú.žárovým pozinkov.	soubor	-1,00000	17 649,00	-17 649,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O:	SO01A	Méněpráce
R:	002	Basketbalová konstrukce - odpčet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 703 Sportovní vybavení								
1	703-K1108T	D+M Basketbal I- Konstrukce pro basketbal zvedaná pod strop DOR-SPORT do celkové výšky 7 m, ocelová konstrukce, elektromotor, elektronika, bez desky, koše, sítky	ks	-2,00000	138 200,00	-276 400,00	Vlastní	Indiv
		K						

odpočet částí ceny pro basketbalové konstrukce : -2

-2,00000

Položkový rozpočet

S:	2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O:	SO01A	Méněpráce
R:	004	Odpočet - Stávající sportovní podlaha dle původního projektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-1 295 669,81		
1	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-8 236,90920	1,00	-8 236,91	RTS 19/ II	Indiv
2	777215300R00	Podlahy akrylátové stěrkové sportovní tl.9mm samonivelační,barva zelená	m2	-1 108,90000	1 161,00	-1 287 432,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O:	SO01A	Měněpráce
R:	005	Parketa - odpočet OSB desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
1	762511286R00	Podlaha OSB brus 2x18 P+D lepená	m2	-1 108,90000	707,00	-783 992,30	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O:	SO01A	Méněpráce
R:	SO13	Hala Blučina Komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	113151119R00	Odstanění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění obrubu šířky do 750 mm. tloušťka 100 mm	m2	-50,00000	256,00	-12 800,00	RTS 19/ II	Indiv
		-50		-50,00000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	-150,00000	82,00	-12 300,00	RTS 19/ II	Indiv
		-150		-150,00000				
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	-75,00000	168,00	-12 600,00	RTS 19/ II	Indiv
		-250*0,3		-75,00000				
4	132201110R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-15,66000	432,00	-6 765,12	RTS 19/ II	Indiv
		-174*0,3*0,3		-15,66000				
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-90,66000	158,00	-14 324,28	RTS 19/ II	Indiv
		-174*0,3*0,3		-15,66000				
		-250*0,3		-75,00000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	-298,20000	12,00	-3 578,40	RTS 19/ II	Indiv
		-246		-246,00000				
		-174*0,3		-52,20000				
7	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	-150,00000	42,00	-6 300,00	RTS 19/ II	Indiv
		-150		-150,00000				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-90,66000	252,00	-22 846,32	RTS 19/ II	Indiv
		-174*0,3*0,3		-15,66000				
		-250*0,3		-75,00000				
9	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	-22,50000	376,00	-8 460,00	RTS 19/ II	Indiv
		-150*0,15		-22,50000				
Díl: 5 Komunikace								
10	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhuťněním tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	-260,00000	194,00	-50 440,00	RTS 19/ II	Indiv
		-246		-246,00000				
						-466 446,80		

Položkový rozpočet

S: 2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O: SO01A	Měněpráce
R: SO13	Hala Blučina Komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-14								
11	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-260,00000	197,00	-51 220,00	RTS 19/ II	Indiv
-246								
-14								
12	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	-52,20000	354,00	-18 478,80	RTS 19/ II	Indiv
-174*0,3								
13	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0.5 do 0.7 kg/m2	m2	-564,00000	9,00	-5 076,00	RTS 19/ II	Indiv
-(196+37+49)*2								
14	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-282,00000	389,00	-109 698,00	RTS 19/ II	Indiv
-(196+37+49)								
15	577141222RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	-282,00000	384,00	-108 288,00	RTS 19/ II	Indiv
-(196+37+49)								
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-246,00000	241,00	-59 286,00	RTS 19/ II	Indiv
-246								
17	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm ; tl. 80,0 mm; podíl otevřená plocha 10.0 %	m2	-246,00000	260,00	-63 960,00	Vlastní	Indiv
-246								
-174								
Doplňující práce na komunikaci								
18	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C.12/15	m	-174,00000	252,00	-43 848,00	RTS 19/ II	Indiv
19	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C.12/15	m3	-10,44000	2 426,00	-25 327,44	RTS 19/ II	Indiv
-174*0,06								
Díl: 91						-126 987,44		

Položkový rozpočet

S: 2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O: SO01A	Méněpráce
R: SO13	Hala Blučina Komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost RTS 19/ II	Cenová úroveň
20	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-15,00000	69,00	-1 035,00	RTS 19/ II	Indiv
		-15		-15,00000				
21	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-2,00000	270,00	-540,00	Vlastní	Indiv
		-2		-2,00000				
22	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	-25,00000	215,00	-5 375,00	Vlastní	Indiv
		-25		-25,00000				
23	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	-2,00000	906,00	-1 812,00	Vlastní	Indiv
		-2		-2,00000				
24	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	-2,00000	60,00	-120,00	Vlastní	Indiv
		-2		-2,00000				
25	404452400	patka hliníková HP 60	kus	-2,00000	525,00	-1 050,00	Vlastní	Indiv
		-2		-2,00000				
26	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	-2,00000	77,00	-154,00	Vlastní	Indiv
		-2		-2,00000				
27	404452560R	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS10a-11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; Fe Zn prolis. refl. folie tř 2	kus	-4,00000	3 933,00	-15 732,00	RTS 19/ II	Indiv
		-4		-4,00000				
28	59217011R	obrubník silniční materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	-320,00000	93,00	-29 760,00	RTS 19/ II	Indiv
		-160*2		-320,00000				
29	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	-15,00000	108,00	-1 620,00	RTS 19/ II	Indiv
		-15		-15,00000				
30	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	-1,00000	307,00	-307,00	RTS 19/ II	Indiv
		-1		-1,00000				

Položkový rozpočet

S:	2017-04-11	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA
O:	SO01A	Méněpráce
R:	SO13	Hala Blučina Komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	-1,00000	307,00	-307,00	RTS 19/ II	Indiv
				-1,00000				

-1

Díl: 96	Bourání konstrukci							
32	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-4,75000	2 925,00	-13 893,75	RTS 19/ II	Indiv
				-4,75000				

-4,75

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	-413,42260	196,00	-81 030,83	RTS 19/ II	Indiv
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
34	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-2 000,00000	22,00	-44 000,00	RTS 19/ II	Indiv
				-2 000,00000				

-2000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-44,25000	198,00	-8 761,50	RTS 19/ II	Indiv
36	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-44,25000	14,00	-619,50	RTS 19/ II	Indiv
37	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	-44,25000	270,00	-11 947,50	RTS 19/ II	Indiv