# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

| | |
|---|---|
| **Název projektu:** | **Podpora podnikatelského prostředí ve Svitavách – zbudování výtahu** |
| **Dílo:** | **Vybudování výtahu – nám. Míru 48, Svitavy** |
| **Číslo projektu :** | OR/23/22179 |
| **Zhotovitel stavby :** | Výtahy EVIS s.r.o., U Stadionu 2123/4, 568 02 Svitavy (IČO 02346648) |
| **Zpracovatel změnového listu :** | Mgr. Veronika Košťálová, Jiří Šašek. |
| **Výchozí právní vztah :** | Smlouva o dílo ev. č. 506/2023 ze dne 1. 8. 2023 |
| **Nový právní vztah :** | Dodatek č. 1 |

*část popisná* ----------

**Předmět změny:**

Tento změnový list č. 1 obsahuje odpočet stavebních prací, které se v důsledku nové technologie zařízení výtahu nebudou provádět. Jedná se o vlastní strojovnu výtahu. Vzhledem k tomu, že zařízení strojovny nově může být součástí výtahové šachty, není zapotřebí provádět stavební úpravy vlastní strojovny.
Jedná se o realizační změny, které investor nemohl předpokládat a jež nijak neovlivní základní parametry díla.

**Stanovisko projektanta:**
Projektant souhlasí.

**Dokumentace změny:**

Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Doplňující dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

**Stanovisko TDI:**

Protože se v průběhu výstavy objevila nová technologie montáže a následného provozu výtahu, odpadla povinnost zbudovat samostatnou strojovnu, a proto budou tyto stavební práce odpočteny. Provedení je v ZL č. 1 a rozdílovém rozpočtu. Ostatní podrobnosti jsou v PD změny před dokončením.

*část finanční* ----------

| | cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH 21% |
|---|---|---|---|
| Cena méněprací – st. část | 191 327,45 | 40 178,76 | 231 506,21 |
| souhrn | 191 327,45 | 40 178,76 | 231 506,21 |

**Přílohy :** Položkový rozpočet méněprací stavebních objektů ze dne 7. 11. 2023

*datum, podpisy* ----------

**Datum zpracování :** 8.11.2023

**Zhotovitel:**

Výtahy EVIS s.r.o., U Stadionu 2123/4, 568 02 Svitavy (IČO 02346648)
Podpis za zhotovitele – Jiří Zeman – jednatel:

**Projektant:**

Sinc s.r.o., Na Spravedlivosti 1553, 530 02 Pardubice
Podpis za projektanta – Ing. Jaroslav Dvořák:

**Technický dozor objednatele:**

Šašek Jiří – autorizovaný technik č. autorizace: 0701617
Podpis za technický dozor objednatele – Jiří Šašek:

**Statutární zástupce objednatele:**

Město Svitavy
Podpis za objednatele – Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta města:

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **210305** | **Vybudování výtahu nám.Míru 48,Svitavy** |
| Objekt: | **1** | **SO-01 Výtah** |
| Rozpočet: | **02MP** | **Stavební část-méněpráce** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | -110 425,02 |
| PSV | | | -80 902,43 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **-191 327,45** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **-191 327,45** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **-40 178,76** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **-231 506,21 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | -33 431,42 | 17,5 |
| 342 | Sádrokartonové konstrukce | HSV | | | -57 338,20 | 30,0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | -13 790,70 | 7,2 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | -3 594,00 | 1,9 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -2 270,70 | 1,2 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | -76 899,01 | 40,2 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | -4 003,42 | 2,1 |
| Cena celkem | | | | | -191 327,45 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 210305 | Vybudování výtahu nám.Míru 48,Svitavy |
| O: | 1 | SO-01 Výtah |
| R: | 02MP | Stavební část-méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 3** | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **-33 431,42** | | | | | | |
| 1 | 278381154R00 | Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 16/20 | m3 | -0,28350 | 24 820,00 | -7 036,47 | 2,92351 | -0,82882 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.4 pod schody Z04 : -1,35*0,7*0,3 | | -0,28350 | | | | | | | | |
| 2 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | -7,71450 | 3 100,00 | -23 914,95 | 0,07471 | -0,57635 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 : -(1,06+1,87)*2,25-0,6*1,87 | | -7,71450 | | | | | | | | |
| 3 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | -1,00000 | 2 480,00 | -2 480,00 | 0,02094 | -0,02094 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.5 : -1 | | -1,00000 | | | | | | | | |
| **Díl: 342** | | **Sádrokartonové konstrukce** | | | | **-57 338,20** | | | | | | |
| 4 | 342012122R00 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | -2,00000 | 12 650,00 | -25 300,00 | 0,02813 | -0,05626 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | dle popisu v TZ 2.4 Nenosné svislé konstrukce | | | | | | | | | | |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 výplň dveří : -1*2 | | -2,00000 | | | | | | | | |
| 5 | 416026222R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace | m2 | -4,59000 | 6 980,00 | -32 038,20 | 0,02511 | -0,11525 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 : -1,7*2,7 | | -4,59000 | | | | | | | | |
| **Díl: 61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** | | | | **-13 790,70** | | | | | | |
| 6 | 602011141RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | -9,38650 | 862,00 | -8 091,16 | 0,00250 | -0,02347 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.5 : -1,1*0,5 | | -0,55000 | | | | | | | | |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 : -(1,06+1,87)*2,25-0,6*1,87*2 | | -8,83650 | | | | | | | | |
| 7 | 612481211TT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | -8,83650 | 645,00 | -5 699,54 | 0,00361 | -0,03190 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 : -(1,06+1,87)*2,25-0,6*1,87*2 | | -8,83650 | | | | | | | | |
| **Díl: 64** | | **Výplně otvorů** | | | | **-3 594,00** | | | | | | |
| 8 | 642945121R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou | kus | -1,00000 | 948,00 | -948,00 | 0,04320 | -0,04320 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 Z02 : -1 | | -1,00000 | | | | | | | | |

## Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 210305 | Vybudování výtahu nám.Míru 48,Svitavy |
| O: | 1 | SO-01 Výtah |
| R: | 02MP | Stavební část-méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5533300126R | zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost | kus | -1,00000 | 2 646,00 | -2 646,00 | 0,01110 | -0,01110 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 21/ II | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 Z02 : -1 | | -1,00000 | | | | | | | | |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **-2 270,70** | | | | | | |
| 10 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš | t | -1,70729 | 1 330,00 | -2 270,70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| **Díl: 767** | | **Konstrukce zámečnické** | | | | **-76 899,01** | | | | | | |
| 11 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | -1,00000 | 350,00 | -350,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| 12 | 767646510R00 | Montáž dveří protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových | kus | -1,00000 | 350,00 | -350,00 | 0,00043 | -0,00043 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 Z02 : -1 | | -1,00000 | | | | | | | | |
| 13 | 767 R1 | ocelové schodiště pro potřeby servisních prohlídek strojovny výtahu (Z04) D+M | t | -0,70000 | 75 000,00 | -52 500,00 | 1,00000 | -0,70000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
| | | komplet dodávka včetně nátěrů | | | | | | | | | | |
| | | D 1.1.1-D 1.1.4 : -0,7 | | -0,70000 | | | | | | | | |
| 14 | 767 R2 | ocelové schodiště pro potřeby servisních prohlídek strojovny výtahu (Z04)-dílenská dokumentace | ks | -1,00000 | 3 500,00 | -3 500,00 | 1,00000 | -1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Vlastní | Indiv |
| 15 | 54914628R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | -1,00000 | 420,00 | -420,00 | 0,00080 | -0,00080 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| 16 | 54926002R | zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární | kus | -1,00000 | 320,00 | -320,00 | 0,00044 | -0,00044 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| 17 | 55345502R | Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál pláště: ocelový plech; povrchová úprava: základní nátěr; míra zasklení: plné | kus | -1,00000 | 16 800,00 | -16 800,00 | 0,07100 | -0,07100 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | křídlo; požární odolnost: E, I; 30 | | | | | | | | | | |
| | | D 1.1.1-D 1.1.5 Z02 : -1 | | -1,00000 | | | | | | | | |
| 18 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | -1,77267 | 1 500,00 | -2 659,01 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| **Díl: 783** | | **Nátěry** | | | | **-4 003,42** | | | | | | |
| 19 | 783896210R00 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x | m2 | -9,41980 | 425,00 | -4 003,42 | 0,00021 | -0,00198 | 0,00000 | 0,00000 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | -(2,7*1,8+1,06*0,83+2,0*1,84) | | -9,41980 | | | | | | | | |

## Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 210305 | Vybudování výtahu nám.Míru 48,Svitavy |
| O: | 1 | SO-01 Výtah |
| R: | 02MP | Stavební část-méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|