

Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr

2023/01	2023/01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149	
Objekt:	01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149	
Rozpočet:	01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149	
Objednatel:	Obec Stříbřec, Stříbřec 149 149 37818 Stříbřec		IČO: 00247529 DIČ: CZ00247529
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 2023/01 - Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149
Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet a výkaz výměr

S:	2023/01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149
O:	01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149
R:	01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	338261124RT3	Stříška plotového pilíře 500x300 mm hladká,přírodní	kus	1,00000		0,00
2	339361124R00	Výztuž a beton plot.sloupku 20x40 cm	m	1,20000		0,00
3	339921631R00	Sloup plot.200x400mm z tvar. štíp.přír.	m	1,20000		0,00
4	3800	Dmtž+zpětná mtž plotové výplně	kpl	1,00000		0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
5	620401162R00	Nátěr hydrofobizační 2x	m2	4,77000		0,00
6	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	16,50000		0,00
7	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	16,50000		0,00
8	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,50000		0,00
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	21,27000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
10	632415106RT3	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm rychleschnoucí vč. penetrace	m2	58,00000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
11	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	0,09600		0,00
12	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	58,00000		0,00
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	58,00000		0,00
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	16,50000		0,00
15	96500	Demontáž U profilů - přední schodiště	kpl	1,00000		0,00
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,84348		0,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,06088		0,00
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,84348		0,00
19	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	3,84348		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
20	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,83158		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
21	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	58,00000		0,00
22	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm jednovrstvá	m2	58,00000		0,00
23	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	15,00000		0,00
24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				0,00
25	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	58,00000		0,00
26	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby vč. dod. penetračního nátěru	m2	58,00000		0,00
27	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	58,00000		0,00
28	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	72,00000		0,00
29	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	72,00000		0,00
30	771478001R00	Montáž lišt schodišťových	m	72,00000		0,00
31	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	22,00000		0,00
32	771001	Příplatek za epoxidovou spárovací hmotu	m2	58,00000		0,00
33	77157795	Montáž lišt ukončovacích	m	35,00000		0,00
34	771700	Příplatek za rychle tuhnoucí lepidlo	m2	58,00000		0,00
35	5976100	Dodávka keramické mrazuvzdorné protiskluzové dlažby R11	m2	70,00000		0,00
36	7714400	Dodávka lišty schodišťové	m	85,00000		0,00

Položkový rozpočet a výkaz výměr

S:	2023/01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149
O:	01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149
R:	01	Oprava dlažby venkovního schodiště - budova OÚ Stříbřec č.p.149

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	77157711	Dodávka ukončovací lišty L	m	40,00000		0,00
38	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
40	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00
Kompletační a inženýrská činnost dodavatele.						
41	0051	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
42	005122 R	Provozní vlivy - práce na etapy	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
43	99900	Zakrývání	soub	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání