

SMLOUVA O DÍLO

*o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.*

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Radkovice u Hrotovic 675 59 Radkovice u Hrotovic 13
Statutární zástupce	Ing. Milan Hlouch, starosta obce
Zástupce ve věcech technických	JUDr. Emil Zvěřina, zmocněnec
IČO :	00290297
Bankovní spojení	6229711/0100
Telefon :	568 864 427
E-mail :	ou.radkovice@quick.cz
 Zhotovitel:	 INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Husova 890, 676 00 Moravské Budějovice,
Zástupce	Ing. Boris Šusta
IČO:	48531235
DIČ:	CZ48531235
Zápis v OR	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783
Tel:	603 108 923
E-mail	susta@inexmb.cz

Preambule :

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:

**„STAVBA SKLADU OÚ RADKOVICE U HROTOVIC A
ZÁZEMÍ PRO TECHNIKU“**

dle prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Cena prací

1. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy specifikovaný v čl. II. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení stavby.

2. Cena obsahuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu smlouvy v celém rozsahu čl. II., o kterých ví a vědět mohl, včetně nezbytných nákladů na provádění nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajících zařízení a sítí. Součástí dodávky je i geodetické zaměření skutečného stavu provedené stavby.

Celková smluvní cena díla bez DPH	2.988.877,-- Kč
DPH 21 %	627.664,-- Kč

Celková smluvní cena díla včetně DPH	3.616.541,-- Kč
---	------------------------

Podrobné členění ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

3. Cenu lze měnit pouze v případě:

a) Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH

4. Drobné změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění a cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Má-li změna dopad na sjednanou cenu nebo termín, jsou smluvní strany povinny tuto změnu řešit písemným dodatkem ke smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

IV. Doba plnění

1. Zahájení stavebních prací : 10/2018

Ukončení stavebních prací : 9/2019

2. Dodržení doby plnění zhotovitelem v rozsahu prací dle čl. IV. SOD je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména specifikované v čl. VIII. a IX. této smlouvy nebo z jiných důvodů na straně objednatele, není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení a předání stavby objednateli. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran.

V. Provedení díla

1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, která je přílohou zadávací dokumentace.

Popřípadě s jeho dohodnutými změnami, v tolerancích a náležitostech dle příslušných ČSN, ON a obecně platných předpisů pro provádění staveb. Veškerá ustanovení technických norem,

kteřá se svým obsahem dotýkají předmětu této smlouvy, jsou pro zhotovitele závazná v plném rozsahu.

2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

3. Zhotovitel splní svou povinnost, vyplívající z této smlouvy, provést dílo řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla, kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění. Objednatel přebere dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové a předané dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů nezbytných k provedení kolaudace stavby.

5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními obchodního zákoníku zákonem č. 513/91 Sb. v platném znění. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako součást díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby, než se stanou pevnou součástí díla dle projektu. Vlastníkem ostatních předmětů díla, které nejsou s budovanou stavbou pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

6. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací, až do jejich dokončení a předání díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

VI. Staveniště

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání staveniště a předá zhotoviteli písemně staveniště v rozsahu podle platného a odsouhlaseného projektu, prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv osob třetích do 5 dnů od uzavření SOD, nejpozději však 3 dny před termínem zahájení prací. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.

2. Při předání staveniště bude objednatelem vymezen prostor potřebný pro zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a místní předpisy o zacházení s odpady (projektová dokumentace - technická zpráva).

3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele a deponie pro realizaci stavby budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Trasy příjezdů na staveniště, potřebné pro realizaci stavby budou určeny nejpozději při předání staveniště.

5. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do stavebního deníku, a to od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků. První zřetelnou kopii každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele – technický dozor. Ten je povinen zajistit

účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny na začátku stavebního deníku. Toto oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací.

7. Všechny plochy dotčené stavbou a eventuelní škody způsobené v souvislosti se stavbou, musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.

8. Staveniště bude zhotovitelem řádně označeno v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VII. Závazky a povinnosti zhotovitele

2. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
4. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
5. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být překročeny limity znečišťujících látek dané zák. č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
7. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby projekt skutečného provedení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření správců sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních (1 paré PD do 1 týdne od uzavření smlouvy a další 2 paré k termínu předání staveniště) a další nutné podklady pro provádění prací.

2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.
3. V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště, dohodnou smluvní strany ve smlouvě novou dodací lhůtu, přiměřenou délce zpoždění, nedojde-li k jiné dohodě. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo na základě měsíční fakturace dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu, doloženého v příloze této smlouvy. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do pěti dnů po ukončení příslušné části díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

3. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu – daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.
4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odepsání prostředků z účtu objednatele.
- 5* Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a dle § 13a) zákona č. 513/1991 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

X. Vady díla, záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní dílo bez vad a nedodělků bránících uvedení díla do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené živelnými pohromami.

XI. Podmínky odstranění vad

1. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i reklamační faxem a e-mailem na adresu a spojení dle této smlouvy.

2. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přejímacího řízení a přiložený jako příloha protokolu o předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijný stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.

4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.

XII. Sankce a smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II po termínu uvedeném v čl. IV z viny na straně zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do splnění plnícího závazku.

2. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu při předání stavby bude činit 1000,- Kč za každý i započatý týden prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků činí 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.

4. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezující určené využití. Po opravě nebo náhradě platí pro příslušnou část díla sjednaná záruční lhůta. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě je stanovena smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč denně za každý samostatný případ zvlášť.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Pokud se objednateli nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, vyměňuje si objednatel jednostranné právo od smlouvy uzavřené se zhotovitelem odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

3. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací díla ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

XIV. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost subjektům provádějícím finanční kontrolu ve smyslu § 2e zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a dále se zavazuje spolupracovat s kontrolami ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu, úč. účetních dokladů. Tato povinnost se vztahuje i na případné subdodavatele generálního zhotovitele.

3. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy ČR.

5. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

6. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání soutěže.

8. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

Přílohy SoD: 1. Položkový rozpočet
2. Výpis z živnostenského rejstříku - originál

V Radkovicích u Hrotovic 2. 10. 2018

OBEC RADKOVICE
675 59 Radkovic u Hrotovic 13
IČ: 00290297 tel.: 568 864 427
č.úctu: 60061170100
e-mail: ou.radkovic@quick.cz

za objednatele

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 690, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115 / fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

za zhotovitele

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2018_41

Radkovice č.p. 13 Stavební práce

Objednatel : Obec Radkovice u Hrotovic
Radkovice u Hrotovic 13
675 59 Radkovice u Hrotovic

IČO : 00290297
DIČ :

Zhotovitel : INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Husova 890
676 02 Moravské Budějovice

IČO : 48531235
DIČ : CZ48531235

Za zhotovitele :

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02 M. BUDĚJOVICE
tel: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 / DIČ: CZ48531235
zapsán do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 10783

Za objednatele:

Obec RADKOVICE
675 59 Radkovice u Hrotovic 13
IČ: 00290297 tel: 568 864 427
č. účtu: 6229711/0100
e-mail: ou.radkovice@quick.cz

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 988 877,00
DPH	21 %		627 664,00
Cena celkem za stavbu			3 616 541,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	stavební část	3 523 697	0	2 912 147	611 551	97,4
02	hromosvod, uzemnění	92 843	0	76 730	16 113	2,6
Celkem za stavbu		3 616 541	0	2 988 877	627 664	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Stavební práce	3 426 897	0	2 832 147	594 751	94,8
01	02 vrh opn	96 800	0	80 000	16 800	2,7
02	01 hromosvod a uzemnění	92 843	0	76 730	16 113	2,6
Celkem za stavbu		3 616 541	0	2 988 877	627 664	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	2,5	74 371	0	0	0	0
16	Přemístění výkopku	0,8	22 877	0	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin	0,0	1 090	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	0,2	6 742	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	6,8	204 128	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	16,1	482 300	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3,1	92 817	0	0	0	0
5	Komunikace	2,0	58 410	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	6,4	189 802	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	7,0	210 237	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1,5	46 301	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,1	1 856	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	2,6	0	78 777	0	0	0

762	Konstrukce tesařské	13,5	0	404 396	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	2,5	0	75 763	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	8,4	0	250 841	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	1,8	0	54 216	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	5,6	0	167 087	0	0	0
783	Nátěry	1,6	0	48 492	0	0	0
784	Malby	0,9	0	26 882	0	0	0
799	Ostatní	2,7	0	80 000	0	0	0
8	Trubní vedení	0,5	15 000	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,2	5 000	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,3	7 638	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,8	53 135	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,8	53 845	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,1	4 334	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6,3	187 076	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,3	8 733	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	1,2	0	0	0	35 880	0
M46	Zemní práce při montážích	1,4	0	0	0	40 850	0
Celkem za stavbu		100,0	1 725 693	1 186 454	0	76 730	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební práce	JKSO
Objekt			SKP
01	stavební část		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2018 41	Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	ing. Jiří Dvořák - PTK Dvořák	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 725 693	0	0
Z PSV celkem	1 106 454		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 832 147		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 832 147	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 832 147	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 832 147 Kč
DPH	21,0 %	594 751 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 426 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet : 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	74 371	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	22 877	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	1 090	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	6 742	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	204 128	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	482 300	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	92 817	0	0	0	0
5 Komunikace	58 410	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	189 802	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	210 237	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	46 301	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 856	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 638	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	53 135	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	53 845	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 334	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	187 076	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	78 777	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	404 396	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	75 763	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	250 841	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	54 216	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	167 087	0	0	0
783 Nátěry	0	48 492	0	0	0
784 Malby	0	26 882	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 733	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 725 693	1 106 454	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1*0,5 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8*0,5 ve stav objektu:5*0,6*0,6*0,5 výkop - pro nop folie:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,4*1,1+(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,4*0,8	m3	50,48 10,88 10,37 0,90 28,33	500,00	25 239,45
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1*0,5 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8*0,5 stav objektu:5*0,6*0,6*0,5	m3	22,15 10,88 10,37 0,90	640,00	14 174,78
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8 5*0,6*0,6 nopova folie:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,4*1,1+(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,4*0,8	m3	72,63 21,76 20,74 1,80 28,33	250,00	18 156,75
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny část zeminy:14	m3	14,00 14,00	550,00	7 700,00
5	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	35,00	260,00	9 100,00
Celkem za		1 Zemní práce				74 370,98
Díl: 16		Přemístění výkopku				
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8 5*0,6*0,6 nopova folie:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,4*1,1+(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,4*0,8	m3	72,63 21,76 20,74 1,80 28,33	120,00	8 715,24
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8 5*0,6*0,6 nopova folie:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,4*1,1+(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,4*0,8 pro zpětný zasyp:28,33	m3	100,96 21,76 20,74 1,80 28,33 28,33	45,00	4 543,07
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1*1,1 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8*1,1 5*0,6*0,6*1,1 14*1,1	m3	64,13 23,94 22,81 1,98 15,40	150,00	9 618,87
Celkem za		16 Přemístění výkopku				22 877,18
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1*1,1 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8*1,1 5*0,6*0,6*1,1 14*1,1	m3	64,13 23,94 22,81 1,98 15,40	17,00	1 090,14
Celkem za		17 Konstrukce ze zemin				1 090,14

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	64,13	50,00	3 206,29
		hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1*1,1		23,94		
		hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8*1,1		22,81		
		5*0,6*0,6*1,1		1,98		
		14*1,1		15,40		
11	1215412	kačírek- okapní chodník	m	13,00	272,00	3 536,00
		valouny - š=500mm , hloubka = 100 mm				
		geotextile 0.6 m 300g/m2				
		1,75		1,75		
		1,75		1,75		
		9,5		9,50		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				6 742,29
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	60,20	195,00	11 739,00
		KOMPLET				
		drenážní trubka				
		šterk				
		geotextilie				
		15,5+8,5+12,5+11,5+7,2+5		60,20		
13	273321311	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	15,83	2 641,00	41 809,67
		mezi základy:(22,41+37,45+98,45)*0,1		15,83		
14	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařo	t	0,47	33 488,00	15 903,45
		(22,41+37,45+98,45)*0,003		0,47		
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	44,30	2 350,00	104 096,07
		hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,6*1,1		21,76		
		hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*0,8		20,74		
		stav objektu:5*0,6*0,6		1,80		
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	46,90	536,00	25 139,47
		hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,3*2		19,78		
		hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,3*2		25,92		
		stav objektu:5*0,6*0,2*2		1,20		
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	46,90	116,00	5 440,63
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*0,3*2		19,78		
		hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,3*2		25,92		
		stav objektu:5*0,6*0,2*2		1,20		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				204 128,30
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	311237443R00	Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celoapl	m2	119,85	1 336,00	160 123,61
		zázemí:(11,05+4,8+4,8+12,32)*3,4		112,10		
		stav objekt:6*3,4		20,40		
		odpočet výplní :-3*3,15		-9,45		
		-1*2		-2,00		
		-1,1*2		-2,20		
		-0,8*0,9		-0,72		
		-3*3,15		-9,45		
		-1*2,1		-2,10		
		štíty:5,9*1,5*3/2		13,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	311237485R00	Zdivo z HELUZ brouš, P15, tl. 44 cm, lepidlo stodola:(12,925+14,20+8,020+8,055)*3,4 odpčet výplní :-4*3,3 -4,5*3,15 štit:8,2*2,5*2/2	m2	140,01 146,88 -13,20 -14,18 20,50	1 692,00	236 888,46
20	317167211R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm 4,04	kus	4,04 4,04	357,00	1 442,28
21	317167220R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/350 cm 4,04	kus	4,04 4,04	1 142,00	4 613,68
22	317998117R00	Izolace mezi překlady polystyren tl.12 cm 5,1+3,5+3,5+1,25+1,25+4,6	m	19,20 19,20	105,00	2 016,00
23	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm stavjící stěny m105+m104:(3,715+3,715+5)*3,8 (4,15+4,15+5)*3,8	m2	97,77 47,23 50,54	197,00	19 261,48
24	31115414	Uprava komina pol 13 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA, DLE POŽADAVKŮ PBŘ, DLE PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK	soubor	1,00	23 500,00	23 500,00
25	317941123R01	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-24 lč.240:5,1*3*36,2/1000 lč.220:4,5*3*31/1000	t	0,97 0,55 0,42	10 350,00	10 064,34
26	13480820	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373 lč.220:4,5*3*31/1000*1,03	T	0,43 0,43	25 170,00	10 850,79
27	13480825	Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli 11373 lč.240:5,1*3*36,2/1000	T	0,55 0,55	24 444,00	13 539,53
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				482 300,16
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
28	417320035RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 (11,05+4,8+4,8+12,32) 5	m	37,97 32,97 5,00	838,00	31 818,86
29	417320037RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 40 x 30 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 vč obezdívky (12,925+14,20+8,020+8,055)	m	43,20 43,20	1 412,00	60 998,40
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				92 817,26
Díl: 5	Komunikace					
30	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm (12,6*6,10)+(2,7*1)+(6,4*1,25/2)+(5,7*1,3/2)	m2	87,27 87,27	35,00	3 054,28
31	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm (12,6*6,10)+(2,7*1)+(6,4*1,25/2)+(5,7*1,3/2)	m2	87,27 87,27	112,00	9 773,68
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm (12,6*6,10)+(2,7*1)+(6,4*1,25/2)+(5,7*1,3/2)	m2	87,27 87,27	250,00	21 816,25
33	592452620	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8 1,03*(12,6*6,10)+(2,7*1)+(6,4*1,25/2)+(5,7*1,3/2)*1,03	m2	89,68 89,68	265,00	23 765,73
Celkem za		5 Komunikace				58 409,94
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
34	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (3*3,15)*2+(1*2,1)*2+(4*3,15)+(4,5*3,15)	m2	49,88 49,88	44,00	2 194,50
35	611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti stavjící stěny m105+m104:(3,715+3,715+5)*3,8 (4,15+4,15+5)*3,8	m2	97,77 47,23 50,54	10,00	977,74

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	612401918R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnitřní stěn m101:5,4*3,6+5,4*3,6+4,15*3,6+4,15*3,6 m102:7,5*3,6+6,3*3,6+5,2*3,6+5,4*3,6 m103:14,53*3,6+13,2*3,6+7,15*3,6+7,2*3,6 m104:4,1*3,6+4,1*3,6+5*3,6+5*3,6 m105:3,75*3,6*2+5*3,6*2 štitky:5*2/2*7 štitky st:7,15*2,4/2*2	m2	488,77 68,76 87,84 151,49 65,52 63,00 35,00 17,16	10,00	4 887,68
37	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m101:5,4*3,6+5,4*3,6+4,15*3,6+4,15*3,6 m102:7,5*3,6+6,3*3,6+5,2*3,6+5,4*3,6 m103:14,53*3,6+13,2*3,6+7,15*3,6+7,2*3,6 m104:4,1*3,6+4,1*3,6+5*3,6+5*3,6 m105:3,75*3,6*2+5*3,6*2 štitky:5*2/2*7 štitky st:7,15*2,4/2*2	m2	488,77 68,76 87,84 151,49 65,52 63,00 35,00 17,16	352,00	172 046,34
38	612481116R00	Potažení vnitř. stěn keramickým pletivem, volně 4,8*1,4*2 3,3*1,25*2	m2	21,69 13,44 8,25	447,00	9 695,43
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				189 801,69
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
39	622401961R00	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada množství omítek bude dopřesněno investorem . rozpočet uvažuje s novými omítkami na novém zdivu (12,32+8,02+15,52+7,925+11,05)*3,6	m2	197,41 197,41	30,00	5 922,18
40	622471511R00	Omítka stěn, silikonová, SKLADBA: KONTATNÍ MŮSTEK VYROVNÁNÍ TMELEM KONTAKTNÍ MŮSTEK STĚRKOVÁ OMÍTKA ZRNO DO 2 MM (12,32+8,02+15,52+7,925+11,05)*3,6	m2	197,41 197,41	738,00	145 685,63
41	622475121R00	Omítka vnější stěn 2vrstvá, složitost 1 - 2 (12,32+8,02+15,52+7,925+11,05)*3,6	m2	197,41 197,41	297,00	58 629,58
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				210 237,39
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
42	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P2:20,17*0,1	m3	2,02 2,02	3 613,00	7 287,42
43	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 P2:1,97*20,17/1000*1,13	t	0,04 0,04	34 138,00	1 532,80
44	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující Tl. 200mm 101:22,41*0,2 102:37,45*0,2 103:98,45*0,2 104:20,17*0,2	m3	35,70 4,48 7,49 19,69 4,03	1 050,00	37 480,80
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				46 301,02
Díl:	64	Výplně otvorů				
45	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	18,20	102,00	1 856,40

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okno:0,8*4		3,20		
		dveře:5*3		15,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 856,40
Díl: 8		Trubní vedení				
46	854	přezdový poklop studně včetně pomocných stavebních úprav dle projektové dokumentace	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
47	1125	větrací mřížky ozn8 vnitřní , vnější vč demontáže stávajících	kus	6,00	500,00	3 000,00
48	sdgs	větrací mřížky ozn7 vnitřní , vnější 100/250	kus	4,00	500,00	2 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
49	917862111RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku silničního ukončení dlažby dvůr:6,1+1 ukončení dlažby ulice:2,7*2 3+4,6	m	20,10 7,10 5,40 7,60	380,00	7 638,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 638,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
50	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Včetně kotvení lešení. (12,32+8,02+15,52+7,925+11,05)*3,6+25	m2	222,41 222,41	60,00	13 344,36
51	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (12,32+8,02+15,52+7,925+11,05)*3,6+25	m2	222,41 222,41	29,00	6 449,77
52	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m (12,32+8,02+15,52+7,925+11,05)*3,6+25	m2	222,41 222,41	44,00	9 785,86
53	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (11,05+4,8+4,8+12,32)*3,6 (12,925+14,20+8,020+8,055)*3,6 ((3*3,15)*2+(1*2,1)*2+(4*3,15)+(4,5*3,15))*(-1)	m2	224,34 118,69 155,52 -49,88	105,00	23 555,39
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				53 135,38
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
54	91113	stavební přimocce pro řemesla	kompl	1,00	15 000,00	15 000,00
55	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 101:22,41 102:37,45 103:98,45 104:20,17 105:18,54 dvůr:95	m2	292,02 22,41 37,45 98,45 20,17 18,54 95,00	110,00	32 122,20
56	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 110x2,1 mm 5*0,3	m	1,50 1,50	815,00	1 222,50
57	nc	tabulky PO, BOZP pro užívání stavby	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
58	nc	PHP práškový	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 844,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm základ - m105-m104:5*0,6*0,25	m3	0,75 0,75	3 461,00	2 595,75
60	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	1,00	19,00	19,00
61	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	16,00	32,00
62	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých	m2	0,80	240,00	192,00
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,20	356,00	1 495,20
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 333,95
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
64	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	483,40	387,00	187 075,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				187 075,65
Díl: 711	Izolace proti vodě					
65	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 98,45*1,1+(15,5+8,1+8,1+14,2)*0,5 22,41*1,1+(6,365+5,4+7,51)*0,5 37,45*1,1+(5,4+4,2+4,2)*0,5 5,4*1,1*0,5	m2	216,60 131,25 34,29 48,10 2,97	100,00	21 659,85
66	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 5,4*0,4 (5,4+11,05+12,32+5,4)*0,4 (15,52+8,02+14+7,15)*0,4	m2	33,70 2,16 13,67 17,88	120,00	4 044,48
67	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem 98,45*1,1 22,41*1,1 37,45*1,1	m2	174,14 108,30 24,65 41,20	25,00	4 353,53
68	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně materiál ve specifikaci hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*1,1*2 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*2 stav objektu:5*0,6*2	m2	130,37 72,53 51,84 6,00	200,00	26 074,80
69	28323115	Fólie novopá DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm hloubka -1,500:(11,05+4,8+4,8+12,32)*1,1*2 hloubka -1,250:(12,925+14,20+8,020+8,055)*0,6*2 stav objektu:5*0,6*2 130*0,06	m2	138,17 72,53 51,84 6,00 7,80	50,00	6 908,70
70	62833159R	Pás asfaltovaný těžký mineral 98,45*1,1 22,41*1,1 37,45*1,1	m2	174,14 108,30 24,65 41,20	85,00	14 801,99
71	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,03	908,00	933,84
Celkem za		711 Izolace proti vodě				78 777,18
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
72	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel montáž a dodávka Kotvení pozednice :16*2 9 13*2 Kotvení kleštin :4*2	kus	75,00 32,00 9,00 26,00 8,00	163,00	12 225,00
73	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/15 Kleština 80/160:30,04 pásek 120/150:17,594	m	47,63 30,04 17,59	323,00	15 385,78

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 98,998	m	99,00 99,00	381,00	37 718,24
75	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 Pozednice 160/140:59,504	m	59,50 59,50	381,00	22 671,02
76	762332130RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 160/160 6,8	m	6,80 6,80	496,00	3 372,80
77	762332130RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/18 126,961	m	126,96 126,96	503,00	63 861,38
78	762332140RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 470 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/28 Nárožní krokej 16/28:17,223 Vazný trám 18/26:29,7 vrcholová vaznice 18/20:25,709	m	72,63 17,22 29,70 25,71	675,00	49 026,60
79	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm 3,6*2*11,6 4,8*2*12,5 4,5*4,5	m2	223,77 83,52 120,00 20,25	227,00	50 795,79
80	762341250U00	Mtž bednění prkna hoblovaná v čteně pomocného roštu (15,520+8,020+12,32+11+8)*0,35	m2	19,20 19,20	470,00	9 024,47
81	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 3,6*2*11,6 4,8*2*12,5 4,5*4,5	m2	223,77 83,52 120,00 20,25	99,00	22 153,23
82	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 3,6*2*11,6 4,8*2*12,5 4,5*4,5	m2	223,77 83,52 120,00 20,25	35,00	7 831,95
83	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy řezivo :10,711 bendění:223*0,025 latě:735*0,03*0,04 223*0,03*0,04	m3	17,44 10,71 5,58 0,88 0,27	1 200,00	20 922,72
84	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	kompl	1,00	45 000,00	45 000,00
85	605124198019R	Obklad římsy (15,520+8,020+12,32+11+8)*0,35*1,2	m2	23,04 23,04	1 150,00	26 497,38
86	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	11,94	1 500,00	17 909,41
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				404 395,77
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
87	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš do 330 mm lakovaný plech ral 7040 0,81*1,06	m	0,86 0,86	673,00	577,84
88	764 J01	K 11 - Profily z poplastovaného plechu m+d žlab s háky a s okapnicí RŠ 250 mm 15,8	M	57,20 15,80	490,00	28 028,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Račkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: Ú1
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,3		8,30		
		13		13,00		
		11,2		11,20		
		8,9		8,90		
89	764 J01	K 1 - Profily z poplastovaného plechu m+d parapet 0,81*1,06	M	0,86	573,00	491,98
90	764 J02	K 2 - Profily z poplastovaného plechu m+d kotlík	kus	8,00	410,00	3 280,00
91	764 J03	K 3 - Profily z poplastovaného plechu m+d svody včetně objímek 8*3,2	M	25,60	1 010,00	25 856,00
92	764 J045	K 4 - Profily z poplastovaného plechu m+d ÚŽLABÍ RŠ 650 5,5*2	M	11,00	810,00	8 910,00
93	764 J049	K 4 - Profily z poplastovaného plechu m+d Ukončení krytiny v návaznosti na stávající střechy 6,2*2 5,9*2	M	24,20	356,00	8 615,20
94	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 500,00	4,44
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				75 763,46
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
95	765331221RT5	Krytina betonová , střechy ostatní taška Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. 13,2*3,8*2 12,9*5,2*2	m2	234,48	581,00	136 232,88
96	765331231RU1	Hřeben větracím pásem UH hřebenáč Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, nárožní latě včetně spojovacích prostředků. 14,5 13	m	27,50	636,00	17 490,00
97	765331251R00	Nároží s větracím pásem Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. 5,5*1,3*2	m	14,30	930,00	13 299,00
98	765331523RT5	Taška hromosvodová Bramac - příplatek	kus	12,00	202,00	2 424,00
99	765331525RT5	Hřebenáč hromosvodový Bramac - příplatek	kus	15,00	132,00	1 980,00
100	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových 14,5 13 5,5*1,3*2*2 55*2 3,7*2	m	173,50	170,00	29 495,00
101	765331662R00	Větrací mřížka univerzální Dodávka a montáž větrací ochranné mřížky včetně spojovacích prostředků. 14,9 5,4 15,815 8	m	44,12	85,00	3 749,78
102	765901118R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	257,34	133,00	34 225,62

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vysoce difúzně otevřená pojistná hydroizolační fólie na tepelnou izolaci, spoje bez utěsnění, 2. stupeň těsnosti, třída A. Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.				
		3,6*2*11,6*1,15		96,05		
		4,8*2*12,5*1,15		138,00		
		4,5*4,5*1,15		23,29		
103	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	2 388,96	5,00	11 944,81
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				250 841,09
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
104	60775413	Parapet interiér M+D	m	0,90	410,00	369,00
105	j01	OKNO 01 dodávka a montáž	kus	1,00	5 750,00	5 750,00
		SPECIFIKACE DLE VÝPISU				
		VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÍCH OTVORŮ				
		1		1,00		
106	j010	DVEŘE D1 dodávka a montáž	kus	2,00	21 500,00	43 000,00
		SPECIFIKACE DLE VÝPISU				
		VÝPIS VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ				
		2		2,00		
107	pp1	montáž a dodávka parotěsné pásky	m	1,65	1 500,00	2 475,00
108	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	2,00	20,00	40,00
109	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	516,34	5,00	2 581,70
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				54 215,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
110	7671	D5 vrata DOD +MTZ	kus	1,00	86 820,00	86 820,00
		SEKČNÍ S POHONEM				
		dle PD				
111	7672	D3 vrata DOD +MTZ	kus	1,00	72 310,00	72 310,00
		OTEVÍRAVÉ				
		dle PD				
112	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 591,30	5,00	7 956,50
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				167 086,50
Díl:	783	Nátěry				
113	783821111U00	Nátěr syntet beton DÜFA L 1z+1e	m2	19,50	311,00	6 064,50
		ŘÍMSA				
114	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	158,31	268,00	42 427,08
		22,41		22,41		
		37,45		37,45		
		98,45		98,45		
Celkem za		783 Nátěry				48 491,58
Díl:	784	Malby				
115	784442001RT1	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik	m2	488,77	55,00	26 882,24
		1barevná, 1x nátěr, 1x penetrace		68,76		
		m101:5,4*3,6+5,4*3,6+4,15*3,6+4,15*3,6		87,84		
		m102:7,5*3,6+6,3*3,6+5,2*3,6+5,4*3,6		151,49		
		m103:14,53*3,6+13,2*3,6+7,15*3,6+7,2*3,6		65,52		
		m104:4,1*3,6+4,1*3,6+5*3,6+5*3,6		63,00		
		m105:3,75*3,6*2+5*3,6*2		35,00		
		štíty:5*2/2*7		17,16		
		štíty st:7,15*2,4/2*2				
Celkem za		784 Malby				26 882,24

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	01 stavební část	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
116	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,00	200,00	200,75
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,02	300,00	1 505,64
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25 km	t	125,47	20,00	2 509,40
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,02	300,00	1 505,64
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,04	50,00	501,88
121	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,02	500,00	2 509,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 732,71

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	vrn opn	JKSO	
Objekt			SKP	
01	stavební část		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018_41	Radkovice č.p. 13 Stavební práce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ing. Jiří Dvořák - PTK Dvořák		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	80 000		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	80 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	80 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	80 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		80 000 Kč
DPH		21,0 %		16 800 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				96 800 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet : 02
Objekt :	01 stavební část	vrn opn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	0	80 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	80 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 02
Objekt :	01 stavební část	vrn opn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	R10	Realizační dokumentace zhotovitele Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem: upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond) potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, details, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností). koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic. Details, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické výpočty veškerých nosných konstrukcí, výkresy profesních částí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutěženého výkazu výměr. Koordinace s projekty souvisejících investic. □	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
2	R11	Dočasná dopravní opatření Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby. Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky stavby. □	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	R12	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení. □ Informační tabule stavby dle požadavku zadavatele	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
4	R13	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, odvodnění staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, osvětlení staveniště. □	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	R14	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Uvedení území do původního stavu. □	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	R15	Koordinační a kompletační činnost, Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem okolí stavby. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, práce ovlivňující vyhlášky, KHS, atd. ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. □ Ochrana stávající vzrostlé zeleně Náklady spojené s ochranou stávající vzrostlé zeleně před jejím poškozením v průběhu provádění stavebních prací. Atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě Certifikáty jakosti, zkušební protokoly	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	R2	Bezpečnostní opatření při výstavbě dle plánu BOZP přípravná fáze Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Dle plánu BOZP. Budované konstrukce stavby musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob a oploceny. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby. □ Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky pro BOZP,PO, □	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	R3	Pasportizace	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 02
Objekt :	01 stavební část	vrn opn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty v okolí budované stavby a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní i podzemní objekty a nemovitosti, komunikace a ostatní pozemky včetně stromů. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby. □				
9	R4	Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDI. □				
10	R5	Zkoušky a revize	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
11	R7	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu všech stavebních objektů stavby □ dodatek -provozní a manipulační řád vodovodu, kanalizační řád Dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn a odchylek od schválené projektové dokumentace. Každý výkres bude potvrzen dodavatelem stavby a technickým dozorem stavebníka. Dokumentace skutečného provedení stavby v plném rozsahu 4 tištěná paré				
12	R8	Geodetické zaměření	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných IS a objektů p. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby v systému JTSC, výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu dle požadavku objednatele v SOD. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (bodové zaměření jednotlivé stožáry VO + kabelové trasy + pojistkové skříně) a to včetně CD nosiče s digitálními daty ve formátu DGN nebo DWG Vytyčení stavby- Vytyčení hlavních bodů musí provádět odpovědný geodet. Vytyčení podrobných bodů a řezů může provádět odpovědný stavbyvedoucí dle výkresové dokumentace. □				
13	R9	Vytyčení stavby a inženýrských sítí	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacíh údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na protokolární vytyčení inženýrských sítí jejich správci. Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení □				
Celkem za		799 Ostatní				80 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	hromosvod a uzemnění	JKSO	
Objekt			SKP	
02		hromosvod, uzemnění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018_41		Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		ing. Jiří Dvořák - PTK Dvořák	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	76 730	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	76 730	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	76 730	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	76 730	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		76 730 Kč
DPH	15,0 %		11 510 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			88 240 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet : 01
Objekt :	02 hromosvod, uzemnění	hromosvod a uzemnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	35 880	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	40 850	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	76 730	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018_41 Radkovice č.p. 13 Stavební práce	Rozpočet: 01
Objekt :	02 hromosvod, uzemnění	hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210 22-0010	Nátěr zemnicího pásu FeZn do 120mm2	m2	2,00	150,00	300,00
2	210 22-0021	Vedení uzem. V zemi do 120mm2	m	100,00	50,00	5 000,00
3	210 22-0101	Vodiče svodové do 10mm + podpěry	m	70,00	50,00	3 500,00
4	210 22-0111	Vodiče svodové do 10mm bez podper	m	20,00	50,00	1 000,00
5	210 22-0301	Svorka hromosvodová do 2 štoubů	ks	5,00	50,00	250,00
6	210 22-0302	Svorka hromosvodová nad 2 štoubů	ks	16,00	50,00	800,00
7	210 22-0372	Montáž ochranných úhelníků	ks	4,00	100,00	400,00
8	210 22-0401	Označení svodů štítky	ks	4,00	10,00	40,00
9	210 22-0431	Tvarování pomocných jímačů	ks	2,00	150,00	300,00
10	354	Svorka zkušební	ks	5,00	50,00	250,00
11	354	Svorka univezzální	ks	5,00	50,00	250,00
12	354	Svorka připojovací	ks	5,00	50,00	250,00
13	354	Svorka okapová	ks	4,00	50,00	200,00
14	354	Štítek pro označení svodů	ks	4,00	10,00	40,00
15	354	Ochr. úhelník vč. držáků do zdi	ks	4,00	500,00	2 000,00
16	354	Svorka křížová	ks	2,00	50,00	100,00
17	354	podpěra vedení do zdise zatepl.	ks	12,00	100,00	1 200,00
18	354	vodič FeZn - 10mm	kg	10,00	50,00	500,00
19	354	Vodič AlMgSi - 8mm	m	70,00	50,00	3 500,00
20	354	Zemnicí páska FeZn 30 x 4mm	kg	60,00	100,00	6 000,00
21	354	Podpěra vedení PV 12	ks	20,00	50,00	1 000,00
22	354	Podpěra vedení PV 15	ks	10,00	50,00	500,00
23	NC	VRN	SOUBOR	1,00	3 500,00	3 500,00
24	NC1	REVIZE	SOUBOR	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				35 880,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
25	460 01-0024	Vytýčení kabel. trasy v zastav. prostoru	km	0,06	10 000,00	600,00
26	460 20-0303	Výkop kabelové rýhy 50/120cm, hor. tř.3 - strojově	m	65,00	300,00	19 500,00
27	460 26-0011	Pevné spojení pásk. zemniců	ks	10,00	150,00	1 500,00
28	460 27-0082	Osazení pilířů pro pojistk.skříňné rozp.a ellm rozp.	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
29	460 47-0001	Křížovatka se sil. kabelem nebo iž. Sítěmi	ks	3,00	500,00	1 500,00
30	460 49-0012	Výstražná folie PVC, š. 33cm	m	70,00	50,00	3 500,00
31	460 56-0304	Zához rýhy 50/120cm, hornina tř. 4	m	65,00	150,00	9 750,00
32	460 62-0013	Provizorní úprava terénu v přír. hornině 3	m2	50,00	50,00	2 500,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				40 850,00



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 10783

Datum vzniku a zápisu:	30. dubna 1993
Spisová značka:	C 10783 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
Sídlo:	Moravské Budějovice, Husova 890, PSČ 67602
Identifikační číslo:	485 31 235
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	BORIS ŠUSTA, dat. nar. 27. července 1959 Veverkova 1654, 676 02 Moravské Budějovice Den vzniku funkce: 30. dubna 1994
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně bez omezení jednatelského oprávnění.
Společníci:	
Společník:	BORIS ŠUSTA, dat. nar. 27. července 1959 Veverkova 1654, 676 02 Moravské Budějovice
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydává se
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MUMB/OOR/ 18325/2018**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JANOUSHKOVÁ MARIE**

Moravských Budějovicích dne 30.07. 2018

Podpis



Podle ověřovací knihy MěÚ Moravské Budějovice
poř. č. vidimace 445/3R 2018
tento/tato uplný/á - část /á - opis / kopie
obsahující 2 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byla pořízen/a a tato listina je
- průpisem
- ověřenou vidimovanou listinou
- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
- opisem nebo kopií pořízenou ze spisu
- sejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí
obsahujícím 2 stran
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.
V Moravských Budějovicích dne: -3. 10. 2018
Petra BRABENCOVA



Okresní úřad Třebíč - okresní živnostenský úřad

č.j.: 107/00/4260 - změna

ev.č.: 371001-19760-02

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

č.j.: 107/96/3565

ze dne: 26. 9.1996

na základě oznámení změny:

- sídla

ze dne 10. 5.2000 podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, mění takto:

Obchodní jméno : **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**

Identifikační číslo: 485 31 235

Sídlo : Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Předmět podnikání:

**Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu: neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 30. 4.1993.

V Třebíči dne 30. 5.2000

JUDr. Alena Urubková

ved. okresního živnostenského úřadu



Podle ověřovací knihy MěÚ Moravské Budějovice

poř. č. vidimace 442/BR/2018

~~tento / tato úplný / a - částecný / a~~ - opis / kopie

obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byl/a pořizen/a tato listina je

- prvopisem

- ~~ověřenou vidimovanou listinou~~

- listinou, která je ~~výstupem~~ z autorizované konverze dokumentu

- ~~opisem~~ nebo kopií pořizenou ze spisu

- ~~stejným~~ opisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahujícím 2 stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje/~~neobsahuje~~

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Moravských Budějovicích dne: - 3. 10. 2018

Petra BRABENCOVÁ

Buř

