

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2025 Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy 310 56944 Jaroměřice IČO: 70985758 DIČ:

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. Letovice Nádražní 12 679 61 Letovice IČO: 16343794 DIČ: CZ16343794

Vypracoval: Ing. Šafář Petr

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 089 977,35
PSV			1 039 378,81
MON			530 035,61
Vedlejší náklady			98 500,00
Ostatní náklady			40 400,00
Celkem			2 798 291,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 798 291,77 CZK
Základní DPH	21 %	587 641,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 385 933,04 CZK

v Jaroměřicích dne 29. 4. 2022

Letostav spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758
DIČ: CZ70276758

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	138 900,00	29 169,00	168 069,00	5
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	138 900,00	29 169,00	168 069,00	5
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	0,00	2 659 391,77	558 472,27	3 217 864,04	95
11	Architektonicko stavební řešení	0,00	1 530 618,49	321 429,88	1 852 048,37	55
12	Zdravotechnické instalace	0,00	481 178,35	101 047,45	582 225,80	17
13	Vzduchotechnika	0,00	117 559,32	24 687,46	142 246,78	4
14	Elektroinstalace	0,00	530 035,61	111 307,48	641 343,09	19
Celkem za stavbu		0,00	2 798 291,77	587 641,27	3 385 933,04	100

Popis rozpočtu: 11 - Architektonicko stavební řešení

Pokud se v projektové dokumentaci a výkazu výměr objevují odkazy na obchodní název firmy, označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků, které odkazují na určitého podnikatele či společnost vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat vymezenou část veřejné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a zadavatel umožňuje v těchto případech uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dílo v rozsahu a ceně podle tohoto rozpočtu obsahuje kompletní a funkční dodávku, včetně všech součástí, které nemusí být výslovně uvedeny. Dodavatel je povinen kompletnost a funkčnost díla zajistit, bez požadavku na navýšení ceny.

undecado
 spol. s r. o.
 IČO: 123456789
 DIČ: CZ123456789
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 1234
 Kontaktní osoba: J. Novák, tel. 123 456 789

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			1 402,80	0
1	Zemní práce	HSV			132 588,98	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			93 505,30	3
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			35 757,70	1
34	Stěny a příčky	HSV			31 960,27	1
3	Schodiště	HSV			2 750,08	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			113 377,17	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			101 807,13	4
64	Výplně otvorů	HSV			12 125,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			19 445,58	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 981,58	1
959	Protipožární opatření	HSV			8 310,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			275 049,15	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 181,87	2
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			10 500,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			105 172,33	4
713	Izolace tepelné	PSV			41 683,00	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			103 743,07	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			139 153,50	5

725	Zařizovací předměty	PSV			148 196,88	5
728	Vzduchotechnika	PSV			106 471,32	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			52 375,35	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			122 228,29	4
776	Podlahy povlakové	PSV			1 651,18	0
781	Obklady keramické	PSV			190 519,80	7
783	Nátěry	PSV			4 800,00	0
784	Malby	PSV			23 384,09	1
M21	Elektromontáže	MON			530 035,61	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			171 234,74	6
VN	Vedlejší náklady	VN			98 500,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			40 400,00	1
Cena celkem					2 798 291,77	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						98 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 250,00	15 250,00		RTS 21/I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 250,00	35 250,00		RTS 21/I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 21/I
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	41 500,00	41 500,00		RTS 21/I
Díl: ON Ostatní náklady						40 400,00		
5	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	4 850,00	4 850,00		RTS 21/I
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/I
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/I
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 850,00	6 850,00		RTS 21/I
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I
Laboratorní rozbor zeminy a stavební sutí před uložením na skládce :								
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů :								
1				1,00000				
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 21/I
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00		RTS 21/I
12	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/I
Celkem						138 900,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce								
1	213151121R00	Montáž položení geotextilie	m2	15,94000	27,40	436,76	827-1	RTS 21/I
		učebna : (4,89+3,08)*2,0		15,94000				
2	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. př. 2 kPa 1,10 mm	m2	18,33100	52,70	966,04	SPCM	RTS 21/I
		ochrana podlah :		18,33100				
		učebna : (4,89+3,08)*2,0*1,15						
Díl: 1 Zemní práce								
3	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	21,75619	2 385,00	51 888,51	800-1	RTS 21/I
		ss105 : 2,98*2,38*0,1*1,1		0,78016				
		ss106 : (8,57*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5)*0,3*1,1		13,21284				
		ss108 : 4,64*5,07*0,3*1,1		7,76318				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	21,75600	286,50	6 233,09	800-1	RTS 21/I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	217,56000	22,60	4 916,86	800-1	RTS 21/I
		21,756*10						
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	21,75600	266,50	5 797,97	800-1	RTS 21/I
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	21,75600	235,50	5 123,54	800-1	RTS 21/I
8	167101101R00	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	21,75600	203,00	6 156,95	800-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	21,75600	16,80	365,50	800-1	RTS 21/I
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	45,68760	500,00	22 843,80	800-1	RTS 21/I
				45,68760				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 505,30

11	310238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,23200	5 850,00	1 357,20	801-4	RTS 21/I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

včetně pomocného pracovního lešení

106-107 : 0,85*0,78*0,35

0,23000

12	311231129R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15	m3	2,18180	5 850,00	12 327,17	801-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------

106-108 : 0,79*0,68*2,2

1,18000

přizdivky, dozdivky : 1,0

1,00000

13	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů	kus	2,00000	630,00	1 260,00	801-4	RTS 21/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------

délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm

včetně pomocného pracovního lešení

p1 : 2

2,00000

14	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů	kus	4,00000	744,00	2 976,00	801-4	RTS 21/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	----------

délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm

včetně pomocného pracovního lešení

p2 : 4

4,00000

15	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,00000	566,00	566,00	801-1	RTS 21/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	----------

110 : 1

1,00000

16	31724410R00	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	1,57350	7 055,00	11 101,04	801-4	RTS 21/I
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	----------

l č. 180 : (1,9*0,35+2,5*0,65)*0,25

0,57000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1.000000								
17	317314136R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	2,00000	96,10	190,20	801-4	RTS 21/I
1.000000								
18	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	6,00000	171,00	1 026,00	801-4	RTS 21/I
2.000000								
19	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L I č. 180 : (2*1,9+3*2,5)*21,9/1000	t	0,24750	10 550,00	2 611,13	801-1	RTS 21/I
0.250000								
20	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L I č. 300 : (3*1,3+3*3,1)*54,2/1000	t	0,71540	9 835,00	7 035,96	801-1	RTS 21/I
0.720000								
21	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, I č. 180 : (1,9+2,5)*0,25*2	m2	2,20000	932,00	2 050,40	801-1	RTS 21/I
2.200000								
22	346244382R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmkoliv cihlami, I č. 300 : (1,3+3,1)*0,3*2	m2	2,64000	886,00	2 339,04	801-1	RTS 21/I
2.640000								
23	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, I č. 180 : 1,9*(0,35+0,25*2)+2,5*(0,65+0,25*2) I č. 300 : (1,3+3,1)*(0,65+0,3*2)	m2	9,99000	482,50	4 820,18	801-1	RTS 21/I
4.490000								
5.500000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	13480810	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm (2*1,9+3*2,5)*21,9/1000*1,12	t	0,27720	39 190,00	10 863,47	SPCM	RTS 21/I
25	13480840	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 300 mm (3*1,3+3*3,1)*54,2/1000*1,12	t	0,80130	41 160,00	32 981,51	SPCM	RTS 21/I
Díl: 311				35 757,70				
26	416061522R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl. 12,5 mm hrana pro poloskrytou podkonstrukci, bez izolace	m2	23,52480	1 520,00	35 757,70	801-1	RTS 21/I
Díl: 34				31 960,27				
27	317121101R00	Osazení překladu světlotlu do 105 cm	kus	1,00000	187,50	187,50		RTS 21/I
28	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 110 : 1,2*3,76-0,6*1,97	m2	3,33000	792,00	2 637,36	801-1	RTS 21/I
29	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 105 : 1,2*2,1 106 : 1,0*3,76 110 : 1,2*3,76 111 : 3,08*3,76	m2	22,37280	1 077,00	24 095,51	801-1	RTS 21/I
30	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 105 : 1,2 106 : 1,0 110 : 1,2 111 : 3,08	m	6,48000	112,00	725,76	801-4	RTS 21/I
31	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. příčky 80 :	m	28,42000	142,00	4 035,64	801-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310	
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	
R: 11	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 : 3,76*2		7,52000				
		příčky 140 :						
		105 : 2,1		2,10000				
		106 : 3,76		3,76000				
		110 : 3,76*2		7,52000				
		111 : 3,76*2		7,52000				
32	595314230	překlad nenosný pórobetonový; l = 100,0 cm; š = 10,0 cm; h = 25,0 cm; uložení 100 mm; max. světlost otvoru 800 mm; barva bílá	kus	1,00000	278,50	278,50	SPCM	RTS 16/ I
Díl: 43		Schodiště				2 750,08		
33	43431115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,	m	2,00000	380,00	760,00	801-1	RTS 21/ I
		105-101 : 1,0		1,00000				
		105-104 : 1,0		1,00000				
34	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	0,96000	1 959,00	1 880,64	801-1	RTS 21/ I
		105-101 : 1,0*(0,3+0,18)		0,48000				
		105-104 : 1,0*(0,3+0,18)		0,48000				
35	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	0,96000	114,00	109,44	801-1	RTS 21/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				113 377,17		
36	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	51,40560	75,80	3 896,54	801-1	RTS 21/ I
		příčky 10 cm : 3,33*2		6,66000				
		příčky 15 cm : 22,3728*2		44,74560				
37	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	51,40560	418,50	21 513,24	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	602011241RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	51,40560	133,00	6 836,94	801-1	RTS 21/I
39	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových 105 : 2,98*2,38 106 : (3,59+3,44)*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5 110 : 1,29*1,2 111 : 1,25*3,62 112 : 1,73*1,2+1,08*0,53	m2	54,00470	235,50	12 718,11	801-4	RTS 21/I
40	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Začátek provozního součtu 105 : (2,98+2,38+0,53+0,43+0,25)*2 106 : (8,57+5,22+1,65+0,65+0,55)*2 108 : (4,64+5,07)*2 111 : (1,25+3,62)*2 112 : (1,73+1,2)*2 Konec provozního součtu 80,19*3,66	m2	293,49540	205,50	60 313,30	801-4	RTS 21/I

41	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 106 : 0,68*2,25*4 107 : 0,68*2,25*2 108 : 0,25*2,1*4	m2	11,28000	718,00	8 099,04	801-4	RTS 21/I
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
42	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	10,95072	3 540,00	38 765,55	801-1	RTS 21/I

101 807,13

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10,95072								
43	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po bouraných příchách : ss108,110,111 : (5,07*0,15+1,8*0,1)*0,1 po bouraném zdivu : ss106-108 : (2,5+0,59)*0,68*0,1 ss107-109 : 1,09*0,68*0,1 ss108-109 : 0,49*0,35*0,1	m3	0,39540	4 340,00	1 716,04	801-4	RTS 21/ I
44	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků (49,48+4,64*5,07)*3,12*1,2*0,001	t	0,27333	60 750,00	16 604,80	801-1	RTS 21/ I
45	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, ss105 : 2,98*2,38*0,1*1,1 ss106 : (8,57*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5)*0,1*1,1 ss108 : 4,64*5,07*0,1*1,1	m3	7,77217	1 312,00	10 197,09	801-1	RTS 21/ I
46	632443311R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny (49,48+4,64*5,07)	m2	73,00480	405,50	29 603,45	801-1	RTS 21/ I
47	632443312R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání laťí do roviny 73,00*2	m2	146,00000	33,70	4 920,20	801-1	RTS 21/ I
Díl: 64				Výplně otvorů		12 125,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	951,00	4 755,00	801-1	RTS 21/I
49	5533301100	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průřechu 600 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 410,00	1 410,00	SPCM	RTS 21/I
50	5533301120	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 480,00	2 960,00	SPCM	RTS 21/I
51	5533301130	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	SPCM	RTS 21/I
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
52	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	133,18890	146,00	19 445,58	800-3	RTS 21/I
				7,09000				
				38,19000				
				29,48000				
				24,79000				
				24,91000				
				1,55000				
				4,53000				
				2,65000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
53	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	133,18890	127,50	16 981,58	801-1	RTS 21/I
				7,09000				
				38,19000				
				29,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 4,64*5,07+0,25*(0,97+1,1+0,9)+1,5*0,35		24,79000				
		109 : 5,96*4,1+0,33*1,43		24,91000				
		110 : 1,29*1,2		1,55000				
		111 : 1,25*3,62		4,53000				
		112 : 1,73*1,2+1,08*0,53		2,65000				

Díl: 959	Protipožární opatření					8 310,00		
54 95901	montáž hasicího přístroje, včetně atestu montáže	ks	2,00000	350,00		700,00		Vlastní
55 95902	M kouřového hlásiče bateriového	ks	2,00000	75,00		150,00		Vlastní
56 44984142	přístroj hasicí sněhový; SSKTe; hasicí látka oxid uhlíčitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	2,00000	2 025,00		4 050,00	SPCM	RTS 21/I
57 4498611201	detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; IP 42; T 0 až 70 °C; průměr 98, výška 45 mm	kus	2,00000	930,00		1 860,00	SPCM	RTS 21/I
58 boz	D+M bezpečnostní tabulky a značení	sada	1,00000	1 550,00		1 550,00		Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí					203 139,01		
59 962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	6,58800	130,00		856,44	801-3	RTS 21/I
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	ss110-ss111 : 1,8*3,66							

60 962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	17,39480	174,00		3 026,70	801-3	RTS 21/I
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	ss108-ss110+111 : 5,7*3,66-0,88*1,97*2							

61 962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	4,57300	958,00		4 380,93	801-3	RTS 21/I
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
	106-108 : 0,68*(2,5*3,45-1,0*1,9)							

62 963023712R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné, oboustranně obličých, rovných nebo kosých,	m	2,00000	720,00		1 440,00	801-3	RTS 21/I
-----------------	---	---	---------	--------	--	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ss105 : 1,0*2				2,00000				
63	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,29130	3 945,00	1 149,18	801-3	RTS 21/I
horní beton s dlažbou :								
112ss : (1,73*1,2+1,08*0,53)*0,1*1,1				0,29000				
64	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,54432	3 075,00	47 798,78	801-3	RTS 21/I
horní beton s dlažbou :								
Začátek provozního součtu				7,09240				
ss105 : 2,98*2,38				40,03890				
ss106 : 8,57*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5				23,52480				
ss108 : 4,64*5,07								
Konec provozního součtu				7,77216				
70,656*0,1*1,1								
podkladní beton :								
Začátek provozního součtu				7,09240				
ss105 : 2,98*2,38				40,03890				
ss106 : 8,57*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5				23,52480				
ss108 : 4,64*5,07								
Konec provozního součtu				7,77216				
70,656*0,1*1,1								
65	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	4,52500	61,40	277,84	801-3	RTS 21/I
66	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	8,06344	1 750,00	14 111,02	801-3	RTS 21/I
horní beton s dlažbou :								
Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ss105 : 2,98*2,38		7,09240				
		ss106 : 8,57*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5		40,03890				
		ss108 : 4,64*5,07		23,52480				
		ss112 : 1,73*1,2+1,08*0,53		2,64840				
		Konec provozního součtu						
		73,304*0,1*1,1		8,06344				
67	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,52500	91,70	414,94	801-3	RTS 21/I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		učebna : 1,25*3,62		4,52500				
68	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	18,10	108,60	801-3	RTS 21/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		ss105-ss106 : 1		1,00000				
		ss106-ss107 : 1		1,00000				
		ss108-111 : 4		4,00000				
69	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,92000	274,50	527,04	801-3	RTS 21/I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		ss108-106 : 1,0*1,92		1,92000				
70	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,53760	410,50	1 452,18	801-3	RTS 21/I
		ss105-106 : 0,88*1,97		1,73000				
		ss106-ss107 : 0,88*2,05		1,80000				
71	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,46300	1 330,00	1 945,79	801-3	RTS 21/I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		ss111 : 1,1*0,3*2,1+1,0*0,35*2,2		1,46000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
72	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	3,04330	1 495,00	4 549,73	801-3	RTS 21/I
základovém nebo nadzákladovém,								
				1,74000				
				ss109 : 1,09*0,68*2,35				
				ss106-ss108 : 0,68*(1,69*2,2-0,88*2,05)				
73	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,10800	4 500,00	486,00	801-3	RTS 21/I
				108 : 0,6*0,6*0,3				
				0,11000				
74	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	7,32000	93,50	684,42	801-3	RTS 21/I
				110 : 3,66*2				
75	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	20,30000	152,50	3 095,75	801-3	RTS 21/I
				105 : 2,0				
				106 : 3,66				
				110 : 3,66*2				
				111 : 3,66*2				
76	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	2,20000	309,50	680,90	801-3	RTS 21/I
				106-108 : 2,2				
77	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	8,40000	259,00	2 175,60	801-3	RTS 21/I
				p1 : 1,2*2				
				p2 : 1,5*4				
78	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	18,20000	337,00	6 133,40	801-3	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310	
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	
R: 11	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I č. 180 : (1,9*3+2,5*5)		18,20000				
79	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	22,00000	410,00	9 020,00	801-3	RTS 21/I
		I č. 300 : (1,3+3,1)*5		22,00000				
80	975022251R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 5 m vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce	m	1,90000	2 510,00	4 769,00	801-3	RTS 21/I
		ss108-109 : 1,9		1,90000				
81	975022461R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení přes 3 m vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce	m	6,90000	9 950,00	68 931,00	801-3	RTS 21/I
		ss106-108 : 3,1+1,3		4,40000				
		ss107-109 : 2,5		2,50000				
82	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % 105 : 2,98*2,38 106 : (3,59+3,44)*1,2+(2,03+3,44)*0,65+7,12*3,37+0,58*1,0+0,65*2,5 110 : 1,29*1,2 111 : 1,25*3,62 112 : 1,73*1,2+1,08*0,53	m2	54,00470	36,30	1 960,37	801-3	RTS 21/I
83	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Začátek provozního součtu 105 : (2,98+2,38+0,53+0,43+0,25)*2 106 : (8,57+5,22+1,65+0,65+0,55)*2 108 : (4,64+5,07)*2 111 : (1,25+3,62*2) 112 : (1,73+1,2)*2	m2	293,49540	29,00	8 511,37	801-3	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Konec provozního součtu								
				293,49540				
				80,19*3,66				
84	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	81,54000	119,50	9 744,03	801-3	RTS 21/I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
ss105 : (2,98+2,38+0,53+0,43+0,2)*2*1,8-(0,88*3+1,08)*1,8								
ss106 : (8,57+5,22+0,58+0,25+1,65+0,65)*2*1,8-0,88*1,8*3								
ss112 : (1,73+1,2)*2*1,8-1,08*1,8								
85	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	12,00000	409,00	4 908,00	Prav.M	RTS 21/I
očistění podlah od zbytků lepidla po demontáži PVC : 12								
				12,00000				
Díl: 99				63 181,87				
86	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	77,05106	820,00	63 181,87	801-4	RTS 21/I
Díl: 991				10 500,00				
87	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	25,00000	420,00	10 500,00	Prav.M	RTS 21/I
				25,00000				
Díl: 711				105 172,33				
88	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	73,00480	33,30	2 431,06	800-711	RTS 21/I
				49,48+4,64*5,07				
89	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	73,00480	327,00	23 872,57	800-711	RTS 21/I
				49,48+4,64*5,07				
90	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	88,28280	71,70	6 329,88	800-711	RTS 21/I
				49,48+4,64*5,07				
vytažení na stěny :								
				73,00480				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2-(0,88*2+0,9+1,08)		11,80000				
		106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2-(0,6+0,8*2)		36,78000				
		108 : (4,64+5,07)		9,71000				
		110 : (1,2+1,29)*2-0,6		4,38000				
		111 : (1,25+3,62)*2-0,8		8,94000				
		112 : (1,73+1,2)*2-1,08		4,78000				
		Konec provozního součtu						
		76,39*0,2		15,27800				
91	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	88,28280	581,00	51 292,31	800-711	RTS 21/I
		49,48+4,64*5,07		73,00480				
		vytažení na stěny :						
		Začátek provozního součtu						
		105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2-(0,88*2+0,9+1,08)		11,80000				
		106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2-(0,6+0,8*2)		36,78000				
		108 : (4,64+5,07)		9,71000				
		110 : (1,2+1,29)*2-0,6		4,38000				
		111 : (1,25+3,62)*2-0,8		8,94000				
		112 : (1,73+1,2)*2-1,08		4,78000				
		Konec provozního součtu						
		76,39*0,2		15,27800				

92	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	86,10000	148,00	12 742,80	800-711	RTS 21/I
		105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2-(0,88*2+0,9+1,08)		11,80000				
		106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2-(0,6+0,8*2)		36,78000				
		108 : (4,64+5,07)*2		19,42000				
		110 : (1,2+1,29)*2-0,6		4,38000				
		111 : (1,25+3,62)*2-0,8		8,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310	
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	
R: 11	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112 : (1,73+1,2)*2-1,08				4,78000				
93	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	94,52000	80,00	7 561,60		Vlastní
105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2				15,54000				
106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2				38,98000				
108 : (4,64+5,07)*2				19,42000				
110 : (1,2+1,29)*2				4,98000				
111 : (1,25+3,62)*2				9,74000				
112 : (1,73+1,2)*2				5,86000				
94	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,83373	1 130,00	942,11	800-711	RTS 21/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713 Izolace tepelné						41 683,00		
95	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	73,00480	41,50	3 029,70	800-713	RTS 21/ I
49,48+4,64*5,07				73,00480				
96	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	84,78000	26,00	2 204,28	800-713	RTS 21/ I
105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2				15,54000				
106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2				38,98000				
108 : (4,64+5,07)*2				19,42000				
110 : (1,2+1,29)*2				4,98000				
112 : (1,73+1,2)*2				5,86000				
97	713191101T2	Položení separační fólie, vč. přelepení překladů	m2	73,00480	52,00	3 796,25		Vlastní
49,48+4,64*5,07				73,00480				
98	28323205	fólie ochranná separační; PE; čírá; tl = 0,10 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m	m2	83,95552	8,00	671,64	SPCM	RTS 21/ I
(49,48+4,64*5,07)*1,15				83,95552				
99	28375768.A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	7,66550	3 642,00	27 917,75	SPCM	RTS 21/ I
(49,48+4,64*5,07)*0,1*1,05				7,66550				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	63152701R	rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; obj. hmotnost 100,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m	93,25800	39,00	3 637,06	SPCM	RTS 21/I
				93,25800				
101	67352422.A	páska spojovací Al, syntetický kaučuk; samolepicí; jednostranně; spoj vzduchotěsný, parotěsný; tl. 0,08 mm; š = 48,0 mm; l = 50 m	kus	1,00000	175,00	175,00	SPCM	RTS 21/I
102	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,23576	1 066,00	251,32	800-713	RTS 21/I
				50 m vodorovně				

52 375,35

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

103	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	688,00	2 064,00	800-766	RTS 21/I
104	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	712,00	1 424,00	800-766	RTS 21/I
105	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	5,00000	402,00	2 010,00	800-766	RTS 21/I
106	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,00000	128,00	640,00	800-766	RTS 21/I
107	549141	Dveřní kování klika-klika nerez, rozeta oválná	kus	5,00000	1 180,00	5 900,00		Vlastní
108	54926410.K	stavební vložka FAB dveří 1křídlových	ks	5,00000	358,00	1 790,00		Vlastní
109	611601201	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	3 830,00	3 830,00	SPCM	RTS 21/I
110	611601203	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 830,00	7 660,00	SPCM	RTS 21/I
111	611601204	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 830,00	7 660,00	SPCM	RTS 21/I
112	61187356	práh buk; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	65,00	65,00	SPCM	RTS 21/I
113	61187396	práh buk; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	89,00	178,00	SPCM	RTS 21/I
114	61187416	práh buk; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,00000	102,00	204,00	SPCM	RTS 21/I
115	T20	D+M sanitární příčka 600x1200 mm,	ks	2,00000	9 350,00	18 700,00		Vlastní

Interiérová sanitární příčka v.200cm včetně 15cm větrací mezery u podlahy, integ. plně dveře š.60cm pravé

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310	
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	
R: 11	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce, pantý- elox. hliník						
		výplň – laminátovaná DTD deska tl.30mm (bílý odstín)						
		nožičky v.15cm – nerez						

116	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,20605	1 215,00	250,35	800-766	RTS 21/I
		50 m vodorovně						

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				122 228,29		
117	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	4,52500	405,00	1 832,63	801-1	RTS 21/I
		s rozprostřením a uhlazením						

118	632411901R00	Potěr ze suchých směsí nátěr nesavých podkladů kontaktní,	m2	4,52500	120,00	543,00	801-1	RTS 21/I
		s rozprostřením a uhlazením						

119	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	72,63000	52,60	3 820,34	800-771	RTS 21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 72.63000						

120	771120111R00	Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada	m	4,00000	237,00	948,00	800-771	RTS 21/I
		105 : 1,0*2*2						

121	771120211R00	Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada	m	4,00000	120,00	480,00	800-771	RTS 21/I
		105 : 1,0*2*2						

122	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	72,63000	648,00	47 064,24	800-771	RTS 21/I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	----------

105 : 7,09
 106 : 39,83
 108 : 14,11
 110 : 2,70
 111 : 6,25
 112 : 2,65
 7,09000
 39,83000
 14,11000
 2,70000
 6,25000
 2,65000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	771577131RS2	Hrany schodů, dřátační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů nerez, hrany schodů, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm	m	4,00000	880,00	3 520,00	800-771	RTS 21/ I
		105 : 1,0*2*2		4,00000				
124	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	94,52000	58,00	5 482,16	800-771	RTS 21/ I
		105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2		15,54000				
		106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2		38,98000				
		108 : (4,64+5,07)*2		19,42000				
		110 : (1,2+1,29)*2		4,98000				
		111 : (1,25+3,62)*2		9,74000				
		112 : (1,73+1,2)*2		5,86000				
125	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,07300	16,00	97,17	800-771	RTS 21/ I
		110 : 1,29*1,2		1,54800				
		111 : 1,25*3,62		4,52500				
126	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	72,63000	25,00	1 815,75	800-771	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 72.63000		72,63000				
127	597642021	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interier i exteriér R12/B	m2	54,58200	714,00	38 971,55	SPCM	RTS 21/ I
		105 : 7,09		7,09000				
		106 : 39,83		39,83000				
		110 : 2,70		2,70000				
		49,62*0,1		4,96200				
128	597642030	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér R10/B	m2	25,31100	547,00	13 845,12	SPCM	RTS 21/ I
		108 : 14,11		14,11000				
		111 : 6,25		6,25000				
		112 : 2,65		2,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,01*0,1		2,30100				
129	597642403R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro exteriér	kus	16,00000	155,00	2 480,00	SPCM	RTS 21/I
		stupnice : 1,0*2*2/0,3*1,2		16,00000				
130	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,95343	680,00	1 328,33	800-771	RTS 21/I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy poviakové				1 651,18		
131	775411820R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	13,00000	35,00	455,00	800-775	RTS 21/I
		ss108 : (2,69+5,07+0,25*2)*2-0,88*4		13,00000				
132	776511810R00	Odstranění poviakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	14,10510	43,00	606,52	800-775	RTS 21/I
		ss108 : 2,68*5,07+(0,97+1,1)*0,25		14,10510				
133	776981121RT3	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, šířka profilu 35 mm	m	2,40000	245,50	589,20	800-775	RTS 21/I
		106-108 : 0,8		0,80000				
		108-šatna : 0,8		0,80000				
		108-111 : 0,8		0,80000				
134	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00084	552,00	0,46	800-775	RTS 21/I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				190 519,80		
135	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	117,93000	172,00	20 283,96	800-771	RTS 21/I
136	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	117,93000	53,00	6 250,29	800-771	RTS 21/I
137	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	30,00000	53,00	1 590,00	800-771	RTS 21/I
138	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm	kus	10,00000	61,00	610,00	800-771	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
139	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	117,93000	42,00	4 953,06	800-771	RTS 21/I
140	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	25,97000	52,00	1 350,44	800-771	RTS 21/I

108 : 1,8*1,5
110 : (1,2+1,29)*2,0-0,6*2,0
111 : 1,8*1,5
112 : (1,73+1,2)*2,0-1,08*2,0
učebna : 1,5*1,5

141	781415114RA0	Obklad vnitřní porovinový nad 200 x 200 mm, do flexibilního tmelu, , dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.	m2	117,93000	1 201,00	141 633,93	AP-PSV	RTS 21/I
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	--------	----------

105 : (2,98+2,38+1,2+0,53+0,43+0,25)*2,0-(0,88*2+0,9+1,08)*2,0
106 : (8,57+5,22+1,0+1,85+1,65+0,65+0,55)*2,0-(0,6+0,8+0,9+2,5)*2,0
108 : 1,8*1,5
110 : (1,2+1,29)*2,0-0,6*2,0
111 : 1,8*1,5
112 : (1,73+1,2)*2,0-1,08*2,0
učebna : 1,5*1,5

142	585817223	vyravnávací sítka rychletvrdnoucí, ruční; cementová; pro stěny; tl. vrstvy 1,0 až 25,0 mm; barva šedá	kg	884,47500	15,00	13 267,13	SPCM	RTS 20/II
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------

vyravnání podkladu do 5 mm : 117,93*5*1,5

143	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,92221	630,00	580,99	800-771	RTS 21/I
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	----------

Díl: 783 Nátěry

144	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, nové zárubné : 5*1,25	m2	10,00000	260,00	2 600,00	800-783	RTS 21/I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	----------

4 800,00

6,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 11	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
stavající záručně : 3*1,25				3,75000				
145	783293112R00	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozi + 1x email	m2	10,00000	220,00	2 200,00	800-783	RTS 21/I
Díl: 784						23 384,09		
146	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	292,30140	22,00	6 430,63	800-784	RTS 21/I
omítky přiček : 51,456				51,45600				
omítky ostění : 11,28				11,28000				
oprava omítky z 30% - stropy : 54,00				54,00000				
oprava omítky z 30% - stěny : 293,4954				293,49540				
odpočet obkladů : -117,93				-117,93000				
147	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	292,30100	58,00	16 953,46	800-784	RTS 21/I
Díl: D96						171 234,74		
148	979990003T00	Příplatek za skládku - PVC, izolanty, živice....	t	0,22462	1 920,00	431,27		Vlastní
149	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	73,05537	245,00	17 898,57	801-3	RTS 21/I
150	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 483,88274	18,00	44 709,89	801-3	RTS 21/I
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	73,05537	342,00	24 984,94	801-3	RTS 21/I
152	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	584,44300	38,00	22 793,28	801-3	RTS 21/I
153	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	73,05537	500,00	36 527,69	801-3	RTS 20/I
154	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	73,05537	12,00	876,66	800-6	RTS 21/I
155	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	73,05537	315,00	23 012,44		Vlastní
Celkem						1 530 618,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 262,76		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	9,62500	1 585,00	15 255,63		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 0,5*0,7*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)		9,63000				
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,62500	2 15,00	2 069,38		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 0,5*0,7*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)		9,63000				
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,50000	150,00	825,00		Vlastní
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Kanalizace rýhy : 0,5*0,4*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)		5,50000				
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	4,12500	1 284,00	5 337,75		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 0,5*0,3*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)		4,13000				
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,62500	600,00	5 775,00		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 0,5*0,7*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)		9,63000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				60 822,14		
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,57600	4 140,00	2 384,64		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 0,6*0,4*0,4*6		0,58000				
7	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,06250	4 728,00	9 751,50		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 0,5*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)*0,15		2,06000				
8	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	55,00000	680,00	37 400,00		Vlastní
		Kanalizace rýhy : 2*(13+2,5+3+3+2+1+1+2)		55,00000				
9	974031154R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	57,00000	198,00	11 286,00		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).		57,00000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				103 743,07		
10	72176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	7,00000	478,00	3 346,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4+3		7,00000				
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	14,00000	529,00	7 406,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1,5+1,5+1+1,5+1+2,5+1+1,5+2		14,00000				
12	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1,5+1,5		3,00000				
13	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	754,00	754,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		1		1,00000				
14	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	567,00	3 402,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		K3 : 1,5		1,50000				
		K4 : 1,5		1,50000				
		K5 : 1,5		1,50000				
		K6 : 1,5		1,50000				
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	696,00	1 392,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		K2 : 2		2,00000				
16	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	32,00000	400,00	12 800,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		splašková kanalizace : 9+2,5+3*0,5		13,00000				
		splašková kanalizace - do lapolu : 9+3+3+1+1+4*0,5		19,00000				
17	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	8,00000	506,00	4 048,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotechnické instalace

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
	splašková kanalizace : 3+5							
18	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	5,00000	632,00	3 160,00		Vlastní
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
	splašková kanalizace : 3+2							
19	7211764401T00	Napojení na stávající kanalizační šachtu včetně obetonování	ks	2,00000	1 300,00	2 600,00		Vlastní
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
	2							
20	721194103RM1	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, včetně přípojeky pro pračku nebo myčku	kus	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
	M : 1							
	1,00000							
21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	16,00000	102,00	1 632,00		Vlastní
	U1 : 5							
	5,00000							
	U2 : 1							
	1,00000							
	D1 : 4							
	4,00000							
	D2 : 1							
	1,00000							
	D3 : 1							
	1,00000							
	M : 1							
	1,00000							
	O1 : 1							
	1,00000							
	O2 : 1							
	1,00000							
	O3 : 1							
	1,00000							
22	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
	VW : 1							
	1,00000							
	VPUSTI : 3							
	3,00000							
23	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, převzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	3,00000	1 430,00	4 290,00		Vlastní
	K2 : 1							
	1,00000							
	K4 : 1							
	1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				1,00000				
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	70,00000	28,50	1 995,00		Vlastní
		7+14+3+1+6+2+32+5		70,00000				
25	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	5,00000	37,00	185,00		Vlastní
		5		5,00000				
26	721223427R4T	Vpust nerez, podlahová 350x1200 S ROŠTEM se zápachovou uzávěrkou, D 50 mm	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
		1		1,00000				
27	721223438RT1	Vpust nerez, podlahová se štěrbinou 150x1200 S ROŠTEM se zápachovou uzávěrkou, D 50 mm	kus	1,00000	16 380,00	16 380,00		Vlastní
		1		1,00000				
28	72122343RT1	Vpust nerez, podlahová 400x500 S ROŠTEM se zápachovou uzávěrkou, D 50 mm	kus	1,00000	21 600,00	21 600,00		Vlastní
		1		1,00000				
29	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
		K4 : 1		1,00000				
30	552319120R	vpust podlahová vysokokapacitní; plast; zápachová uzávěrka; vodní; s těsnícím límcem; límec 2. úrovně; D odtok 110 mm; odtok svislý; mřížka nerez	kus	1,00000	3 293,00	3 293,00		Vlastní
		M.Č. 1.05 : 1		1,00000				
31	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,25009	780,00	195,07		Vlastní
		Díl: 722				139 153,50		
32	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	1,00000	589,00	589,00		Vlastní
		napojení na stávající potrubí : 1		1,00000				
33	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	95,50000	370,00	35 335,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SV : 2+2+2+3+4+2+2,5+1,5+2+4+2+4+3+3,5+3

TV : 2+2+2+3+4+2+4+2+4+4+4+8

CV : 10+4

40,50000

41,00000

14,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	722172312R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	35,00000	446,00	15 610,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				12,50000				
				16,50000				
				6,00000				
				CV : 3+3				
35	722172313R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	13,50000	527,00	7 114,50		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				7,50000				
				6,00000				
				TV : 3+3				
36	722172314R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	18,00000	626,00	11 268,00		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				18,00000				
37	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	162,00000	79,00	12 798,00		Vlastní
20 : 95,5								
25 : 35								
32 : 13,5								
40 : 18								
38	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	39,00000	245,00	9 555,00		Vlastní
3+2+6+4+4+4+2+6+2								
39	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
40	722191136R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 1000 mm	soubor	2,00000	174,00	348,00		Vlastní
				SH : 1	1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310		
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny		
R: 12	Zdravotechnické instalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ŠKRABKA : 1								
41	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	252,00	252,00		Vlastní
ŠKRABKA : 1								
42	722231251U00	Ventil poj mos G1/2 k bojleru	kus	2,00000	714,00	1 428,00		Vlastní
K Bojleru : 2								
43	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	447,00	1 788,00		Vlastní
SV : 2								
TV : 2								
44	722235642R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	368,00	736,00		Vlastní
SV : 2								
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	162,00000	57,00	9 234,00		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
20 : 95,5								
25 : 35								
32 : 13,5								
40 : 18								
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	162,00000	51,50	8 343,00		Vlastní
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
20 : 95,5								
25 : 35								
32 : 13,5								
40 : 18								
47	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	40,50000	80,00	3 240,00		Vlastní
SV : 2+2+3+4+2+2,5+1,5+2+4+2+4+3+3,5+3								
40,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310		
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny		
R: 12	Zdravotechnické instalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	283771033R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	55,00000	100,00	5 500,00		Vlastní
TV : 2+2+2+3+4+2+4+2+4+4+8				41,00000				
CV : 10+4				14,00000				
49	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	12,50000	80,00	1 000,00		Vlastní
SV : 3+3,5+2+1+3				12,50000				
50	283771094R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	22,50000	100,00	2 250,00		Vlastní
TV : 3+3,5+3+1+2+4				16,50000				
CV : 3+3				6,00000				
51	283771127R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	7,50000	98,00	735,00		Vlastní
SV : 3,5+2+2				7,50000				
52	283771129R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	6,00000	119,00	714,00		Vlastní
TV : 3+3				6,00000				
53	2837711523R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	18,00000	98,00	1 764,00		Vlastní
SV : 11+2+3+2				18,00000				
54	286550502R	nástěnka MZD; PP-R; SDR 6,0; PN 20; DN 20,0 mm; se závitem vnitřním; kovový 1/2"; spoj svařovaný	kus	39,00000	206,00	8 034,00		Vlastní
3+2+6+4+4+4+2+6+2				39,00000				
55	28655075R	DG přechodka PP-R; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 3/4"; spoj svařovaný	kus	2,00000	132,00	264,00		Vlastní
56	28655077R	DG přechodka PP-R; závit vnitřní; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný	kus	2,00000	437,00	874,00		Vlastní
Díl: 725	Zařizovací předměty					148 196,88		
57	725119105R00	Nádrže splachovací montáž vysokopoložené	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VV : 1 1,00000								
58	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	7,00000	960,00	6 720,00		Vlastní
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
U1 : 5 5,00000								
U2 : 2 2,00000								
59	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící, dodávka a montáž	soubor	2,00000	7 112,00	14 224,00		Vlastní
VV : 2 2,00000								
60	725539102R00	Montáž elektrického ohřivače objem 80 l	soubor	1,00000	4 080,00	4 080,00		Vlastní
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
ZO2 : 1 1,00000								
61	725539106T00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 200 l	soubor	1,00000	4 332,00	4 332,00		Vlastní
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
ZO1 : 1 1,00000								
62	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	29,00000	268,00	7 772,00		Vlastní
U1 : 5*2 10,00000								
U2 : 1*2 2,00000								
VV : 2 2,00000								
D1 : 4*2 8,00000								
D2 : 1*2 2,00000								
D3 : 1*2 2,00000								
M : 1 1,00000								
GASTRO 01 : 1+1 2,00000								
63	725814126R00	Ventil pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	11,00000	563,00	6 083,00		Vlastní
GASTRO 06. 07. 08 : 4 4,00000								
01. 02. 03 : 4 4,00000								
SH : 3 3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 12	Zdravotechnické instalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní,, s prodlouženou pákou, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	2 172,00	15 204,00		Vlastní
				5,00000				
				2,00000				
65	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní,, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	2 138,00	12 828,00		Vlastní
				4,00000				
				1,00000				
				1,00000				
66	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 165,00	2 330,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
67	725860186R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro pračky/myčky, nástěnná; PE,, příslušenství příp. koleno, krytka plast, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	227,00	454,00		Vlastní
				2,00000				
68	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství, přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	333,00	2 664,00		Vlastní
				4,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				2,00000				
69	725860254R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně, dodávky materiálu	kus	7,00000	574,00	4 018,00		Vlastní
				5,00000				
				2,00000				
70	725210824R00	Demontáž zařizovacích předmětů s potrubí	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00		Vlastní
				1,00000				
71	28611711R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká	kus	1,00000	102,00	102,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310	
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	
R: 12	Zdravotechnické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VV : 1								
72	541322421R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 736, mm; d = 524 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; doba ohřevu el.energií z 10°C na 60°C 2,5 hod	kus	1,00000	15 072,00	15 072,00		Vlastní
Z02 : 1								
73	541322426R01T	Ohřívač vody elektrický zásobníkový OKCE 200 216kW	kus	1,00000	17 680,00	17 680,00		Vlastní
Z01 : 1								
74	55161680R	výtok umyvadlový, CLICK - CLAK; mosaz	kus	7,00000	660,00	4 620,00		Vlastní
U1 : 5								
U2 : 2								
75	551620265R	nálevka pro odkapávací kondenzát s kuličkou, s držákem hadiček	kus	2,00000	168,00	336,00		Vlastní
K BOJLERU : 2								
76	64213650T1	Umyvadlo bílé 35x27 cm s otvorem pro baterii, bílé	kus	7,00000	3 650,00	25 620,00		Vlastní
U1 : 5								
U2 : 2								
77	642625171R	nádrž klozetová napouštění boční; bílá	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00		Vlastní
VV : 1								
78	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,34179	813,00	277,88		Vlastní
Celkem						481 178,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 13	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 088,00		
1	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	1,40000	7 920,00	11 088,00		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				106 471,32		
2	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
3	728612113R00	Mříž ventilátoru radiál.sředit. potrub. do 0,07m2	kus	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
4	42911604T	Ventilátor radiální potrubní CK 125 A, d125, V=200m3/hod,	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
5	42972816R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 600 x300 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
6	728111114R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,13 m2	m	6,00000	330,00	1 980,00		Vlastní
		6		6,00000				
7	728111117R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,40 m2	m	8,00000	330,00	2 640,00		Vlastní
		8		8,00000				
8	728114111R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm	m	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
9	728414718R00	Montáž průmyslového odsávacího zákrutu do průřezu 4,5 m2	kus	2,00000	5 275,00	10 550,00		Vlastní
		stávající zákruty : 2		2,00000				
10	728414874R00	Demontáž zákrutu průmyslového odsávacího do průřezu 4,5 m2	kus	2,00000	4 960,00	9 920,00		Vlastní
		stávající zákruty : 2		2,00000				
11	728616861T00	Dmř vzduchotechnických jednotek. střeš.pl. nad 700 kg	kus	1,00000	5 280,00	5 280,00		Vlastní
		demontáž stávající jednotky : 1		1,00000				
		pro pokládku dlažby :						
12	728414680T00	Montážní a pomocný materiál pro montáž VZT	kg	15,00000	264,00	3 960,00		Vlastní
13	728414681T00	Montáž jednotky VZT a příslušenství	kg	1,00000	15 580,00	15 580,00		Vlastní
14	309000170000R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a závitem k hlavě; pr. M6; l = 40 mm; pevnost 8.8	kus	200,00000	7,00	1 400,00		Vlastní
		200		200,00000				
15	31110711R	matice ocelová; přesná šestihranná; M6; pevnost 8.8	kus	200,00000	7,00	1 400,00		Vlastní
		200		200,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310	
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny	
R: 13	Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	429148015R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s nastavitelným čas spínačem 2-30min. a čidlem vlhkosti; výkon 14 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 95 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00		Vlastní
teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34								
17	42972740R	mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 100 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	252,00	252,00		Vlastní
18	42972812R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 315 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	516,00	516,00		Vlastní
19	429825272T	Potrubí čtyřhranné atypické včetně lemů	m2	24,10000	1 188,00	28 630,80		Vlastní
				8,10000				
				16,00000				
20	728890811R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,10154	138 030,00	14 012,52		Vlastní
Celkem						117 559,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 14	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže								
1	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, 16 mm včetně dodávky trubky PVC 16	m	90,00000	44,00	3 960,00		Vlastní
2	210010018U00	Mříž trubka plast ohebná D 36mm	m	78,00000	24,00	1 872,00		Vlastní
3	210010301RT1	Krabice přístrojová průměr 67(68), bez zapojení vč.dodávky hluboké krabice a dvou šroubů	kus	25,00000	67,00	1 675,00		Vlastní
4	210010321RT1	Krabice obočková průměr 67(68), se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice hluboké +svork+vičko	kus	21,00000	113,00	2 373,00		Vlastní
5	210010350T00	Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm2	kus	26,00000	138,00	3 588,00		Vlastní
6	21002030aT00	Žlab kabelový drát. s přísluš., 50/50 mm	m	20,00000	142,00	2 840,00		Vlastní
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	91,00000	16,00	1 456,00		Vlastní
8	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	58,00000	22,00	1 276,00		Vlastní
9	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	2,00000	94,00	188,00		Vlastní
10	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2	kus	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
11	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	76,00000	34,00	2 584,00		Vlastní
12	210100210R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 4 mm2	kus	10,00000	70,00	700,00		Vlastní
13	210100211R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 10 mm2	kus	4,00000	115,00	460,00		Vlastní
14	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00000	109,00	109,00		Vlastní
15	210110003R00	Spínač nástěnný sériový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	1,00000	82,00	82,00		Vlastní
16	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	4,00000	89,00	356,00		Vlastní
17	210110019U00	Mříž krabice s tlačítkem TS	kus	2,00000	85,00	170,00		Vlastní
18	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	3,00000	89,00	267,00		Vlastní
19	210110043R00	Spínač zapuštěný sériový	kus	2,00000	82,00	164,00		Vlastní
20	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	2,00000	85,00	170,00		Vlastní
21	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	4,00000	89,00	356,00		Vlastní
22	210110511R00	Montáž vypínače 3x25A ve skříni, IP44	kus	5,00000	150,00	750,00		Vlastní
23	210110523R00	Montáž spínače 3x63A ve skříni IP54	kus	3,00000	288,00	864,00		Vlastní
24	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	14,00000	98,00	1 372,00		Vlastní
25	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	24,00000	122,00	2 928,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 14	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	210111024U00	Mtz zásuvka IP44, 400V/16A, 3P+N+PE	kus	1,00000	6 768,00	6 768,00		Vlastní
27	210120478U00	Mtz jistič nn 3pól -160A bez krytu	kus	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
28	210190002R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	276,00	276,00		Vlastní
29	210201097R00	Svítilno LED přisazené	kus	31,00000	25,00	775,00		Vlastní
30	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	580,00000	25,00	14 500,00		Vlastní
31	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	110,00000	25,00	2 750,00		Vlastní
32	210800101R00	Kabel CYY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
33	210800105R00	Kabel CYY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	330,00000	25,00	8 250,00		Vlastní
34	210800106R00	Kabel CYY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	340,00000	25,00	8 500,00		Vlastní
35	210800115R00	Kabel CYY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní
36	210800116R00	Kabel CYY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	140,00000	25,00	3 500,00		Vlastní
37	210800117R00	Kabel CYY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00000	25,00	2 000,00		Vlastní
38	210800118R00	Kabel CYY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	90,00000	28,00	2 520,00		Vlastní
39	210800651R00	Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený pevně	m	30,00000	29,00	870,00		Vlastní
40	210802468R00	Šňůra CGSG 5 x 2,50 mm2 pevně uložená	m	25,00000	29,00	725,00		Vlastní
41	210802469R00	Šňůra CGSG 5 x 4 mm2 pevně uložená	m	35,00000	29,00	1 015,00		Vlastní
42	210802470R00	Šňůra CGSG 5 x 6 mm2 pevně uložená	m	25,00000	31,00	775,00		Vlastní
43	210810093R00	Kabel CYY-m 1 kV 4x95 volně uložený	m	30,00000	50,00	1 500,00		Vlastní
44	P.C.01	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00000	34 560,00	34 560,00		Vlastní
45	P.C.03	Připojnice POP v krabici dodávka + montáž	kus	1,00000	768,00	768,00		Vlastní
46	P.C.04	Datový kabel UTP cat 6e trubky/žlab dodávka + montáž	m	95,00000	74,50	7 077,50		Vlastní
47	P.C.05	Datová zásuvka do krabice cat 6e, osazení a zap. dodávka a montáž	kus	3,00000	703,00	2 109,00		Vlastní
48	P.C.06	Odvoz a uložení materiálu a suť na skládku	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
49	357pc00117	Rozvaděč Rk	kus	1,00000	65 390,00	65 390,00		Vlastní

OCEP rozvaděč do zdi, Z600/1800, IP40/IP20

Připojnice L1, L2, L3, PEN, N, PE

2x vypínač 3x160A

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 14	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1x vypínací cívka k vypínači 160A, 230V						
		1x svodič přepětí SPD typ2 (C), 3+N+PE						
		4x jistič C50/3						
		1x jistič C25/3						
		3x jistič C16/3						
		3x jistič B32/3						
		1x jistič B25/3						
		2x jistič B20/3						
		2x jistič B16/3						
		12x jistič B16/1						
		6x jistič B10/1						
		1x jistič B6/1						
		4x proudový chránič 63/4/003 (63/0,03A)						
		1x proudový chránič 25/4/003 (25/0,03A)						
		2x jističochránič B10/1N/003 (25/0,03A)						
		1x stykač 25A, 3pól, s přepínačem R-0-A						
		6x svorka 3pól. 2,5 mm ²						
		1x svorka 2pól. 2,5 mm ²						
		22x svorka 1pól. 2,5 mm ²						
		6x svorka 3pól 6 mm						
		1x svorka 3pól. 95 mm ²						
50	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	10,00000	18,00	180,00		Vlastní
51	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	70,00000	21,00	1 470,00		Vlastní
52	34111031	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm ²	m	50,00000	21,00	1 050,00		Vlastní
53	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	210,00000	21,00	4 410,00		Vlastní
54	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm ²	m	340,00000	32,00	10 880,00		Vlastní
55	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	15,00000	34,00	510,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 14	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	140,00000	54,00	7 560,00		Vlastní
57	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	80,00000	101,00	8 080,00		Vlastní
58	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	90,00000	143,00	12 870,00		Vlastní
59	341116491	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 95	m	30,00000	1 482,00	44 460,00		Vlastní
60	34142190	Vodič pro pevné uložení CYA 50,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00000	206,00	6 180,00		Vlastní
61	34142192	Vodič pro pevné uložení CYA 6,0 mm2 zelenožlutý	m	110,00000	25,00	2 750,00		Vlastní
62	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý	m	580,00000	17,00	9 860,00		Vlastní
63	34145568	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 2,50 mm2	m	25,00000	64,00	1 600,00		Vlastní
64	34145570	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 4 mm2	m	35,00000	122,00	4 270,00		Vlastní
65	34145572	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 6 mm2	m	25,00000	173,00	4 325,00		Vlastní
66	34536398	Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný	kus	1,00000	415,00	415,00		Vlastní
67	34562201	Svorky pro ochranné pospojování	soubor	1,00000	2 040,00	2 040,00		Vlastní

cca 50 ks

68	34571024	Trubka elektroinst. ohebná do podlahy D36	m	78,00000	29,00	2 262,00		Vlastní
69	345pc01102	Vypínač jednopólový nástěnný, ř.č.1, IP44	kus	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
70	345pc013	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1	kus	3,00000	165,00	495,00		Vlastní
71	345pc03	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	2,00000	227,00	454,00		Vlastní
72	345pc0321	Přepínač seriový nástěnný, ř.č.5, IP44	kus	1,00000	119,00	119,00		Vlastní
73	345pc0322	Přepínač střídavý nástěnný, ř.č.6, IP44	kus	4,00000	102,00	408,00		Vlastní
74	345pc04	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6	kus	2,00000	176,00	352,00		Vlastní
75	345pc052	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7	kus	4,00000	235,00	940,00		Vlastní
76	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	2,00000	149,00	298,00		Vlastní
77	345pc070	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá IP44	kus	3,00000	170,00	510,00		Vlastní
78	345pc0700001	Zásuvka 230V/16A do krabice jedn. se svod. IP44	kus	3,00000	878,00	2 634,00		Vlastní
79	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	21,00000	170,00	3 570,00		Vlastní
80	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojitá s clonkami	kus	6,00000	184,00	1 104,00		Vlastní
81	345pc0913	Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP v krabici 1x spínací kontakt, CS	kus	2,00000	881,00	1 762,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O: 01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R: 14	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	345pr.c.001	Žlab kabelový drátěný 50/50 vč. přísl.(č2m)	m	20,00000	138,00	2 760,00		Vlastní
83	348 00101	Typ C - Svítidlo LED prachotěsné, OP kryt polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 1 x LED, 50W, 6600lm, Ra80, 4000K, IP68	kus	2,00000	1 636,00	3 272,00		Vlastní
84	348 00102	Závěsný systém pro svítidlo Typ C, D dvě lanka s příslušenstvím	kus	8,00000	1 328,00	10 624,00		Vlastní
85	348 00103	Typ D - Svítidlo LED prachotěsné, OP kryt polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 1 x LED, 38W, 4900lm, Ra80, 4000K, IP68	kus	7,00000	1 588,00	11 116,00		Vlastní
86	348 001031	Typ DNO - Svítidlo LED prachotěsné, OP kryt polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 1 x LED, 38W, 4900lm, Ra80, 4000K, IP68 s nouzovým modulem	kus	1,00000	1 449,00	1 449,00		Vlastní
87	348 00104	Typ A - Svítidlo LED vestavné, OP kryt IP54, vestavné do rastru 600, čtverec A, LED 840, kryt opál, NONSELV, nestmívatelný driver 350mA, 32W, 4100lm, Ra80, 4000K	kus	4,00000	1 386,00	5 544,00		Vlastní
88	348 01004	Typ B - Závěsné/přisazené, LED svítidlo 8x LED, 600mm, opál, LED 840, NONSELV 200mA, IP40, 23W, 3000lm, Ra80, 4000K	kus	14,00000	2 543,00	35 602,00		Vlastní
89	348 01005	Typ E - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA IP54, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 700 mA, 20W, 2500lm, Ra80, 4000K	kus	3,00000	1 828,00	5 484,00		Vlastní
90	35811259	Zásuvka pod.om. 400V/16A, 3+N+PE, IP44	kus	1,00000	628,00	628,00		Vlastní
91	35811790	Spínač 3x25A v plast.skříni IP44	kus	4,00000	682,00	2 728,00		Vlastní
92	35811914	Spínač 3x63A v plast. skříni IP44	kus	3,00000	1 406,00	4 218,00		Vlastní
93	35822949.A	Kompaktní jistič 160A	kus	1,00000	6 770,00	6 770,00		Vlastní
94	111R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	888,72000	9,00	7 998,48		Vlastní
95	131R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	888,72000	5,00	4 443,60		Vlastní
96	141R00	Přírážka za podružný materiál m21	%	1 757,72820	6,00	10 546,37		Vlastní
97	142R00	Přírážka za prořez kabelů	%	1 757,72820	5,00	8 788,64		Vlastní
98	205R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	3 110,16930	6,00	18 661,02		Vlastní
99	900RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Připojení, demontáže a provizoria	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025	Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ a MŠ Jaroměřice čp. 310
O:	01	Stavební úpravy kuchyně a jídelny
R:	14	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	900RT5	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní

Propojení a zprovoznění datové sítě se čtečkami čipů, objednávkového terminálu, displeje a PC kanceláře. Napojení na stávající datovou síť.

101	900RT5	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 8	hod	15,00000	450,00	6 750,00		Vlastní
-----	--------	---	-----	----------	--------	----------	--	---------

Odpojení původních rozvodů (kabelů) napájejících řešené prostory ve stávajících rozvaděčích.

Uprava stávajícího hlavního rozvaděče pro připojení a osazení deionu 160A.

102	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní
103	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	40,00000	450,00	18 000,00		Vlastní

Celkem							530 035,61	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.4.2021

Stavba : TV0128

Rekonstrukce podlah ZS Jaroměřice

Objednatel : Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1
56944 Jaroměřice

IČO : 00276758
DIČ :

Zhotovitel : Letostav, spol. s r.o. Letovice
Nádražní 12
679 61 Letovice

IČO : 16343794
DIČ : CZ16343794

Za zhotovitele :

Letostav
spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Za objednatele :

OBEČ
JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice
IČ: 00276758
DIČ: CZ00276758

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	910 786,00
DPH	21 %	191 265,00
Cena celkem za stavbu		1 102 051

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podlah	1 102 051	0	910 786	191 265	100,0
Celkem za stavbu	1 102 051	0	910 786	191 265	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 Rekonstrukce podlah - Školní jídelna	688 390	0	568 917	119 473	62,5
SO 01	02 Rekonstrukce podlah - Kmenové třídy a ředitelna	413 661	0	341 869	71 792	37,5
Celkem za stavbu		1 102 051	0	910 786	191 265	100,0


Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,0	97 811	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	6,0	52 996	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	10,4	92 375	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	2,3	0	20 161	0	0	0
713 Izolace tepelné	3,0	0	26 593	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	2,1	0	18 323	0	0	0
763 Dřevostavby	14,6	0	129 500	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	8,1	0	72 120	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	3,5	0	31 356	0	0	0
776 Podlahy povlakové	17,7	0	156 940	0	0	0
784 Malby	5,4	0	47 895	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,9	8 156	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,8	6 959	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5,6	49 543	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4,2	37 101	0	0	0	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Rekonstrukce podlah - Školní jídelna	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podlah	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
TV0128		Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Jaroměřice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	376 126	Zkoušky a revize	150
Z PSV celkem	185 091	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	750
R M práce celkem	0	Vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť	5 800
N M dodávky celkem	0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1 000
ZRN celkem	561 217		
HZS	0		
ZRN+HZS	561 217	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	568 917	Ostatní náklady celkem	7 700

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Roman Vez</i>	Jméno : <i>IVETA GLOCOVA</i>
Datum :		Datum : <i>29.4.2022</i>	Datum : <i>29.4.2022</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 Letostav spol. s r.o. STAVEBNÍ ČINNOST ② Nádražní 12, 679 61 LETOVICE Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794	OBEČ JAROMĚŘICE 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 DIČ: CZ00276758

Základ pro DPH	21,0 %	568 917 Kč
DPH	21,0 %	119 473 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		688 390 Kč

Poznámka :

Pokud se v projektové dokumentaci a výkazu výměr objevují odkazy na obchodní název firmy, označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků, které odkazují na určitého podnikatele či společnost vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat vymezenou část veřejné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a zadavatel umožňuje v těchto případech uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Stavba :	TV0128 Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podlah	Rekonstrukce podlah - Školní jídelna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	97 811	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	52 996	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	92 375	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 156	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 959	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	49 543	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 101	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	20 161	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	26 593	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	18 323	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	72 120	0	0	0
784 Malby	0	47 895	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	31 185	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	376 126	185 091	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zkoušky a revize	150	0,0	0	150
Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	750	0,0	0	750
Vybudování, provoz a odstranění zařízení stavení	5 800	0,0	0	5 800
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1 000	0,0	0	1 000
CELKEM VRN				7 700

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0128 Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podl	Rekonstrukce podlah - Školní jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	18,97	2 560,00	48 551,94
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	18,97	267,00	5 063,82
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	37,56	236,00	8 863,48
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,97	287,00	5 443,13
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	186,29	23,00	4 284,66
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,97	283,00	5 367,26
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,97	17,00	322,42
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	39,83	500,00	19 913,85
	Celkem za	1 Zemní práce				97 810,54
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	18,38	76,00	1 396,88
10	602011112RT5	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	18,38	419,00	7 701,22
11	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	18,38	134,00	2 462,92
12	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	54,37	236,00	12 831,32
13	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	16,00	305,00	4 880,00
14	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	128,24	185,00	23 723,88
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				52 996,22
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	28,59	38,00	1 086,42
16	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	8,16	3 550,00	28 952,03
17	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	8,16	103,00	840,02
18	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,21	61 200,00	12 772,44
19	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	5,98	1 312,00	7 846,68
20	632443311R00	Potěr litý cementový 30 MPa, plocha do 100 m2 tl. 50 mm	m2	54,37	406,00	22 074,22
21	632443312R00	Potěr litý cementový 30 MPa, do 100 m2 přípl. za každých 5 mm tloušťky	m2	108,74	34,00	3 697,16
22	871219113R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	38,12	305,00	11 626,60
23	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm perforovaná	m	43,84	60,00	2 630,28
24	583416044	Kamenivo drcené frakce 11/22 B Pardubický kraj	t	1,70	500,00	849,10
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				92 374,94
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	54,37	150,00	8 155,50
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				8 155,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	54,37	128,00	6 959,36
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 959,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	24,89	99,00	2 464,11
28	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	49,78	45,00	2 240,10
29	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	24,89	57,00	1 418,73
30	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	40,84	14,50	592,18
31	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	53,65	43,00	2 306,92
32	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,42	3 290,00	14 548,38
33	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	3,12	2 780,00	8 673,60
34	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	38,12	126,00	4 803,12
35	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	17,60	281,00	4 945,60
36	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	54,37	36,00	1 957,32

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0128 Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podl	Rekonstrukce podlah - Školní jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	128,24	30,00	3 847,12
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,38	95,00	1 746,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				49 543,27
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	45,25	820,00	37 100,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				37 100,93
Díl: 711	Izolace proti vodě					
40	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	54,37	34,00	1 848,58
41	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izol. pásu se skel. vlož	m2	54,37	330,00	17 942,10
42	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,33	1 130,00	370,47
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				20 161,15
Díl: 713	Izolace tepelné					
43	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	54,37	50,00	2 718,50
44	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	38,12	26,00	991,12
45	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	54,37	45,00	2 446,65
46	28375328	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm	m	40,03	4,00	160,10
47	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	5,71	3 525,00	20 123,52
48	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,14	1 066,00	152,72
	Celkem za	713 Izolace tepelné				26 592,61
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
49	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	23,92	765,00	18 298,80
50	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03	760,00	23,81
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				18 322,61
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
51	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	54,37	53,00	2 881,61
52	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm kladených do flexibilního tmele	m2	54,37	645,00	35 068,65
53	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	54,37	40,00	2 174,80
54	597642030	Dlažba keramická 300x300x9 mm dle výběru investora	m2	62,53	497,20	31 087,68
55	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,46	622,00	907,72
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				72 119,74
Díl: 784	Malby					
56	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00	261,00	2 088,00
57	767135722R00	Montáž dvoudílné difuzní soklové lišty do zdiva	m	38,12	320,00	12 198,40
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	182,61	22,00	4 017,36
59	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	182,61	57,00	10 408,61
60	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	182,61	39,00	7 121,68
61	28349062	Mřížka větrací PS kulatá 140/110 mm se sítkou bílá	kus	8,00	40,00	320,00
62	55392755.A	Difuzní plastová lišta výšky 70 mm odstín bílý	m	41,93	280,00	11 740,96
	Celkem za	784 Malby				47 895,01
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,41	244,00	4 004,86
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	196,96	17,00	3 348,32
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,41	342,00	5 613,37
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	131,31	39,00	5 120,96
67	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,41	11,00	180,55
68	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	16,41	307,00	5 038,90
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,41	480,00	7 878,41

Položkový rozpočet


Stavba :	TV0128 Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podl	Rekonstrukce podlah - Školní jídelna

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				31 185,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Rekonstrukce podlah - Kmenové tří	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podlah	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
TV0128		Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Jaroměřice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 773	Zkoušky a revize	1 500
Z PSV celkem	317 796	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	750
R M práce celkem	0	Vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť	5 800
N M dodávky celkem	0	Koordinační činnost	7 250
ZRN celkem	325 569	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1 000
HZS	0		
ZRN+HZS	325 569	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	341 869	Ostatní náklady celkem	16 300

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Roman Vec</i>	Jméno : <i>IVETA GLOCOVA</i>
Datum :		Datum : <i>29.4.2022</i>	Datum : <i>29.4.2022</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 STAVEBNÍ ČINNOST ② Nádražní 12, 679 61 LETOVICE Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794	OBEC JAROMĚŘICE 569 44 Jaroměřice I IČ: 00276758 DIČ: CZ00276758
Základ pro DPH	21,0 %		341 869 Kč
DPH	21,0 %		71 793 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			413 662 Kč

Poznámka :

Pokud se v projektové dokumentaci a výkazu výměr objevují odkazy na obchodní název firmy, označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků, které odkazují na určitého podnikatele či společnost vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat vymezenou část veřejné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a zadavatel umožňuje v těchto případech uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Stavba :	TV0128 Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Rozpočet : 02
Objekt :	SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podlah	Rekonstrukce podlah - Kmenové třídy a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Dřevostavby	0	129 500	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	31 356	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	156 940	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 773	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 773	317 796	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zkoušky a revize	1 500	0,0	0	1 500
Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	750	0,0	0	750
Vybudování, provoz a odstranění zařízení stavení	5 800	0,0	0	5 800
Koordinační činnost	7 250	0,0	0	7 250
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1 000	0,0	0	1 000
CELKEM VRN				16 300

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0128 Rekonstrukce podlah ZŠ Jaroměřice	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Kompletní stavební práce - Rekonstrukce podl	Rekonstrukce podlah - Kmenové třídy a ředitelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 763		Dřevostavby				
1	763614232RT1	Montáž podlah z desek tl.18 mm, P+D, šroubov. bez dodávky desek	m2	321,60	150,00	48 240,00
2	60726014.A	Deska multifunkční hladká tl. 18 mm, P+D rozměr 2 476 x 810 mm	m2	368,00	208,00	76 544,00
3	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	4,18	1 127,00	4 715,51
	Celkem za	763 Dřevostavby				129 499,51
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
4	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt včetně uložení suti na hromady	m2	160,80	95,00	15 276,00
5	775592001R00	Broušení dřevěných podlah	m2	160,80	100,00	16 080,00
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				31 356,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
6	775413040R00	Montáž podlahové soklové SLK lišty lepením	m	84,30	96,00	8 092,80
7	775413040R01	Montáž podlahové soklové KOB lišty lepením	m	16,30	96,00	1 564,80
8	776521100RT1	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na fix. lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	145,00	275,00	39 875,00
9	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	15,80	186,00	2 938,80
10	23153411.A	Montážní lepidlo na soklové lišty	kus	26,00	202,00	5 252,00
11	24747232	Lepidlo fixační Profilep	kg	42,00	235,00	9 870,00
12	28412354	Zátěžové PVC, nášlapná vrstva 0,70 mm šířka 4,0 bm, odstín dle výběru objednatele	m2	160,00	450,00	72 000,00
13	61413715R1	Lišta soklová SLK dl. 2,5 bm	m	90,00	88,00	7 920,00
14	61413715R2	Lišta soklová KOB dl. 2,5 bm	m	17,50	39,00	682,50
15	69741222	Zátěžový koberec šířka 4,0 bm, odstín dle výběru objednatele	m2	20,00	420,00	8 400,00
16	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,62	555,00	344,59
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				156 940,49
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,22	730,00	2 347,68
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,22	244,00	784,70
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,59	17,00	656,06
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,22	342,00	1 099,87
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,43	38,00	244,42
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,22	11,00	35,38
23	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,22	310,00	996,96
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,22	500,00	1 608,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 773,07

Rekonstrukce a modernizace kuchyně Základní a mateřská škola Jaroměřice

časový harmonogram

2022

oddíl	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
Kuchyně					
Zemní práce					
Svislé a kompletní konstrukce					
Sádkartonové konstrukce					
Stěny a příčky					
Schodiště					
Úpravy povrchů vnitřní					
Podlahy a podlahové konstrukce					
Výplně otvorů					
Lešení a stavební výťahy					
Dokončovací konstrukce					
Protipožární opatření					
Bourání konstrukcí					
Staveništní přesun hmot					
Isolace proti vodě					
Isolace tepelné					
Vnitřní kanalizace					
Vnitřní vodovod					
Zařizovací předměty					
Vzduchotechnika					
Konstrukce truhlářské					
Podlahy z dlaždic a obklady					
Podlahy povlakové					
Obklady keramické					
Nátěry					
Malby					
Elektromontáže					
Přesuny sutí a vybouraných hmot					
Vedlejší a ostatní náklady					
Podlahy třídy					
zemní práce					
úpravy povrchu vnitřní					
podlahy a podlahové konstrukce					
izolace proti vodě					
izolace tepelné					
vnitřní kanalizace					
dřevostavby					
podlahy z dlaždic a obklady					
podlahy povlakové					
malby					
lešení					
dokončovací konstrukce					
bourání konstrukcí					
staveništní přesun hmot					
přesuny sutí a vybouraných hmot					

V Letovicích dne 30.3.2022

Letostan
 spol. s r.o.
 STAVEBNÍ ČINNOST
 ① Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
 Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16349794

1/1

