

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **391116** **Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661**

Zadavatel **Obec Vendolí** **IČO: 00277541**
 103 **DIČ: CZ00277541**
 56914 **Vendolí**

Zhotovitel: **Ulehla Ivan s.r.o.** **IČO: 29212375**
 Svitavská 159/52 **DIČ: CZ29212375**
 568 02 **Svitavy**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			2 213 605,32
PSV			0,00
MON			12 412,00
Vedlejší náklady			47 000,00
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			2 299 017,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 299 017,32 CZK
Základní DPH	21 %	482 794,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,32 CZK**


Cena celkem s DPH **2 781 811,00 CZK**

v

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52, Svítavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 460

Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0	73 000	15 330	88 330	3
1a	Ostatní a vedlejší náklady způsobilé	0	65 000	13 650	78 650	3
1b	Ostatní a vedlejší náklady nezpůsobilé	0	8 000	1 680	9 680	0
	Stavební objekt			0	0	0
3	SO-01 II.etapa 1.část	0	2 226 017	467 464	2 693 481	97
2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje	0	2 059 495	432 494	2 491 989	90
2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje	0	166 522	34 970	201 492	7
	Celkem za stavbu	0	2 299 017	482 794	2 781 811	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			465 153,26	20
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			6 695,91	0
5	Komunikace	HSV			764 831,56	33
8	Trubní vedení	HSV			18 851,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			30 683,01	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			389 672,57	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			358 877,86	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			178 840,15	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			12 412,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			47 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00	1
	Cena celkem				2 299 017,32	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 02	Ostatní a vedlejší náklady
R: 1a	Ostatní a vedlejší náklady způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Vedlejší náklady								
Díl: VN	1	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	1 000,00		RTS 19/I

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektu sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby.

Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Náhradní zdroj elektrické energie.

47 000,00

1 000,00

RTS 19/I

2	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 19/I
---	------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Opotřebení nebo pronájem kontejneru pro skladování.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláři stavby.

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláři stavby.

3	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/I
---	------------	---	--------	---------	----------	----------	--	----------

Odvoz kontejnerů a ohrazení a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.

Zrušení osvětlení staveniště.

Odvoz náhradního zdroje.

Ostatní náklady								
Díl: ON	4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00		RTS 19/I

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světlé signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

18 000,00

8 000,00

RTS 19/I

5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 02	Ostatní a vedlejší náklady
R: 1a	Ostatní a vedlejší náklady způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							65 000,00	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 02	Ostatní a vedlejší náklady
R: 1b	Ostatní a vedlejší náklady nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON								
1	005111022T	Vytvoření inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
						8 000,00		
2	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 19/I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								

Celkem	8 000,00
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				402 439,91		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	84,16000	506,60	42 635,46	800-1	RTS 19/I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
		50% : 168,32/2		84,16000				

2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	168,32000	167,90	28 260,93	800-1	RTS 19/I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 422		422,00000				
		chodník dlažba pro nevidomé : 7,5		7,50000				
		kontrastní na nástupiště : 4		4,00000				
		Mezisoučet		433,50000				
		Konec provozního součtu						
		433,5*0,25		108,37500				
		Začátek provozního součtu						
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33		33,00000				
		vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5		15,50000				
		Mezisoučet		48,50000				
		Konec provozního součtu						
		48,5*0,37		17,94500				
		C.1.01-C 1.05 AZ : 75*0,56		42,00000				

3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	168,32000	35,20	5 924,86	800-1	RTS 19/I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 168,32000		168,32000				

4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	58,44000	577,00	33 719,88	800-1	RTS 19/I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení 50% : (39*1*2)/2

C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*1,8*2*3

39,00000

19,44000

5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	78,00000	408,40	31 855,20	800-1	RTS 19/I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*2

78,00000

6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	78,00000	30,30	2 363,40	800-1	RTS 19/I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,00000

78,00000

7	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	19,44000	408,40	7 939,30	800-1	RTS 19/I
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	-------	----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*1,8*2*3

19,44000

8	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	19,44000	30,30	589,03	800-1	RTS 19/I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,44000

19,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	151201101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*2*2 C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*4*2*3	m2	199,20000	22,00	4 382,40	800-1	RTS 19/I
10	151201111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh zátažné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 199,20000	m2	199,20000	7,00	1 394,40	800-1	RTS 19/I
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,00000	m3	78,00000	105,00	8 190,00	800-1	RTS 19/I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot. Začátek provozního součtu C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 422 chodník dlažba pro nevidomé : 7,5 kontrastní na nástupiště : 4 Mezisoučet Konec provozního součtu	m3	265,76000	224,80	59 742,85	800-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		433,5*0,25		108,37500				
		Začátek provozního součtu						
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33		33,00000				
		vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5		15,50000				
		Mezisoučet		48,50000				
		Konec provozního součtu						
		48,5*0,37		17,94500				
		C.1.01-C 1.05 AZ : 75*0,56		42,00000				
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*2		78,00000				
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*1,8*2*3		19,44000				

13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,70000	217,60	7 115,52	800-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 na ohumusování : 327*0,1		32,70000				

14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	265,76000	13,90	3 694,06	800-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnout skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 265,76000

15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,20240	103,00	7 230,85	800-1	RTS 19/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*1,8*2*3		19,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,3*0,3*3,14*2*3 desky : -0,8*0,8*0,1*3 C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*1,35		-1,69560 -0,19200 52,65000				
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*0,5 -39*0,1*0,1*3,14	m3	18,27540	931,60	17 025,36	800-1	RTS 19/I
17	181101105T01	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 422 chodník dlažba pro nevidomé : 7,5 kontrastní na nástupiště : 4 C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33 vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5 rozšíření podkladních vrstev : 345*0,5 C.1.01-C 1.05 AZ : 75 C.1.01-C 1.05 AZ rozšíření pod obruby : (1+1+12)*0,5 40*0,3	m2	748,50000	15,00	11 227,50	800-1	Vlastní
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	265,76000	360,00	95 673,60	800-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jako místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolit. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.						
		Začátek provozního součtu						
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 422		422,00000				
		chodník dlažba pro nevidomé : 7,5		7,50000				
		kontrastní na nástupiště : 4		4,00000				
		Mezisoučet		433,50000				
		Konec provozního součtu						
		433,5*0,25		108,37500				
		Začátek provozního součtu						
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33		33,00000				
		vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5		15,50000				
		Mezisoučet		48,50000				
		Konec provozního součtu						
		48,5*0,37		17,94500				
		C.1.01-C 1.05 AZ : 75*0,56		42,00000				
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*2		78,00000				
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*1,8*2*3		19,44000				
19	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm, třída B	t	128,75120	260,00	33 475,31	SPCM	RTS 19/I
		Začátek provozního součtu						
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 1,8*1,8*2*3		19,44000				
		-0,3*0,3*3,14*2*3		-1,69560				
		desky : -0,8*0,8*0,1*3		-0,19200				
		C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*1,35		52,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet 70,20240

Konec provozního součtu

70,2024*1,834

128,75120

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

20	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	5,85000	1 055,00	6 171,75	827-1	RTS 19/I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

v otevřeném výkopu,

C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39*1*0,15

5,85000

21	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	0,19200	2 730,00	524,16		RTS 19/I
----	--------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	--	----------

C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 0,8*0,8*0,1*3

0,19200

Díl: 5 Komunikace

22	56485111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	654,50000	185,50	121 409,75	822-1	RTS 19/I
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 422

chodník dlažba pro nevidomé : 7,5

kontrastní na nastupišť : 4

C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33

vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5

rozšíření podkladních vrstev : 345*0,5

422,00000

7,50000

4,00000

33,00000

15,50000

172,50000

23	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	94,00000	216,00	20 304,00	822-1	RTS 19/I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

C.1.01-C 1.05 AZ : 75

C.1.01-C 1.05 AZ rozšíření pod obruby : (1+1+12)*0,5

40*0,3

75,00000

7,00000

12,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	56515111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 70 mm s rozprostřením a ztuhnutím C.1.01-C 1.05 napojení úprava komunikace III/36625 : 345*0,5	m2	172,50000	525,00	90 562,50	822-1	RTS 19/I
25	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 130 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou C.1.01-C 1.05 napojení úprava komunikace III/36625 : 345*0,5	m2	172,50000	296,00	51 060,00	822-1	RTS 19/I
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou C.1.01-C 1.05 AZ : 75	m2	75,00000	337,00	25 275,00	822-1	RTS 19/I
27	567211210R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33 vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5	m2	48,50000 33,00000 15,50000	332,00	16 102,00	822-1	RTS 19/I
28	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 172,50000	m2	172,50000 172,50000	27,00	4 657,50	822-1	RTS 19/I
29	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 C.1.01-C 1.05 napojení úprava komunikace III/36625 : 345*0,5	m2	172,50000 172,50000	19,00	3 277,50	822-1	RTS 19/I
30	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 172,50000	m2	172,50000 172,50000	320,00	55 200,00	822-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilý výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	75,00000	549,00	41 175,00	822-1	RTS 19/I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
75,00000
C.1.01-C 1.05 AZ : 75

32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	48,50000	255,50	12 391,75	822-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33
vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5

33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	48,50000	269,00	13 046,50	822-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33
vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5

34	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	11,50000	21,80	250,70	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
C.1.01-C 1.05 chodník dlažba pro nevidomé : 7,5
C.1.01-C 1.05 kontrastní na nástupiště : 4

35	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	15,50000	24,00	372,00	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5

36	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	327,00000	110,00	35 970,00	822-1	RTS 19/I
----	-------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 3	SO-01 II.etapa 1.část
R: 2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
C.1.01-C 1.05 chodník podél III/3661 1000/80/250 : 327								
327,00000								
37	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	20,00000	110,00	2 200,00	822-1	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 : 20								
20,00000								
38	596745042R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z cementové malty, tloušťky 50 mm	m2	4,80000	444,00	2 131,20	822-1	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 dlažba drážková : 12*0,4								
4,80000								
39	599142111T00	Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti.	m	386,00000	105,00	40 530,00		Vlastní
C.1.01-C 1.05 napojení úprava komunikace III/36625 : 345+2*0,5								
346,00000								
C.1.01-C 1.05 AZ : 40								
40,00000								
40	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	386,00000	55,90	21 577,40	822-1	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 napojení úprava komunikace III/36625 : 345+2*0,5								
346,00000								
C.1.01-C 1.05 AZ : 40								
40,00000								
41	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	19,31250	2 600,00	50 212,50	SPCM	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 AZ : 75/4*1,03								
19,31250								
42	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	426,22000	197,00	83 965,34	SPCM	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 422+1,01								
426,22000								
43	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,04000	262,00	1 058,48	SPCM	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobitelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C. 1.01-C 1.05 kontrastní na nástupišťě : 4*1,01		4,04000				
44	592451151R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,57500	421,00	3 189,08	SPCM	RTS 19/I
		C. 1.01-C 1.05 chodník dlažba pro nevidomé : 7,5*1,01		7,57500				
45	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	15,65500	482,00	7 545,71	SPCM	RTS 19/I
		vjezd dlažba pro nevidomé : 15,5*1,01		15,65500				
46	592451170R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	33,33000	229,00	7 632,57	SPCM	RTS 19/I
		C. 1.01-C 1.05 vjezd podél III/3661 : 33*1,01		33,33000				
47	59248070R	dlažba betonová dvourstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodící linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,84800	880,00	4 266,24	SPCM	RTS 19/I
		C. 1.01-C 1.05 dlažba drážková : 12*0,4*1,01		4,84800				
Díl: 8	Trubní vedení					18 851,00		
48	817354002T00	Navrtávka potrubí betonového pro přípojku do DN 250	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
		C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 3		3,00000				
49	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 39	m	39,00000	30,00	1 170,00	827-1	RTS 19/I
50	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	8,00000	220,00	1 760,00	SPCM	RTS 19/I
		C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobílé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	28611264.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0 mm	kus	3,00000	987,00	2 961,00	SPCM	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 3								
52	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	5,00000	1 512,00	7 560,00	SPCM	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 napojení : 5								
Díl: 89						30 683,01		
53	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze šterkopísku,	kus	3,00000	1 806,00	5 418,00	827-1	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3								
54	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	3,00000	670,60	2 011,80	827-1	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3								
55	552430851PDT	Vpust' chodníková boční litina-dle PD	kus	3,00000	5 320,00	15 960,00		Vlastní
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3								
56	59223821R	prstěnek betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	3,03000	312,00	945,36	SPCM	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3*1,01								
57	59223823R	dno uliční vpustí beton; TBV; DI = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	3,03000	638,00	1 933,14	SPCM	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3*1,01								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	3,03000	298,00	902,94	SPCM	RTS 19/I
C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3*1,01								
59	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	3,03000	353,00	1 069,59	SPCM	RTS 19/I
C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3*1,01								
60	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	3,03000	508,00	1 539,24	SPCM	RTS 19/I
C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3*1,01								
61	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	3,03000	298,00	902,94	SPCM	RTS 19/I
C. 1.01-C 1.05 UVCH 3-5 : 3*1,01								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
62	597121251R00	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbínových mikrošterbinových, vpust', zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, C. 1.01-C 1.05 SŽ 7 : 1	kus	2,00000	3 281,00	6 562,00	822-1	RTS 19/I
SŽ 8 : 1								
63	597121211RT3	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbínových s dodávkou trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m	kus	6,00000	1 763,00	10 578,00	822-1	RTS 19/I
zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, C. 1.01-C 1.05 SŽ 7 : 3								
SŽ 8 : 3								
64	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrrou	m	327,00000	206,50	67 525,50	822-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm C. 1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 1000/80/250 : 327		327,00000				
65	91746111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm C. 1.01-C 1.05 AZ : 40	m	40,00000	272,00	10 880,00	822-1	RTS 19/I
66	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. C. 1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 1000/150/250 : 345 nájezdový : 4+3+7+3+5+8+3	m	378,00000	287,50	108 675,00	822-1	RTS 19/I
67	917882111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. C. 1.01-C 1.05 AZ : 1+1+12	m	14,00000	537,00	7 518,00	822-1	RTS 19/I
68	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm C. 1.01-C 1.05 AZ : 40*1,1	m	44,00000	1 250,00	55 000,00	SPCM	RTS 19/I
69	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá C. 1.01-C 1.05 : 327*1,01	kus	330,27000	86,00	28 403,22	SPCM	RTS 19/I
70	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá C. 1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 1000/150/250 : 345*1,01	kus	348,45000	103,00	35 890,35	SPCM	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 3	SO-01 II.etapa 1.část
R: 2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 1000/150/250 : 33*1,01	kus	33,33000	96,00	3 199,68	SPCM	RTS 19/I
72	592174984R	obrubník silniční příčný, pro zastávkový záliv; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; h = 350,0 mm; barva šedá C.1.01-C 1.05 AZ : 12*1,01	kus	12,12000	2 097,00	25 415,64	SPCM	RTS 19/I
73	592174985R	obrubník silniční náběhový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 330 až 350 mm; barva šedá C.1.01-C 1.05 AZ : 1*1,01	kus	1,01000	2 097,00	2 117,97	SPCM	RTS 19/I
74	592174986R	obrubník silniční náběhový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 435,0 mm; výškový rozsah h = 330 až 350 mm; barva šedá C.1.01-C 1.05 AZ : 1*1,01	kus	1,01000	2 097,00	2 117,97	SPCM	RTS 19/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí					339 600,99		
75	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 46 napojení v místě vjezdu : 30	m2	76,00000	50,30	3 822,80	822-1	RTS 19/I
76	113107520R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm C.1.01-C 1.05 dlažba : 46 napojení v místě vjezdu : 30	m2	76,00000	26,40	2 006,40	822-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 3	SO-01 II.etapa 1.část
R: 2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	292,50000	42,90	12 548,25	822-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 napojení : 345*0,5		172,50000				
		zpevněná plocha AB : 120		120,00000				
78	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	292,50000	45,10	13 191,75	822-1	RTS 19/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 292,50000		292,50000				
79	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,00000	95,20	571,20	822-1	RTS 19/I
		B 2a-2c : 6		6,00000				
80	113231540T00	Bourání odvodňovacího žlabu příkopového š.do 600m včetně betonového lože	m	109,00000	63,00	6 867,00		Vlastní
		B 2a-2c : 109		109,00000				
81	895941110T00	Vybourání vpustí uliční z dílců ,vč.zásypu ŠD	kus	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
		B 2a-2c : 2		2,00000				
82	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	386,00000	95,20	36 747,20	822-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 napojení úprava komunikace III/36625 : 345+2*0,5		346,00000				
		C.1.01-C 1.05 AZ : 40		40,00000				
83	936124126T00	Demontáž lavice stabilizní	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
		B 2a-2c : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O: 3	SO-01 II.etapa 1.část
R: 2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 300 mm s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B 2a-2c : 21	m	21,00000	1 126,00	23 646,00	822-1	RTS 19/I
85	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm. s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B 2a-2c : 12	m	12,00000	1 600,00	19 200,00	822-1	RTS 19/I
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle technologického plánu zhotovitele šd : 33,44+193,05	t	226,49000	250,00	56 622,50	801-3	RTS 19/I
87	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton 15,813+11,76+0,5+0,1+10,488+1,32+7,63	t	47,61100	250,00	11 902,75	801-3	RTS 19/I
88	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt dle technologického plánu zhotovitele C.1.01-C 1.05 asfalt : 64,35	t	64,35000	250,00	16 087,50	801-3	RTS 19/I
89	936124127T00	úprava odpadkový koš B 2a-2c : 1	kus	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	338,55100	187,00	63 309,04	801-3	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

91	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 078,26500	13,30	67 540,92	801-3	RTS 19/I
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	----------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	338,55100	8,50	2 877,68		RTS 19/I
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	------	----------	--	----------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
93	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	835,47523	184,90	154 479,37	822-1	RTS 19/I

174 530,78

94	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	835,47523	24,00	20 051,41	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

Díl: M46	Zemní práce při montážích							
						7 447,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovačka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2a	Chodník II.etapa-způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	12,00000	512,60	6 151,20		RTS 19/I
				12,00000				
96	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	12,00000	108,00	1 296,00		RTS 19/I
				12,00000				
Celkem							2 059 494,85	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				62 713,35		
1	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	4,94000	506,60	2 502,60	800-1	RTS 19/I
		příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, 50% : 9,88/2						
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	9,88000	167,00	1 649,96	800-1	RTS 19/I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 4*0,25		1,00000				
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/36625 : 24*0,37		8,88000				
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	9,88000	35,20	347,78	800-1	RTS 19/I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,88000		9,88000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,70000	224,80	7 350,96	800-1	RTS 19/I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		C.1.01-C 1.05 dovoz zeminy na ohumusování : 327*0,1		32,70000				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,70000	217,60	7 115,52	800-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 na ohumusování : 327*0,1		32,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,88000	13,90	137,33	800-1	RTS 19/I

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami: položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jako místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolit. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,88000

9,88000

7	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	327,00000	17,40	5 689,80	823-1	RTS 19/I
na puď předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
C.1.01-C 1.05 : 327								
327,00000								

8	181101105T01	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	m2	28,00000	15,00	420,00	800-1	Vlastní
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 4								
C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/36625 : 24								
4,00000								
24,00000								

9	181251001T00	Náklady spojené se získáním vhodné zeminy na ohumusování	m3	32,70000	400,00	13 080,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 32,70000								
32,70000								

10	182301121R00	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	327,00000	57,80	18 900,60	800-1	RTS 19/I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,								
C.1.01-C 1.05 : 327								
327,00000								

11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	9,88000	360,00	3 556,80	800-1	RTS 19/I
----	--------------	----------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zahrnout skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,88000

9,88000

12	00572465R	směs travní standard	kg	16,35000	120,00	1 962,00	SPCM	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 : 327*0,05		16,35000				

Díl: 5 Komunikace

49 468,84

13	56485111R00	Podklad ze štěrku dří s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	28,00000	185,50	5 194,00	822-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 4		4,00000				
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/36625 : 24		24,00000				

14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,00000	255,50	1 022,00	822-1	RTS 19/I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 4		4,00000				

15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	24,00000	269,00	6 456,00	822-1	RTS 19/I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/36625 : 24		24,00000				

16	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	29,00000	110,00	3 190,00	822-1	RTS 19/I
		29		29,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	59629113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	10,00000	110,00	1 100,00	822-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 : 10		10,00000				
18	59630PD	Napojení na stávající stavy,vč.veškerých materiálů	m	32,70000	800,00	26 160,00		Vlastní
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 2,8+7,25+4,75+2,8+6,85+1,25+3+4		32,70000				
19	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,04000	197,00	795,88	SPCM	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 : 4*1,01		4,04000				
20	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	24,24000	229,00	5 550,96	SPCM	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 vjezd podél III/36625 : 24*1,01		24,24000				
Díl: 91					Doplňující práce na komunikaci			
21	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	2,00000	913,00	1 826,00	822-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 přemístění IJ 4b : 2		2,00000				
22	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000	167,50	335,00	822-1	RTS 19/I
		C.1.01-C 1.05 přemístění IJ 4b : 2		2,00000				
23	915711112R00	Vodorovné značení krytů silnicovstvé, dělicích čar šířky 120 mm	m	44,00000	220,00	9 680,00	822-1	RTS 19/I
		C 1.02 a BUS V 11a žlutá barva : 3,5*4 (12+3)*2		14,00000				
				30,00000				
24	915721112R00	Vodorovné značení krytů silnicovstvé, stopčár, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,00000	1 500,00	4 500,00	822-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C 1.02 a- nápis BUS žlutá barva : 3*0,5*2		3,00000				
25	91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot C 1.02 a BUS V 11a žlutá barva : 3,5*4 (12+3)*2	m	44,00000	10,00	440,00	822-1	RTS 19/I
26	91579112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebrý, stíny, šípky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot C 1.02 a- nápis BUS žlutá barva : 3*0,5*2	m2	3,00000	50,00	150,00	822-1	RTS 19/I
27	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 1000/80/250 : 29	m	29,00000	206,50	5 988,50	822-1	RTS 19/I
28	96600621R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek C.1.01-C 1.05 přemístění IJ 4b : 2	kus	2,00000	71,90	143,80	822-1	RTS 19/I
29	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek C.1.01-C 1.05 přemístění IJ 4b : 2	kus	2,00000	103,50	207,00	822-1	RTS 19/I
30	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá C.1.01-C 1.05 chodník podél III/36625 1000/80/250 : 29*1,01	kus	29,29000	86,00	2 518,94	SPCM	RTS 19/I
Díli: 96			Bourání konstrukcí			19 276,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	21,00000	50,30	1 056,30	822-1	RTS 19/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
C.1.01-C 1.05 : 21								
21,00000								
32	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	21,00000	26,40	554,40	822-1	RTS 19/I
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 21,00000								
33	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	15,00000	42,90	643,50	822-1	RTS 19/I
C.1.01-C 1.05 zpevněná plocha AB : 15								
15,00000								
34	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	15,00000	45,10	676,50	822-1	RTS 19/I
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 15,00000								
35	979990116T00	Poplatek za skládku suti-asfaltové směsi	t	3,30000	250,00	825,00		Vlastní
nebo dle technologického plánu zhotovitele								
3,3								
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,14000	250,00	4 785,00	801-3	RTS 19/I
sd : 9,24+9,9								
19,14000								
37	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	2,89800	250,00	724,50	801-3	RTS 19/I
2,898								
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,34600	187,00	4 739,70	801-3	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 391116	Chodník Vendolí-křížovatka III/36625/3661
O: 3	SO-01 II.etapa 1.část
R: 2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	380,19000	13,30	5 056,53	801-3	RTS 19/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	25,34600	8,50	215,44	800-6	RTS 19/I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	-------	----------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 309,37				
41	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu			t	20,62889	184,90	3 814,28	822-1	RTS 19/I

42	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	20,62889	24,00	495,09	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	391116	Chodník Vendolí-křižovatka III/36625/3661
O:	3	SO-01 II.etapa 1.část
R:	2b	Chodník II.etapa-nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: M46 Zemní práce při montážích

43	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	8,00000	512,60	4 100,80		RTS 19/I
				8,00000				
						4 964,80		

44	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	8,00000	108,00	864,00		RTS 19/I
				8,00000				

Celkem						166 522,47		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

[illegible]