

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: EMAVEPA

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

JKSO:

Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:

Datum: 7.7.2017

Objednatel:

Městys Machov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Krčmář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 349 530,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 349 530,59
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 349 530,59	703 401,42
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 052 932,01
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: EMAVEPA

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: #

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	3 349 530,59	4 052 932,01
------------------------------	---------------------	---------------------

01	Rekonstrukce místní komunikace	856 561,03	1 036 438,85
02	Výstavba parkoviště	1 413 776,27	1 710 669,29
03	Veřejné osvětlení	162 989,02	197 216,71
04	Venkovní kanalizace	374 281,80	452 880,98
05	Dřevěný přístřešek, mobilní WC, mobiliář a zeleň	446 922,47	540 776,19
06	Vedlejší a ostatní náklady	95 000,00	114 950,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 349 530,59	4 052 932,01
--	---------------------	---------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 01 - Rekonstrukce místní komunikace

JKSO:

Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:

Datum: 07.07.2017

Objednatel:

Městys Machov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 856 561,03

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 856 561,03

DPH základní 21,00% ze 856 561,03 179 877,82

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 036 438,85

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 01 - Rekonstrukce místní komunikace

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 856 561,03

HSV - Práce a dodávky HSV 856 561,03

1 - Zemní práce 129 725,03

2 - Zakládání 10 672,00

5 - Komunikace pozemní 527 072,26

8 - Trubní vedení 18 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 460,88

997 - Přesun sutě 158 141,10

998 - Přesun hmot 2 839,76

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 856 561,03

ROZPOČET

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 01 - Rekonstrukce místní komunikace

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

856 561,03

HSV - Práce a dodávky HSV

856 561,03

1 - Zemní práce

129 725,03

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	628,200	44,60	28 017,72
2	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	508,100	78,30	39 784,23
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,260	631,00	3 319,06

"objekt"0,47*8 3,760

"horská vpust" 1,5 1,500

Součet 5,260

4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,560	566,00	3 712,96
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"drenáž" 0,16*41 6,560

5	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	28,800	51,60	1 486,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"násyp po vrstvách - použito z MK" 13,0 13,000

"dosyp se ztuhnutím - použito z MK" 15,8 15,800

Součet 28,800

6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,600	335,00	2 211,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"materiál použit z odstranění drceného podkladu" 6,6 6,600

7	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	339,600	71,70	24 349,32
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,188	90,90	926,09
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------

9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	339,600	27,80	9 440,88
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

10	M	581232800-1	ornice	m3	33,900	300,00	10 170,00
----	---	-------------	--------	----	--------	--------	-----------

339*0,1 33,900

11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	631,400	9,99	6 307,69
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

2 - Zakládání

10 672,00

12	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	46,000	219,00	10 074,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

13	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	46,000	13,00	598,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikace pozemní

527 072,26

14	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	631,400	171,00	107 969,40
15	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	564,200	405,13	228 574,35
16	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	52,800	55,30	2 919,84
17	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	564,200	20,57	11 605,59
18	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	564,200	12,43	7 013,01
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	564,200	230,34	129 957,83
20	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	8,200	757,00	6 207,40
21	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	41,000	791,00	32 431,00
22	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dilci živичnou zálivkou	m	7,200	54,70	393,84

8 - Trubní vedení

18 650,00

23	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	7 850,00	7 850,00
24	M	592128140-1	vpust' horská TZV 90/90/115 cm	kus	1,000	10 800,00	10 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 460,88

25	K	918211113-1	Osazení prefabrikované desky výtakového čela	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
26	M	592276200-1	deska betonová - výtakové čelo TBM 600/600 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
27	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	73,600	46,10	3 392,96
28	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	7,200	71,10	511,92
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,300	2 520,00	3 276,00

"horská vpust" 1,3

1,300

997 - Přesun sutě

158 141,10

30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	209,790	531,00	111 398,49
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

123,17+86,62

209,790

31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 048,950	14,80	15 524,46
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

209,79*5

1 048,950

32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	123,170	155,00	19 091,35
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

130,07-6,9

123,170

33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	86,620	140,00	12 126,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

251,28-6,6-28,8+3,76+6,5

226,140

"odpočet kameniva použitého na plocho parkoviště" 1395,2*0,05*2*-1

-139,520

Součet

86,620

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

2 839,76

34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,050	59,10	2 839,76
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 02 - Výstavba parkoviště

JKSO:

Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:

Datum: 07.07.2017

Objednatel:

Městys Machov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Krčmář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 413 776,27

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 413 776,27

DPH základní	21,00%	ze	1 413 776,27	296 893,02
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 710 669,29

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 02 - Výstavba parkoviště

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 413 776,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 406 339,97

1 - Zemní práce

207 538,86

2 - Zakládání

11 716,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 576,87

5 - Komunikace pozemní

1 009 152,01

8 - Trubní vedení

17 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 666,13

998 - Přesun hmot

5 830,10

PSV - Práce a dodávky PSV

7 436,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 436,30

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 413 776,27

ROZPOČET

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 02 - Výstavba parkoviště

Místo: k.ú Machovská Lhota Datum: 07.07.2017
Objednatel: Městys Machov Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Jan Krčmář

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 413 776,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 406 339,97

1 - Zemní práce

207 538,86

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	365,400	82,30	30 072,42
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,100	566,00	4 584,60
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,056	836,00	882,82

"pro dopravní značení" 0,4*0,4*0,6*11 1,056

5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	356,000	141,00	50 196,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

365,4+8,1-17,5 356,000

6	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	17,500	51,60	903,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"násyp hutněný po vrstvách" 7,1 7,100

"zásyp se hutněním" 10,4 10,400

Součet 17,500

7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	605,200	140,00	84 728,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

356*1,7 605,200

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,100	335,00	2 713,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

9	M	583336980	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	16,200	361,00	5 848,20
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

8,1*2,0 16,200

10	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	103,400	71,70	7 413,78
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,102	90,90	281,97
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,400	27,80	2 874,52
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

13	M	581232800-1	ornice	m3	10,340	300,00	3 102,00
----	---	-------------	--------	----	--------	--------	----------

103,4*0,1 10,340

14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 395,200	9,99	13 938,05
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

1340,4+4,2+50,6 1 395,200

2 - Zakládání

11 716,00

15	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	50,500	219,00	11 059,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	50,500	13,00	656,50

4 - Vodorovné konstrukce

6 576,87

17	K	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2	10,667	438,00	4 672,15
18	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,320	821,00	1 904,72

5 - Komunikace pozemní

1 009 152,01

19	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	1 395,200	29,50	41 158,40
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	50,600	75,30	3 810,18
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,160	106,00	440,96
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 340,400	171,00	229 208,40
23	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 045,900	405,13	423 725,47
24	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	2,810	55,30	155,39

"vjezd na PC" 2,81

2,810

25	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 045,900	20,57	21 514,16
26	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 045,900	12,43	13 000,54
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 045,900	230,34	240 912,61
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	5,000	757,00	3 785,00
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,200	270,00	864,00
30	M	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	4,000	175,00	700,00
31	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	38,900	221,00	8 596,90
32	M	592281050	tvárnice betonová zatravňovací TZX 50/50 50x50x8 cm	kus	160,000	133,00	21 280,00

8 - Trubní vedení

17 860,00

33	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,500	2 600,00	9 100,00
34	M	286143390	uliční vpust MONOROAD PP DN 400 "krátká" (28cm)	kus	4,000	2 190,00	8 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 666,13

35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	177,00	2 832,00
36	M	404441010	značka svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	3,000	642,00	1 926,00
37	M	404443320	značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	5,000	438,00	2 190,00
38	M	404442460	značka svislá IP4a FeZn NK 800 x 300 mm	kus	1,000	821,00	821,00
39	M	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	5,000	849,00	4 245,00
40	M	404442010	značka svislá zákazová C FeZn JAC 500 mm	kus	1,000	642,00	642,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	805,00	805,00
42	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	10,000	232,00	2 320,00
43	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	10,000	642,00	6 420,00
44	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	10,000	14,80	148,00
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	805,00	3 220,00
46	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	4,000	174,00	696,00
47	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	158,200	6,71	1 061,52

33,7+105+19,5 158,200

48	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	4,000	76,90	307,60
49	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	214,400	202,00	43 308,80

"materiál v majetku investora" 214,4 214,400

50	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	11 400,00	22 800,00
51	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	2,520	3 310,00	8 341,20
52	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	10,100	135,00	1 363,50
53	M	286152520	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 400 mm/ 2 m	kus	5,000	7 930,00	39 650,00
54	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	99,100	46,10	4 568,51

80,8+18,3 99,100

998 - Přesun hmot 5 830,10

55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	98,648	59,10	5 830,10
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV 7 436,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 436,30

56	K	711511101	Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem	m2	18,300	17,60	322,08
57	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006	48 700,00	292,20
58	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	36,600	107,00	3 916,20

18,3*2 36,600

59	M	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL	m2	43,920	62,50	2 745,00
60	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,191	842,00	160,82

VP - Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 03 - Veřejné osvětlení

JKSO:

Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:

Datum: 07.07.2017

Objednatel:

Městys Machov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Krčmář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 162 989,02

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 162 989,02

DPH základní 21,00% ze 162 989,02 34 227,69

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 197 216,71

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 03 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 162 989,02

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 162 989,02

ROZPOČET

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 03 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

162 989,02

1	K	03	Veřejné osvětlení - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	162 989,02	162 989,02
---	---	----	---	------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 04 - Venkovní kanalizace

JKSO:
Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:
Datum: 07.07.2017

Objednatel:
Městys Machov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

Projektant:
Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Krčmář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	374 281,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	374 281,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	374 281,80	78 599,18
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	452 880,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 04 - Venkovní kanalizace

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 374 281,80

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 374 281,80

ROZPOČET

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 04 - Venkovní kanalizace

Místo: k.ú Machovská Lhota Datum: 07.07.2017
 Objednatel: Městys Machov Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
 Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Jan Krčmář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

374 281,80

1	K	04	Venkovní kanalizace - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	374 281,80	374 281,80
---	---	----	---	------	-------	------------	------------

VP - Vícepráce

0,00

K					1,000		0,00
K					1,000		0,00
K					1,000		0,00
K					1,000		0,00
K					1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 05 - Dřevěný přístřešek, mobilní WC, mobiliář a zeleň

JKSO:

Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:

Datum: 07.07.2017

Objednatel:

Městys Machov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Projektant:

Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Krčmář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS, cenová úroveň 2016/I.. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu

446 922,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

446 922,47

DPH základní	21,00%	ze	446 922,47
snížená	15,00%	ze	0,00

93 853,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

540 776,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 05 - Dřevěný přístřešek, mobilní WC, mobiliář a zeleň

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 446 922,47

HSV - Práce a dodávky HSV 295 192,15

1 - Zemní práce 72 714,80

2 - Zakládání 8 550,15

5 - Komunikace pozemní 29 728,40

9 - Ostatní konstrukce a práce 176 396,18

94 - Lešení a stavební výtahy 2 644,80

99 - Přesun hmot 5 157,82

PSV - Práce a dodávky PSV 151 730,32

762 - Konstrukce tesařské 80 583,41

764 - Konstrukce klempířské 10 880,10

765 - Konstrukce pokrývačské 24 004,30

783 - Dokončovací práce - nátěry 36 262,51

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 446 922,47

ROZPOČET

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 05 - Dřevěný přístřešek, mobilní WC, mobiliář a zeleň

Místo: k.ú Machovská Lhota Datum: 07.07.2017
Objednatel: Městys Machov Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Jan Krčmář

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 922,47

HSV - Práce a dodávky HSV

295 192,15

1 - Zemní práce

72 714,80

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,300	124,00	1 773,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod přístřeškem a mezi parkovištěm a přístřeškem" (24,0+28,0)*1,10*0,25

14,300

2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,720	27,50	157,30
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

0,40*14,3

5,720

3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,924	836,00	3 280,46
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"dřevěný přístřešek - základové patky" 4*0,6*0,6*0,6

0,864

"informační tabule - základové patky" 4*2*0,6*0,6*0,8

2,304

"prvky atrakcí pro děti (houpadla) - základové patky" 3*0,6*0,6*0,7

0,756

Součet

3,924

4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,570	118,00	185,26
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

0,40*3,924

1,570

5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,940	141,00	8 874,54
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"odvoz přebytečné zeminy" 14,3+3,924-0,684+30*0,05+4*0,125

19,540

"odvoz přebytečné zeminy z části venkovní kanalizace" 43,4

43,400

Součet

62,940

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,998	140,00	14 979,72
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

62,94*1,700

106,998

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,684	79,50	54,38
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

"zpětný zásyp vytěženou zeminou :"

"informační tabule - základové patky" 4*2*0,6*0,6*(0,8-0,6)

0,576

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"prvky atrakcí pro děti (houpadla) - základové patky" 3*0,6*0,6*(0,7-0,6)		0,108		
			Součet		0,684		
8	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	82,10	2 463,00
9	K	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	185,00	740,00
10	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal. PE	kus	29,000	114,00	3 306,00
			(30*0,05+4*0,125)/0,07		28,571		
			"zaokrouhlení" 29		29,000		
11	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	39,20	1 176,00
			10+10+10		30,000		
12	M	026520245x	růže šípková, kont.	kus	10,300	22,50	231,75
			10*1,03		10,300		
13	M	026520261x	svida, kont.	kus	10,300	22,50	231,75
			10*1,03		10,300		
14	M	026520262x	trnka, kont.	kus	10,300	15,00	154,50
			10*1,03		10,300		
15	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	83,40	333,60
16	M	026520263x	jabloň	kus	4,120	350,00	1 442,00
			4*1,03		4,120		
17	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	4,000	41,30	165,20
18	M	052171085X	dřevěný kůl kulatý borový 200 cm průměr 6 cm	m3	4,000	800,00	3 200,00
19	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	211,000	27,30	5 760,30
			"textilie pod mulčování" 51,0+160,0		211,000		
20	M	693112861x	geotextilie 300 g/m2	m2	221,550	43,00	9 526,65
			ARABEVA 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 1,5/2,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 600 N, Funkce: F, F+S, Šířka: 2,0 m, Délka nábalu: 50 m				
			211,0*1,05		221,550		
21	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	51,000	30,00	1 530,00
			"mulčování kůrou u dřevin a stromů" (30+4)*1,5		51,000		
22	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,576	747,00	1 924,27
			51,0*0,05*1,01		2,576		
23	K	184911441x	Mulčování ploch štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	35,00	5 600,00
			"mulčování štěpkou o mobiliáře a informačních tabulí" 160,0		160,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	103911005x	štěpka mulčovací VL 160,0*0,05*1,01	m3	8,080	655,00	5 292,40
25	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 "zalití dřevin a stromů - předpoklad 10x 3 l/kus" (30+4)*10*0,003	m3	1,020	326,00	332,52
2 - Zakládání						8 550,15	
26	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 "dřevěný přístřešek - základové patky" 4*0,6*0,6*0,6 "informační tabule - základové patky" 4*2*0,6*0,6*0,6 "prvky atrakcí pro děti (houpadla) - základové patky" 3*0,6*0,6*0,6 Mezisoučet "ztratiné - 3,5%" 0,035*3,24 Součet	m3	3,353	2 550,00	8 550,15
5 - Komunikace pozemní						29 728,40	
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	52,000	106,00	5 512,00
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod přístřeškem a mezi parkovištěm a přístřeškem" 24,0+28,0	m2	52,000	270,00	14 040,00
29	M	592453040	dlažba se zámkem např. 20x16,5x6 cm přírodní 52,0*1,03	m2	53,560	190,00	10 176,40
9 - Ostatní konstrukce a práce						176 396,18	
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod přístřeškem a mezi parkovištěm a přístřeškem" 14,0	m	14,000	137,00	1 918,00
31	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm 14,0*2*1,01	kus	28,280	43,50	1 230,18
32	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	12,000	104,00	1 248,00
33	M	553 90001x	ocelová pozinkovaná kotvní patka pro dřevěné sloupky "dřevěný přístřešek" 4 "informační tabule" 4*2 Součet	kus	12,000	150,00	1 800,00
34	K	99999-01x	Kompletní montáž + dodávka sestavy 2ks dřevěných lavic se stolem - dle výběru investora.	kus	5,000	8 500,00	42 500,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	99999-02x	Kompletní montáž + dodávka odpadkového koše vč. ukotvení - dle výběru investora.	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
36	K	99999-03x	Kompletní montáž + dodávka hracího prvku (houpadla) pro děti vč. ukotvení - dle výběru investora.	kus	3,000	9 000,00	27 000,00
37	K	99999-04x	Kompletní montáž + dodávka ocelového pozinkovaného stojanu pro 5 kol vč. ukotvení - dle výběru investora.	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
38	K	99999-05x	Kompletní montáž + dodávka mobilního WC	kus	2,000	30 000,00	60 000,00
39	K	99999-06x	Kompletní montáž + dodávka informační tabule - dle výběru investora.	kus	4,000	3 000,00	12 000,00

94 - Lešení a stavební výtahy

2 644,80

40	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,000	55,10	2 644,80
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"pro dřevěný přístřešek" 8,0*6,0

48,000

99 - Přesun hmot

5 157,82

41	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	25,408	203,00	5 157,82
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

151 730,32

762 - Konstrukce tesařské

80 583,41

42	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	72,740	84,00	6 110,16
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"hoblování prvků před montáží :"

"dřevěný přístřešek - pásky 100x100mm"
(8*1,1+4*1,8)*4*0,1*1,10

7,040

"dřevěný přístřešek - krokve
100x140mm" 2*7*2,7*(0,1+0,14)*2*1,10

19,958

"dřevěný přístřešek - kleštiny
60x160mm" 2*7*3,4*(0,06+0,16)*2*1,10

23,038

"dřevěný přístřešek - sloupky
200x200mm" 4*2,45*4*0,2*1,10

8,624

"dřevěný přístřešek - vaznice
200x200mm" (2*5,0+2*3,0)*4*0,2*1,10

14,080

Součet

72,740

43	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a drážku, na polodrážku nebo na vložené pero	m2	6,000	294,00	1 764,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"dřevěný přístřešek - bednění štítů z
palubek tl. 24mm" 2*4,0*1,5/2

6,000

44	M	611899950	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	6,600	304,50	2 009,70
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"dřevěný přístřešek - bednění štítů z
palubek tl. 24mm" 2*4,0*1,5/2*1,10

6,600

45	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,144	473,00	68,11
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

6,0*0,024

0,144

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	762332531	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	63,600	189,00	12 020,40
			"dřevěný přístřešek - pásky 100x100mm" 8*1,1+4*1,8		16,000		
			"dřevěný přístřešek - kleštiny 60x160mm" 2*7*3,4		47,600		
			Součet		63,600		
47	K	762332532	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	37,800	189,00	7 144,20
			"dřevěný přístřešek - krokve 100x140mm" 2*7*2,7		37,800		
48	K	762332534	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	25,800	210,00	5 418,00
			"dřevěný přístřešek - sloupky 200x200mm" 4*2,45		9,800		
			"dřevěný přístřešek - vaznice 200x200mm" 2*5,0+2*3,0		16,000		
			Součet		25,800		
49	M	605 03	hranoly SM,jak.l	m3	2,396	7 140,00	17 107,44
			"dřevěný přístřešek - pásky 100x100mm" (8*1,1+4*1,8)*0,1*0,1*1,10		0,176		
			"dřevěný přístřešek - krokve 100x140mm" 2*7*2,7*0,1*0,14*1,10		0,582		
			"dřevěný přístřešek - kleštiny 60x160mm" 2*7*3,4*0,06*0,16*1,10		0,503		
			"dřevěný přístřešek - sloupky 200x200mm" 4*2,45*0,2*0,2*1,10		0,431		
			"dřevěný přístřešek - vaznice 200x200mm" (2*5,0+2*3,0)*0,2*0,2*1,10		0,704		
			Součet		2,396		
50	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	31,200	263,00	8 205,60
			"dřevěný přístřešek - bednění střechy z palubek tl. 24mm" 2*6,0*2,6		31,200		
51	M	611899950	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	34,320	304,50	10 450,44
			"dřevěný přístřešek - bednění střechy z palubek tl. 24mm" 2*6,0*2,6*1,10		34,320		
52	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,927	1 310,00	3 834,37
			"dle specifikací" (2,396+34,32*0,024)/1,10		2,927		
53	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,807	3 570,00	6 450,99
764 - Konstrukce klempířské							10 880,10
54	K	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	12,000	294,00	3 528,00
55	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	10,400	294,00	3 057,60
			"dřevěný přístřešek" 2*2*2,6		10,400		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	12,000	294,00	3 528,00

"dřevěný přístřešek" 2*6,0 12,000

57	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,073	10 500,00	766,50
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

765 - Konstrukce pokrývačské

24 004,30

58	K	765151003	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30°	m2	31,200	168,00	5 241,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"dřevěný přístřešek" 2*6,0*2,6 31,200

59	M	628663265	šindel střešní - skleněná vložka, speciální oxid.bitumen, povrch drcená břidlice, dvojitý systém lepicích bodů, těsnící pásek, dělicí kluzné vrstva	m2	34,320	304,50	10 450,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

31,2*1,10 34,320

60	K	765151021	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech	m	12,000	168,00	2 016,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"dřevěný přístřešek" 2*6,0 12,000

61	K	765151041	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů hřebene oboustranně z hřebenového dílu	m	6,000	168,00	1 008,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

62	K	765193001	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu	m2	31,200	31,50	982,80
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

63	M	62866381x	šindel střešní -podkladní pás	m2	35,880	39,90	1 431,61
----	---	-----------	-------------------------------	----	--------	-------	----------

31,2*1,15 35,880

64	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,391	7 350,00	2 873,85
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

36 262,51

65	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,040	33,60	5 881,34
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"hoblované prvky - nátěr ze všech stran před montáží :"

"dřevěný přístřešek - pásky 100x100mm" (8*1,1+4*1,8)*4*0,1*1,10 7,040

"dřevěný přístřešek - krokve 100x140mm" 2*7*2,7*(0,1+0,14)*2*1,10 19,958

"dřevěný přístřešek - kleštiny 60x160mm" 2*7*3,4*(0,06+0,16)*2*1,10 23,038

"dřevěný přístřešek - sloupky 200x200mm" 4*2,45*4*0,2*1,10 8,624

"dřevěný přístřešek - vaznice 200x200mm" (2*5,0+2*3,0)*4*0,2*1,10 14,080

"dřevěný přístřešek - bednění štítů z palubek tl. 24mm" 2,50*(2*4,0*1,5/2*1,10) 16,500

"dřevěný přístřešek - bednění střechy z palubek tl. 24mm" 2,50*(2*6,0*2,6*1,10) 85,800

Součet 175,040

66	K	783218101	Jednonásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	175,040	79,50	13 915,68
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

67	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	105,548	156,00	16 465,49
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"hoblované prvky - nátěr viditelných částí po montáži :"				
			"dřevěný přístřešek - pásky 100x100mm" (8*1,1+4*1,8)*4*0,1		6,400		
			"dřevěný přístřešek - krokve 100x140mm" 2*7*2,7*(0,1+2*0,14)		14,364		
			"dřevěný přístřešek - kleštiny 60x160mm" 2*7*3,4*(0,06+0,16)*2		20,944		
			"dřevěný přístřešek - sloupky 200x200mm" 4*2,45*4*0,2		7,840		
			"dřevěný přístřešek - vaznice 200x200mm" (2*5,0+2*3,0)*4*0,2		12,800		
			"dřevěný přístřešek - bednění štítů z palubek tl. 24mm" 2*(2*4,0*1,5/2)		12,000		
			"dřevěný přístřešek - bednění střechy z palubek tl. 24mm" 2*6,0*2,6		31,200		
			Součet		105,548		

VP - Vícepráce

0,00

K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00
K				1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
Místo: k.ú Machovská Lhota

CC-CZ:
Datum: 07.07.2017

Objednatel:
Městys Machov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

Projektant:
Ing. Lukáš Polej, Hronov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Krčmář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	95 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	95 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	95 000,00	19 950,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	114 950,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú Machovská Lhota

Datum: 07.07.2017

Objednatel: Městys Machov

Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zpracovatel: Jan Krčmář

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 95 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 95 000,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 95 000,00

ROZPOČET

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace nap.p.č. 384/5,...

Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú Machovská Lhota Datum: 07.07.2017
Objednatel: Městys Machov Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel: Jan Krčmář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

95 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

95 000,00

1	K	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	95 000,00	95 000,00
---	---	---------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00

Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části MK, k.ú.Machovská
Lhota - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REKAPITULACE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

1/ El. montáže dle 21M	32 479,20
2/ Materiál nosný	93 867,06
3/Podružný materiál = 3% z materiálu nosného	2 816,01
4/Pomocné práce = 5% z ceníku 21M a materiálu	1 768,85
5/Zemní práce	28 361,90
<u>6/ Doprava pracovníků na místo montáže</u>	<u>3 696,00</u>
Celkem URN - BEZ DPH	162 989,02

Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části MK, k.ú.Machovská Lhota - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MONTÁŽ

Cislo	NAZEV POL	CENA	JEDN	MNOZST	Celkem
1	uklid pracoviste	253,00	hod	2,00	506,00
2	vypracovani revizni zpravy	275,00	hod	8,00	2200,00
3	koordinace s reiznim technikem	253,00	hod	1,00	253,00
4	koordinace s ostatnimi profesemi	253,00	hod	2,00	506,00
5	OMEZOVAC LOVOS 10/440-1NA ALFE 16-70	379,50	ks	3,00	1138,50
6	svítidlo veř.osv.230V,150W,HST,IP54,hliníkové tělo	232,25	ks	4,00	929,00
7	sodíková výbojka HST 150W	3,30	ks	4,00	13,20
8	elektrovzbroj 1 poj. 6 sv.	345,85	ks	3,00	1037,55
9	ocel.stožár žar.zinkov.třístupňový 9m,roz.133/102/76	964,69	ks	3,00	2894,07
10	ocel.výložník,1/76-1000	581,90	ks	3,00	1745,70
11	ocel.výložník, universální, bandimex, 1 - 1000	581,90	ks	1,00	581,90
12	páska nerez B806/10 BANDIMEX 19mm/10m,vč.spon	55,00	ks	1,00	55,00
13	trubka KOPOFLEX 63/52 KF09063 BA	32,64	m	180,00	5875,20
14	pasek FeZn 30/4 mm	35,42	m	100,00	3542,00
15	vodic FeZn o 10 mm	31,12	m	20,00	622,40
16	svorka pro spojení v zemi SR03	63,76	ks	8,00	510,08
17	ochranný protikorozi nátěr	275,00	ks	4,00	1100,00
18	CYKY 4Bx16 mm2	17,20	m	190,00	3268,00
19	CYKY 3Cx1.5 mm2	11,64	m	40,00	465,60
20	KGEM trubka SN4 ML 315x7,7 1M	132,00	m	3,00	396,00
21	Montážní plošina	605,00	hod	8,00	4840,00
Elektromontáž CELKEM					32479,20

Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části MK, k.ú. Machovská
Lhota - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -
MATERIÁL

Císlo	NAZEV POL	CENA/	JEDN	MNOZST	Celkem
1	OMEZO VAC LOVOS 10/440-1NA ALFE 16-70	296,01 ks		3,00	888,03
2	svítidlo veř.osv.230V,150W,HST,IP54,hliníkové tělo	3261,60 ks		4,00	13046,40
3	sodíková výbojka HST 150W	344,52 ks		4,00	1378,08
4	elektrovýzbroj 1 poj. 6 sv.	594,00 ks		3,00	1782,00
5	ocel.stožár žar.zinkov.třístupňový 9m,roz.133/102/76	6844,75 ks		3,00	20534,25
6	ocel.výložník,1/76-1000	539,00 ks		3,00	1617,00
7	ocel.výložník, universální, bandimex, 1 - 1000	693,00 ks		1,00	693,00
8	páska nerez B806/10 BANDIMEX 19mm/10m,vč.spon	132,00 ks		1,00	132,00
9	trubka KOPOFLEX 63/52 KF09063 BA	18,39 m		180,00	3310,20
10	folie z polyetylenu síre 220mm	2,23 m		145,00	323,35
11	pasek FeZn 30/4 mm	30,36 m		100,00	3036,00
12	vodic FeZn o 10 mm	18,85 m		20,00	377,00
13	svorka pro spojení v zemi SR03	31,68 ks		8,00	253,44
14	ochranný protikorozi ní nátěr	26,40 ks		4,00	105,60
15	CYKY 4Bx16 mm ²	157,53 m		190,00	29930,70
16	CYKY 3Cx1.5 mm ²	11,22 m		40,00	448,80
17	kopany písek	605,00 m ³		1,00	605,00
18	betonova smes	3135,00 m ³		3,00	9405,00
19	recyklační poplatek zdroj	2,75 ks		4,00	11,00
20	recyklační poplatek svítidlo	9,24 ks		4,00	36,96
21	KGEM trubka SN4 ML 315x7,7 1M	858,00 m		3,00	2574,00
Materiál nosný					90487,81
Prořez					3 379,25
Materiál nosný CELKEM					93867,06
Podružný materiál 3% z celkového nosného materiálu					2816,01
Materiál celkem					96683,07

Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části MK, k.ú. Machovská
Lhota - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - MONTÁŽ

Cislo	NAZEV POL	CENA	JEDN	MNOZST	Celkem
1	odvoz zeminy	450,00	m3	4,00	1800,00
2	kabel.rýha 50cm/sir. 120cm/hl. zem.tr.4	180,00	m	30,00	5400,00
3	kabel.rýha 35cm/sir. 80cm/hl. zem.tr.4	74,20	m	115,00	8533,00
4	hutneni zeminy vrstvy 20cm	30,00	m3	11,00	330,00
5	folie vystrazna z PVC sirky 33cm	5,82	m	145,00	843,90
6	stroj.zához.kab.rýhy 50cm sir.120cm hl.zem.tr.4	23,00	m	30,00	690,00
7	stroj.zához.kab.rýhy 35cm sir.80cm hl.zem.tr.4	11,00	m	115,00	1265,00
8	Protlak pod komunikací řízený	950,00	m	10,00	9500,00
Zemní práce celkem					28361,90

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Veřejné parkoviště, přístřešek, k.ú. Macovská lhota

Objekt: Venkovní kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Machovská lhota

Zpracoval: Ing. Jiří Litoš

Datum: 30.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	12,000	58,40	700,80
2	001	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	3,000	242,00	726,00
3	001	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200	m	2,000	307,00	614,00
4	001	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	2,000	265,00	530,00
5	001	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	76,000	361,00	27 436,00

"UV1-Š1" 32,0*0,8*1,5

38,400

"UV2,3,4" 20,0*0,8*1,5

24,000

"Š1-HV" 10,0*0,8*1,7

13,600

Součet

76,000

6	001	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	76,000	23,20	1 763,20
7	001	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,450	836,00	45 520,20

"Š1" 2,5*2,5*1,8

11,250

"UV" 4*(1,5*1,5*1,3)

11,700

"ORL" 3,0*3,0*3,5

31,500

Součet

54,450

8	001	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	54,450	118,00	6 425,10
9	001	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	30,000	93,20	2 796,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Veřejné parkoviště, přístřešek, k.ú. Macovská lhota

Objekt: Venkovní kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Machovská lhota

Zpracoval: Ing. Jiří Litoš

Datum: 30.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	001	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	30,000	16,80	504,00
11	001	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	130,450	73,80	9 627,21
12	001	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	130,450	63,80	8 322,71
13	001	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	87,050	79,50	6 920,48

"rýhy, šachty" 76,0+54,45

130,450

"odpočet - obsyp" -29,52

-29,520

"odpočet podsyp" -7,38

-7,380

"odpočet ORL" -3,5

-3,500

"odpočet šachty a vpusti" -3

-3,000

Součet

87,050

14	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	29,520	335,00	9 889,20
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

(32,0+7,5+6,0+6,0+10,0)*0,8*0,6

29,520

15	583	583373020	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-16	t	53,136	246,00	13 071,46
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

29,52 * 1,8

53,136

2

Zakládání

16	271	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	10,000	151,00	1 510,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

3

Svislé a kompletní konstrukce

17	271	386120104	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 15 l/s	kus	1,000	3 070,00	3 070,00
18	594	594311510	Odlučovače ropných látek - betonové a železobetonové Oleopator tř. zatížení D400 typ průtok - obj.kal.jímky - provedení nádoby K - NS 15 15 l/s 1500 základní (např AS TOP RC 15 EO/PB/SV)	kus	1,000	109 000,00	109 000,00

4

Vodorovné konstrukce

19	271	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	7,380	878,00	6 479,64
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

(32,0+7,5+6,0+6,0+10,0)*0,8*0,15

7,380

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Veřejné parkoviště, přístřešek, k.ú. Macovská lhota

Objekt: Venkovní kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Machovská lhota

Zpracoval: Ing. Jiří Litoš

Datum: 30.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	271	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 (pro betonáž ORL, podbetonování ORL a šachet)	m3	5,000	2 880,00	14 400,00

8 Trubní vedení

21	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	68,200	399,00	27 211,80
62 * 1,1					68,200		

22	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	8 590,00	8 590,00
23	592	592241600	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12	kus	3,000	1 110,00	3 330,00
24	592	592241610	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
25	592	592241670	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruže přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100 x 60 x 12	kus	2,000	1 910,00	3 820,00
26	592	592241750	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12	kus	4,000	269,00	1 076,00
27	592	592240230	Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina SU-M 1000 x 635 DN 200 BB 100 x 63,5 x 15	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
28	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1 090,00	4 360,00
29	592	592238520	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5	kus	4,000	414,00	1 656,00
30	592	592238500	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5	kus	4,000	570,00	2 280,00
31	592	592238580	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5	kus	4,000	592,00	2 368,00
32	592	592238600	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/195/6b 45 x 20 x 5	kus	4,000	269,00	1 076,00
33	592	592238640	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	4,000	233,00	932,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Veřejné parkoviště, přístřešek, k.ú. Macovská lhota

Objekt: Venkovní kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Machovská lhota

Zpracoval: Ing. Jiří Litoš

Datum: 30.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	592	592238730	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	4,000	1 370,00	5 480,00
35	592	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300	kus	4,000	436,00	1 744,00
36	271	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,000	539,00	1 078,00
37	552	552410100	Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací	kus	2,000	4 140,00	8 280,00
38	271	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	62,000	10,50	651,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

39	R	935000001	Jádrový vývrt DN200 do stávající horské vpusti, včetně utěsnění	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

998 Přesun hmot

40	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	55,000	169,00	9 295,00
41	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,000	823,00	13 168,00

Celkem

374 281,80