

Výpis řeziva na kompletní krov										
Prvek	šířka	výška	délka	počet	celkem			cena	cena celkem	
	mm				m	m2	m3			
Věžička										
Trám	220	250	2 300	2	4,6	4,32	0,25	9989	2497,25	
Podložka	220	80	2 300	2	4,6	2,76	0,08	9989	799,12	
Trám	210	240	3 650	2	7,3	6,57	0,37	9989	3695,93	
Trám	210	240	5 500	4	22	19,8	1,11	9989	11087,79	
Vzpěra	230	210	5 500	4	22	19,36	1,06	9989	10588,34	
Vzpěra	180	140	6 800	4	27,2	17,41	0,68	9989	6792,52	
Hlavní sloupy	230	230	8 600	4	34,4	31,65	1,82	9989	18179,98	
Schodnice	200	100	3 100	4	12,4	7,44	0,25	9989	2497,25	
Schod	200	40	800	18	14,4	6,91	0,12	9989	1198,68	
Prvek Ondř. kříže	180	160	2 900	8	23,2	15,78	0,67	9989	6692,63	
Vrchní vaznice	200	200	2 080	5	10,4	8,32	0,42	9989	4195,38	
Sloup středový	150	150	3 300	1	3,3	1,98	0,07	9989	699,23	
Ztužení	200	200	2 000	4	8	6,4	0,32	9989	3196,48	
Trámy podesty	150	150	1 900	2	3,8	2,28	0,08	9989	799,12	
Prvky pod vrch. vaznici	140	160	1 900	4	7,6	4,56	0,17	9989	1698,13	
Ztužení	100	160	1 900	8	15,2	7,9	0,24	9989	2397,36	
Celkem				76	220,4	163,44	7,71		77015,19	