

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 16/2017

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní“

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Město Miroslav**
náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Augustin Forman – starosta města
Zástupce pro věci technické:	Ing. Augustin Forman – starosta města
IČO:	00293164
DIČ:	CZ 00293164
E-mail:	urad@mesto-miroslav.cz

Zhotovitel : **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.**

Vémyslice 241, 671 42

Statutární zástupce:	Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Smluvní zástupce:	Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí:	Miloš Ryšavý
Bankovní spojení:	KB a.s. Moravský Krumlov
č.ú.:	43-2741540227/0800
IČO:	28315049
DIČ:	CZ28315049

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.60719

**Článek III.
Předmět plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“) – upravené o nerealizované práce – viz samostatný položkový rozpočet.

„Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní“

**Článek V.
Cena prací**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem a mění se takto :

Cena za dílo bez DPH – původní	3,555.535,27 Kč
Cena za dílo bez DPH – nerealizované práce – méněpráce	- 480 986,49 Kč
Cena za dílo bez DPH – nová	3,074.548,78 Kč
DPH 21 %	645.655,24 Kč
Cena za dílo vč. DPH 21 % - nová	3,720.204,02 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 16/2017 se nemění !

**Článek XIV.
Podpisy**

V Miroslavi dne:


Ve Vémyslicích dne:


Objednatel:


K. H. 14

Zhotovitel:

14. 11. 2014


Ing. Augustin Forman
starosta města Miroslav



Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, VÉMYSLICE 241
Tel./fax: 515 323 427, 503 510 525
IČ: 25913049, DIČ: CZ25913049

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

ROZPOČET - nerealizované práce - méněpráce

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava vodovodu

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Miloš Ryšavý

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

347 306,53 1 208,511

1 Zemní práce

99 011,89 820,306

10	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	75,572	160,00	12 091,52	0,000
11	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	47,787	24,00	1 146,89	0,000
12	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	75,572	290,00	21 915,88	0,000
13	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	47,787	40,00	1 911,48	0,000
14	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	434,040	15,00	6 510,60	3,422
15	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	434,040	5,00	2 170,20	0,000
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	104,484	46,00	4 806,26	0,000
17	162601101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	42,270	125,00	5 283,75	0,000
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	579,510	12,00	6 954,12	0,000
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	m3	65,880	100,00	6 588,00	0,000
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	101,870	80,00	8 149,60	0,000
21	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,989	310,00	11 466,59	0,000
22	583373060	Štěrkopísek frakce 0-8 třída B	t	66,780	150,00	10 017,00	811,780

4 Vodorovné konstrukce

10 785,79 365,630

24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	18,281	590,00	10 785,79	365,450
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---------

8 Trubní vedení

237 508,85 14,201

42	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	160,000	41,00	6 560,00	0,000
43	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	157,200	56,00	8 803,20	0,000
44	286137550	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 63 x 8,6 mm	m	160,340	88,00	14 109,92	1,722
45	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu a elektrotvarovek otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	157,200	60,00	9 432,00	0,000
46	286138120	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm	m	160,321	125,00	20 040,13	1,674
47	286137510	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 3,5 mm	m	163,200	11,00	1 795,20	0,203
48	286501770	Lemový nákržek vč. otočné příruby D 80 mm	kus	14,000	430,00	6 020,00	0,053
49	286503680	Elektrospojka DN 80	kus	13,000	150,00	1 950,00	0,282
50	286502740	Elektrokoleno DN 80 mm 15°	kus	1,000	995,00	995,00	0,028
52	286502520	Elektrokoleno DN 80 mm 22°	kus	1,000	995,00	995,00	0,009
56	879231191	Přepojování přípojek k suchovodu PE DN 32	KS	25,000	1 290,00	32 250,00	0,000
65	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80-komplet bez poklopu komplet	kpl	25,000	4 100,00	102 500,00	0,000
66	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80 vč. rozboru vzorku vody	m	157,200	29,00	4 558,80	0,000

67	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	157,200	13,00	2 043,60	0,000
69	892381111	Uložení identifikačního vodiče včetně výstr. folie a vodiče	m	160,600	24,00	3 854,40	0,000
70	892421111	Skutečné zaměření stavby včetně vytyčení podzemních sítí	m	157,200	28,00	4 401,60	0,000
74	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	25,000	286,00	7 150,00	4,307
75	422914020	<i>poklop litinový typ 510-ventilový v těžkém provedení, vč. podložky</i>	kus	25,000	350,00	8 750,00	0,576
80	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém-komplet	kus	2,000	650,00	1 300,00	0,007

Celkem

347 306,53

1 208,511

Ve Vémyslicích dne : 17. 11. 2014 **MILOŠ RYŠAVÝ**
 Vypracoval : Miloš Ryšavý
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA S.R.O.
 671 42, Vémyslice 241
 Tel./fax: 515 523 427, 805 510 525
 IČ: 20315049, DIČ: CZ20315049

ROZPOČET - nerealizované práce - méněpráce

Stavba: Oprava vodovodu Miroslav ul. J. Fučíka, Údolní

Objekt: Oprava komunikace po řadu V2

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Miloš Ryšavý

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				133 679,97	112,631
5		Komunikace				127 260,00	112,631
1	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	252,000	80,00	20 160,00	49,631
2	566904111	Vyspravení ryhy obalovaným kamenivem OK	t	63,000	1 700,00	107 100,00	63,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	0,000
99	Přesun hmot					6 419,97	0,000
3	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	l	112,631	57,00	6 419,97	0,000
Celkem						133 679,97	112,631

Ve Věmyslicích dne : 14.11.2017
Vpracoval : Miloš Ryšavý

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 341
Tel.fax:515 326 427, 603 510 525
IČ:20315049 DIČ:CZ20315049