



SMLOUVA O DÍLO

„Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: Město Miroslav
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
ii. ve věcech technických: Ing. Augustin Forman
bankovní spojení: KB a.s., 3922741/0100
(dále jen „objednatel“)
- 2/ Zhotovitel: OSP spol. s r.o.
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ / DIČ: 44026421 / CZ44026421
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 3612
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
ii. ve věcech technických: Ing. Petr Mužík, stavbyvedoucí
bankovní spojení: KB a.s., 188612593/0100
(dále jen „zhotovitel“)
- 3/ Objednatel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má právní osobnost, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 4/ Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má právní osobnost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Účelem této smlouvy je dosažení realizace a úspěšného provedení stavby „**Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav**“ včas, řádně a kvalitně za sjednanou smluvní cenu, podle podmínek této smlouvy a jejích součástí.
- 2/ Objednatel a zhotovitel uzavřeli tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele byla objednatelem, jako zadavatelem, vybrána v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav**“ (dále jen „veřejná zakázka“), jako nabídka nejvhodnější. Veřejná zakázka byla zadána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3/ Pro účely této smlouvy:
 - a/ objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - b/ zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - c/ podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - d/ příslušnou dokumentací je (projektová) dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr);
 - e/ položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1/ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah je stanoven dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem uvedeným dále v této smlouvě.

IV. ROZSAH DÍLA

- 1/ Předmětem díla je zhotovení stavby „**Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav**“.
- 2/ Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
 - a/ touto smlouvou;
 - b/ podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“ (dále jen „zadávací dokumentace“), přičemž nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou její přílohy, především pak Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovaná společností IS-ARCH s.r.o., Slavíčková 1A, 638 00 Brno, IČ: 28279999, zpracoval Ing. arch. Ivo Švábenský a Ing. Karel Typlt. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součást.
 - c/ nabídkou zhotovitele, jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení fasády a střechy Zdravotní středisko - Miroslav“.

- 2/ Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3/ Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby (provedení díla) i následující práce a činnosti:
- a/ zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
 - b/ zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - c/ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - d/ ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - e/ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - f/ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - g/ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - h/ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - i/ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - j/ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - k/ odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
 - l/ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 4/ Součástí zhotovení stavby (provedení díla) je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření provedeného díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a/ do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;
 - b/ ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny poznámkou „beze změn“;
 - c/ každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

- d/ u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
 - e/ vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Geodetické zaměření proběhne před zasypáním stavby a následně budou zaměřeny části stavby nad upraveným terénem. Součástí tohoto zaměření jsou:
- a/ geodetické zaměření skutečného provedení díla;
 - b/ geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí;
 - c/ doklady o vytýčení stavby.
- 6/ Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.

V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- 1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl provádění díla zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději **do 30. 6. 2018.**
- 3/ Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít.
- 4/ Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla.
- 5/ Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku provést dílo. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu díla bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 6/ Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 45 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

- 7/ Změnu v této smlouvě sjednaných termínů a lhůt lze provést jen za následujících podmínek:
- a/ pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné provedení a dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty objednateli k projednání.
 - b/ prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.
 - c/ o případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě, jinak je neplatné.
 - d/ změny rozsahu plnění (vícepráce či méněpráce), jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z ceny za dílo bez DPH sjednané touto Smlouvou, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
 - e/ běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

- 1/ Místem plnění je objekt na ulici Kostelní 182/1, 671 72 Miroslav, okres Znojmo, k.ú. Miroslav [695378], p.č. 816/2.

VII. CENA ZA DÍLO

- 1/ Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena za dílo bez DPH v Kč	7.866.931,47
Sazba DPH v %	21%
Částka DPH v Kč	1.652.055,61
Cena za dílo včetně DPH v Kč	9.518.987,08

- 2/ Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3/ Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli, a který byl součástí nabídky zhotovitele, jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 4/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- i. vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- ii. zajištění bezpečnosti a hygieny práce;
- iii. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- iv. opatření k ochraně životního prostředí;
- v. zajištění nezbytných dopravních opatření;
- vi. pojištění stavby a pojištění osob;
- vii. likvidaci odpadu;
- viii. veškeré další vedlejší a ostatní náklady ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 5/ Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 6/ Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- a/ pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b/ pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem díla (objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla);
 - c/ pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikne tak potřeba provést další stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla);
 - d/ pokud se při provádění díla zjistí, že některé stavební práce, dodávky nebo služby nejsou nezbytné pro zhotovení stavby (provedení díla) nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení;
 - e/ pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem.
- 7/ Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací) včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací). Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu

díla (víceprací a méněprací) nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu který byl součástí nabídky zhotovitele, jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení (v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu) a pokud změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s.). Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotačních finančních prostředků. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě.

- 8/ Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 9/ Případné vady projektové dokumentace nejsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1/ Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Pokud se na díle vyskytnou změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce), s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně
- 3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a neplatná.
- 4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže

zhotovitel uplatňovat žádný právní nárok a majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- 5/ Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 91 % z celkové ceny.
- 6/ Částka rovnající se 9 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné (zajištění závazku za řádné dokončení díla), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
- 7/ Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli (lhůta splatnosti). Lhůta splatnosti pro úhradu zádržného činí 15 dnů.
- 8/ Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.
- 9/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- i. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - ii. identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
 - iii. identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
 - iv. název stavby;
 - v. popis obsahu účetního dokladu;
 - vi. datum vystavení;
 - vii. datum splatnosti;
 - viii. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - ix. výši ceny bez daně celkem;
 - x. zda fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a;
 - xi. podpis odpovědné osoby zhotovitele;
 - xii. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
- 10/ Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 11/ Zhotovitel prohlašuje, že:
- a/ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;
 - b/ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - c/ nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

IX. MAJETKOVÉ SANKCE

- 1/ Veškeré v této smlouvě sjednané smluvní pokuty neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané smluvní pokuty.
- 2/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3/ Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 4/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5/ Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7/ Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odstavci 5/ a 6/ tohoto článku této smlouvy.
- 8/ Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9/ Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X. STAVENIŠTĚ

- 1/ Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

- 2/ Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termínu předání staveniště je počátkem běhu termínu předání a převzetí díla.
- 4/ O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5/ Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
- 6/ Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.
- 7/ Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8/ Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. STAVEBNÍ DENÍK

- 1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební deník musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem.
- 2/ Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.
- 3/ Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - ii. časovém postupu prací;
 - iii. kontrole jakosti provedených prací;
 - iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;

- v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 4/ Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 5/ Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 6/ V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7/ Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

XII. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1/ Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla (technický dozor). Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená ani osoba propojená s žádným ze subdodavatelů zhotovitele.
- 2/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 3/ Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 4/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
- 5/ Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 6/ Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 1/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu díla a upozorňující na možné porušování povinností zhotovitele.
- 2/ Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 3/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 4/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5/ Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Za škodu se považuje i krácení či neposkytnutí výše uvedené dotace zaviněné zhotovitelem.

XIV. PODDODAVATELÉ

- 1/ Pokud to nebylo objednatelem vyloučeno v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2/ Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 3/ Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavatelem splnění všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy o dílo.
- 4/ Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím následujících poddodavatelů, které uvedl ve své nabídce:

Poddodavatel č. 1:	
název:	Ing. Pavel Pexa
sídlo:	Zahradní 292, 672 01 Moravský Krumlov
IČ:	62140175
Část díla, která bude prováděna poddodavatelem:	
zeměměřičské práce	

Poddodavatel č. 2:	
název:	TOMIreko, s.r.o.
sídlo:	Třebíč, Karlovo nám. 48, PSČ 674 01
IČ:	28359216
Část díla, která bude prováděna poddodavatelem:	
provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS)	

- 5/ V případě jakékoliv změny v osobě poddodavatele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.
- 6/ Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých poddodavatelů, ve kterém uvede ty poddodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % z celkové sjednané ceny díla. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam poddodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu poddodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které poddodavatel prováděl.

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1/ Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zorganizovat a zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 2/ O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a také autorského dozoru projektanta.
- 3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- i. soupis zjištěných vad a nedodělků;
 - ii. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - iii. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 4/ Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 5/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6/ V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- a/ tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg;
 - b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - c/ zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.);
 - d/ zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
 - e/ provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - f/ zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - g/ seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - h/ stavební deník (případně deníky) a deníky víceprací;
 - i/ geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 8/ Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XVI. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
- 2/ Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

- 3/ Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
- 4/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 5/ Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 6/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 7/ Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 8/ Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
a/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí;
b/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
- 9/ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 11/ Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 13/ Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 14/ Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15/ Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 16/ O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XVII. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 1/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 2/ Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XVIII. POJIŠTĚNÍ DÍLA A BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 1/ Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění (provádění díla) pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Výše pojistného limitu je sjednána na částku 9.100.000,- Kč.
- 2/ Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, zejména proti škodám, které mohou vzniknout požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Výše pojistného limitu je sjednána na částku 9.100.000,- Kč.
- 3/ Dokladem o pojištění (jak pojištění zhotovitele, tak pojištění díla) je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy (nikoli jakou část nabídky v zadávacím řízení). Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy nebo smlouvu neuzavřít. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli po celou dobu trvání této smlouvy. Doklad o pojištění je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.
- 4/ Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

- 5/ Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za řádné plnění záručních podmínek a sjednává se ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty s výjimkou případů, kdy je dohodnuto postupné snižování záruky. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

XIX. VYŠŠÍ MOC

- 1/ Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 2/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XX. ZMĚNY SMLOUVY

- 1/ Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2/ Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 3/ Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, ledaže by k tomu dal písemný souhlas objednatel.
- 4/ Objednatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu

XXI. Odstoupení od smlouvy

- 1/ Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
- 2/ Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
- 3/ Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 4/ Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 5/ Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a/ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b/ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
 - c/ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - d/ zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení;
 - e/ po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.
- 6/ Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a náhradu škody. Toto ustanovení se nevztahuje na odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XXII odst. 4 této smlouvy.
- 7/ Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

XXII. Závěrečná ujednání


- 1/ Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 2/ Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 3/ Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 4/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5/ Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 6/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7/ Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 8/ Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 9/ Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
- 1/ oceněný položkový rozpočet;
 - 2/ doklady o pojištění.

Tato smlouva byla schválena podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění Radou města Miroslav usnesením č. ** na jejím zasedání konaném dne *** 2017.

V Miroslavi dne 22. 11. 2017

v 4. Krumlově dne 22. 11. 2017



objednatel

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44023421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/021

Stavba: Zdravotní středisko - Miroslav

KSO: 801 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

7 866 931,47

DPH základní
sníženáSazba daně
21,00%
15,00%Základ daně
7 866 931,47
0,00Výše daně
1 652 055,61
0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 518 987,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/021

Stavba: Zdravotní středisko - Miroslav

Místo:

Datum:

6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 866 931,47	9 518 987,08	
2017/021-01	ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy	7 866 931,47	9 518 987,08	STA
2017/021-01-01	I etapa-zateplení střechy	3 344 940,86	4 047 378,44	Soupis
2017/021-01-02	II.etapa-zateplení fasády a výměna oken	4 369 990,61	5 287 688,64	Soupis
2017/021-01-VON	Vedlejší a ostatní náklady	152 000,00	183 920,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-01 - I etapa-zateplení střechy

KSO: 801 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. v dubnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH**3 344 940,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 344 940,86	21,00%	702 437,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 047 378,44****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-01 - I etapa-zateplení střechy

Místo:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**3 344 940,86**

HSV - Práce a dodávky HSV	219 121,45
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	8 551,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 997,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 628,86
997 - Přesun sutě	41 011,39
998 - Přesun hmot	2 933,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 934 411,07

712 - Pvlakové krytiny	370 548,41
713 - Izolace tepelné	995 557,01
762 - Konstrukce tesařské	288 236,23
763 - Konstrukce suché výstavby	88 305,77
764 - Konstrukce klempířské	577 162,54
765 - Krytina skládaná	95 212,28
766 - Konstrukce truhlářské	177 909,62
767 - Konstrukce zámečnické	201 886,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	137 500,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 092,72
M - Práce a dodávky M	191 408,34
21-M - Elektromontáže	191 408,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-01 - I etapa-zateplení střechy

Místo:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 344 940,86

D HSV Práce a dodávky HSV 219 121,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 551,20

1	K	316381113	Kominové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, bez přesahu, o tl. přes 100 do 120 mm	m2	3,563	2 400,00	8 551,20	CS ÚRS 2017 01
VV					3,563			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 997,00

2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "potřebné vnitřní plochy"3*100 300,000

3	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár kominového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	38,950	280,00	10 906,00	CS ÚRS 2017 01
VV					38,950			

4	K	623331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	38,950	580,00	22 591,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tlušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62. 13-1... této části katalogu.

VV "dtto komin"38,95 38,950

5	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	500,000	20,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

VV "potřebné venkovní plochy"500 500,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 628,86

6	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	20,000	1 250,00	25 000,00	
---	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	--

7	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmутí lávky; b) úpravu střechy před vyložení krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.

8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	81,500	85,00	6 927,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV		"pro výměnu oken"							
VV		"střešní okna"1,5*1,5*14			31,500				
VV		"ostatní potřebné plochy"50			50,000				
VV		Mezisoučet			81,500				
9	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro EL (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení	hod	275,000	180,00	49 500,00		
10	K	952901111	vystavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a očistění stínůch	m2	448,420	40,00	17 936,80	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.							
VV		"přístupový prostor (schodiště)"3,3*4,7*3+4,7*5,55+5,55*4,5+3,7*6			119,790				
VV		"plochá střecha"(232+51)/3			94,333				
VV		"šikmé vč.zohlednění sklonu (vč.vikýřů)"(40,3*1,3+385*1,3)/3			184,297				
VV		Mezisoučet			398,420				
VV		"ostatní potřebné plochy"50			50,000				
VV		Součet			448,420				
11	K	976047331	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdíva, tl. přes 100 mm	m	8,200	250,00	2 050,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"komin.hlava"2,85*2+1,25*2			8,200				
12	K	978023471	Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného komínového nad střechou	m2	38,950	150,00	5 842,50	CS ÚRS 2017 01	
VV		"dtto komin"38,95			38,950				
13	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	38,950	60,90	2 372,06	CS ÚRS 2017 01	
VV		"komin"4,75*(2,85*2+1,25*2)			38,950				
D	997	Přesun sutě					41 011,39		
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	26,043	400,00	10 417,20	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Cena -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
15	K	997013311	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy výšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.							
VV		10*2			20,000				
16	K	997013321	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy výšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.							
VV		10*2*20			400,000				
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,043	90,00	2 343,87	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	234,387	10,00	2 343,87	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
VV		26,043*9 "Přepočtené koeficientem množství"			234,387				
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	26,043	150,00	3 906,45	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
D	998	Přesun hmot					2 933,00		
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,933	1 000,00	2 933,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 934 411,07		
D	712	Povlakové krytiny					370 548,41		
21	K	712300831	Odstranění ze střešních plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	235,000	22,00	5 170,00	CS ÚRS 2017 01	

VV		"horní plocha mansardy-folie"235					235,000		
22	K	712300833	Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	50,720	20,90		1 060,05	CS ÚRS 2017 01
VV		"asf.pás"3,2*15,85			50,720				
VV		"střecha nad vstupem vč.vytažení-viz.etapa II-fasáda"0			0,000				
VV		Mezisoučet			50,720				
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	50,879	10,00		508,79	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmeľů za horka.							
VV		"S4"							
VV		"pův.asf.pás"3,21*15,85			50,879				
VV		Mezisoučet			50,879				
24	M	10104100-01	Hydroizolace Asfaltové pásy Parozábrany Samolepící asfaltový pás s AL vložkou tl.2,2mm	m2	58,511	125,00		7 313,88	
VV		50,879*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			58,511				
25	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	315,879	200,00		63 175,80	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.							
VV		"S1"							
VV		"horní plocha mansardy-folie"265			265,000				
VV		Mezisoučet			265,000				
VV		"S4"							
VV		"pův.asf.pás"3,21*15,85			50,879				
VV		Mezisoučet			50,879				
VV		"S5-viz.etapa II-fasáda"0			0,000				
VV		Mezisoučet			0,000				
VV		Součet			315,879				
26	M	1015101060	Hydroizolace Hydroizolační- Fólie ke kotvení Hydroizolační fólie z PVC-P k mechanickému kotvení 1,5 mm	m2	363,261	160,00		58 121,76	
P		Poznámka k položce: Broof (t3) UV stabilní							
VV		315,879*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			363,261				
27	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	315,879	40,00		12 635,16	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.							
VV		"S1+S4"315,879			315,879				
28	M	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	331,673	24,00		7 960,15	
VV		315,879*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			331,673				
29	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném podkladě s listami podkladní samolepící asfaltový pás	m2	997,680	65,00		64 849,20	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 69-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmeľů za horka.							
VV		"S3-vikýře-2x (pojistná+parozábrana)"							
VV		"plocha vč.zohlednění sklonu 11st."(9,5*1,02)*6)*2			116,280				
VV		Mezisoučet			116,280				
VV		"S2-2x (pojistná+parozábrana)"							
VV		"plocha vč.zohlednění sklonu (vč.odpočtu vikýřů)"((355+41-9,5*6)*1,3)*2			881,400				
VV		Mezisoučet			881,400				
VV		Součet			997,680				
30	M	10104100-01	Hydroizolace Asfaltové pásy Parozábrany Samolepící asfaltový pás s AL vložkou tl.2,2mm	m2	1 147,332	119,00		136 532,51	
VV		997,68*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			1 147,332				
31	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 573,273	3,70		13 221,11	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vyndsobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 713 Izolace tepelné							995 557,01		
32	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	760,000	35,00		26 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"skladba T1-2 vrstvy"							
VV		"tl.120mm"							
VV		380			380,000				
VV		Mezisoučet			380,000				
VV		"tl.140mm"							
VV		380			380,000				
VV		Mezisoučet			380,000				
VV		Součet			760,000				
33	M	631481130	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.120 mm	m2	387,600	107,00		41 473,20	CS ÚRS 2017 01
VV		"tl.120mm"							
VV		380			380,000				
VV		Mezisoučet			380,000				
VV		380*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			387,600				
34	M	631481140	deska minerální izolační stropní 600x1200 mm tl.140 mm	m2	387,600	124,00		48 062,40	CS ÚRS 2017 01
VV		"tl.140mm"							
VV		380			380,000				
VV		Mezisoučet			380,000				
VV		380*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			387,600				

35	K	713140833	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm šrouby z vláknitých materiálů, tloušťky izolace	m2	265,000	21,50	5 697,50	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		VV	"S1"265		265,000			
		VV	"S5-viz.etapa II"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		265,000			
36	K	713140863	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm lepením z polystyrenu, tloušťky izolace	m2	498,840	37,60	18 756,38	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		VV	"S2"440,7		440,700			
		VV	"S3"58,14		58,140			
		VV	Mezisoučet		498,840			
37	K	7131411-01	Příplatek za kotvení tepelné izolace střeš (vč.povlak.krytiny)	m2	315,879	75,00	23 690,93	
		VV	"DTTO PVC folie"					
		VV	"S1+S4"315,879		315,879			
38	K	713141135	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	366,758	100,00	36 675,80	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy.					
		VV	"EPS 100S tl.120mm"					
		VV	"S4"					
		VV	"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
		VV	Mezisoučet		50,879			
		VV	"EPS 100S tl.140mm"					
		VV	"S4"					
		VV	"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
		VV	Mezisoučet		50,879			
		VV	"EPS 100S tl.200mm"					
		VV	"S5-viz.etapa II"0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	"EPS 100S-spádové klíny"					
		VV	"S1-spád tl.20-140mm, prům.tl.80mm"					
		VV	"horní plocha mansardy-folie"265		265,000			
		VV	"S5-spád tl.20-150mm,prům.tl.85mm-viz.etapa II"					
		VV	Mezisoučet		265,000			
		VV	Součet		366,758			
39	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2	50,879	179,00	9 107,34	CS ÚRS 2017 01
		VV	"EPS 100S tl.120mm"					
		VV	"S4"					
		VV	"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
		VV	Mezisoučet		50,879			
40	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 140 mm	m2	51,897	208,00	10 794,58	CS ÚRS 2017 01
		VV	"EPS 100S tl.140mm"					
		VV	"S4"					
		VV	"pův.asf.pás"3,21*15,85		50,879			
		VV	Mezisoučet		50,879			
		VV	50,879*1,02 Přepočtené koeficientem množství		51,897			
41	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	21,200	1 650,00	34 980,00	CS ÚRS 2017 01
		P	<i>Poznámka k položce:</i> lambda=0,037 [W / m K]					
		VV	"EPS 100S-spádové klíny"					
		VV	"S1-spád tl.20-140mm, prům.tl.80mm"					
		VV	"horní plocha mansardy-folie"265*0,08		21,200			
		VV	"S5-spád tl.20-150mm,prům.tl.85mm-viz.etapa II"					
		VV	Mezisoučet		21,200			
42	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
		P	<i>Poznámka k položce:</i> lambda=0,037 [W / m K]					
		VV	"EPS 100S tl.200mm"					
		VV	"S5-viz.etapa II"					
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	0*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,000			
43	K	713151155	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střešy do 30 st. tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	58,140	214,00	12 441,96	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.					
		VV	"S3-vikýře"					
		VV	"plocha vč.zohlednění sklonu 11st. "(9,5*1,02)*6		58,140			
		VV	Mezisoučet		58,140			
44	M	14210104-01	Tepelné izolace PIR izolační desky Střešní - Izolace nad krokve PIR 160 mm, pero/drážka (2400x1200 mm)	m2	59,303	1 093,00	64 818,18	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> systémové kompletizované panely					
		VV	58,14*1,02 Přepočtené koeficientem množství		59,303			

45	K	713151165	Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střešy přes 30 st. do 45 st. tloušťky izolace přes 140 do 160 mm	m2	440,700	230,00	101 361,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
VV					"S2"440,7	440,700		
46	M	14210104-01	Tepelné izolace PIR izolační desky Střešní - Izolace nad krokve PIR 160 mm, perla drážka (2400x1200 mm)	m2	449,514	1 093,00	491 318,80	
VV					440,711,02 Přepočtené koeficientem množství	449,514		
47	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	38,000	160,00	6 080,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"viz.zámečnick Z/26"35+3	38,000		
48	M	6285209-01	střešní odvětrávací kominek	kus	38,000	1 150,00	43 700,00	
Poznámka k položce: -Integrovaná PVC manžeta (hydroizol.folie na bázi PVC) -výška 30cm -vl.dešťové krytky								
49	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 755,581	2,05	19 998,94	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 762 Konstrukce tesařské							288 236,23	
50	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	12,584	500,00	6 292,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
VV					"dřito bednění"188,208*0,032	6,023		
VV					"latě 50/40mm*0,05*0,04*(548,724*3)	3,292		
VV					"kontralatě 50/40mm*736,45*0,05*0,04	1,473		
VV					"ztužení krovu"320,8*0,04*0,14	1,796		
VV					Mezisoučet	12,584		
51	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	24,000	151,50	3 636,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
VV					"viz.statika"24	24,000		
52	M	5487925-01	nerez táhlo prům.10mm	m	24,240	1 050,00	25 452,00	
VV					"viz.statika"24*1,0	24,000		
VV					24*1,01 Přepočtené koeficientem množství	24,240		
53	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	320,800	125,00	40 100,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez řepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
VV					"viz.statika"			
VV					"příložky 40/140mm"			
VV					270,8	270,800		
VV					Mezisoučet	270,800		
VV					50	50,000		
VV					Součet	320,800		
54	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	188,208	25,00	4 705,20	CS ÚRS 2017 01
VV					"dřito doplnění bednění"188,208	188,208		
VV					Mezisoučet	188,208		
VV					Součet	188,208		
55	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střešních složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	548,724	49,00	26 887,48	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
VV					"S2"440,7	440,700		
VV					"S3"58,14	58,140		
VV					Mezisoučet	498,840		
VV					498,84*0,1	49,884		

VV		Součet			548,724				
56	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	3,621	6 000,00	21 726,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			"latě 50/40mm*0,05*0,04*(548,724*3)		3,292				
VV			3,292*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,621				
57	K	762342441	Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	736,450	18,00	13 256,10	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevěštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
VV			"kontralatě"						
VV			"S2"						
VV			5,85" (20+20+34+20+11)		614,250				
VV			3,25*16		52,000				
VV			"S3"						
VV			1,95*6*6		70,200				
VV			Mezisoučet		736,450				
58	M	605141010	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,620	6 000,00	9 720,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			0,05*0,04*736,45		1,473				
VV			1,473*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,620				
59	K	762343912	Bednění a latování střech zabetonování jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	188,208	295,00	55 521,36	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.						
VV			"doplnění bednění v ploše cca 15%"						
VV			"S1"265*0,15		39,750				
VV			"S2"440,7*0,15		66,105				
VV			"S3"58,14*0,15		8,721				
VV			"S4"50,87*0,15		7,632				
VV			"montážní otvory v ploše S2"(2,5*3,6)*4		36,000				
VV			Mezisoučet		158,208				
VV			30		30,000				
VV			Součet		188,208				
60	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	12,584	850,00	10 696,40	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.						
VV			"dtto bednění"188,208*0,032		6,023				
VV			"latě 50/40mm*0,05*0,04*(548,724*3)		3,292				
VV			"kontralatě 50/40mm*736,45*0,05*0,04		1,473				
VV			"ztužení krovů"320,8*0,04*0,14		1,796				
VV			Mezisoučet		12,584				
61	K	7628111-01	Demontáž-zpětná montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	380,000	140,00	53 200,00		
P			Poznámka k položce: vč. uložení v místě objektu a zpětné přemístění na místo montáže						
VV			"skladba T1-dř.bednění (odkrytí pro MTZ izolace z MW vaty tl.250mm)"						
VV			380		380,000				
62	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,278	1 337,00	12 404,69	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
63	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,278	500,00	4 639,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	763	Konstrukce suché výstavby						88 305,77	
64	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	56,560	700,00	39 592,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourávkovou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
VV			"pro posun stř.oken"14*1,5		21,000				
VV			"nová střešní okna"((1,14*2+1,4*2)*14)*0,5		35,560				
VV			Mezisoučet		56,560				
65	K	763132992	Vyspravení sádkartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 15 mm protipožární DF	kus	14,000	1 683,00	23 562,00	CS ÚRS 2017 01	

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2901 jsou započteny i náklady na vyspravení desky přestěrkování a tmelením včetně výztužné pásky. 2. V cenách -2911 až -2994 jsou započteny i náklady na vyřízení poškozené části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení. 3. Ceny jsou určeny pro opravu desek jednoduše opláštěných podhledů nebo podkrovní a pro opravu vrchní desky u dvojitého opláštění.						
VV			"pro posun stř.oken"14			14,000			
66	K	763182411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	71,120	323,00		22 971,76	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní - 1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.						
VV			"nová střešní okna"(1,14*2+1,4*2)*14			71,120			
67	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,719	1 032,00		742,01	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.						
68	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,719	2 000,00		1 438,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.						
D	764	Konstrukce klempířské						577 162,54	
69	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	58,140	47,00		2 732,58	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.stáv.stav-stříšky vikýřů"						
VV			"plocha vč.zohlednění sklonu 11st."(9,5*1,02)*6			58,140			
VV			Mezisoučet			58,140			
70	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	33,200	35,00		1 162,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stáv.stav"8,3*4			33,200			
71	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	164,000	33,00		5 412,00	CS ÚRS 2017 01
VV			140+24			164,000			
72	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí temování střešních prostupů do suti	m2	46,000	44,00		2 024,00	CS ÚRS 2017 01
VV			27+14+5			46,000			
73	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	128,000	29,10		3 724,80	CS ÚRS 2017 01
VV			104+24			128,000			
74	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	24,000	25,00		600,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12*2,0			24,000			
75	K	764-01	Náklady na napojení stáv.svodů na nové žlaby	kpl	1,000	2 400,00		2 400,00	
P			Poznámka k položce: svody budou vyměněny ve II.etapě-zateplení fasády Jedná se o dopojení 8ks svodů						
76	K	764101131	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkovaným z tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	58,140	400,00		23 256,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"S3-vikýře"						
VV			"plocha vč.zohlednění sklonu 11st."(9,5*1,02)*6			58,140			
VV			Mezisoučet			58,140			
77	M	5535085-01	Krytina střešní tl.0,6mm oboustr.pozink.plech,povrch.lak s polyest.úpravou,UV stabilní	m2	61,047	286,00		17 459,44	
VV			58,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství			61,047			
78	K	7641116-01	Krytina střechy z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 40° (plechová imitace taškových krytin)	m2	440,700	510,00		224 757,00	
VV			"S2"						
VV			"plocha vč.zohlednění sklonu (vč.odpočtu vikýřů)"(355+41-9,5*6)*1,3			440,700			
79	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	25,000	380,00		9 500,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.						
VV			"viz.klempíř K/7"25			25,000			
80	K	764212621	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	25,000	374,00		9 350,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.						

VV		"viz.klempíř K/7"25			25,000				
81	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	11,700	280,00	3 276,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvu.							
VV		"viz.klempíř K/6"11,7			11,700				
82	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	50,600	415,00	20 999,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvu.							
VV		"viz.klempíř K/4"26,5			26,500				
VV		"K/5"24,1			24,100				
VV		Mezisoučet			50,600				
83	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	200,500	325,00	65 162,50	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvu.							
VV		"viz.klempíř K/1"200,5			200,500				
84	K	7642146-01	Oplechování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	10,000	432,00	4 320,00		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Oplechování prvků nepostižených v projektu vč. napojení, dilatací, příponek a kotvení							
85	K	7642146-02	Oplechování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	10,000	561,00	5 610,00		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Oplechování prvků nepostižených v projektu vč. napojení, dilatací, příponek a kotvení							
86	K	764223456	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	76,000	514,00	39 064,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvu.							
VV		"viz.zámečnick Z/21"76			76,000				
87	K	764306142	Montáž ventilací turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu	kus	7,000	921,00	6 447,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.zámečnick Z/27"7			7,000				
88	M	5538101-01	střešní odvětrávací hlavice VZT pro zakončení vzduch.rozvodu	kus	7,000	1 850,00	12 950,00		
	P	<i>Poznámka k položce:</i> -pozink.plech -vč.prodloužení potrubí dl.300mm -prům.250mm							
89	K	764311613	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm	m	83,500	290,00	24 215,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/2"83,5			83,500				
90	K	764311615	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	38,600	362,00	13 973,20	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/3"38,6			38,600				
91	K	764311616	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	8,240	413,00	3 403,12	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/26"1,26*2+2,86*2			8,240				
VV		Mezisoučet			8,240				
92	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	26,400	340,00	8 976,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/9"26,4			26,400				
93	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	105,650	370,00	39 090,50	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/8"106,2			106,200				
VV		"odpočet žlabu střechy S5-viz.II.etapa"-0,55			-0,550				
VV		Mezisoučet			105,650				
94	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	4,000	541,00	2 164,00	CS ÚRS 2017 01	
95	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	12,000	431,50	5 178,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"pro K/11-vikyře"12			12,000				
96	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 87 mm	m	24,000	340,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/11-vikyře"24			24,000				
97	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,362	1 200,00	6 434,40	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
98	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,362	1 000,00	5 362,00	CS ÚRS 2017 01	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765

Krytina skládaná

95 212,28

99	K	7651131-01	Krytina plechová profilovaná sklonu střechy do 40 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	125,000	133,00	16 625,00	
	VV		"viz.zámečnick Z/13"125		125,000			
100	K	765115421	Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.zámečnick Z/24"14		14,000			
101	M	592440520	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	kus	14,000	2 060,00	28 840,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do sutí	m2	479,700	50,00	23 985,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.stav.stav-bonský šindel"		479,700			
	VV		"plocha vč.zohlednění sklonu (vč.odpočtu vikýřů)"(385+41-9,5*6)*1,3		479,700			
103	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	873,560	25,00	21 839,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.					
	VV		"šikmá mansarda"479,7		479,700			
	VV		"vikýře"58,14		58,140			
	VV		"asf.plocha"50,72		50,720			
	VV		"folie"235		235,000			
	VV		Mezisoučet		823,560			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		873,560			
104	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,141	1 002,00	141,28	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

105	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu k cenám k přesunu prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,141	2 000,00	282,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766

Konstrukce truhlářské

177 909,62

106	K	7666714-T1	T/1-Střešní okna 114 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované,parotěs.zábrana-D+M(viz.truhlář)	kus	14,000	12 473,00	174 622,00	
	VV		"3.np"14		14,000			
107	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.	kus	14,000	53,20	744,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"3.np"14		14,000			
108	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 753,668	1,45	2 542,82	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

201 886,49

109	K	767-02	Nové kotvení střešních prvků (antény,VZT,odvětrání,apod.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
110	K	767-Z18	Z/18-Kotvení plech L 100/100/3mm dL.100mm po 0,6m (hmotnost 0,5kg/ks) vč.nátěrů-D+M(viz.zámečnick)	ks	137,000	121,00	16 577,00	
111	K	767-Z22	Z/22-Úprava výlezu na střechu:prodloužení bočních stěn o 150mm dř.deskami tl.25mm,nové panty poklopu-D+M(viz.zámečnick)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
112	K	767-Z23	Z/23-Zádržný systém proti pádu ze střechy-D+M(viz.zámečnick)	kpl	1,000	157 448,00	157 448,00	

P

Poznámka k položce:

Nerezový kotvicí bod pro dř.k-ce složené z nosného trámu a dř.bednění. Kotvicí bod má základnu 200x200mm a sloupek o prům.16mm. Instalace pomocí 14 nerez samořez.šroubů do dř.bednění a 2 k dř.nosníku.
-dl.600mm 10ks
-nerez lana prům.8mm dl.54,5m
-naplnací koncovka k lanu 4ks
-koncovka k lanu 2ks
-bezp.postroj (vč.zachycovače s tlumičem v dl.5m)
-revize

113	K	767-225	Z/25-Střešní lávka a ocelový žebřík-repase a obnova nátěrů vč.obroušení stávajících (viz.zámečnick)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
114	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 980,250	1,95	3 861,49	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							137 500,00	
115	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	2 500,000	18,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
116	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprašení	m2	2 500,000	2,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
117	K	783223121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový	m2	2 500,000	35,00	87 500,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.								
VV "stáv.prvky (odhad)-upřesnit dle skutečnosti"2500					2 500,000			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 092,72	
118	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,560	37,00	2 092,72	CS ÚRS 2017 01
VV "doplnění SDK (viz.penetrace SDK)"56,56					56,560			
D M Práce a dodávky M							191 408,34	
D 21-M Elektromontáže							191 408,34	
119	K	Hromosvod	Celkové náklady elektroinstalace, hromosvod a uzemnění-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	191 408,34	191 408,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-02 - II.etapa-zateplení fasády a výměna oken

KSO: 801 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. v dubnu 2017.
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

4 369 990,61

DPH základní
sniženáZáklad daně
4 369 990,61
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
917 698,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 287 688,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-02 - II.etapa-zateplení fasády a výměna oken

Místo:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 369 990,61

HSV - Práce a dodávky HSV

2 258 426,05

1 - Zemní práce

64 030,77

2 - Zakládání

1 962,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 942,40

5 - Komunikace pozemní

44 646,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 476 379,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

536 796,83

997 - Přesun sutě	111 527,94
998 - Přesun hmot	14 139,60
PSV - Práce a dodávky PSV	2 096 564,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 713,33
712 - Povlakové krytiny	44 046,32
713 - Izolace tepelné	157 613,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 537,23
762 - Konstrukce tesařské	3 856,21
764 - Konstrukce klempířské	89 882,42
766 - Konstrukce truhlářské	1 446 004,27
767 - Konstrukce zámečnické	197 217,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 592,85
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	67 101,20
M - Práce a dodávky M	15 000,00
21-M - Elektromontáže	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-02 - II.etapa-zateplení fasády a výměna oken

Misto:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 369 990,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 258 426,05

D 1

Zemní práce

64 030,77

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	40,200	45,00	1 809,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV

"stáv.okapový chodník"0,5*(11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8)

40,200

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	33,000	45,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV

"čedičová dlažba před vstupem"33

33,000

3	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	73,200	50,00	3 660,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

		Poznámka k souboru cen:							
		1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopluku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 , , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
VV		"okap.chodník"40,2			40,200				
VV		"zámk.dlažba"33			33,000				
VV		Mezisoučet			73,200				
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	83,400	65,00	5 421,00	CS ÚRS 2017 01	
		Poznámka k souboru cen:							
		1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vypárovanych jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.							
VV		"lemování okapového chodníku"			83,400				
VV		11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8+0,5*6							
5	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	47,609	750,00	35 706,75	CS ÚRS 2017 01	
		Poznámka k souboru cen:							
		1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.							
VV		"pro zateplení pod úrovní terénu"							
VV		"stáv.okapový chodník"0,6*0,6*(11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8)			28,944				
VV		"okolo objektu mimo okap.chodník"0,6*0,6*(7,5+5,6+3,7+3+10,65+15,1)			16,398				
VV		Mezisoučet			45,342				
VV		45,342*0,05			2,267				
VV		Součet			47,609				
6	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m3	47,609	10,00	476,09	CS ÚRS 2017 01	
		Poznámka k souboru cen:							
		1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.							
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	95,218	50,00	4 760,90	CS ÚRS 2017 01	
		Poznámka k souboru cen:							
		1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0 Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.							
VV		"pro zpětné zásypy"							
VV		"tam"47,609			47,609				
VV		"zpět"47,609			47,609				
VV		Mezisoučet			95,218				
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	47,609	125,00	5 951,13	CS ÚRS 2017 01	
		Poznámka k souboru cen:							
		1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.							
VV		"pro zásypy"47,609			47,609				
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,609	10,00	476,09	CS ÚRS 2017 01	

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena I pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV

"meziskládka"47,609

47,609

10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,609	90,00	4 284,81	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kánálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kánálů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem absypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1. souboru cen 162 - 0-1. Vodorovně přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

PSC

VV

"pro zateplení pod úrovní terénu"

VV

"stáv. okapový chodník"0,6*0,6*(11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8)

28,944

VV

"okolo objektu mimo okap.chodník"0,6*0,6*(7,5+5,6+3,7+3+10,65+15,1)

16,398

VV

Mezisoučet

45,342

VV

45,342*0,05

2,267

VV

Součet

47,609

D

2

Zakládání

1 962,00

11	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,144	3 500,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PSC

VV

"nová patka pod oc.sloup-venkovní schodiště"0,9*0,4*0,4

0,144

12	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zatolmené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	1,080	1 200,00	1 296,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV

"nová patka pod oc.sloup-venkovní schodiště"0,9*(0,4*3)

1,080

13	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zatolmené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	1,080	150,00	162,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV

"dtto zařízení bednění"1,08

1,080

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

8 942,40

14	K	311272411	Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc nosné z tvárníc hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3	m3	7,776	1 150,00	8 942,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV

"dozdívky parapetů v obvodu"

VV

"1.np"0,375*(1,75*7,75+2,1*0,3)

5,322

VV

"2.np"0,375*(0,35*(1,75*2)+0,25*3,25)

0,764

VV

"3.np"0,375*(1,2*(0,4*2)+1,2*(0,4*2)+1,4*(0,25*2))

0,983

VV

Mezisoučet

7,069

VV

7,069*0,1

0,707

VV

Součet

7,776

D

5

Komunikace pozemní

44 646,82

15	K	564831111	Podklad ze šterkotriti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	96,145	95,00	9 133,78	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV

"plošná dlažba"82,56

82,560

VV

"zámk.dlažba"13,585

13,585

VV		Mezisoučet				96,145			
16	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pesi s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm sklonu A - pro plochu do	m2	13,585	189,00	2 567,57	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout o plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
VV		"severozápadní část (vstup do 146,147,145)" 0,95*14,3			13,585				
17	M	44008567-01	Betonová zámková dlažba tl. 60mm-přirodní	m2	14,264	180,00	2 567,52		
VV		13,585*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			14,264				
18	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pesi s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochu do 50 m2	m2	82,560	180,00	14 860,80	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout o plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.							
VV		"dlažba vstup" 30			30,000				
VV		"okapový chodník" 0,6*(11+19,6+16+5,8+2+23+10,2)			52,560				
VV		Mezisoučet			82,560				
19	M	592453200	dlažba desková betonová hladká 40x40x4,5 cm šedá	m2	86,688	179,00	15 517,15	CS ÚRS 2017 01	
VV		82,56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			86,688				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 476 379,69		
20	K	6121420-01	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	194,775	160,00	31 164,00		
VV		"dtto omítka ostění a nadpraží" 146,584			146,584				
VV		"nové dozdivky" 19,794			19,794				
VV		Mezisoučet			166,378				
VV		189,31*0,15			28,397				
VV		Součet			194,775				
21	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	19,794	310,00	6 136,14	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.							
VV		"dozdivky"							
VV		"dozdivky parapetů v obvodu"							
VV		"1.np" (1,75*7,75+2,1*0,3)			14,193				
VV		"2.np" (0,35*(1,75*2)+0,25*3,25)			2,038				
VV		"3.np" (1,2*(0,4*2)+1,2*(0,4*2)+1,4*(0,25*2))			2,620				
VV		Mezisoučet			18,851				
VV		18,851*0,05			0,943				
VV		Součet			19,794				
22	K	612325302	Vápenocementová nebo vápená omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	146,584	420,00	61 565,28	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.							
VV		"dtto horní špalety" 56,642			56,642				
VV		"dtto boční špalety" 89,942			89,942				
VV		Mezisoučet			146,584				
23	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	368,748	25,00	9 218,70	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.							
VV		"před okny (pro výměnu oken) š-cca 1,5m"							
VV		"1.np"							
VV		1,5*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)			77,175				
VV		"2.np"							
VV		1,5*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,9+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)			81,075				
VV		"3.np"							
VV		1,5*(1,25+1,3+1,3*8+1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)			29,250				
VV		"přístupový prostor (schodiště)" 3,3*4,7*3+4,7*5,55+5,55*4,5+3,7*6			119,790				
VV		Mezisoučet			307,290				
VV		307,29*0,2			61,458				
VV		Součet			368,748				
24	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	444,439	25,00	11 110,98	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. U ceny - 1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.							
VV		"dtto plastová okna" 207,428			207,428				
VV		"dtto							
VV		plast.dveře" 1*2,97+0,88*2,95+1,83*2,95+0,9*2,95+0,91*2,02+1,78*2,98+1,8*2,98+0,89*2,18			28,066				
VV		"dtto AL sestavy" 3,35*2,67			8,945				
VV		"ostatní (radiátory apod.)" 50*3			150,000				
VV		Mezisoučet			394,439				
VV		50			50,000				
VV		Součet			444,439				
25	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	26,418	640,00	16 907,52	CS ÚRS 2017 01	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "spodní líc přesahu střechy"
VV 0,25*(18,6+20+18,5+15,84+11,3+16,4)
VV Mezisoučet
VV 25,16*0,05
VV Součet

25,160
25,160
1,258
26,418

26	M	631515130	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.041$ tl. 100 mm	m2	26,946	206,00	5 550,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		26,418*1,02 Přepočtené koeficientem množství		26,946			
27	K	621221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	6,790	675,00	4 583,25	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "zalomení nad stříškou vstupu"1,35*3,4
VV "viz.řez vchod-pravá strana-podhled nad 2.np-úskok"0,4*(2,73+2,77)
VV Mezisoučet

4,590
2,200
6,790

28	M	6315153-01	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.041$ tl. 150 mm	m2	6,926	309,00	2 140,13	
	VV		6,79*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,926			
29	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 mm	m2	42,000	950,00	39 900,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "spodní líc stříšky vstupu"42

42,000

30	M	631515440	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0.041$ tl. 280 mm	m2	42,840	600,00	25 704,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		42,840			
31	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	97,858	25,00	2 446,45	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV "dtto podhledy"
VV "podhl.MW tl.100mm"26,418
VV "podhl.MW tl.150mm"6,79
VV "podhl.tl.280mm"64,65
VV Mezisoučet

26,418
6,790
64,650
97,858

32	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	203,597	150,00	30 539,55	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výtuzné do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potážení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výtuzné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených k omítkování u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovnosti podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdí, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

VV "dtto odsekání cih.pásků"133,597
VV "další potřebné plochy"70
VV Mezisoučet

133,597
70,000
203,597

33	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	54,332	390,00	21 189,48	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
PSC								
VV		"sokl"						
VV		"vchod levá strana"0,3*5,2			1,560			
VV		"vchod pravá strana"0,3*2,7			0,810			
VV		"pohled jihovýchodní"13-0,3*(1,8+1,75+3,2+1)			10,675			
VV		"pohled severozápad"0,5*16,15-0,5*(1,85+0,9*2)+0,5*16,8			14,650			
VV		"pohled jihozápad"0,5*(6+19,7)			12,850			
VV		"pohled severovýchod"0,5*23,3-0,5*0,9			11,200			
VV		Mezisoučet			51,745			
VV		51,745*0,05			2,587			
VV		Součet			54,332			
34	M	283763550	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 120 mm	m2	55,419	315,00	17 456,99	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]						
VV		54,332*1,02 Přepočtené koeficientem množství			55,419			
35	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	6,400	200,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.						
VV		"v soklu"0,4*16			6,400			
36	M	283763500	Desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K 30 x 1250 x 600 mm-perimetrické desky	m2	1,008	100,00	100,80	CS ÚRS 2016 01
		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]						
VV		6,4*0,15			0,960			
VV		0,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství			1,008			
37	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	28,000	620,00	17 360,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
PSC								
VV		"čelo nadkrytí vstupu"						
VV		"čelo stříšky vstupu"1,3*(3,8+12,15+1,05)			22,100			
VV		"sloup-vstup"2,95*(0,5*4)			5,900			
VV		Mezisoučet			28,000			
38	M	631515080	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 50 mm	m2	28,560	103,00	2 941,68	CS ÚRS 2017 01
VV		28*1,02 Přepočtené koeficientem množství			28,560			
39	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	51,624	640,00	33 039,36	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
PSC								
VV		"čelo přesahu střechy"						
VV		0,4*(18,6+20+18,5+15,84+11,3+16,4)			40,256			
VV		"stříška vstupu (stěny otvoru)"1,45*3,3+1,25*3,3			8,910			
VV		Mezisoučet			49,166			
VV		49,166*0,05			2,458			
VV		Součet			51,624			
40	M	631515130	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 100 mm	m2	52,656	206,00	10 847,14	CS ÚRS 2017 01
VV		51,624*1,02 Přepočtené koeficientem množství			52,656			
41	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	696,085	675,00	469 857,38	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PSC

VV

"viz. fasády-mimo soklu"

VV

"pohled vchod-levá strana"62-(1,7*2,1+1,75*2,1+0,8*1,4*2)

52,515

VV

"pohled vchod-pravá strana"35-(1,7*2,1+1,7*2,1)

27,860

VV

"pohled jihovýchod"246-

VV

(5*2,1+2,95*2,1+1,85*2,3+1,8*2,3+3,4*2,3+1,75*2,1+0,9*2,1+0,9*2,65+5*2,1+2,95*2,1+3,25*2,1+1,75*2,1+1,2*1,4*2)

174,585

VV

"pohled severozápad"

VV

62-(1,85*2,7+7,75*0,9+0,9*2,7+0,9*1,8)

45,980

VV

125-(5*2,1+2,95*2,1+4*2,1+5*2,1+2,95*2,1+4,95*5,1)

57,965

VV

"pohled jihozápad"

VV

36-(2,95*2,1+0,9*1,35+1*2,18)

26,410

VV

140-(5*2,1*2)

119,000

VV

"pohled severovýchod"160+4-

VV

(0,9*1,36+0,9*2,65+5,05*2,1+2,95*2,1+0,9*1,35*2+4*2,1+5,05*2,1+2,95*2,1)

115,961

VV

"vikýře"

VV

"čelní stěny"(10-(1,3*1,4*2))*6

38,160

VV

"boky"(2,0*2)*6

24,000

VV

Mezisoučet

682,436

VV

682,436*0,02

13,649

VV

Součet

696,085

42	M	6315153-01	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0.041 tl. 150 mm	m2	710,007	309,00	219 392,16	
	VV		696,085*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		710,007			
43	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	509,070	180,00	91 632,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2. - 1... Montáž kontaktního zateplení.

PSC

VV

"horní a spodní špalety otvorů"

VV

"pro nová okna"

VV

"1.np"

VV

2*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)

102,900

VV

(1+1,8+1,85+3,4+0,85+0,8+1,71)

11,410

VV

"2.np"

VV

2*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)

108,100

VV

1

1,000

VV

"3.np"

VV

2*(1,25+1,3+1,3*8+1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)

39,000

VV

Mezisoučet

262,410

VV

"boční špalety otvorů"

VV

"1.np"(2,58*6+2,1*34+2*2+2,95*2+2,95*2+0,92*2+1,36*2+2,95*4)

119,040

VV

"2.np"(2,1*44+2,2*2+1,35*6)

104,900

VV

"3.np"0,65*(1,4*32)

29,120

VV

Mezisoučet

253,060

VV

"odpočet špalet z polystyrenu"-6,4

-6,400

VV

Součet

509,070

44	M	631515060	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0.041 tl. 30 mm	m2	76,361	70,00	5 345,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		509,07*0,15		76,361			
45	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	54,332	20,00	1 086,64	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PSC

VV

"polyst.tl.120mm (sokl)"54,332

54,332

46	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	775,709	25,00	19 392,73	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PSC

VV

"stěny MW tl.50mm"28

28,000

VV

"stěny MW tl.100mm"51,624

51,624

VV		"stěny MW tl.150mm"696,085			696,085				
VV		Mezisoučet			775,709				
47	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňovacích hmoždinkami	m	125,134	75,00	9 385,05	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.							
VV		5,23+18,5+19,7+16,8+6,15+16,2+23,3+11+2,4+3,4			122,680				
VV		Mezisoučet			122,680				
VV		122,68*0,02			2,454				
VV		Součet			125,134				
48	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	131,391	50,00	6 569,55	CS ÚRS 2017 01	
VV		125,134*1,05 Přepočtené koeficientem množství			131,391				
49	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	226,780	30,00	6 803,40	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.							
VV		"rohy"							
VV		"svislé"4,35*2+7,55*6+1,0*2			56,000				
VV		"vikýře"1,75*2*6			21,000				
VV		"podbití-rohy"0,3*8			2,400				
VV		"podbití"							
VV		(18,6+20+18,5+11,3+16,4+16)			100,800				
VV		"stříška vstup"							
VV		"čelo"(3,8+12,15+1,05)			17,000				
VV		Mezisoučet			197,200				
VV		197,2*0,15			29,580				
VV		Součet			226,780				
50	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	238,119	7,30	1 738,27	CS ÚRS 2017 01	
VV		226,78*1,05 Přepočtené koeficientem množství			238,119				
51	K	622325302	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	984,160	55,00	54 128,80	CS ÚRS 2017 01	
VV		"stěny"775,709			775,709				
VV		"sokl"54,332			54,332				
VV		"podhledy"60,06+4,59			64,650				
VV		Mezisoučet			894,691				
VV		894,691*0,1			89,469				
VV		Součet			984,160				
52	K	6223810-01	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	949,831	195,00	185 217,05		
VV		"podhl.MW tl.100mm"26,418			26,418				
VV		"podhl.MW tl.150mm"6,79			6,790				
VV		"podhl.tl.280mm"64,65			64,650				
VV		"stěny MW tl.50mm"28			28,000				
VV		"stěny MW tl.100mm"51,624			51,624				
VV		"stěny MW tl.150mm"696,085			696,085				
VV		"špalety"							
VV		"horní"0,15*(262,41/2)			19,681				
VV		"boční"0,15*253,06			37,959				
VV		Mezisoučet			931,207				
VV		931,207*0,02			18,624				
VV		Součet			949,831				
53	K	622511121	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn	m2	55,742	405,00	22 575,51	CS ÚRS 2017 01	
VV		"dtto sokl"54,332			54,332				
VV		"špalety sokl"6,4*0,15			0,960				
VV		"sloup sokl"0,25*(0,45*4)			0,450				
VV		Mezisoučet			55,742				
54	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	394,439	30,00	11 833,17	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.							
VV		"dtto plastová okna"207,428			207,428				
VV		"dtto plast.dveře"1*2,97+0,88*2,95+1,83*2,95+0,9*2,95+0,91*2,02+1,78*2,98+1,8*2,98+0,89*2,18			28,066				
VV		"dtto AL sestavy"3,35*2,67			8,945				
VV		"ostatní potřebné plochy"150			150,000				
VV		Mezisoučet			394,439				
VV		Součet			394,439				
55	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,330	5 000,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zateplováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . . Beton kleněb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smírčových spár.							
VV		"podklad pro Z/3"0,1*2,2*1,5			0,330				
56	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,330	523,00	172,59	CS ÚRS 2017 01	

		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsí, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
PSC	VV	"podklad pro Z/3*0,1*2,2*1,5				0,330		
57	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	12,542	300,00	3 762,60	CS ÚRS 2017 01
VV	"pro vyrovnávací potěr"							
VV	"pro nová okna"							
VV	"1.np"							
VV	0,05*2*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)				5,145			
VV	"2.np"							
VV	0,05*2*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)				5,405			
VV	"3.np"							
VV	0,05*2*(1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)				0,655			
VV	Mezisoučet				11,205			
VV	"podklad pro Z/3-mazanina 0,1*(2,2*2+1,5*2)				0,740			
VV	Mezisoučet				0,740			
VV	11,945*0,05				0,597			
VV	Součet				12,542			
58	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	12,542	60,00	752,52	CS ÚRS 2017 01
VV	"dtto zřízení" 12,542				12,542			
59	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,017	29 220,00	496,74	CS ÚRS 2017 01
VV	"výztuž Kari síť prům.6mm oka 100/100 vč.15% překrytí"							
VV	"podklad pro Z/3*((2,2*1,5)*5,1)/1000				0,017			
60	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	43,243	310,00	13 405,33	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutně malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.							
VV	"pro nová okna"							
VV	"1.np"							
VV	0,35*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)				18,008			
VV	"2.np"							
VV	0,35*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)				18,918			
VV	"3.np"							
VV	0,65*(1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)				4,258			
VV	Mezisoučet				41,184			
VV	41,184*0,05				2,059			
VV	Součet				43,243			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					536 796,83	
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	103,800	125,00	12 975,00	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
VV	"lemování okapového chodníku"							
VV	(11+19,6+16+5,8+2+23+10,2)				87,600			
VV	"zámková dlažba"							
VV	14,3+0,95*2				16,200			
VV	Mezisoučet				103,800			
62	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	217,980	23,00	5 013,54	CS ÚRS 2017 01
VV	103,8*2				207,600			
VV	207,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství				217,980			
63	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	96,145	40,00	3 845,80	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.							
VV	"plošná dlažba" 82,56				82,560			
VV	"zámk. dlažba" 13,585				13,585			
VV	Mezisoučet				96,145			
64	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 222,020	60,00	73 321,20	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.							
VV	9,0*(19,7+16,9+6,1+16,1+23,2+11,1+2,3+3,4+5,2+18,5+0,9*14)				1 215,900			
VV	"přípočet čelní stěna" 1,8*3,4				6,120			
VV	Mezisoučet				1 222,020			
65	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	73 321,200	2,00	146 642,40	CS ÚRS 2017 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.							
VV	1222,02*60				73 321,200			

66	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 222,020	50,00	61 101,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.						
	VV	1222,02			1 222,020			
67	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	678,900	25,00	16 972,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.						
	VV	5*(19,7+16,9+6,1+16,1+23,2+11,1+2,3+3,4+5,2+18,5+0,9*14)			675,500			
	VV	"přípočet čelní stěna"1*3,4			3,400			
	VV	Mezisoučet			678,900			
68	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	40 734,000	0,50	20 367,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.						
	VV	678,9*60			40 734,000			
69	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	678,900	8,00	5 431,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.						
	VV	678,9			678,900			
70	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 222,020	5,00	6 110,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
	VV	"ditto lešení"1222,02			1 222,020			
71	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	73 321,200	0,05	3 666,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
	VV	1222,02*60			73 321,200			
72	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 222,020	4,00	4 888,08	CS ÚRS 2017 01
	VV	1222,02			1 222,020			
73	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmání lávky; b) úpravu střešy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autoležádu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střešy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.						
74	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	387,000	55,00	21 285,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.						
	VV	"pro výměnu oken"						
	VV	"1.np"						
	VV	1,0*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)			51,450			
	VV	"2.np"						
	VV	1,0*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)			54,050			
	VV	"3.np"						
	VV	1,0*(1,25+1,3+1,3*8+1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)			19,500			
	VV	"podhled vstupu"37			37,000			
	VV	"ostatní potřebné plochy"75*3			225,000			
	VV	Mezisoučet			387,000			
75	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení	hod	200,000	200,00	40 000,00	
76	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku	hod	100,000	180,00	18 000,00	
	P	Poznámka k položce: rozsah prací upřesněn investorem ve smlouvě o dílo						
178	K	95-03	Náklady na dopojení nových lapačů střešních splavenin do stáv.vývodů kanalizace vč.nového obsypu	kpl	7,000	1 250,00	8 750,00	
77	K	952901111	vycistění budov nebo objektu před a po uzavření budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění ústřížků	m2	307,290	40,00	12 291,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.						
	VV	"před okny (pro výměnu oken) š-cca 1,5m"						
	VV	"1.np"						
	VV	1,5*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)			77,175			
	VV	"2.np"						
	VV	1,5*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)			81,075			
	VV	"3.np"						
	VV	1,5*(1,25+1,3+1,3*8+1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)			29,250			
	VV	"přístupový prostor (schodiště)"3,3*4,7*3+4,7*5,55+5,55*4,5+3,7*6			119,790			
	VV	Mezisoučet			307,290			
	VV	Součet			307,290			

78	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	20,460	129,50	2 649,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.np-copílitové stěny 7,75*2,64		20,460			
79	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,300	3 000,00	9 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.bourání 1.np-podklad čedičové dlažby 0,1*33		3,300			
80	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,169	4 000,00	676,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.bourání 1.np"					
	VV		"bet.schod 0,15*(1*0,6+0,6*0,88)		0,169			
	VV		Mezisoučet		0,169			
81	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	209,294	115,00	24 068,81	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		"1.np"					
	VV		1,75*2,1+2,95*2,1+5*2,1+5*2,1+5*2,1+2,95*2,1+4*2,1+2,95*2,1+0,9*1,36+5,05*2,1+2,95*2,1+0,9*2,4+1,8*2,1+1,8*2,1		89,904			
	VV		"2.np"					
	VV		1,75*2,35*2+5*2,1+2,95*2,1+5*2,1+5*2,1+2,95*2,1+4,95*2,1+0,9*1,36+0,9*1,35*2+4*2,1+5,05*2,1+2,95*2,1+1,75*2,4+3,25*2,35		113,702			
	VV		"3.np"					
	VV		1,2*1,18*2+1,2*1,19*2		5,688			
	VV		Mezisoučet		209,294			
82	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	36,257	108,50	3 933,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"vstupy"					
	VV		"1.np 3,4*2,67+1,8*2,68+1,85*2,68+0,9*2,02+0,9*2,96+1,8*2,96+0,9*2,95+1*2,97		34,295			
	VV		"2.np 0,9*2,18		1,962			
	VV		Mezisoučet		36,257			
83	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,642	65,00	3 681,73	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		"horní špalety otvorů"					
	VV		"pro nová okna"					
	VV		"1.np"					
	VV		0,35*(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)		18,008			
	VV		0,35*(1+1,8+1,85+3,4+0,85+0,8+1,71)		3,994			
	VV		"2.np"					
	VV		0,35*(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)		18,918			
	VV		0,35*1		0,350			
	VV		"3.np"					
	VV		0,65*(1,25+1,3+1,3*8+1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)		12,675			
	VV		Mezisoučet		53,945			
	VV		53,945*0,05		2,697			
	VV		Součet		56,642			
84	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	89,942	68,90	6 197,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		"boční špalety otvorů"					
	VV		"1.np 0,35*(2,58*6+2,1*34*2*2+2,95*2+2,95*2+0,92*2+1,36*2+2,95*4)		41,664			
	VV		"2.np 0,35*(2,1*44+2,2*2+1,35*6)		36,715			
	VV		"3.np 0,65*(1,4*8)		7,280			
	VV		Mezisoučet		85,659			
	VV		85,659*0,05		4,283			
	VV		Součet		89,942			
85	K	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	984,160	10,00	9 841,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stěny 775,709		775,709			
	VV		"sokl 54,332		54,332			
	VV		"podhledy 60,06+4,59		64,650			
	VV		Mezisoučet		894,691			
	VV		894,691*0,1		89,469			
	VV		Součet		984,160			
86	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	133,597	80,00	10 687,76	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklů se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"viz.bourání -fasády-cihelný pásek"					
	VV		"jihovýchod 0,5*11,7+2,7*(1,85+1,15+0,88)+0,61*1,75+0,51*8,4+0,84*1,32+2,4*0,55		24,106			
	VV		"vchod-levá strana 2,92*5,15-(2,07*1,75)		11,416			
	VV		"vchod-pravá strana 2,68*2,38-(2,09*1,8)+2,4*0,57		3,984			
	VV		"severozápad 4,35*15,85-(3,18*1,82+3,18*0,95+2,59*7,64+2*0,93)+0,53*16,16		47,056			
	VV		"jihozápad 0,51*19,39+4,35*6-(2,08*2,98+0,74*0,97)		29,073			
	VV		"severovýchod 0,5*23,2		11,600			
	VV		Mezisoučet		127,235			
	VV		127,235*0,05		6,362			
	VV		Součet		133,597			
D		997	Přesun sutě				111 527,94	
87	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	98,346	550,00	54 090,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
88	K	997013311	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01

PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.							
VV		10*2				20,000			
89	K	997013321	Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	400,000	32,50	13 000,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.							
VV		10*2*20				400,000			
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	98,346	100,00	9 834,60	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Děka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
91	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	885,114	10,00	8 851,14	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Děka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
VV		98,346*9 Přepočtené koeficientem množství				885,114			
92	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	98,346	150,00	14 751,90	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.							
D 998		Přesun hmot						14 139,60	
93	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	94,264	150,00	14 139,60	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.							
D PSV		Práce a dodávky PSV						2 096 564,56	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						47 713,33	
94	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m	m2	221,672	140,00	31 034,08	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fólemi.							
VV		"pro zateplení pod úrovní terénu (v=0,8m,rozvinutí na dně výkopu 0,6,vytažení 0,2m)"							
VV		"stáv.okapový chodník"(0,8+0,6+0,2)*(11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8)				128,640			
VV		"okolo objektu mimo okap.chodník"(0,8+0,6+0,2)*(7,5+5,6+3,7+3+10,65+15,1)				72,880			
VV		Mezisoučet				201,520			
VV		201,52*0,1				20,152			
VV		Součet				221,672			
95	K	711161573	Izolace novými foliemi ukončení izolace provětrávací profil	m	136,026	120,00	16 323,12	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1511 až -1562 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. Tyto se oceňují položkami -1571 až -1573. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fólemi.							
VV		"viz.zámečník Z/11"							
VV		"pro zateplení pod úrovní terénu (v=0,8m,rozvinutí na dně výkopu 0,6,vytažení 0,2m)"							
VV		"stáv.okapový chodník"(11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8)				80,400			
VV		"okolo objektu mimo okap.chodník"(7,5+5,6+3,7+3+10,65+15,1)				45,550			
VV		Mezisoučet				125,950			
VV		201,52*0,05				10,076			
VV		Součet				136,026			
96	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,185	925,00	171,13	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
97	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,185	1 000,00	185,00	CS ÚRS 2017 01	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712

Povlakové krytiny

44 046,32

98	K	712300833	Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	51,000	50,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"střecha nad vstupem vč.vytažení"28+0,5*46		51,000			
	VV		Mezisoučet		51,000			
99	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	64,240	200,00	12 848,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"S5"					
	VV		"střecha nad vstupem"35		35,000			
	VV		"atika"0,6*15,4		9,240			
	VV		"vytažení"0,5*40		20,000			
	VV		Mezisoučet		64,240			
	VV		Součet		64,240			
100	M	1015101060	Hydroizolace Hydroizolační- Fólie ke kotvení Hydroizolační fólie z PVC-P k mechanickému kotvení 1,5 mm	m2	73,876	175,00	12 928,30	
	P		Poznámka k položce: Broof (t3) UV stabilní					
	VV		64,24*1,15 Přepočtené koeficientem množství		73,876			
101	K	712363312	Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	40,000	124,50	4 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.zámečnick Z/12"40		40,000			
102	K	712363313	Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	40,000	124,50	4 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.zámečnick Z/12"40		40,000			
103	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	64,240	40,00	2 569,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		"S5"64,24		64,240			
104	M	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	67,452	24,00	1 618,85	
	VV		64,24*1,05 Přepočtené koeficientem množství		67,452			
105	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	424,748	3,70	1 571,57	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713

Izolace tepelné

157 613,14

106	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	23,550	144,50	3 402,98	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		"EPS soklový tl.50mm"					
	VV		"vnitřní část atiky-nadkrytí vstupu"0,8*(11+3,5)		11,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		"XPS tl.120mm"					
	VV		"fasáda nad stříškou vstupu (pod izolací z folie)"0,5*(7,1+7,3+3,3+5+1,2)		11,950			
	VV		Mezisoučet		11,950			
	VV		Součet		23,550			
107	M	283764230	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm	m2	12,189	331,00	4 034,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"XPS tl.120mm"					
	VV		"fasáda nad stříškou vstupu (pod izolací z folie)"0,5*(7,1+7,3+3,3+5+1,2)		11,950			
	VV		Mezisoučet		11,950			
	VV		11,95*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,189			
108	M	283760130	deska fasádní polystyrénová soklová 1250 x 600 x 50 mm	m2	11,832	131,00	1 549,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		"EPS soklový tl.50mm"					
	VV		"vnitřní část atiky-nadkrytí vstupu"0,8*(11+3,5)		11,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		11,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		11,832			
109	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	105,798	350,00	37 029,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		"pro zateplení pod úroveň terénu"					
	VV		"stáv.okapový chodník"0,8*(11,5+20,7+16,8+5,6+2+23,8)		64,320			
	VV		"okolo objektu mimo okap.chodník"0,8*(7,5+5,6+3,7+3+10,65+15,1)		36,440			

VV		Mezisoučet				100,760			
VV		100,76*0,05				5,038			
VV		Součet				105,798			
110	M	283763550	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 120 mm	m2	107,914	315,00	33 992,91	CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]							
VV		105,798*1,02	Přepočtené koeficientem množství		107,914				
111	K	713140833	Odstažení tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací připevněných přes 100 mm šrouby z vláknitých materiálů, tloušťky izolace	m2	35,000	21,50	752,50	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.							
VV		"S5"35			35,000				
VV		Mezisoučet			35,000				
112	K	7131411-01	Příplatek za kotvení tepelné izolace střeš (vč.povlak.krytiny)	m2	64,240	336,00	21 584,64		
VV		"DTTO PVC folie"							
VV		"S5"64,24			64,240				
113	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	70,000	233,50	16 345,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střeš. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám - 1311 až - 1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střeš. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.							
VV		"EPS 100S tl.200mm"							
VV		"S5"							
VV		"střeš nad vstupem"35			35,000				
VV		Mezisoučet			35,000				
VV		"EPS 100S-spádové klíny"							
VV		"S5-spád tl.20-150mm,prům.tl.85mm"							
VV		"střeš nad vstupem"35			35,000				
VV		Mezisoučet			35,000				
VV		Součet			70,000				
114	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	2,975	1 700,00	5 057,50	CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]							
VV		"EPS 100S-spádové klíny"							
VV		"S5-spád tl.20-150mm,prům.tl.85mm"							
VV		"střeš nad vstupem"35*0,085			2,975				
VV		Mezisoučet			2,975				
115	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2	35,700	299,00	10 674,30	CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]							
VV		"EPS 100S tl.200mm"							
VV		"S5"							
VV		"střeš nad vstupem"35			35,000				
VV		Mezisoučet			35,000				
VV		35*1,02	Přepočtené koeficientem množství		35,700				
116	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	64,240	94,30	6 057,83	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.střeš"							
VV		"S5"							
VV		"střeš nad vstupem"35			35,000				
VV		"atika"0,6*15,4			9,240				
VV		"vytažení"0,5*40			20,000				
VV		Mezisoučet			64,240				
117	M	628336100	pás asfaltovaný posyp pískový, druhá strana mikrotentová folie	m2	73,876	121,00	8 939,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		64,24*1,15	Přepočtené koeficientem množství		73,876				
118	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	64,240	10,30	661,67	CS ÚRS 2017 01	
VV		"dtto parozábrana stropů pásem"64,24			64,240				
119	M	111613460	asfalt stavební izolační	t	0,128	34 100,00	4 364,80	CS ÚRS 2017 01	
VV		64,24*0,002	Přepočtené koeficientem množství		0,128				
120	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 544,470	2,05	3 166,16	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						15 537,23	
121	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	2,000	152,50	305,00	CS ÚRS 2017 01	
122	K	7212332-01	Střešní vtok dvoustupňový prům.125mm,integrovaná PVC manžeta,svislá vpust tepelně izolovaná vč.ochranného koše-D+M(viz.zámečník Z/20)	kus	2,000	5 020,00	10 040,00		
123	K	721242116	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.zámečník Z/197"			7,000				
124	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	7,000	152,50	1 067,50	CS ÚRS 2017 01	
125	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	152,625	1,80	274,73	CS ÚRS 2017 01	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762

Konstrukce tesařské

3 856,21

126	K	7623410-01	Bednění střech rovných s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky tl.22mm vč.spojovacích prvků (podklad pod oplechování)-D+M	m ²	9,702	350,00	3 395,70	
-----	---	------------	---	----------------	-------	--------	----------	--

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotříškových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV

"pod oplechováním atik"

VV

"pro K/12*0,6*15,4

9,240

VV

Mezisoučet

9,240

VV

9,24*0,05

0,462

VV

Součet

9,702

127	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,138	1 337,00	184,51	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

128	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,138	2 000,00	276,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764

Konstrukce klempířské

89 882,42

129	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

VV

18

18,000

130	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	131,250	30,00	3 937,50	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

VV

"stáv. okna"

VV

"1.np"

VV

(2,95+5+5+5+2,95+4+2,95+8,65+0,9+5,05+2,95+0,9+1,75+1,7*2)

51,450

VV

"2.np"

VV

(5+2,95+5+5+5+2,95+4,95+0,95+0,9+0,9+4+5,05+2,95+1,75+1,7+3,25+1,75)

54,050

VV

"3.np"

VV

(1,25+1,3+1,3*8+1,25+1,3+1,2*2+0,8*2)

19,500

VV

Mezisoučet

125,000

VV

125*0,05

6,250

VV

Součet

131,250

131	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	84,000	25,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV

66+18

84,000

132	K	764214608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	15,400	420,00	6 468,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV

"viz.klempíř K/12*15,4

15,400

133	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	106,400	349,00	37 133,60	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

VV

"viz.klempíř"

VV

"K/13*1,8

1,800

VV

"K/14*1,75*5

8,750

VV

"K/15*0,9*5

4,500

VV

"K/16*2,95*6

17,700

VV

"K/17*5,06*2

10,120

VV

"K/18*7,73*1

7,730

VV

"K/19*4*2

8,000

VV

"K/20*5,0*7

35,000

VV

"K/21*3,1*1

3,100

VV

"K/22*4,9*1

4,900

VV

"K/23*1,2*4

4,800

VV

Mezisoučet

106,400

134	K	764216606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	15,480	514,00	7 956,72	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV

"viz.klempíř"

VV

"K/24*1,28*6

7,680

VV

"K/25*1,3*6

7,800

VV

Mezisoučet

15,480

135	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	0,550	340,00	187,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV

"viz.klempíř K/8-pro střeche S5*0,55

0,550

136	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

VV

"pro K/11-pro S5*1

1,000

137	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	348,00	2 088,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

VV		"pro K/10"6			6,000				
138	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	3,500	370,00	1 295,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/11-pro S5"3,5			3,500				
139	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	63,500	410,00	26 035,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"viz.klempíř K/10"63,5			63,500				
140	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,668	1 697,00	1 133,60	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
141	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,668	1 000,00	668,00	CS ÚRS 2017 01	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	766	Konstrukce truhlářské					1 446 004,27		
142	K	766-01	Plastová okna (sestavky), zasklení izol. sklo U-1,1W/m2K, šestikomorový profil, vč. kování, vnitř. parapetu, syst. osazení (APU lišty, parotěs. folie, těsnění) - D+M (viz. výpis plast)	m2	207,428	5 696,00	1 181 509,89		
P		Poznámka k položce: Plný popis viz. výpis plast. výrobků: -U-1,1W/m2K -zasklení izol. dvojsklem, vnější sklo s reflexní úpravou -barva dle architekta -barva kování stříbrná -okna otevíravá, sklopná s mikroventilací s celobvodovým kováním, fixace okna v otevřené poloze, okapnička nerez -dodávka a montáž vč. difúzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce -kotveno dole i nahoře do zdiva -vč. dřevotřískové parapetní desky s laminátovou folií 3-300mm a tl.20mm -vč. rozšiřujících profilů							
VV		"P/1"1,8"2,1"1			3,780				
VV		"P/2"1,75"2,1"3			11,025				
VV		"P/3"0,9"2,4"1			2,160				
VV		"P/5"2,95"2,1"6			37,170				
VV		"P/6"5,06"2,1"2			21,252				
VV		"P/8"0,9"1,36"4			4,896				
VV		"P/10"7,73"0,9"1			6,957				
VV		"P/13"4"2,1"2			16,800				
VV		"P/14"5"2,1"7			73,500				
VV		"P/17"3,26"2,1"1			6,846				
VV		"P/19"5"2,1"1			10,500				
VV		"P/20"1,1"1,18"4			5,192				
VV		"P/21"1,75"2,1"2			7,350				
VV		Mezisoučet			207,428				
143	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	46,000	78,00	3 588,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		"1.np"19			19,000				
VV		"2.np"23			23,000				
VV		"3.np"4			4,000				
VV		Mezisoučet			46,000				
144	K	766-P11	P/11-Plast.jednokř.dveře 900/2950mm s nadsvětlíkem,zaskl.izol.sklem,pák.mechanismus,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	23 190,00	23 190,00		
P		Poznámka k položce: Plný popis viz. výpis plast. výrobků: -U-1,1W/m2K -zasklení izol. bezp.dvojsklem, vnější sklo s reflexní úpravou -barva dle architekta -barva kování stříbrná -okna otevíravá, s pákovým mechanismem, s celobvodovým kováním, okapnička nerez -dodávka a montáž vč. difúzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce -kotveno dole i nahoře do zdiva -vložkový zámek, klíka/koule							
145	K	766-P12	P/12-Plast.jednokř.dveře 910/2020mm,přine s větr.mřížkami,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	19 861,00	19 861,00		

Poznámka k položce:
Plný popis viz. výpis plast. výrobků:
-plně s větr. mřížkami 600/150mm (2ks)
-barva dle architekta
-barva kování stříbrná
-okna otevíravá, s pákovým mechanismem, s celobvodovým kováním, okapnička nerez
-dodávka a montáž vč. difuzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce
-kotveno dole i nahoře do zdiva
-vložkový zámek, klika/koule

146	K	766-P15	P/15-Plast.dvoukř.dveře 1780/2980mm s nadsvětlikem-fix,zaskl.izol.sklem,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	40 218,00	40 218,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Plný popis viz. výpis plast. výrobků:
-U=1,1W/m2K
-zasklení izol.bezp.dvojsklem,vnější sklo s reflexní úpravou
-barva dle architekta
-barva kování stříbrná
-pasivní křídlo jištěno dole a anhoře zástrčkami
-dodávka a montáž vč.difuzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce
-kotveno dole i nahoře do zdiva
-vložkový zámek, klika/koule
-ve výšce 90a 150cm nad podlahou výstražné žedé čtverce 5x5cm po 150mm

147	K	766-P16	P/16-Plast.dvoukř.dveře 1800/2980mm s nadsvětlikem-fix,zaskl.izol.sklem,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	40 154,00	40 154,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Plný popis viz. výpis plast. výrobků:
-U=1,1W/m2K
-zasklení izol.bezp.dvojsklem,vnější sklo s reflexní úpravou
-barva dle architekta
-barva kování stříbrná
-pasivní křídlo jištěno dole a anhoře zástrčkami
-dodávka a montáž vč.difuzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce
-kotveno dole i nahoře do zdiva
-vložkový zámek, klika/koule
-ve výšce 90a 150cm nad podlahou výstražné žedé čtverce 5x5cm po 150mm

148	K	766-P18	P/18-Plast.jednokř.dveře 890/2180mm,zaskl.izol.sklem,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.fotie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	17 737,00	17 737,00	
-----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Plný popis viz. výpis plast. výrobků:
-U=1,1W/m2K
-zasklení izol.bezp.dvojsklem,vnější sklo s reflexní úpravou
-barva dle architekta
-barva kování stříbrná
-dodávka a montáž vč.difuzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce
-kotveno dole i nahoře do zdiva
-vložkový zámek, klika/koule

149	K	766-P4	P/4-Plast.jednokř.dveře 1000/2970mm s nadsvětlikem,zaskl.izol.sklem,pák.mechanismus,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	24 897,00	24 897,00	
-----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Plný popis viz. výpis plast. výrobků:
-U=1,1W/m2K
-zasklení izol.bezp.dvojsklem,vnější sklo s reflexní úpravou
-barva dle architekta
-barva kování stříbrná
-okna otevíravá, s pákovým mechanismem, s celobvodovým kováním, okapnička nerez
-dodávka a montáž vč.difuzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce
-kotveno dole i nahoře do zdiva
-vložkový zámek, klika/koule
-ve výšce 90a 150cm nad podlahou výstražné žedé čtverce 5x5cm po 150mm

150	K	766-P7	P/7-Plast.jednokř.dveře 880/2950mm s nadsvětlikem,zaskl.izol.sklem,pák.mechanismus,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	23 095,00	23 095,00	
-----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Plný popis viz. výpis plast. výrobků:
-U=1,1W/m2K
-zasklení izol.bezp.dvojsklem,vnější sklo s reflexní úpravou
-barva dle architekta
-barva kování stříbrná
-okna otevíravá, s pákovým mechanismem, s celobvodovým kováním, okapnička nerez
-dodávka a montáž vč.difuzních a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce
-kotveno dole i nahoře do zdiva
-vložkový zámek, klika/koule

151	K	766-P9	P/9-Plast.dvoukř.dveře 1830/2950mm plně s nadsvětlikem,zaskl.izol.sklem-nadsvětlik,pák.mechanismus,kování,zámek,syst.osazení (APU lišty,parotěs.folie,těsnění)-D+M(viz.výpis plast)	ks	1,000	44 767,00	44 767,00	
-----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

		Poznámka k položce: Plný popis viz.výpis plast.výrobků: -U=1,1W/m2K -zasklení izol.bezp.dvojsklem,vnější sklo s reflexní úpravou -barva dle architekta -barva kování stříbrná -okna otevírává, s pákovým mechanismem,s celobvodovým kováním,okapnička nerez -dodávka a montáž vč.dílniček a parotěsných pásek v návaznostech na okolní k-ce -kotveno dole i nahoře do zdíva -vložkový zámek,klika/koule -plné dveře s větr.mřížkami v obou křídlech 600/150mm (4ks)						
152	K	766-T2	T/2-Dř.k-ce v otvoru světliku 3340/2220mm výška cca 220mm-D+M(viz.truhlář)	kpl	1,000	6 320,00	6 320,00	
		Poznámka k položce: K-ce obsahuje: -trámky 150/50mm+2x dřevoštěpková deska tl.25mm -kotvení do stáv.k-ce přístřešku nad vstupem -dodávku materiálu a montáž -plný popis viz.výpis truhlář						
153	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	14 253,369	1,45	20 667,38	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		767	Konstrukce zámečnické				197 217,59	
154	K	767-02	Nové kotvení fasádních prvků (VZT,odvětrání,venkovní schodiště,apod.)	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
155	K	767311810	Demontáž světlíků se zasklením	m2	9,180	180,00	1 652,40	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž obrubníků; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí.						
VV		"stříška nad vstupem"3,4*2,7				9,180		
156	K	767-Z1	Z/1-Vstupní AL sestava s dvoukř.dveřmi 3350/2670,izol.bezp.sklo,kování,madla,samozavírač,syst.osazení (vč.APU lišt,parozábr.,těsnění)-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	119 169,00	119 169,00	
		Poznámka k položce: Plný popis viz.zámečnick: -izol.bezp.dvojsklo -U=1,1W/m2K -barva dle architekta -kování stříbrné -ve výšce 90 a 150mm nad podlahou výstřžné žtverce 5x5cm po 150mm -bez prahu a prahové spojky,aktivní křídlo-klika/klika (s úpravou paníkového kování) -vložk.zámek,passivní křídlo Jištěno dole a nahoře zástrčkami -samozavírač s kluznou lištou a koordinátorem zavírání -výrobní dokumentace -nahoře kotveno do stropní nosné k-ce -součástí dodávky prosklené stěny bude i pomocná k-ce umístěná pod nosníky podhledu pro kotvení prosklené stěny						
157	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	100,000	40,20	4 020,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupce, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.						
VV		"drobné fasádní prvky"100				100,000		
158	K	767-Z10	Z/10-Kotvy pro VZT jednotu-D+M(viz.zámečnick)	ks	2,000	1 075,00	2 150,00	
159	K	767-Z14	Z/14-Stáv.oc.kryt HUP 600x250mm v-1000mm,obrousit+nový nátěr-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
160	K	767-Z15	Z/15-Nová kovová dvířka v úrovni zateplení pro EL rozvaděč 1050x1600mm vč.nátěrů-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	
161	K	767-Z16	Z/16-Kotvy pro kamerový sytém pro nové zateplení-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	1 075,00	1 075,00	
		Poznámka k položce: pozinkované						
162	K	767-Z17	Z/17-Kotvy pro bezp. systém pro nové zateplení-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	1 075,00	1 075,00	
		Poznámka k položce: pozinkované						
163	K	767-Z2	Z/2-UC.venkovní schodište tvaru L s-b40mm s mezipodestou-uprava oc.kotev,doplnění kotevních ploten a sloupů 60/4mm dl.3250mm+celkové nové nátěry-D+M(viz.zámečnick)	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
		Poznámka k položce: -doplnění nových ploten 2x P5-300/150mm -doplnění nových ploten 2x P5-200/200mm -nový oc.sloup,60/4mm dl.3250mm přivařený pod podestou -obrousění+nové nátěry -součástí je demontáž a zpětná montáž schodiště (po provedení fasády)						
164	K	767-Z3	Z/3-Přyz.venk.rohož 1700/1000mm v-27mm,vč.rámu,zapuštěná do zámk.dlažby-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	19 120,00	19 120,00	
		Poznámka k položce: plný popis viz.výpis zámečnick -vstupní čistící rohož zapuštěná s přyz.vložkou a škrabčkovou hranou -gumová vlnovka vyztužená dural.segmenty a stažené nerez lanky -v-27mm -osazovací rám elox hliník						
165	K	767-Z4	Z/4-OC.větr.mřížka 150/150mm vč.rámu,žár.pozink-D+M(viz.zámečnick)	ks	11,000	160,00	1 760,00	
166	K	767-Z5	Z/5-OC.větr.mřížka 300/200mm vč.rámu,žár.pozink-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	402,00	402,00	

167	K	767-Z6	Z/6-Occ.větr.mřížka 350/200mm vč.rámu,žár.pozink-D+M(viz.zámečnick)	ks	2,000	351,00	702,00	
168	K	767-Z7	Z/7-Occ.větr.mřížka 400/400mm vč.rámu,žár.pozink-D+M(viz.zámečnick)	ks	2,000	367,00	734,00	
169	K	767-Z8	Z/8-Occ.větr.mřížka 470/300mm vč.rámu,žár.pozink-D+M(viz.zámečnick)	ks	1,000	463,00	463,00	
170	K	767-Z9	Z/9-Occ.větr.mřížka 400/500mm vč.rámu,žár.pozink-D+M(viz.zámečnick)	ks	2,000	474,00	948,00	
171	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 934,454	1,95	3 772,19	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 592,85

172	K	784181101	Penetrace podkladu jedonosobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	788,367	10,00	7 883,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto malby 788,367		788,367			
173	K	784211111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	788,367	25,00	19 709,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto horní špalety"56,642		56,642			
	VV		"dtto boční špalety"112,874		112,874			
	VV		Mezisoučet		169,516			
	VV		"dodávky parapetů v obvodu"					
	VV		"1.np"(1,75*7,75+2,1*0,3)		14,193			
	VV		"2.np"(0,35*(1,75*2)+0,25*3,25)		2,038			
	VV		"3.np"(1,2*(0,4*2)+1,2*(0,4*2)+1,4*(0,25*2))		2,620			
	VV		Mezisoučet		18,851			
	VV		"ostatní potřebné plochy"200*3		600,000			
	VV		Mezisoučet		600,000			
	VV		Součet		788,367			

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 67 101,20

174	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	227,964	20,00	4 559,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro okna"					
	VV		"viz.výpis plast"					
	VV		"P/1"1,8*2,1*1		3,780			
	VV		"P/2"1,75*2,1*3		11,025			
	VV		"P/3"0,9*2,4*1		2,160			
	VV		"P/5"2,95*2,1*6		37,170			
	VV		"P/6"5,06*2,1*2		21,252			
	VV		"P/8"0,9*1,36*4		4,896			
	VV		"P/10"7,73*0,9*1		6,957			
	VV		"P/13"4*2,1*2		16,800			
	VV		"P/14"5*2,1*7		73,500			
	VV		"P/17"3,26*2,1*1		6,846			
	VV		"P/19"5*2,1*1		10,500			
	VV		"P/20"1,1*1,18*4		5,192			
	VV		"P/21"1,75*2,1*2		7,350			
	VV		"dveře"					
	VV		"P/4"1*2,97		2,970			
	VV		"P/7"0,88*2,95		2,596			
	VV		"P/9-nadsvětlik"0,9*1,83		1,647			
	VV		"P/11"0,9*2,95		2,655			
	VV		"P/15"1,78*2,98		5,304			
	VV		"P/16"1,8*2,98		5,364			
	VV		Mezisoučet		227,964			
175	M	6112434-01	žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (viz.výpis truhlář)	m2	227,964	270,00	61 550,28	
176	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	661,096	1,50	991,64	CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 15 000,00

D 21-M Elektromontáže 15 000,00

177	K	Elektro	Celkové náklady na úpravy rozvodů a el.prvků na fasádě (odhad nákladů)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
-----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 12

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

IČ:

44026421

DIČ:

CZ44026421

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

IČ:

28279999

DIČ:

CZ 28279999

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH s.r.o. v dubnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH**152 000,00**DPH základní
snižovanáZáklad daně
152 000,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
31 920,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****183 920,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**152 000,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****152 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

78 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN5 - Finanční náklady

35 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zdravotní středisko - Miroslav

Objekt:

2017/021-01 - ZS Miroslav-zateplení fasády a střechy

Soupis:

2017/021-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 6.4.2017

Zadavatel:

Město Miroslav

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

Uchazeč:

OSP spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							152 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				152 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00	
1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod.								
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "bez změny". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). DLE SMLOUVY O DÍLO.								
D	VRN3		Zařízení staveniště				78 000,00	
3	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Náklady nařízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.								
4	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případné části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.								
5	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k položce:</i> P Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zařízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.								
6	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

8	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Zohledňuje náklady na výrobu a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

9	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (Jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

10	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, ...)

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

11	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

12	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

13	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Jedná se o zajišťování:
* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc, aj.)
* podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
* účastí zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.
* kontroly činnosti na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 221/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5 Finanční náklady 35 000,00

14	K	051002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.

15	K	056002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplní ani po předchozí výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

P

D VRN7

Provozní vlivy

5 000,00

16	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

P

D VRN9

Ostatní náklady

5 000,00

17	K	091504000	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3. Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

P

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

K POJISTNÉ SMLouvĚ Č. 8602852047

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617

Pojistník:

OSP spol. s r.o.
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, Česká republika
IČ: 44026421

Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

Rozsah pojištění a pojistná částka

Základní pojištění je sjednáno v rozsahu:

pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Limit pojistného plnění: **12 000 000 Kč**

Účinnost pojištění:

Počátek pojištění: 22.3.2011

Konec pojištění: 21.3.2021

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Certifikát je vydán na žádost pojištěného. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy.

V Brně 18.9.2012



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
KADRAŽNÍ 163/14
672 01 BRNO



Razítko a podpis pojistitele




Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 8602852047

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

OSP spol. s r.o.

Jednatel / zastoupená:

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

IČ: 44026421

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. Doba trvání pojištění

Počátek účinnosti dodatku: 7.9.2012

Výroční den počátku pojištění: 22.03.

Konec pojištění: 21.3.2021

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

Popis: území ČR

1. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

1.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: soubor zásob

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 50 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: soubor věcí movitých

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Na místě pojištění - území ČR se neprovádí činnost truhlářství (kód 2315).

ČLÁNEK III. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 12 000 000 Kč
Spoluúčast 20 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

1.2 Dodatková pojištění

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "D", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění nepovažují motorová vozidla.

Omezený limit plnění: 300 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Omezený limit plnění: 300 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:

~~Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností(-mi): silniční motorová doprava kód 3606, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící k regeneraci a rekondici kód 3675.~~

Pojištění se nevztahuje na pojistné události vzniklé v souvislosti s organizováním a pořádáním sportovních akcí a soutěží.

Ujednává se pro činnost "Provozování sportovních a tělovýchovných zařízení a zař. sloužících k regeneraci a rekondici" pro pojištění obecné odpovědnosti omezený limit pojistného plnění max. ve výši 3.000.000,- Kč.

Dále se ujednává pro činnost "Výroba cementového zboží a umělého kamene" pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku omezený limit pojistného plnění ve výši max. 3.000.000,- Kč.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Pojištění pro případ odcizení	
Roční pojistné	2 592 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	56 496 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková	
Roční pojistné	3 150 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	62 238 Kč
Sjednáva se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-15 %
Saldo přírážek a slev	-20 %
Celkové roční pojistné po úpravě	49 790 Kč
Pojistné za pojistné období	49 790 Kč

2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:

k 22.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602852047

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 7 724 Kč a bude uhrazen jednorázovou platbou ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku na výše uvedený účet.

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

fridrich@petrisk.cz

tel.: 545 534 330

fax.: 545 244 777

nebo

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věcí nebo činností uvedených v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Brně dne 6.9.2012

OSP spol. s r.o.
Okružní 394, 672 01 Nepř Krumlov
IČO: 440 66421, DIČ: CZ44066421
Tel./Fax: 515 322 341, 515 322 342

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

Za pojistitele:

V Brně dne 6.9.2012

Petrisk INTERNATIONAL
Makléřská pojišťovací spol., a.s.
Koliště 13, 602 00 Brno
IČO: 26706245
tel./fax: 545 844 777, tel.: 545 894 890
e-mail: petrisk@volny.cz

PETRISK INT. a.s. Aleš Kotlařík