

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2017

„Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: Město Miroslav
se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ / DIČ: 00293164/CZ00293164
zástupce: Ing. Augustin Forman, starosta
i. ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman
ii. ve věcech technických: Ing. Stanislav Pukl
bankovní spojení: 3927-741/0100, KB, a.s., Znojmo
(dále jen „objednatel“)
- 2/ Zhotovitel: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
se sídlem: Popice 11, 669 02 Znojmo
IČ / DIČ: 29366186/CZ29366186
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 75747
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Jan Jebáček, jednatel
ii. ve věcech technických: Jan Jebáček, jednatel
bankovní spojení: 4200360412/6800
(dále jen „zhotovitel“)

II.

ÚVOD

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XX. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu změny předmětu díla spočívající ve vícepracích a méněpracích.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

- 1/ Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce v celkové částce 275 113,00 Kč bez DPH dle změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

V Miroslavi

dne: 24. 04. 2018

V

dne: 24. 04. 2018


Objednatel
Ing. Augustin Forman – starosta



INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 68 186

Zhotovitel
Jan Jebáček - jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava lože pod potrubí, čerpání Popis a zdůvodnění změny: : Při provádění zemních prací byla v rozporu s PD zastižena ve výkopu spodní voda. Přítok do 500 l/min nastupuje od hloubky 1,50 m v místech od čísel popisných 267 a 239, z míst, kde jsou umístěny studny na obou březích potoka. Z tohoto důvodu je nutno čerpat spodní vodu zhruba 4 hodiny denně a nahradil pískové lože pod potrubí materiálem s nenulovou frakcí. Jako nejvhodnější byl zvolen materiál TK 22/63.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	15.038,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.038,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 19. 4. 17	

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 8.3.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	fotodokumentace	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Zápis z KD	
Předmět změny: Úprava lože pod potrubí, čerpání Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací byla v rozporu s PD zastižena ve výkopu spodní voda. Přítok do 500 l/min nastupuje od hloubky 1,50 m v místech od čísel popisných 267 a 239, z míst, kde jsou umístěny studny na obou březích potoka. Z tohoto důvodu je nutno čerpat spodní vodu zhruba 4 hodiny denně a nahradit pískové lože pod potrubí materiálem s nenulovou frakcí. Jako nejvhodnější byl zvolen materiál TK 22/63.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha : Tabulka odbočení			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: opravy stávajících přípojek dešťové kanalizace Popis a zdůvodnění změny: : Při provádění zemních prací je obnažována stávající dešťová kanalizace – přípojky jednotlivých nemovitostí. Vzhledem k jejich technickému stavu a souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací, je tahle nově propojována. Dle technického stavu je propojena někde v celém souběhu. Veškeré položené potrubí DK je dokumentováno a zakresleno v kladečských plánech jednotlivých přípojek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	69.400,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
69.400,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 18.4.2017	

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 8.3.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	fotodokumentace	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Zápis z KD	
Předmět změny: opravy stávajících přípojek dešťové kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací je obnažována stávající dešťová kanalizace – přípojky jednotlivých nemovitostí. Vzhledem k jejich technickému stavu a souběhu s nově budovanou splaškovou kanalizací, je tahle nově propojována. Dle technického stavu je propojena někde v celém souběhu. Veškeré položené potrubí DK je dokumentováno a zakresleno v kladečských plánech jednotlivých přípojek.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha : Tabulka odbočení			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: osazování pojízdných poklopů Popis a zdůvodnění změny: : Při tvorbě ceny bylo předpokládáno použití plastových pochůzných poklopů na všechny revizní šachty. po vytyčení skutečného umístění šachet bylo ovšem zjištěno, že některé vycházejí do vjezdů nemovitostí a je tedy nutno osadit poklopy litinové pojízdné. Po dohodě s TDI a investorem budou tyto litinové pokopy použity pouze na nezbytných místech a budou označeny v DSPS.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	13.860,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.860,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 24. 9. 17	

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 8.3.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	DSPS	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: osazování pojízdných poklopů Popis a zdůvodnění změny: Při tvorbě ceny bylo předpokládáno použití plastových pochůzných poklopů na všechny revizní šachty. po vytyčení skutečného umístění šachet bylo ovšem zjištěno, že některé vycházejí do vjezdů nemovitostí a je tedy nutno osadit poklopy litinové pojízdné. Po dohodě s TDI a investorem budou tyto litinové pokopy použity pouze na nezbytných místech a budou označeny v DSPS.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: zvýšené kubatury ztížených vykopávek Popis a zdůvodnění změny: :Při tvorbě výkazu výměr vycházel jeho tvůrce z podkladů, které neobsahovaly přípojky CETIN a EON. Stejně tak v době vzniku PD bylo v zemi pouze jedno trubní vedení vodovodu. Souběžně s realizací kanalizace ovšem došlo k příloži nového vodovodního potrubí, přičemž staré bylo ponecháno v zemi. Tím pádem dochází k navýšení ztížených vykopávek o cca 33 % oproti původním výpočtům při vzniku VV.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	11.040,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.040,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 18. 4. 17	

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 19.3.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace, RDS vodovodu	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: zvýšené kubatury ztížených vykopávek Popis a zdůvodnění změny: Při tvorbě výkazu výměr vycházel jeho tvůrce z podkladů, které neobsahovaly přípojky CETIN a EON. Stejně tak v době vzniku PD bylo v zemi pouze jedno trubní vedení vodovodu. Souběžně s realizací kanalizace ovšem došlo k příloži nového vodovodního potrubí, přičemž staré bylo ponecháno v zemi. Tím pádem dochází k navýšení ztížených vykopávek o cca 33 % oproti původním výpočtům při vzniku VV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dodatečné napojení Popis a zdůvodnění změny: : U nemovitosti čp.224(odbočení P4) nebyla vysazena odbočka,ačkoliv PD počítá s realizací odbočení.Bylo proto rozhodnuto o navrtávce a vsazení dodatečného odbočného kusu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	4.100,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.100,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 14.4.17	

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Ověřil:

Schválil:


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 19.3.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: dodatečné napojení Popis a zdůvodnění změny: U nemovitosti čp.224(odbočení P4) nebyla vysazena odbočka,ačkoliv PD počítá s realizací odbočení.Bylo proto rozhodnuto o navrtávce a vsazení dodatečného odbočného kusu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha : Tabulka odbočení			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dodatečné napojení Popis a zdůvodnění změny: : Část odbočení je delší, než předpokládala PD. Tohle bylo způsobeno rozdíly mezi PD stavby kanalizace a skutečným provedením. Celková výměra odbočení je 335,52 m oproti 268,70 předpokládaných v PD. Rozdíl je 66,82 m. Výpočtem se došlo k ceně 1.811,30 Kč/1 bm potrubí DN160 (oproštěno od ceny šachet).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	121.030,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
121.030,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 14. 7.	

INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
 POPIČE 11,
 665 02 ZNOJMO
 IČ: 293 67 186

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 19.4.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: větší délky odbočení Popis a zdůvodnění změny: Část odbočení je delší, než předpokládala PD. Tohle bylo způsobeno rozdíly mezi PD stavby kanalizace a skutečným provedením. Celková výměra odbočení je 328,82 m oproti 268,70 předpokládaných v PD. Rozdíl je 60,12 m. Výpočtem se došlo k ceně 2.342,60 Kč/1 bm potrubí DN160 (oproštěno od ceny šachet).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		 	
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha : Tabulka odbočení			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jan Jebáček	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sdružená přípojka P2 Popis a zdůvodnění změny Při realizaci stokové sítě nebylo provedeno odbočení(stoka) k šachtě Š3a.Současně tohle nebylo součástí VV pro realizaci odbočení.V rámci realizace odbočení bylo provedeno odbočení vč.kolen z profilu DN315 PP SN12 a následná redukce na PP SN12 DN 250,protože mat.DN315 nebylo možné koupit.Tahle sdružená přípojka dl.14,60 m byla zakončena betonovou šachtou KOM B/B osazenou poklopem BEGU D400.Do ní byly propojeny odbočky z nemovitostí čp.190 a 191 a DV.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	40.645,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40.645,- Kč	<u>Nemění se</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing Augustin Forman – starosta města	Jan Jebáček	
Datum:	Datum: 24.7.	



INŽENÝRSKÉ STAVBY JEBÁČEK s.r.o.
POPICE 11,
669 02 ZNOJMO
IČ: 293 66 186

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.		
Investor:	Město Miroslav	Datum: 19.4.2018	
Název akce: Splašková kanalizace v ulici Údolní - Odbočení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sdružená přípojka P2 Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stokové sítě nebylo provedeno odbočení(stoka) k šachtě Š3a.Současně tohle nebylo součástí VV pro realizaci odbočení.V rámci realizace odbočení bylo provedeno odbočení vč.kolen z profilu DN315 PP SN12 a následná redukce na PP SN12 DN 250,protože mat.DN315 nebylo možné koupit.Tahle sdružená přípojka dl.14,60 m byla zakončena betonovou šachtou KOM B/B osazenou poklopem BEGU D400.Do ní byly propojeny odbočky z nemovitostí čp.190 a 191 a DV.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Zhotovitel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing František Vozák Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Stanovisko projektanta stavby: Popis změny a soupis položek souhlasí se skutečností 			
Příloha : Tabulka odbočení			