

Smlouva o dílo č.: 112 / LDFG / 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1, PSČ: 671 72 Miroslav
zastoupený: Ing. Augustinem Formanem, starostou
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164
Bankovní spojení: Komerční banka Znojmo, č.ú. 3927-741/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Augustin Forman, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Augustin Forman, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice, 602 133 938
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.
- 2.2 Dílem se rozumí: **Technická a dopravní infrastruktura v prostoru mezi ulicemi Mlýnská a Husova – III. etapa**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě, dále v projektové dokumentaci zpracované firmou Stamina s.r.o., a ve stavebním povolení vydaném Městským úřadem Miroslav, č.j 518/2018-HI, ze dne 13.02.2018 (nabytí právní moci dne 16.03.2018).
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 31.05.2019

Termíny realizace jednotlivých objektů – maximálně možný termín dokončení

Objekt SO 01 do 31.9.2018

Objekty SO 02,04,05,06,08,09 do 31.3.2019

Objekt SO 03 do 31.3.2019

Objekt SO 07 do 31.3.2019

Objekt SO 11 do 31.3.2019

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: ulice Mlýnská a Husova ve městě Miroslav.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **4 496 277,04 Kč** (slovy: čtyři milióny čtyři sta devadesát šest tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých a čtyři haléře) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.
- 4.3 neobsazeno
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, musí být vždy ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená příloha č.4 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty ihned po podpisu smlouvy. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neuzije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuji, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, a to bez zbytečného

odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamační oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

- 10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitečných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitečných vlastností díla způsobené oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamační oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamační oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamační oprávněné, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamační oprávněné, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet


Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyť platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném

ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal: Ing. Augustin Forman


Smlouvu přezkoumal: Ing. Václav Opiol, OTÚ

V Miroslavi dne 21.06.2018


V Brně dne 19.06.2018


Objednatel: Město Miroslav

Zhotovitel: STRABAG a.s.


Ing. Augustin Forman
starosta




Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel: **Město Miroslav**
se sídlem: nám. Svobody 1, PSČ: 671 72 Miroslav
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Smlouva o dílo číslo: 112 / LDFG / 2018

Název díla: **Technická a dopravní infrastruktura v prostoru mezi ulicemi Mlýnská a Husova – III. etapa**

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

-že jsem plátce daně z přidané hodnoty : ANO / ~~NE~~– (nehodící se škrtněte)

Dále vyplňuje jen plátce z přidané hodnoty.

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

- že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani : ANO / ~~NE~~ *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V Miroslavi dne 21.06.2018

Objednatel



.....
podpis odpovědného zástupce objednatele



Vysvětlivky

*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01012018 BD MIROSLAV

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 157 450,74
PSV			288 746,30
MON			50 080,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 496 277,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 496 277,04 CZK
Základní DPH	21 %	944 218,18 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

5 440 495,22 CZK

v

dne

21.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	III. ETAPA	0	4 496 277	944 218	5 440 495	100
01	AREÁLOVÁ KANALIZACE	0	417 114	87 594	504 708	9
02	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - I. ET	0	93 081	19 547	112 628	2
03	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - II. ET	0	313 924	65 924	379 848	7
04	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - III. ET	0	3 112 014	653 523	3 765 537	69
05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0	560 144	117 630	677 774	12
Celkem za stavbu		0	4 496 277	944 218	5 440 495	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	815 304,03	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	95 209,29	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	22 560,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV	30 660,27	1
5	Komunikace	HSV	1 513 344,02	34
5	Komunikace pozemní	HSV	264 026,47	6
8	Trubní vedení	HSV	127 998,00	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	102 050,79	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	592 437,25	13
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	17 428,93	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV	66 368,09	1
C46M	Zemní práce	HSV	116 609,50	3
R1	Rozvaděče - jednoznačné položky	HSV	22 204,00	0
R2	Výchozí revize elektro	HSV	4 903,00	0
R3	Materiály	HSV	338 126,10	8
R4	Dodávky zařízení (specifikace)	HSV	6 183,00	0
R5	Práce v HZS	HSV	22 038,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV	252 420,03	6

	Konstrukce zámečnické	PSV			11 865,27	0
81	Obklady keramické	PSV			24 461,00	1
M21	Elektromontáže	MON			50 080,00	1
Cena celkem					4 496 277,04	100

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	01	AREÁLOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				164 694,00
1	01	Hloubení rýh pro potrubí	m3	221,00000	151,00	33 371,00
2	02	Hloubení šachet a vpustí	m3	84,00000	185,00	15 540,00
3	03	Přemístění výkopku svislé do hloubky 4 m	m3	305,00000	28,00	8 540,00
4	04	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	58,00000	170,00	9 860,00
5	05	Poplatek za uložení na skládce	t	99,00000	70,00	6 930,00
6	06	Pažení příložené stěn jam včetně odstranění	m2	194,00000	43,00	8 342,00
7	07	Pažení příložené stěn rýh včetně odstranění	m2	460,00000	43,00	19 780,00
8	08	Obsyp pískem včetně podsypu	m3	51,00000	187,00	9 537,00
9	09	Obsyp štěrkopískem včetně podsypu	m3	4,00000	187,00	748,00
10	10	Štěrkopísek včetně dopravy	m3	4,50000	474,00	2 133,00
11	11	Písek včetně dopravy	m3	62,00000	290,00	17 980,00
12	12	Zásyp rýh pro potrubí a jam	m3	251,00000	112,00	28 112,00
13	13	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	3 821,00	3 821,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				252 420,03
14	001	Potrubí SN 8 O 160	m	92,00000	475,00	43 700,00
15	002	Revizní šachta plastová O 425 mm, hl.3,08m	ks	1,00000	7 582,00	7 582,00
16	003	Revizní šachta plastová O 425 mm, hl.3,00m	ks	1,00000	7 582,00	7 582,00
17	004	Revizní šachta plastová O 425 mm, hl.1,81m	ks	1,00000	7 582,00	7 582,00
18	005	Litínový poklop O 425 mm	ks	3,00000	2 770,00	8 310,00
19	006	Uliční vpust (horní betonový dílec -TBV-Q 50/20 CP, díl rovný DN500-TBV-Q 50/59 SV, díl rovný s, otvorem pro přípojku DN500-TBV-Q 50/59 S0PVC, díl s kalovou prohlubní DN500 - TBV-Q 50/49 KW)	ks	9,00000	10 741,00	96 669,00
20	007	Mříž litinová 500x500mm	ks	9,00000	3 537,00	31 833,00
21	008	Odvodňovací žlábek s kalníkem a zápach. uzávěrkou	m	6,00000	3 630,00	21 780,00
22	009	Zkouška těsnosti kanalizace vodou O 160 až 200	m	92,00000	38,00	3 496,00
23	010	Přesun hmot (do výšky 12 m)	%	1,77000	4 139,00	7 326,03
24	011	Výpomoc HSV	hod	40,00000	414,00	16 560,00

Celkem	417 114,03
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	02	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 768,00
1	122202202I	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	43,20000	83,00	3 585,60
2	122202209I	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	43,20000	8,00	345,60
3	162201102I	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,20000	53,00	2 289,60
4	167101102I	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	43,20000	42,00	1 814,40
5	171201101I	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	43,20000	17,00	734,40
6	181951102I	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	76,80000	13,00	998,40
Díl: 5		Komunikace pozemní				45 507,07
7	564861111I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	48,00000	135,00	6 480,00
8	564871116I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	76,80000	202,00	15 513,60
9	596211112I	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	61,78000	198,00	12 232,44
10	592450380I	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	67,95800	166,00	11 281,03
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 900,80
11	91972226I	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/300kN/m	m2	86,40000	22,00	1 900,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				34 650,99
12	916231212I	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	85,55000	234,00	20 018,70
13	916991121I	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,42200	1 490,00	5 098,78
14	R020I	Provedení statických zkoušek únosnosti na každé projektované konstrukční vrstvě komunikace.	ks	3,00000	637,00	1 911,00
15	592174900I	Obrubník betonový chodníkový 10-25, rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	ks	94,10500	81,00	7 622,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 254,12
16	998225111I	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,83200	35,00	1 254,12

Celkem	93 080,98
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	03	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 601,12
1	122202202I	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	30,90000	83,00	2 564,70
2	122202209I	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	30,90000	8,00	247,20
3	162201102I	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,90000	53,00	1 637,70
4	167101102I	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30,90000	42,00	1 297,80
5	1711011101I	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95% PS	m3	38,50000	150,00	5 775,00
6	181951102I	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	209,39000	13,00	2 722,07
7	171201101I	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	30,90000	17,00	525,30
8	R001	Kamenivo drcené hrubé frakce 32-125	t	65,45000	303,00	19 831,35
Díl: 5		Komunikace pozemní				218 519,40
9	564861111I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	209,39000	135,00	28 267,65
10	564871116I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	209,39000	202,00	42 296,78
11	567122114I	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 150 mm	m2	209,39000	249,00	52 138,11
12	596211112I	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	209,39000	198,00	41 459,22
13	R002	Dlažba drenážní 23,5x23,5x8 cm přírodní	m2	230,32900	236,00	54 357,64
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				9 876,58
14	915311111I	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1m2	ks	2,00000	955,00	1 910,00
15	915331111I	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	80,00000	42,00	3 360,00
16	91972226I	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/300kN/m	m2	209,39000	22,00	4 606,58
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				44 286,63
17	916131213I	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,43000	234,00	13 672,62
18	916921114	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl. do 0,25 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	53,75000	198,00	10 642,50
19	916991121I	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,33700	1 490,00	3 482,13
20	R020I	Provedení statických zkoušek únosnosti na každé projektované konstrukční vrstvě komunikace.	ks	4,00000	637,00	2 548,00
21	592174650I	Obrubník betonový silniční Standart 100x15x25 cm	ks	59,12500	99,00	5 853,38
22	592174710I	Obrubník betonový silniční vnější R 1,0 Standart 78x15x25 cm	ks	6,00000	402,00	2 412,00
23	592185630I	Krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	ks	118,25000	48,00	5 676,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 640,59
24	998225111I	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	189,73100	35,00	6 640,59
Celkem						313 924,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	03	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	04	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - III. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				606 240,91
1	113107122I	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	11,00000	33,00	363,00
2	113107142I	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živičných tl. 100 mm	m2	11,00000	42,00	462,00
3	113154112I	Frézování živičného krytu tl. 40 mm pruh š. 0,5 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase	m2	389,90000	78,00	30 412,20
4	113154114I	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š. 0,5 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,45000	155,00	1 154,75
5	113202111I	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	47,60000	55,00	2 618,00
6	121101101I	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	649,50000	52,00	33 774,00
7	1222202202I	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	676,40000	83,00	56 141,20
8	1222202209I	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	676,40000	8,00	5 411,20
9	162201102I	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny	m3	676,40000	53,00	35 849,20
10	167101102I	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	676,40000	42,00	28 408,80
11	171101101I	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	770,80000	150,00	115 620,00
12	171201101I	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 029,20000	17,00	17 496,40
13	181951102I	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 761,51900	13,00	22 899,75
14	919735112I	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	58,66000	78,00	4 575,48
15	R030	Pronájem ploch pro uzavírku části silnice	ks	1,00000	6 368,00	6 368,00
16	R040	Poplatky za zvláštní užívání komunikace	ks	1,00000	7 005,00	7 005,00
17	R001	Kamenivo drcené hrubé frace 32-125	t	764,66000	303,00	231 691,98
18	R014	Štěrkopísek frakce 0-8	t	41,31000	145,00	5 989,95
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				95 209,29
19	274322511I	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C25/30	m3	18,43700	2 812,00	51 844,84
20	274351121I	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	70,71600	220,00	15 557,52
21	274351122I	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	70,71600	54,00	3 818,66
22	274361221I	Bytůž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,14900	39 632,00	5 905,17
23	274362021I	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,70000	25 833,00	18 083,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 560,00
24	348272525I	Plotová stříška pro zeď tl. 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	12,00000	542,00	6 504,00
25	3482727115I	Plotová zeď tl. 290 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	12,00000	1 338,00	16 056,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				30 660,27
26	434121441I	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných jednostranně zazděných současně při zdění	m	13,20000	574,00	7 576,80
27	452311131I	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,35000	2 625,00	8 793,75
28	462451114I	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	1,43000	3 154,00	4 510,22
29	R009	deska schodišťová SDB 120x35x8cm	ks	11,00000	840,00	9 240,00
30	R011	lepidlo obkladů a dlažeb mrazuvzdorné bal. 25 kg	t	0,02600	20 750,00	539,50
Díl: 5		Komunikace				1 513 344,02
31	56423111I	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 100 mm	m2	33,75000	67,00	2 261,25

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	04	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - III. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	564831111I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	14,30000	67,00	958,10
33	564841112I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	62,62500	81,00	5 072,63
34	564851113I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	729,40000	101,00	73 669,40
35	564861114I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	695,24500	135,00	93 858,08
36	564871116I	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 761,51900	202,00	355 826,84
37	565135111I	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	729,40000	249,00	181 620,60
38	567122111I	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	729,40000	199,00	145 150,60
39	567122114I	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	405,65000	249,00	101 006,85
40	573211111I	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 856,15000	12,00	22 273,80
41	577134111I	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 119,30000	224,00	250 723,20
42	577165112I	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,45000	385,00	2 868,25
43	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	247,47800	166,00	41 081,35
44	596211112I	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	226,97000	198,00	44 940,06
45	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	226,97000	25,00	5 674,25
46	596212213I	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	405,65000	198,00	80 318,70
47	R002	dlažba drenážní 23,5x23,5x8 cm přírodní	m2	446,21500	236,00	105 306,74
48	R007	dlažba reliéfní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	2,18900	335,00	733,32
Díl: 8 Trubní vedení						127 998,00
49	59223822I	vpusť betonová uliční /dno/	ks	9,00000	736,00	6 624,00
50	59223824I	vpusť betonová uliční /horní dílec/	ks	9,00000	551,00	4 959,00
51	59223825I	vpusť betonová uliční /skruž s odtokem/	ks	9,00000	611,00	5 499,00
52	59223826I	vpusť betonová uliční 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	ks	9,00000	368,00	3 312,00
53	59223864I	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	ks	9,00000	197,00	1 773,00
54	592238740I	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	ks	9,00000	498,00	4 482,00
55	895941311I	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	ks	9,00000	7 172,00	64 548,00
56	899211112I	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	ks	9,00000	552,00	4 968,00
57	R015	mříž čtvercová litinová D 400, plochá 500x500mm s rámem	ks	9,00000	3 537,00	31 833,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						90 273,41
58	915311111I	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	ks	1,00000	955,00	955,00
59	915331111I	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	95,00000	42,00	3 990,00
60	919726226I	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/300kN/m	m2	1 815,22300	22,00	39 934,91
61	935112111I	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	12,00000	242,00	2 904,00
62	935113211I	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	18,00000	718,00	12 924,00

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	04	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - III. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	9389084111	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	389,90000	2,00	779,80
64	9389093111	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	389,90000	3,00	1 169,70
65	R003	žlab odvodňovací, 1000x126x90mm	ks	15,00000	807,00	12 105,00
66	R004	žlab odvodňovací, 1000x126x90mm s odtokem	ks	3,00000	807,00	2 421,00
67	R005	rošt litinový, zátěž do 250 kN, 1000x124x5mm, včetně spojovacího materiálu	ks	18,00000	637,00	11 466,00
68	R006	čelní stěna uzavřená - koncová deska žlabu	ks	6,00000	104,00	624,00
69	R010	žlabovka betonová TBZ 30x20x8cm	ks	40,00000	25,00	1 000,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						513 499,63
70	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	ks	1,00000	790,00	790,00
71	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	ks	1,00000	560,00	560,00
72	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	ks	2,00000	624,00	1 248,00
73	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	ks	1,00000	624,00	624,00
74	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	ks	2,00000	828,00	1 656,00
75	404452300	sloupek Zn 70 - 350	ks	6,00000	458,00	2 748,00
76	404452410	patka hliníková HP 70	ks	6,00000	586,00	3 516,00
77	404452540	víčko plastové na sloupek 70	ks	6,00000	19,00	114,00
78	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	ks	6,00000	38,00	228,00
79	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	ks	299,07900	99,00	29 608,82
80	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	ks	2,00000	408,00	816,00
81	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	ks	8,00000	402,00	3 216,00
82	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	ks	279,51000	81,00	22 640,31
83	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	ks	164,17500	79,00	12 969,83
84	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	ks	2,00000	210,00	420,00
85	592185630	krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	ks	817,16800	48,00	39 224,06
86	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	ks	39,00000	229,00	8 931,00
87	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	ks	3 510,00000	9,00	31 590,00
88	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	6,00000	229,00	1 374,00
89	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	6,00000	458,00	2 748,00
90	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	6,00000	2 229,00	13 374,00
91	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	430,94000	234,00	100 839,96
92	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	254,10000	234,00	59 459,40
93	916921114	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,25 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	m	371,44000	198,00	73 545,12
94	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	42,25900	1 490,00	62 965,91
95	919122111	Těsnění spár záhlívkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	58,86000	77,00	4 532,22

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	04	DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - III. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
96	R020	Provedení statických zkoušek unosnosti na každé projektované konstrukční vrstvě komunikace.	ks	53,00000	637,00	33 761,00
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						17 428,93
97	997013501I	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,90200	94,00	4 314,79
98	997013509I	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 067,45400	3,00	6 202,36
99	997221825I	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,28400	127,00	544,07
100	997221845I	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	41,61900	153,00	6 367,71
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						58 473,38
101	998225111I	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 670,66800	35,00	58 473,38
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						11 865,27
102	130103570	ocel pásová válcovaná za studena 40 x 3 mm	t	0,01600	62 249,00	995,98
103	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,00400	93 373,00	373,49
104	145502380	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4 mm	t	0,03000	98 560,00	2 956,80
105	R012	Zábradlí - svařování, montáž a osazení na stavbě, úprava povrchu pozinkováním	kpl	1,00000	7 539,00	7 539,00
Díl: 781 Obklady keramické						24 461,00
106	R013	Obklad vnější, imitace kamene, tl. do 4cm. na mrazuvzdorné flexibilní lepidlo, dodávka + montáž	m2	12,20000	2 005,00	24 461,00

Celkem	3 112 014,11
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: C46M		Zemní práce				116 609,50
1	460010024I	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,25000	13 818,00	3 454,50
2	460030011I	sejmutí drnu	m2	100,00000	134,00	13 400,00
3	460050612I	strojní výkop jámy zem.tř.3-4	m3	9,00000	159,00	1 431,00
4	460120061RI	Odvoz zeminy	m3	10,00000	312,00	3 120,00
5	460200163I	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	240,00000	134,00	32 160,00
6	460200303I	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	m	10,00000	134,00	1 340,00
7	460300006I	Hutnění zeminy vrstvy 20 cm	m3	80,00000	83,00	6 640,00
8	460420022I	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	240,00000	45,00	10 800,00
9	460490012I	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	250,00000	8,00	2 000,00
10	460560163I	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	240,00000	83,00	19 920,00
11	460560303I	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	m	10,00000	83,00	830,00
12	o460100025	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 600x1150mm	ks	7,00000	834,00	5 838,00
13	o460100026	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 800x1350mm	ks	3,00000	834,00	2 502,00
14	o460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.20cm	m	10,00000	45,00	450,00
15	o460490051	vypodl.,odděl. a krytí spojky/křížení sítí	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
16	pz1	Podíl přidružených výkonů z C46M	kpl	1,00000	3 802,00	3 802,00
17	pz2	Podružný materiál	kpl	1,00000	4 922,00	4 922,00
Díl: R1		Rozvaděče - jednoznačné položky				22 204,00
18	oA-5002	Pojistková skříň RF4:3 provedení v pilíři	ks	1,00000	17 314,00	17 314,00
19	p1	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 617,00	2 617,00
20	pr2	Podíl přidružených výkonů z ceník a navázaného materiálu	kpl	1,00000	2 273,00	2 273,00
Díl: R2		Výchozí revize elektro				4 903,00
21	320410003I	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	kompl	1,00000	4 903,00	4 903,00
Díl: R3		Materiály				338 126,10
22	03701	skříň RF4:3 v pilíři	ks	1,00000	17 314,00	17 314,00
23	1008379	BGP621 T25 1 xLED-HB 1250-12550 lm-4S/740 DN10	ks	2,00000	14 564,00	29 128,00
24	10083792	BGP621 T25 1 xLED-HB 1250-12550 lm-4S/740 DX10	ks	5,00000	16 557,00	82 785,00
25	10083793	BGP621 T25 1 xLED-HB 1150-11500 lm-4S/740 DM10	ks	3,00000	16 872,00	50 616,00
26	1011764	Drát zemnicí FeZn 10 1kg=1,61m 104150 Drát d 10	kg	240,00000	38,00	9 120,00
27	1133770	Folie výstražná 33cm 250m tl.0,15mm s bleskem 3.601 Fólie 33cmx250m - BLESK	m	250,00000	8,00	2 000,00
28	1203576	Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 63 červená 50m 8595057643703 KF 09063 BA	m	265,00000	29,00	7 685,00
29	1257495	Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben CYKY-J 3x1,5 buben CYKY-J 3x1,5	m	80,00000	13,00	1 040,00
30	1258064	Kabel CYKY-J 4x16 buben CYKY-J 4x16 CYKY-J 4x16	m	265,00000	182,00	48 230,00
31	1748555	Výložník sadový lomený 0,5m	ks	1,00000	374,00	374,00
32	17485551	Výložník sadový lomený 1,5m	ks	1,00000	781,00	781,00
33	17485552	Výložník sadový lomený 1m	ks	3,00000	699,00	2 097,00
34	1748711	Elektrovýzbroj EKM 1281 pro 3x kabel 4x16, 1x pojistka	ks	1,00000	592,00	592,00

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	17487112	Elektrovýzbroj EKM 1271 - 1D2-4-16 1xE27, pro 1-2x4x6x16mm, IP 43 4001271012 EKM 1271 - 1D2-4-16	ks	9,00000	592,00	5 328,00
36	2101602	Stožár sadový výška 6m nad terén, pro výložník max. 1,5m, hmotnost svítidla do7kg, min. prostor pro, stožárovou svorkovnici 120mm, dvířka 100x300	ks	7,00000	4 080,00	28 560,00
37	3019349	Výložník kolmý 2m	ks	3,00000	1 372,00	4 116,00
38	347205	Připojovací svorka s okem, Al, s otvorem D 10,5mm pro prům. 7-10mm KS 7.10 B10.5 AL	ks	10,00000	58,00	580,00
39	392050	Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm šroub se šestihrannou hlavou a pérová podložka MVK 8.10 16, SKM10X40 FSC STTZN	ks	36,00000	45,00	1 620,00
40	7410498	Stožár sadový výška 7 nad terén pro výložník 2m, svítidlo do 7kg	ks	3,00000	6 953,00	20 859,00
41	7760624	Žlab kabelový Zekan 2 120x100 /2m 4222	m	16,00000	195,00	3 120,00
42	800110	Drát 10/13mm, FeZn, Z350 (350g/m2) Pevná délka role 50m, s plastovou izolací černou RD 10 KM STTZN R	m	33,00000	38,00	1 254,00
43	p1	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 655,00	2 655,00
44	p2	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,00000	1 302,00	1 302,00
45	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	5,00000	11,00	55,00
46	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	3,00000	11,00	33,00
47	RCP2	Recyklační poplatky svítidla	ks	2,00000	11,00	22,00
48	STAV01	Kopaný písek	m3	2,00000	108,00	216,00
49	STAV01	Kopaný písek	m3	19,00000	108,00	2 052,00
50	STAV02	beton MIX, základový	m3	2,70000	1 307,00	3 528,90
51	STAV02	beton MIX, základový	m3	5,60000	1 307,00	7 319,20
52	STAV03	Trubka D300	m	8,40000	312,00	2 620,80
53	STAV03	Trubka D300	m	3,60000	312,00	1 123,20
Díl: R4		Dodávky zařízení (specifikace)				6 183,00
54	01	Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kompl	1,00000	6 183,00	6 183,00
Díl: R5		Práce v HZS				22 038,00
55	1	Demontáže	hod	8,00000	318,00	2 544,00
56	2	Koordinace prací	hod	16,00000	255,00	4 080,00
57	3	Montážní plošina	hod	12,00000	656,00	7 872,00
58	4	Neměřitelné práce	hod	12,00000	236,00	2 832,00
59	5	Propojení na stávající zařízení	hod	6,00000	255,00	1 530,00
60	6	Zaregulování a nastavení svítidel - sklon, směřování, požadovaný světlený tok	hod	10,00000	318,00	3 180,00
Díl: M21		Elektromontáže				50 080,00
61	210100003l	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	kus	12,00000	108,00	1 296,00
62	210204103l	vyložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	kus	1,00000	210,00	210,00
63	210204103l	vyložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	kus	3,00000	210,00	630,00
64	210204103l	vyložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	kus	1,00000	210,00	210,00
65	210204104l	vyložník ocel. 1-rám. nad hmotnost 35kg	ks	3,00000	210,00	630,00
66	210204201l	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	9,00000	172,00	1 548,00
67	210204201l	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	1,00000	172,00	172,00
68	210220022l	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. FeZn 10mm	m	240,00000	39,00	9 360,00

Položkový rozpočet

S:	01012018	BD MIROSLAV
O:	01	III. ETAPA
R:	05	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
69	210220022l	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. FeZn 10mm	m	33,00000	39,00	1 287,00
70	210950202l	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	m	265,00000	32,00	8 480,00
71	o210010250	hadice kopoflex 63 (VU)	m	265,00000	27,00	7 155,00
72	o210202010	LED Svítido do 50W na výložník	ks	3,00000	312,00	936,00
73	o210202010	LED Svítido do 50W na výložník	ks	5,00000	312,00	1 560,00
74	o210202010	LED Svítido do 50W na výložník	ks	2,00000	312,00	624,00
75	o210204002	stožár sadový ocelový LBH 6m	ks	7,00000	439,00	3 073,00
76	o210204011	stožár ocelový do délky 7m nad terén	ks	3,00000	439,00	1 317,00
77	o210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu MV FeZn 8-10/16	ks	36,00000	57,00	2 052,00
78	o210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) připojovací hliníková	ks	10,00000	57,00	570,00
79	o210810005	CYKY-j 3x1.5 mm2 750V (VU)	m	80,00000	26,00	2 080,00
80	o210810014	CYKY-j 4x16 mm2 750V (VU)	m	265,00000	26,00	6 890,00

Celkem	560 143,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání