

SMLOUVA O DÍLO č.7/4/13/Bi

uzavřená ve smyslu § 536 obchodního zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Obec Podmolí**
Podmolí 70, 669 02 Znojmo
Odpovědný zástupce : Bc. Josef Frélich, starosta
IČO : 00637491
2. Zhotovitel : **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**
Alšova 10, 669 02 Znojmo
Odpovědný zástupce : ing. Petr Diviš
jednatel společnosti
Bankovní spojení : KB Znojmo, č. ú. 345644-741/0100
IČO : 41609620
DIČ : CZ41609620

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je stavba:

„**AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, CHODNÍK A NÁSTUPIŠTĚ**“

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy bude dokončeno **do 31.7.2013.**

Zhotovitel zahájí stavební práce **od 1.5.2013** po obdržení těchto náležitostí:

- a) stavebního ohlášení
- b) vzájemně podepsané smlouvě o dílo

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

1. Odměna za dílo v celém rozsahu čl. II. této smlouvy je určena smluvně ve výši:

Cena bez DPH 552 688,- Kč

21% DPH 116 064,-Kč

Celková cena včetně DPH 668 752,-Kč

Cena je zpracována jako cena maximální po celou dobu provádění díla. Podpisem této smlouvy prohlašují smluvní strany tuto cenu za oboustranně potvrzenou.

Dohodnutá smluvní cena je stanovena nabídkovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této SOD.

2. Fakturace prací bude provedena měsíčně, bude opatřena přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného objemu prací dle nabídkového rozpočtu dodavatele potvrzeného odpovědným zástupcem objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla oproti rozsahu v čl. II., bude sjednaná cena upravena dodatkem k této smlouvě.
4. Za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,15% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena ve výši 0,15% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení při nedodržení termínu úhrady faktury objednatelem se sjednává ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní.

V. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ

1. Za objednatele je oprávněn projednávat se zhotovitelem změny, úpravy popř. doplňky, které v průběhu díla nastanou pan Bc. Josef Frélich.
Ve věcech provozních a při odsouhlasování množství provedených prací je za objednatele oprávněn jednat jako technický dozor pan ing. Milan Herzig.
2. Za zhotovitele je oprávněn projednávat s objednatelem změny, úpravy popř. doplňky, které v průběhu díla nastanou ing. Petr Diviš.
Ve věcech provozních a technických je za zhotovitele oprávněn jednat ing. Petr Diviš.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pozvat objednatele ke kontrole stavebních činností, jejichž kvalitu není možno zkontrolovat po ukončení díla.
2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
3. Jakékoliv vícepráce nebo změny oproti rozsahu prací stanoveném projektovou dokumentací je dodavatel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-li objednatel.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA

1. Dílo bude považováno za ukončené po skončení všech prací uvedených v odd. II. této smlouvy.
2. Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se soupisem vad a nedodělků a s určením termínu jejich odstranění.

VIII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu odd. II. této smlouvy záruku **60 měsíců** počínající od data předání a převzetí.

IX. ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.
2. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí objednatel pouze práce skutečně vykonané a spotřebovaný materiál. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakonzervování stavby v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele a rovněž uhradí vícenáklady spojené s odstoupením od smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ve Znojmě dne

17.4.2013



za objednatele

Bc. Josef Frélich, starosta
Obec Podmolí

Handwritten signature of Bc. Josef Frélich

Handwritten signature of ing. Petr Diviš

za zhotovitele

ing. Petr Diviš, jednatel spol.
POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. Znojmo


POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o. -2-
669 02 Znojmo, Alšova 10
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Stavební úpravy	JKSO:
Stavba: 0752	Název stavby: Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Podmolí	Náklady na MJ:	552 688,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	552 688,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		552 688,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		552 688,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 10.4.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	552 688,00 Kč
DPH		21,0 % činí:	116 064,00 Kč
Cena za objekt celkem:			668 752,00 Kč

Stavba: 0752	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Stavební úpravy	Datum tisku: 10.4.2013	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	143 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	151 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	198 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	552 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	552 688,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	552 688,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	552 688,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	552 688,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	552 688,00	0,00
Provoz investora	0,00	552 688,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	552 688,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	552 688,00	0,00
			0,00

Stavba: 0752	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 001	Stavební úpravy	Datum tisku: 10.4.2013	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,0000	20,50	348,50
2	113 10-7121.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	17,0000	116,00	1 972,00
3	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,0000	23,00	184,00
4	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	8,0000	28,50	228,00
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	29,0000	36,50	1 058,50
6	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemi v hor. 3 do 1000 m3	m3	44,0000	49,20	2 164,80
7	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	82,0000	118,50	9 717,00
8	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	82,0000	30,50	2 501,00
9	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,0000	392,00	1 960,00
10	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,0000	111,00	555,00
11	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	131,0000	58,50	7 663,50
12	171 10-1102.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	34,0000	36,40	1 237,60
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	87,0000	13,20	1 148,40
14	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevemsvah do 1:2	m2	63,0000	13,10	825,30
15	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	195,0000	8,60	1 677,00
16	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	63,0000	27,50	1 732,50
17	182 30-1122.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	63,0000	33,50	2 110,50
18	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,0000	124,40	248,80
19	183 10-1214.R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5	kus	40,0000	74,50	2 980,00
20	183 10-1222.R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	4,0000	980,00	3 920,00
21	184 10-2112.R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	40,0000	41,00	1 640,00
22	026 01	Keře dle požadavku odběratele	kus	40,0000	58,00	2 320,00
23	184 10-2116.R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	4,0000	590,00	2 360,00
24	026-56049	Lípa vzrostlá	kus	4,0000	1 119,60	4 478,40
25	184 90-1112.R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	12,0000	15,60	187,20
1		Zemní práce				55 218,00
2		Základy a zvláštní zakládání				
26	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	57,0000	6,90	393,30
27	693-70505	Geotextilie MOKRUTEX DS 300g/m2 do 6 m	m2	69,0000	19,66	1 356,54
28	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,1000	2 310,00	7 161,00
29	273 36-1921.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,1440	30 630,00	4 410,72
30	327 21-5132.R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lomkamene, vypárování	m3	3,0000	3 150,00	9 450,00
31	348 17-1111.R00	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	20,0000	142,00	2 840,00
32	553-95100.A	Zábradlí ocelové dvoumádrové v=1,10 m,sloupky po 2 m, trubky prům.63mm	m	20,0000	437,06	8 741,20
33	349 12-1001.R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t čekárna, lavičky, odp.koše	kus	6,0000	1 356,00	8 136,00
34	341 01	Autobusová čekárna typ N 100 (nmcité)	kus	1,0000	62 357,00	62 357,00
35	341 02	Lavička typ Ld 150b (nmcité)	kus	3,0000	9 702,00	29 106,00
36	341 03	Odpadkový koš typ DG 110 b (nmcité)	kus	2,0000	4 875,00	9 750,00
2		Základy a zvláštní zakládání				143 701,76
5		Komunikace				
37	564 48-1111.R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm	m2	57,0000	146,00	8 322,00
38	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	127,0000	91,50	11 620,50
39	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	57,0000	104,00	5 928,00
40	567 13-4111.U00	Podkl beton tř FbI tl 200mm	m2	57,0000	435,00	24 795,00

Stavba: 0752	Autobusová zastávka, chodník a nástupiště, Podmolí	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 001	Stavební úpravy	Datum tisku: 10.4.2013	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	57,0000	284,00	16 188,00
42	583-80120	Kostka dlažební drobná vel.10 tř.1 4,5m2/t	T	13,0000	2 657,00	34 541,00
43	596 21-1110.U00	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	127,0000	187,00	23 749,00
44	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	13,0000	315,19	4 097,47
45	592-45308	Dlažba zárková přírodní 20x10x6	m2	118,0000	147,35	17 387,30
46	596 91-1212.U00	Klad zámk dl tl80 skA <300m2 vozov	m2	11,0000	179,00	1 969,00
47	592-452650	Dlažba zárková přírodní 20x10x8	m2	12,0000	211,37	2 536,44
5	Komunikace					151 133,71
8	Trubní vedení					
48	899 10-2111.R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,0000	541,00	541,00
49	552-43442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A	kus	1,0000	2 142,27	2 142,27
50	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,0000	1 080,00	1 080,00
8	Trubní vedení					3 763,27
9	Ostatní konstrukce, bourání					
51	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	110,0000	122,00	13 420,00
52	592-171510	Obrubník silniční 250/1000/150 přírodní	kus	50,0000	73,38	3 669,00
53	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	5,0000	65,44	327,20
54	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,0000	159,55	319,10
55	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,0000	159,55	319,10
56	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	53,0000	67,36	3 570,08
57	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	6,0000	820,00	4 920,00
58	404-449	Dopravní značky základní velikost, FeZn,reflexní t	kus	6,0000	936,62	5 619,72
59	404-45920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	7,0000	811,33	5 679,31
60	914 43-1112.U00	Mřz dopravního zrcadla	kus	1,0000	820,00	820,00
61	404-44928.A	Zrcadlo dopravní DZ 080	kus	1,0000	4 707,77	4 707,77
62	909 01	Výměna lamp VO za sodíkové výbojky v celé obci vč.dodávky a montáže	ks	45,0000	2 919,00	131 355,00
63	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	58,0000	26,70	1 548,60
64	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	58,0000	72,50	4 205,00
65	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,0000	24,80	99,20
66	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4,0000	10,30	41,20
67	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku	t	8,0000	80,00	640,00
68	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	4,0000	390,50	1 562,00
69	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	222,9000	72,00	16 048,80
9	Ostatní konstrukce, bourání					198 871,08