


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Optim - Stavební úpravy střechy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZŠ Nikolčice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DEA12180A	Stavební úpravy ZŠ Nikolčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	49 950	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	592 405	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		642 355	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		642 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		642 355	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>Josef Hlouček</i>	
Datum :		Datum :		Datum : <i>21.5.2013</i>	
Podpis :		Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>	
		 STAVBY JANTO, s.r.o. Obchodní 1676 686 01 Kurovice Tel.: +420 572 501 072 Fax: +420 572 548 868 IČO: 28269314 DIČ: CZ28269314 zapsán v OR u KOS v Brně pod. spis. zn. C 57602		OBEK NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 519 421 816	
Základ pro DPH		21,0 %		642 355 Kč	
DPH		21,0 %		134 894 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				777 249 Kč	

Poznámka :

Rzpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Stavební úpravy základní školy Nikolčice 79", která obsahuje:

1. Architektonické a stavebné konstrukční řešení

1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresová dokumentace

101 Situace stavby

102 Půdorys 1S

103 Půdorys 1NP

104 Půdorys 2NP

105 Půdorys střechy

106 Řez A-A'

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet : 3
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Stavební úpravy střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Poznámky	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 844	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	425	0	0	0	0
44 Zastřešení	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 227	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 289	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 113	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	24 808	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 406	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 720	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 747	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	528 041	0	0	0
784 Malby	0	683	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	19 052	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 950	592 405	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	642 355	0
Oborová přírážka	0	0,0	642 355	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	642 355	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	642 355	0
Zařízení staveniště	0	0,0	642 355	0
Provoz investora	0	0,0	642 355	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	642 355	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	642 355	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 3
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Stavební úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Poznámky				
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu čtete popis této položky!!!				
	Celkem za	000 Poznámky				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	311231126RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 10 tloušťka zdiva 30 cm	m3	2,96	3 800,00	11 258,64
3	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	24,39	65,00	1 585,03
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 843,67
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631591111R00	Doplnění násypu perlitem o ploše do 2 m2 spádaová vr. z lehčeného kamínka tl. 160mm, D+M	m3	0,18	2 300,00	425,04
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				425,04
Díl: 44		Zastřešení				
5	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus úprava prostupu střechou, D+M	kg			
	Celkem za	44 Zastřešení				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi jádrová+štuková, D+M	m2	19,51	418,00	8 154,34
7	612481118U00	Potažení vnitřních stěn perlínkou s vypnutím, tmel D+M	m2	19,51	55,00	1 072,94
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				9 227,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC rozebrání části podezdívky 30 %	m3	0,77	586,00	450,11
9	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	7,32	661,00	4 838,92
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 289,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	6,43	484,00	3 112,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 112,81
Díl: 712		Živičné krytiny				
11	712300831RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	24,73	17,40	430,35
12	712340012RAC	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x SBS modifikovaný asfalt. pás, D+M	m2	63,61	383,00	24 362,25
13	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4,30	3,60	15,49
	Celkem za	712 Živičné krytiny				24 808,08
Díl: 713		Izolace tepelné				
14	R 01/713	Zateplení podezdívky světlíku - XPS tl. 140 mm D+M	m2	17,15	145,00	2 487,42
15	R 02/713	Doplnění izolace střech EPS 100 S tl. 240 mm	m2	1,16	249,00	287,60
16	R 03/713	Deska OSB-3 tl.15 mm pod oplechování atiky vč. XPS tl. 50 mm, D+M	m2	8,65	420,00	3 631,11
	Celkem za	713 Izolace tepelné				6 406,12
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17	721-01	Plastové komínky odvětrání kanalizace DN 100 vč. demotn. stáv., D+M	ks	11,00	520,00	5 720,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 720,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm	m	27,20	17,10	465,12
19	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm oplechování světlíku	m	40,20	22,80	916,56
20	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	0,80	25,70	20,56

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 3
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Stavební úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	764223420R00	Okapnice u podokapního žlabu, TiZn plech rš 270, D+M	m	27,20	275,00	7 480,00
22	764731116U00	Oplechování střešního světlíku podél stěny poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m	28,20	401,00	11 308,20
23	764533640R01	Oplechování podezdívky střešního světlíku, TiZn rš 280, kotveno příponkami, D+M	m	12,00	289,00	3 468,00
24	764533640R00	Oplechování atiky u světlíku TiZn rš 480, kotveno příponkami, D+M	m	0,80	489,00	391,20
25	764731114U01	Oplechování štítu světlíku, rš 330 poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M	m	3,10	193,00	598,30
26	R 01/764	Manžeta 600x800 mm, pro VZT potrubí, TiZn D+M	kus	2,00	350,00	700,00
27	R 02/764	Manžeta DN 80, pro odťah spalin TČ, TiZn D+M	kus	2,00	450,00	900,00
28	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	262,48	1,90	498,71
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				26 746,65
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	sub 01	Střešní liniový pultový světlík AL kce s přerušným tepelným mostem D+M	ks	1,00	489 641,00	489 641,00
30	R 01/767	Práce s jeřábem	hod	16,00	2 400,00	38 400,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				528 041,00
Díl:	784	Malby				
31	784450074RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 1x	m2	19,51	35,00	682,78
Celkem za		784 Malby				682,78
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,01	239,00	3 348,63
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,01	253,00	3 544,78
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	126,10	14,60	1 841,05
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,01	204,00	2 858,24
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	112,09	22,80	2 555,61
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,01	350,00	4 903,85
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 052,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Optim - Úpravy interiéru	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZŠ Nikolčice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DEA12180A	Stavební úpravy ZŠ Nikolčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	89 540	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	35 921	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	125 461	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	125 461	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	125 461	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Tomáš Hrouček</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>21.5.2013</i>
Podpis :		Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i>
		OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 519 421 816	
Základ pro DPH	21,0 %	125 461 Kč	
DPH	21,0 %	26 347 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		151 808 Kč	

Poznámka :

Rzpočet je zpracován dle projektové dokumentace "Stavební úpravy základní školy Nikolčice 79", která obsahuje:

1. Architektonické a stavebně konstrukční řešení

1.1 Technická zpráva

1.2 Výkresová dokumentace

101 Situace stavby

102 Půdorys 1S

103 Půdorys 1NP

104 Půdorys 2NP

105 Půdorys střechy

106 Řez A-A'

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet : 4
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Úpravy interiéru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Poznámky	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 662	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	23 019	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44 955	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 003	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	433	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	496	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	529	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	183	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	31 218	0	0	0
784 Malby	0	4 521	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 042	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 540	35 921	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	125 461	0
Oborová přírážka	0	0,0	125 461	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	125 461	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	125 461	0
Zařízení staveniště	0	0,0	125 461	0
Provoz investora	0	0,0	125 461	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	125 461	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	125 461	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 4
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Úpravy interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Poznámky				
1	0001	!!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu čtěte popis této položky!!!				
	Celkem za	000 Poznámky				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	311271193R00	Zazdívka otvorů, plynosilikátové tvárnice tl. 45cm D+M	m3	0,18	2 800,00	491,40
3	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,07	5 000,00	337,50
4	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,05	28 000,00	1 260,00
5	342013322R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x oplášt. tl.150mm, RF 12,5mm dvojité opláštění, MW tl. 100 mm, D+M	m2	7,59	850,00	6 451,50
6	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,66	682,00	450,12
7	R 01/3	Ocelová výztuha otvoru L 50/50/5 D+M	kg	15,92	105,00	1 671,39
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 661,91
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou ze SMS	m	20,00	165,00	3 300,00
9	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm jádro+štuk, ze SMS	m2	3,00	505,00	1 515,00
10	611401211RT2	Oprava omítky o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	10,00	150,00	1 500,00
11	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	93,48	50,00	4 673,75
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi, D+M	m2	5,16	312,00	1 609,92
13	601021147R00	Stěrka vyrovnávací napojení na stávající omítku, D+M	m2	1,52	54,00	82,08
14	602013177R00	Omítka stěn tenkovrstvá minerální bílá D+M	m2	1,52	180,00	273,60
15	602013191R00	Podkladní nátěr stěn pod minerální omítky D+M	m2	1,52	35,00	53,20
16	612481118U00	Potažení vnitřních stěn perlínkou s vypnutím, tmel D+M	m2	1,52	103,00	156,56
17	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	4,50	71,00	319,50
18	R 02/611	Zateplení vnitřní MW tl. 140 mm, strop, vč.stěrky výztužné tkaniny a tenkovrstvé omítky, D+M	m2	14,19	672,00	9 535,68
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				23 019,29
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
19	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus úprava podlahy kotelny a prostupu, vč. PÚ, D+M	kg	630,15	69,00	43 480,43
20	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,50	2 950,00	1 475,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				44 955,43
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	42,90	70,00	3 003,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 003,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	R 01/95	Demontáž a opětovná montáž krytů radiátorů	kus	108,00	50,00	5 400,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,13	522,00	65,77
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	10,80	10,80
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80	198,00	356,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				432,97
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	DEA12180A Stavební úpravy ZŠ Nikolčice	Rozpočet: 4
Objekt :	01 ZŠ Nikolčice	Optim - Úpravy interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,20	155,00	496,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				496,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	4,41	120,00	529,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				529,19
Díl:	713	Izolace tepelné				
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1,65	23,00	37,95
29	28375466	Deska polystyrenová XPS tl. 140mm	m2	1,82	80,00	145,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				183,15
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
30	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	50,00	31,30	1 565,00
31	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	308,88	18,30	5 652,50
32	ozn. 14	Dveře kotelny ocelové 1100/2100 mm vč. zárubně, D+M	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
33	ozn. 15	Dveře místnosti s TČ ocelové 1100/2100 mm vč. zárubně, D+M	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				31 217,50
Díl:	784	Malby				
34	784450025RA0	Malba na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	15,18	45,00	683,10
35	784450074RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 1x	m2	109,64	35,00	3 837,40
	Celkem za	784 Malby				4 520,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,86	239,00	205,54
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36	253,00	90,80
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,71	14,60	112,57
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,86	204,00	175,44
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,86	22,80	156,41
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,86	350,00	301,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 041,75