


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SO 01 Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	SO 01 - dešťová kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24030	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	24030
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 341 991		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 341 991		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 341 991	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 341 991	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 8.10.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH	21,0 %		1 341 991 Kč
DPH	21,0 %		281 818 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 623 810 Kč

Poznámka :

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet : 1 SO 01 Dešťová kanalizace
Objekt :	02 SO 01 - dešťová kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	635 205	0	0	0	0
5 Komunikace	61 756	0	0	0	0
8 Trubní vedení	471 753	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 783	0	0	0	0
100 Vpust' horská	123 494	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 341 991	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 1
Objekt :	02 SO 01 - dešťová kanalizace	SO 01 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení stoka	m3	2,10	405,00	850,50
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 stoka, šachty	m3	61,40	152,00	9 332,80
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 stoka	m3	61,40	39,00	2 394,60
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m DV	m3	61,40	24,00	1 473,60
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ stoka	m3	351,25	90,00	31 612,50
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 DV	m3	351,25	17,00	5 971,25
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m DV	m3	175,63	33,00	5 795,63
8	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m DV	m2	475,50	33,00	15 691,50
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m DV	m2	475,50	5,00	2 377,50
10	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	246,50	57,00	14 050,50
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	246,50	14,00	3 451,00
12	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, DV	m3	140,00	837,00	117 180,00
13	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km, DV	m3	174,60	780,00	136 188,00
14	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ DV	m3	71,75	116,00	8 323,00
15	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 DV	m3	71,75	10,00	717,50
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m DV	m3	71,75	17,00	1 219,75
17	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	178,00	20,00	3 560,00
18	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	178,00	10,00	1 780,00
19	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, DV	m3	13,35	875,00	11 681,25
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přípojka HV	m3	54,70	126,00	6 892,20
21	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m	m3	54,70	87,00	4 758,90
22	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ DV	m3	26,20	125,00	3 275,00
23	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 DV	m3	26,20	11,00	288,20
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m DV	m3	26,20	15,00	393,00
25	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m DV	m2	58,50	14,00	819,00
26	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m DV	m2	58,50	5,00	292,50
27	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, DV	m3	10,30	875,00	9 012,50
28	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přípojka HV	m3	10,00	124,00	1 240,00
29	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m	m3	10,00	90,00	900,00
30	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km, DV	m3	2,45	790,00	1 935,50
31	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ DV	m3	18,60	126,00	2 343,60
32	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 DV	m3	18,60	10,00	186,00
33	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m DV	m3	18,60	14,00	260,40
34	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m DV	m2	46,50	21,00	976,50
35	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m DV	m2	46,50	5,00	232,50
36	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20km, DV	m3	3,60	875,00	3 150,00
37	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 20 km, DV	m3	10,05	837,00	8 411,85
38	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	464,50	219,00	101 725,50
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 8 km	m3	464,50	11,00	5 109,50

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 1
Objekt :	02 SO 01 - dešťová kanalizace	SO 01 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	464,50	10,00	4 645,00
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	464,50	138,00	64 101,00
42	115101203R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, 15 l/s	h	360,00	105,00	37 800,00
43	115101209R00	Pohotovost čerpadla - 10 m, 15 l/s	d	15,00	187,00	2 805,00
Celkem za		1 Zemní práce				635 204,53
Díl: 5	Komunikace					
44	564231112R00	Pískový podsyp se zrny fr. 0/4 mm po zhuštění tl. 100 mm, DV	m2	243,75	77,00	18 768,75
45	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.19/40 mm po zhuštění tl. 200 mm	m2	243,75	126,00	30 712,50
46	564231112R00	Pískový podsyp se zrny fr. 0/4 mm po zhuštění tl. 100 mm, DV	m2	28,95	77,00	2 229,15
47	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.19/40 mm po zhuštění tl. 200 mm	m2	28,95	135,00	3 908,25
48	564231112R00	Pískový podsyp se zrny fr. 0/4 mm po zhuštění tl. 100 mm, DV	m2	18,70	77,00	1 439,90
49	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.19/40 mm po zhuštění tl. 200 mm	m2	18,70	135,00	2 524,50
50	564231112R00	Pískový podsyp se zrny fr. 0/4 mm po zhuštění tl. 100 mm, DV	m2	10,25	77,00	789,25
51	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.19/40 mm po zhuštění tl. 200 mm	m2	10,25	135,00	1 383,75
Celkem za		5 Komunikace				61 756,05
Díl: 8	Trubní vedení					
52	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 stoka	m	209,83	31,00	6 504,73
53	286-11273.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	27,00	1 187,00	32 049,00
54	286-11274.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000	kus	11,00	2 564,00	28 204,00
55	286-11275.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	33,00	4 112,00	135 696,00
56	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 přípojky	kus	7,00	114,00	798,00
57	286-51723.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC DV	kus	7,00	2 517,00	17 619,00
58	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 DV	kus	7,00	50,00	350,00
59	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC DV	kus	7,00	52,00	364,00
60	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 přípojky	kus	10,00	114,00	1 140,00
61	286-51723.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC přípojky	kus	10,00	2 517,00	25 170,00
62	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 DV	kus	10,00	50,00	500,00
63	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC přípojky	kus	10,00	52,00	520,00
64	871373122RVV	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 přípojka HV	m	20,76	29,00	602,04
65	286-11266.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x1000	kus	2,00	504,00	1 008,00
66	286-11268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	4,00	1 596,00	6 384,00
67	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	4,00	48,00	192,00
68	286-51673.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 87° PVC	kus	4,00	333,00	1 332,00
69	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 DV	m	36,15	18,00	650,70
70	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,00	143,00	1 430,00
71	286-11261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	10,00	399,00	3 990,00
72	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 DV	kus	10,00	50,00	500,00
73	286-51832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	10,00	28,00	280,00
74	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 DV	m	9,65	18,00	173,70
75	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	15,00	143,00	2 145,00

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 1
Objekt :	02 SO 01 - dešťová kanalizace	SO 01 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 DV	kus	16,00	50,00	800,00
77	286-51662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC DV	kus	16,00	52,00	832,00
78	818900004RVV	Navrtávka kanalizace z ŽB a beton. trub D+M, DV1	kus	1,00	1 709,00	1 709,00
79	877355122R00	Montáž sedla FLEX SEAL FA 150 B (DN 150) beton, DV1	kus	1,00	189,00	189,00
80	552-91200	Sedlo FLEX SEAL FA 150 B (DN 150) beton, DV	kus	1,00	475,00	475,00
81	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
82	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
83	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
84	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
85	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
86	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
87	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
88	894431423RVV	Šachta plastová z dílců DN 630, hl. 2,41 m, Š.8 vč. poklopu 12,5t, D+M, viz. D.2.1.8.	kus	1,00	15 189,00	15 189,00
89	895941111R00	Obrubníková vpust' vč. obrubník. vtok. mříže B125 obsypu a napojení, D+M, viz. D.2.1.9.	kus	8,00	8 071,00	64 568,00
90	899500001RJ	Prohlídka stok kamerou DN 250	m	20,76	33,00	685,08
91	899500003RJ	Prohlídka stok kamerou DN 400	m	209,83	33,00	6 924,39
92	892581112R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 250 vzduchem	m	20,76	28,00	581,28
93	892591114R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400 vzduchem	m	209,83	28,00	5 875,24
Celkem za 8 Trubní vedení						471 753,16
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
94	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	802,95	62,00	49 782,90
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						49 782,90
Díl: 100	Vpust' horská					
95	894412811RAA	Vpust' horská bez vyrovnávacího prstence poklop litina 12,5 t, D+M, viz. D.2.1.10.	kus	1,00	20 361,00	20 361,00
96	767200001RA0	Zábradlí pozinkované D+M, viz. D.2.1.12.	m	6,00	1 461,00	8 766,00
97	564112220R00	Podklad z bet.recyklátu fr.19/40 mm po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,65	135,00	492,75
98	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,60	203,00	324,80
99	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,60	172,00	275,20
100	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,90	109,00	752,10
101	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	6,90	21,00	144,90
102	316911112R00	Osazení lomového kamene do betonu V8 C30/37 XC3, XD1	m2	2,05	628,00	1 287,40
103	583-80654	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg	T	1,05	570,00	598,50
104	931976112R00	Dilatace z pružného materiálu D+M	m2	5,50	342,00	1 881,00
105	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 100 mm	m2	2,05	67,00	137,35
106	380310070RAA	Kompletní kce z betonu V8 C 30/37 XC3, XD1 vodostav., bednění a odbednění	m3	0,85	9 750,00	8 287,50
107	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,65	126,00	333,90
108	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,65	27,00	71,55
109	380320070RAC	Kompletní kce ŽB z betonu V8 C 30/37 XC3, XD1 vodostav., bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3	m3	3,60	14 412,00	51 883,20
110	181300010RAE	Rozprostření ornice ve svahu tl. 100 mm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	40,00	117,00	4 680,00

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 1
Objekt :	02 SO 01 - dešťová kanalizace	SO 01 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	938902206R00	Čištění příkopů	m2	40,00	209,00	8 360,00
112	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	0,18	1 129,00	203,22
113	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	0,90	157,00	141,30
114	583-80654	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg	T	0,50	428,00	214,00
115	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	14,00	153,00	2 142,00
116	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	14,00	85,00	1 190,00
117	81890RVV	Navrtávka stěny HV do DN 300 mm	kus	1,00	2 375,00	2 375,00
118	818900002RVV	Napojení potrubí na HV vč. utěsnění D+M	kus	1,00	2 849,00	2 849,00
119	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 km	m3	11,15	254,00	2 832,10
120	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za dalších 8 km	m3	11,15	19,00	211,85
121	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	11,15	14,00	156,10
122	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,15	228,00	2 542,20
Celkem za		100 Vpust' horská				123 493,92

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	SO 02 Vodovod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	SO 02 - vodovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24030	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	24030
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	298 719		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	4 891		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	303 609		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	303 609	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	303 609	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna		Jméno :
Datum :		Datum : 8.10.2014		Datum :
Podpis :		Podpis:  STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213		Podpis:  OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH	21,0 %			303 609 Kč
DPH	21,0 %			63 758 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				367 367 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS 02 SO 02 - vodovod	Rozpočet : 2 SO 02 Vodovod
----------------------	--	-------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	192 409	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	536	0	0	0	0
5 Komunikace	24 998	0	0	0	0
8 Trubní vedení	61 861	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	805	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 157	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 953	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 891	0
CELKEM OBJEKT	298 719	0	0	4 891	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 2
Objekt :	02 SO 02 - vodovod	SO 02 Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107142R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 11 cm	m2	0,80	97,00	77,60
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.32 cm	m2	0,80	272,00	217,60
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby tl. 80 mm	m2	42,00	22,00	924,00
4	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.32 cm	m2	42,00	59,00	2 478,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub stojatých vč. lože	m	2,00	14,00	28,00
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,05	274,00	1 931,70
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	370,10	59,00	21 835,90
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	370,10	7,00	2 590,70
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	185,05	14,00	2 590,70
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	968,00	1,00	968,00
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	968,00	1,00	968,00
12	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20km	m3	90,20	614,00	55 382,80
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	178,50	38,00	6 783,00
14	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m	m3	178,50	60,00	10 710,00
15	174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km	m3	79,35	465,00	36 897,75
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	191,60	142,00	27 207,20
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 8 km	m3	191,60	13,00	2 490,80
18	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	191,60	10,00	1 916,00
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	191,60	85,00	16 286,00
20	115101203R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, 15 l/s	hod	120,00	1,00	120,00
21	115101209R00	Pohotovost čerpadla - 10 m, 15 l/s	d	5,00	1,00	5,00
	Celkem za	1 Zemní práce				192 408,75
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,50	936,00	468,00
23	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,01	13 505,00	67,53
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				535,53
Díl: 5		Komunikace				
24	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	220,00	46,00	10 120,00
25	577131111RT3	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70, 40 mm, plochy do 200 m2	m2	0,80	241,00	192,80
26	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,80	8,00	6,40
27	565151111RT3	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 , 70 mm, plochy do 200 m2	m2	0,80	398,00	318,40
28	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,80	8,00	6,40
29	567122114R00	Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4, tl. 150 mm	m2	0,80	166,00	132,80
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm ŠDB 0/32 Gn, 200 mm	m2	0,80	116,00	92,80
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do ŠD fr. 4/8 mm Gn, tl. 40 mm	m2	42,00	91,00	3 822,00
32	592-48040	Dlažba skladebná s fazetou 200x100x80 mm přírodní	m2	42,50	117,00	4 972,50
33	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm ŠDB 0/32 Gn, 200 mm	m2	42,00	94,00	3 948,00
34	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16, Gn, 50 mm	m2	42,00	33,00	1 386,00
	Celkem za	5 Komunikace				24 998,10
Díl: 8		Trubní vedení				
35	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	1 594,00	1 594,00
36	893111115RVV	Demontáž stávající sestavy	kus	1,00	989,00	989,00
37	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	273,99	19,00	5 205,81

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 2
Objekt :	02 SO 02 - vodovod	SO 02 Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	286-10231	Trubka tlaková PVC 110x 4,2x6000 mm PN 10	kus	50,00	357,00	17 850,00
39	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC koleno KNPL 110	kus	6,00	34,00	204,00
40	28651660VV	KNPL 11"/110	kus	6,00	117,00	702,00
41	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 koleno 90° jištění proti posunu	kus	2,00	162,00	324,00
42	286-50194	Tvarovka tlaková PVC příruba vsuvná FNP d110 mm	kus	2,00	104,00	208,00
43	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 koleno 90° jištění proti posunu	kus	1,00	162,00	162,00
44	286-50174	Tvarovka tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d110 mm	kus	1,00	162,00	162,00
45	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 vč. zemní souprava	kus	1,00	356,00	356,00
46	422-28356	Šoupátko DN 100	kus	1,00	1 802,00	1 802,00
47	422-91022	Souprava zemní teleskopická DN 100	kus	1,00	387,00	387,00
48	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných DN 100 ANPL 110/90	kus	1,00	227,00	227,00
49	286-50155	Tvarovka tlaková PVC odbočka ANPL d 110/90 mm	kus	1,00	194,00	194,00
50	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 koleno 90° jištění proti posunu	kus	1,00	162,00	162,00
51	552-55564	Přechod přírubový R DN 100/80/ 200	kus	1,00	517,00	517,00
52	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 vč. zemní soupravy	kus	2,00	292,00	584,00
53	422-28310	Šoupátko DN 80	kus	2,00	1 609,00	3 218,00
54	422-91020	Souprava zemní teleskopická DN 80	kus	2,00	420,00	840,00
55	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 PP 80	kus	2,00	215,00	430,00
56	42293606VV	PP 80	kus	2,00	485,00	970,00
57	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	157,00	314,00
58	422-73603.2	Hydrant podzemní DN 80	kus	2,00	2 057,00	4 114,00
59	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	207,00	621,00
60	422-91352	Poklop litinový - šoupátkový	kus	3,00	188,00	564,00
61	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	356,00	712,00
62	422-91452	Poklop litinový - hydrantový	kus	2,00	485,00	970,00
63	81840112RVV	Odláždění poklopů šoupátkových žulovými kostkami do beton. lože tl. 100 mm D+M	m2	0,45	387,00	174,15
64	81840113RVV	Odláždění poklopů hydrantových žulovými kostkami do beton. lože tl. 100 mm D+M	m2	0,40	387,00	154,80
65	892271111R00	Tlaková zkouška potrubí DN 110	m	273,99	9,00	2 465,91
66	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 110	m	273,99	27,00	7 397,73
67	892000001RVV	Odběr a rozbor vody	kus	1,00	1 802,00	1 802,00
68	892000002RVV	Zkouška šoupátek a hydrantů z pož. bezp. hlediska	kus	5,00	162,00	810,00
69	892273111RVV	Revize vytyčovacího kabelu	kompl	1,00	323,00	323,00
70	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém D+M	kus	3,00	141,00	423,00
71	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 koleno 90° jištění proti posunu	kus	2,00	162,00	324,00
72	42293506VV	Koleno 90° DN 100 voda jištění proti posunu	kus	2,00	1 802,00	3 604,00
Celkem za		8 Trubní vedení				61 861,40
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
73	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C20/25	m	2,00	134,00	268,00
74	592-17450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	2,00	62,00	124,00
75	918101111R00	Lože pod obrubníky z C20/25	m3	0,08	1 631,00	130,48
76	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,80	69,00	193,20
77	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	2,80	32,00	89,60
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				805,28
Díl: 97	Prorážení otvorů					
78	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	28,65	75,00	2 148,75
79	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	28,65	27,00	773,55

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 2
Objekt :	02 SO 02 - vodovod	SO 02 Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 24 km	t	28,65	7,00	200,55
81	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	28,65	6,00	171,90
82	979999999R00	Poplatek za skládku suti	t	28,65	65,00	1 862,25
Celkem za 97 Prorážení otvorů						5 157,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
83	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	289,30	36,00	10 414,80
84	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný a živičný	t	76,90	33,00	2 537,70
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						12 952,50
Díl: M21	Elektromontáže					
85	210800606R00	Vodič CYA 6 mm ² D+M vč. připevnění k potrubí	m	287,70	10,00	2 877,00
86	673-90999.1034	Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina D+M	m	287,70	7,00	2 013,90
Celkem za M21 Elektromontáže						4 890,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 03-komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
Milan Veselý, Slovácká 3223/83, 690 02, Břeclav	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	697 555	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	697 555	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	697 555	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	697 555	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jiří Jung	Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum : 09/2014	Datum : 8.10.2014	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	 STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	 OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	697 555,00 Kč
DPH	21 % činí :	146 487,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		844 042,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS
Objekt :	SO 03-komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	94 299	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	24 057	0	0	0	0
5 Komunikace	279 663	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	222 065	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	17 026	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	60 445	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	697 555	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS
Objekt :	SO 03-komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých vč. lože	m	4,00	15,00	60,00
2	113 10-7143.R00	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	71,25	90,00	6 412,50
3	113 10-7122.RVV	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	71,25	110,00	7 837,50
4	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21,20	140,00	2 968,00
5	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	21,20	5,00	106,00
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	21,20	250,00	5 300,00
7	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 8 km	m3	21,20	45,00	954,00
8	171 20-1201.R00	Uložení výkopku na skládku	m3	21,20	15,00	318,00
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku výkopku	m3	21,20	140,00	2 968,00
10	181 10-1101.R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	534,60	25,00	13 365,00
11	182 00-1133.R00	Plošná úprava terénu za obrubníky vč. dodání materiálu (dodlážďení, zásyp zeminou, ...)	m2	124,50	19,00	2 365,50
12	174 10-0050.RAD	Zásyp jam šterkopiskem+zhutnění dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 20 km	m3	43,20	160,00	6 912,00
13	174 10-0010.RAF	Zásyp jam ornici vč. hutnění dovoz ornice ze vzdálenosti 20 km, rigol	m3	20,00	85,00	1 700,00
14	122 10-0011.RVV	Srovnání terénu vč. odvozu a uložení na skládku +poplatek za skládku	m3	220,00	110,00	24 200,00
15	182 20-1101.RVV	Svahování terénu vč. odvozu a uložení přebytk. zeminy na skládku+poplatek za skládku	m2	1 215,00	15,50	18 832,50
	Celkem za	1 Zemní práce				94 299,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
16	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží Edef,2=min. 30 MPa	m2	534,60	45,00	24 057,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				24 057,00
Díl: 5		Komunikace				
17	577 13-1111.RT3	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70, 40 mm, plochy do 200 m2	m2	71,25	210,00	14 962,50
18	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	71,25	25,00	1 781,25
19	577 15-1123.RT3	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2	m2	71,25	260,00	18 525,00
20	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	71,25	25,00	1 781,25
21	565 13-1111.RT3	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, 50 mm, plochy do 200 m2	m2	71,25	260,00	18 525,00
22	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	71,25	25,00	1 781,25
23	567 12-2114.RVV	Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4, tl. 150 mm	m2	71,25	190,00	13 537,50
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 Gn tl. 40 mm, varovný pás chodník	m2	1,48	130,00	192,40
25	592-45115.1	Dlažba skladebná s fazetou SLP 200x100x60 mm červená	m2	1,50	300,00	450,00
26	564 85-1111.RVV	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	1,48	140,00	207,20
27	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás vjezd	m2	18,00	140,00	2 520,00
28	592-45115.2	Dlažba skladebná s fazetou SLP 200x100x80 mm, červená	m2	18,20	400,00	7 280,00
29	564 86-1114.RVV	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 230 mm ŠDb 0/32 Gn, 230 mm	m2	18,00	160,00	2 880,00
30	564 81-1111.RVV	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16, Gn, 50 mm	m2	18,00	80,00	1 440,00
31	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd	m2	85,00	140,00	11 900,00
32	592-48040	Dlažba skladebná s fazetou 200x100x80 mm přírodní	m2	86,00	180,00	15 480,00
33	564 86-1114.RVV	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 230 mm ŠDb 0/32 Gn, 230 mm	m2	85,00	160,00	13 600,00
34	564 81-1111.RVV	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 50 mm ŠDb 0/16, Gn, 50 mm	m2	85,00	80,00	6 800,00
35	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě fr. 4/8 Gn tl. 40 mm	m2	346,50	140,00	48 510,00
36	592-45110	Dlažba skladebná s fazetou 200x100x60 mm přírodní	m2	350,00	140,00	49 000,00
37	564 85-1111.RVV	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm ŠDb 0/32 Gn, 150 mm	m2	346,50	140,00	48 510,00
	Celkem za	5 Komunikace				279 663,35
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS
Objekt :	SO 03-komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	917 86-2111.R00	Osazení stojatého silničního betonového obrubníku s opěrou, lože z C25/30 XF2	m	188,00	170,00	31 960,00
39	592-17450	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	190,00	105,00	19 950,00
40	917 86-2112.R00	Osazení stojatého nájezdového betonového obrubníku s opěrou, lože z C25/30 XF2	m	37,00	180,00	6 660,00
41	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	38,00	105,00	3 990,00
42	917 86-2113.R00	Osazení stojatého přechodového beton. obrubníku s opěrou, lože z C25/30 XF2	m	22,00	250,00	5 500,00
43	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 šedý	kus	11,00	160,00	1 760,00
44	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 šedý	kus	11,00	160,00	1 760,00
45	917 86-2114.R00	Osazení stojatého chdníkového beton. obrubníku s opěrou, lože z C25/30 XF2	m	250,80	170,00	42 636,00
46	592-17410	Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý	kus	254,00	70,00	17 780,00
47	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky z betonu C25/30 XF2	m3	25,00	1 550,00	38 750,00
48	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	237,45	45,00	10 685,25
49	919 73-1123.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	237,45	85,00	20 183,25
50	283-24834	Práh zpomalovací-polštář d=425 mm, v=56,2 mm žlutý D+M	kus	7,00	1 600,00	11 200,00
51	914 00-1112.R00	Montáž a dodávka dopravní značky na sloupku vč. betonové patky	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
52	914 00-1113.R00	Demontáž a montáž stáv. dopravní značky vč. betonové patky-přesunutí	soubor	3,00	750,00	2 250,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				222 064,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
53	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	40,25	59,00	2 374,75
54	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	40,25	120,00	4 830,00
55	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dalších 24 km	t	40,25	89,00	3 582,25
56	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	40,25	15,00	603,75
57	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku suti	t	40,25	140,00	5 635,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				17 025,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
58	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný a živичní	t	549,50	110,00	60 445,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				60 445,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	SO 04 Plynovod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	SO 04 - plynovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24030	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	24030
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	488 622		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	488 622		
HZS	0		
ZRN+HZS	488 622	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	488 622	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 8.10.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		STAVOČ spol. s r.o. ^② 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČ: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH	21,0 %		488 622 Kč
DPH	21,0 %		102 611 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			591 233 Kč

Poznámka :

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet :	4
Objekt :	04 SO 04 - plynovod	SO 04 Plynovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	139 175	0	0	0	0
8 Trubní vedení	349 447	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	488 622	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 4
Objekt :	04 SO 04 - plynovod	SO 04 Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	123100010RAC	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	200,00	390,00	78 000,00
2	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	55,00	650,00	35 750,00
3	460570644R00	Zához rýhy 65/80 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	280,00	80,00	22 400,00
4	460120061R00	Odvoz zeminy	m3	55,00	55,00	3 025,00
	Celkem za	1 Zemní práce				139 175,00
Díl: 8		Trubní vedení				
5	101	Potrubí LPE 32x3,0; PE 100, SDR 11	m	43,00	63,00	2 709,00
6	102	Potrubí LPE 90x5,2; PE 100, SDR 17,6	m	275,00	192,00	52 800,00
7	103	Potrubí LPE 125x7,1; PE 100, SDR 17,6	m	55,00	471,00	25 905,00
8	25	Uložení plastového potrubí	m	318,00	120,00	38 160,00
9	1	napojení přes balonovací soupravu	Sh	1,00	29 800,00	29 800,00
10	273-44388.2	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 110 mm např Disa	kus	22,00	580,00	12 760,00
11	3	kroužek vymežovací např Raci	ks	33,00	120,00	3 960,00
12	2	montáž trubky ochranné	Sh	55,00	120,00	6 600,00
13	4	elektrovíčko d 90	kpl	1,00	650,00	650,00
14	14	montáž víčka	ks	1,00	130,00	130,00
15	286-13065.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100 ELGEF	kus	9,00	1 190,00	10 710,00
16	20	skříň Drokos pro samostatnou montáž, plyn střední	ks	10,00	6 500,00	65 000,00
17	551-31010.2	Kohout kulový plyn IVAR.G2T10 1"Fx1"F přímý	kus	10,00	2 300,00	23 000,00
18	21	Prefa základ betonový	ks	10,00	2 500,00	25 000,00
19	24	montáž skříně	ks	10,00	500,00	5 000,00
20	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	318,00	11,00	3 498,00
21	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	3 690,00	3 690,00
22	23	revize	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
23	22	geodetické zaměření	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00
24	548-23021	Tabulka výstražná smaltovaná 297x210 A4	kus	1,00	560,00	560,00
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,50	630,00	315,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				349 447,00

Zakázka číslo:	140902 VÝKAZY VÝMĚR
název:	Nikolčice-Za hřbitovem,přivedení IS; D.2.5 SO05- veřejné osvětlení D.2.5.8 Výkazy výměr (kontrolní rozpočet)
Investor:	Obec Nikolčice č.p.85,69171 Nikolčice
Instrukce:	Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. ***** Nové odběrné místo 3x16A pro v.o.. Rozváděč RVO : vyrobit a nacenit dle dokumentace. V rozváděči RVO je svodič bleskových proudů a přepětí přepětí SPDT1-T2-T3; 10/350us,25kA; Uj<1,5kV *****Výbojková .svítidla se sod.výbojkou 70W,uliční , jsou vybavena digitálním programovatelným předřadníkem Ecolum 4-70,který umožňuje výraznou úsporu el.energie. ***** Výkazy materiálů, délky kabelů dle výkresové části - situačních schém rozvodů.
Vypracoval:	Luděk Michna
E-mail:	
Dne:	8.10.2014


OBEC NIKOLČICE
 691 71 Nikolčice 85
 IČO: 283410, tel.: 723 723 655


STAVOČ spol. s r.o.
 693 01 Horní Bojanovice 1
 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431
 IČO: 47902213, DIČ: CZ47902213

Elektromontáže						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč] DPH
1	210010014	trubka tuhá el.inst.z PVC typ DN40 průměr 40mm	21,00	10,00	m	210,00 21%
2	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	5,00	32,00	ks	160,00 21%
3	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	5,20	20,00	ks	104,00 21%
4	210120021	pojistka PNA 000 do 160A	40,00	3,00	ks	120,00 21%
5	210120101	pojistk. vložka E14/E27/ E33/MAX 63A vč. doteku	10,00	10,00	ks	100,00 21%
6	210120121	pojistková skříň do zdi/na sloup max. 6 x 160A	1500,00	1,00	ks	1500,00 21%
7	210190074	Rozvaděč RVO pro veř.osvětlení atyp s elektroměrem,pilíř,2 vývody	14200,00	1,00	ks	14200,00 21%
8	210202006	VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO 70/100W-STOŽÁROVÉ/ d60mm vč.zdroje,IP65 ,parkové-silniční	2550,00	10,00	ks	25500,00 21%
9	210204002	stožár sadový ocelový - žárový zinek do 7m	3033,00	10,00	ks	30330,00 21%
10	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro max.2 okruhy/2x4A- kompletní;max.5x10mm 2	39,00	10,00	ks	390,00 21%
11	2102053010	poplastování sadového FeZn stožáru do výšky otvoru pro výzbroj- spodní část-šedá	10,00	14,00	m	140,00 21%
12	210220022	uzem. v zemi FeZn d10 mm(0,62kg/m) vč.svorek;propoj. ;antikor.ochran.	16,50	200,00	m	3300,00 21%
13	210220304	svorka hromosvodová připojovací SP k ocelovým konstrukcím nerez	26,00	10,00	ks	260,00 21%
14	210220305	svorka hromosvodová universální SU, spojovací SS NEREZ	10,50	10,00	ks	105,00 21%
15	210810045	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	9,50	70,00	m	665,00 21%
16	210810053	CYKY 4B x10 mm2 750V (PU)	74,00	325,00	m	24050,00 21%
Celkem za ceník:						
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%						101 134,00

Zemní práce						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	250,00	3,00 km	750,00	21%
2	460050602	ruční výkop startovací jámy zem.tř.3-4 PRO PRŮTLAK hl.1200mm;2x0,8m	500,00	2,00 ks	1000,00	21%
3	460050603	ruční zához jámy pro průtlak hl.1500mm	180,00	2,00 ks	360,00	21%
4	460100001	pouzdrový zákl.pro stožár V.O.VČETNĚ BETONU 600x600x1200mm	1200,00	10,00 ks	12000,00	21%
5	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	100,00	288,00 m	28800,00	21%
6	460270101	montáž plastového piliřku 400x2000x250mm	250,00	1,00 ks	250,00	21%
7	460300213	protlač.otvoru strojně - prům. do DN110mm VČETNĚ OCEL.TRUBKY	500,00	14,00 m	7000,00	21%
8	4604200211	kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm	25,00	288,00 m	7200,00	21%
9	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	7,00	288,00 m	2016,00	21%
10	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 11 cm/dvojitá korugovaná	28,00	310,00 m	8680,00	21%
11	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	35,00	288,00 m	10080,00	21%
Celkem za ceník:						
Základ DPH					78 136,00	
Základ 21%						
Materiály						
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01962018	svítidlo LENOY 70S s předřadníkem ECOLUM, www.elektrosvit.eu	46,00	10,00 ks	460,00	21%
2	10.024.220	Výb.70W sod.E27 elip.mat. NAV-E	3,00	10,00 KS	30,00	21%
3	10.026.919	Trubka pevná 1540 pr.40 320N bílá	10,00	10,00 M	100,00	21%
4	10.042.732	Folie ČEZ 33 rudá - lesk 100m/bal	3,00	288,00 M	864,00	21%
5	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	5,00	325,00 M	1625,00	21%
6	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	5,00	70,00 M	350,00	21%
7	10.074.642	Trubka KOPOFLEX 40 rudá	10,50	310,00 M	3255,00	21%
8	10.077.237	Svorka SV-A-6.10.4 stožárová výzbroj	1700,00	9,00 KS	15300,00	21%
9	10.081.790	Pojistka nožová 25A PNA000 GG	120,00	3,00 KS	360,00	21%


10	10.228.218	Svorka SV-A 9.10.4 stožárová ýzbroj	8000,00	1,00	KS	8000,00	21%
11	16011150	drát FeZn 10 mm	12,00	124,00	kg	1488,00	21%
12	20885	KO PŘÍCHYTKA 5340 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ	40,00	10,00	KS	400,00	21%
13	292975	DCK SKŘÍŇ SP100/PSP1P PŘÍPOJK 3X160A (1 SADA PN00) NA SLoup	5000,00	1,00	KS	5000,00	21%
14	34989097	H SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI	500,00	10,00	KS	5000,00	21%
15	35240	pojistková vložka E14/ 4A	15,00	10,00	ks	150,00	21%
16	40990704	H SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ	10,00	10,00	KS	100,00	21%
17	67020421	Stožár 5800mm FeZn- žárový; d108/60mm	500,00	10,00	ks	5000,00	21%
18	90001	kopaný písek		22,18	m3	0,00	21%
Celkem za materiály:							
Základ DPH Základ 21%						47 482,00	
Dodávky zařízení (specifikace)							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00960	Rozváděč RVO dle dokumentace atyp pro veř.osvětlení pilířek	25000,00	1,00	ks	25 000,00	21%
2	02120325	geodetické zaměření 10 -ti stožárů	15000,00	1,00	kmp	15 000,00	21%
3	E.ON ČR a.s.	poplatek za 3x1A- navýšení proudu 500Kč/A	500,00	16,00	A	8 000,00	21%
Celkem za dodávky:							
Základ DPH Základ 21%						48 000,00	
Práce v HZS							
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210131130	Revize elektro výchozí	250,00	12,00	hod.	3 000,00	21%
2	21500160	skutečné provedení elektroinstalace- dodavatelská dokumentace	200,00	10,00	hod.	2 000,00	21%
Celkem za práci v HZS:							
Základ DPH Základ 21%						5 000,00	

Rekapitulace		
Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1 Elektromontáže (MONTÁŽ)	101 134,00	
2 vrtání otvorů, průrazy, drážky		
3 šroubový materiál, sádra, hmoždinky, vrtání otvorů		
4 Doprava pracovníků na místo montáže		
5 Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	47 482,00	
6 Zemní práce (MONTÁŽ)		
7 Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	78 136,00	
CELKEM URN		
B. HZS		
8 Hodinová zúčtovací sazba	5 000,00	
CELKEM HZS		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
9 Dodávka zařízení (specifikace)	48 000,00	
CELKEM DODÁVKA		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
10 zařízení staveniště		
CELKEM VRN		
REKAPITULACE CELKEM	279 752,00	
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	279 752,00	
Upravené náklady (*):		
hodnoty DPH:	58 748,00	
náklady včetně DPH:	338 500,00	
(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	SO 06 Přeložka vodovodu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	SO 06 - přeložka vodovodu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24030	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Nikolčice			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1		Zakázkové číslo	24030
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	289 135		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	2 893		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	292 027		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	292 027	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	292 027	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :			Datum : 8.10.2014	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213 	 OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČ: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH		21,0 %		292 027 Kč
DPH		21,0 %		61 326 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				353 353 Kč

Poznámka :

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet :	6
Objekt :	02 SO 06 - přeložka vodovodu		SO 06 Přeložka vodovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	126 415	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	445	0	0	0	0
5 Komunikace	33 209	0	0	0	0
8 Trubní vedení	118 740	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 326	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 893	0
CELKEM OBJEKT	289 135	0	0	2 893	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 6
Objekt :	02 SO 06 - přeložka vodovodu	SO 06 Přeložka vodovodu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	141700107R00	Protlak z trub PE do D 270 mm v hor.1 - 4	m	8,70	1 422,00	12 371,40
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	181,85	94,00	17 093,90
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	181,85	1,00	181,85
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	405,00	1,00	405,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	405,00	1,00	405,00
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 startovací jáma	m3	55,80	114,00	6 361,20
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	55,80	1,00	55,80
8	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	50,00	24,00	1 200,00
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	50,00	24,00	1 200,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 startovací jáma	m3	52,00	114,00	5 928,00
11	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m	m3	52,00	90,00	4 680,00
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	129,40	55,00	7 117,00
13	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m	m3	129,40	87,00	11 257,80
14	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20km	m3	43,15	872,00	37 626,80
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km	m3	56,25	218,00	12 262,50
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalších 8 km	m3	56,25	19,00	1 068,75
17	171201201R00	Uložení výkopku na skládku	m3	56,25	14,00	787,50
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	56,25	114,00	6 412,50
	Celkem za	1 Zemní práce				126 415,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,20	2 223,00	444,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				444,60
Díl: 5		Komunikace				
20	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	93,75	67,00	6 281,25
21	584921120RVV	Zřízení opěrné zdi ze silničních panelů	m2	12,00	948,00	11 376,00
22	593-81188	Panel silniční IZD 300x200x21,5 cm JP, OP 20 tun	kus	2,00	5 214,00	10 428,00
23	513151111RVV	Odstranění opěrné zdi ze silničních panelů vč. likvidace	m2	12,00	427,00	5 124,00
	Celkem za	5 Komunikace				33 209,25
Díl: 8		Trubní vedení				
24	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí PVC DN 150	kus	2,00	11 856,00	23 712,00
25	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	100,25	37,00	3 709,25
26	286-10233	Trubka tlaková PVC PN10 160x 4,7x6000 mm	kus	19,00	1 128,00	21 432,00
27	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	9,90	43,00	425,70
28	286-13769	Trubka tlaková HDPE d 160 x 9,1 mm PN 10	m	10,05	332,00	3 336,60
29	871351112RVV	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm chránička	m	8,70	114,00	991,80
30	286-13772	Trubka tlaková HDPE d 225 x 13,4 mm PN 10	m	8,85	521,00	4 610,85
31	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 spojka PVC-PE 150	kus	1,00	379,00	379,00
32	422-93510	Spojka PVC-PE DN 150 voda	kus	1,00	4 266,00	4 266,00
33	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC koleno KNPL	kus	7,00	49,00	343,00
34	286-50110.4	KNPL 11°/160	kus	3,00	588,00	1 764,00
35	286-50112.4	KNPL 30°/160	kus	4,00	711,00	2 844,00
36	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 spojka PVC-PE 150	kus	1,00	398,00	398,00
37	42293512VV	Koleno 90° DN 150 voda jištění proti posunu	kus	1,00	6 163,00	6 163,00
38	857601105R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 koleno 45° jištění proti posunu	kus	1,00	428,00	428,00

Položkový rozpočet

Stavba :	24030 Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	Rozpočet: 6
Objekt :	02 SO 06 - přeložka vodovodu	SO 06 Přeložka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	42293511VV	Koleno 45° DN 150 voda jištění proti posunu	kus	1,00	6 163,00	6 163,00
40	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 spojka PVC-PE 150	kus	2,00	427,00	854,00
41	422-93510	Spojka PVC-PE DN 150 voda	kus	2,00	4 586,00	9 172,00
42	857601106R00	Montáž tvarovek jednoosých do DN 250 manžeta 160x220	kus	2,00	616,00	1 232,00
43	273-44389.1	Manžeta na chráničky těsnící 160 x 220 mm	kus	2,00	171,00	342,00
44	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200	m	350,00	17,00	5 950,00
45	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	350,00	46,00	16 100,00
46	892000001RVV	Odběr a rozbor vody	kus	1,00	3 318,00	3 318,00
47	892273111R00	Revize vytyčovacího kabelu	kompl	1,00	806,00	806,00
Celkem za		8 Trubní vedení				118 740,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
48	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	100,25	103,00	10 325,75
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 325,75
Díl: M21	Elektromontáže					
49	210800606R00	Vodič CYA 6 mm ² D+M vč. připevnění k potrubí	m	115,70	15,00	1 735,50
50	673-90999.1034	Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina D+M	m	115,70	10,00	1 157,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 892,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Související náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
Milan Veselý, Slovácká 3223/83, 690 02, Břeclav	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	96 000	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	96 000	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	96 000	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	96 000	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Jiří Jung	Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum : 09/2014	Datum : 8.10.2014	Datum :
	Podpis: 	Podpis: 
	STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	96 000,00 Kč
DPH	21 % činí :	20 160,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 160,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS</i>
Objekt :	<i>Související náklady</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SN Související náklady	96 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nikolčice-Za hřbitovem, přivedení IS
Objekt :	Související náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	SN	Související náklady				
1	SN-0001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
2	SN-0002	Omezující přechodné dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	SN-0003	Vytyčení stavby dle realizační dokumentace	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	SN-0004	Projektová dokumentace skutečného provedení zpracovaná odbor. projektantem dle geodet. dok.	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
5	SN-0005	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
6	SN-0006	Vypracování geometrického plánu stavby	kus	5,00	4 000,00	20 000,00
7	SN-0007	Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	SN Související náklady				96 000,00