



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 15/2020

evidována u Objednatele pod č.

a u Zhotovitele pod č. 15/2020

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Suchohrdly u Miroslavi

IČO: 000637599

se sídlem: Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 72 Miroslav

zastoupen Ing. Barborou Arndt, starostkou obce

Bankovní spojení: 20620741/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Barbora Arndt

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“

a

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

e-mail: mirysavy@volny.cz

telefon: 515 323 427

IČO: 28315049

DIČ: CZ28315049

Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Miloš Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

III. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem se mění takto :

Cena bez DPH – dle dodatku č.1	17 234 782,06 Kč
Cena bez DPH – práce nad rámec základního rozpočtu	
- změny	1 290 378,19 Kč
Cena bez DPH – méněpráce – změny	- 722 442,43 Kč
Cena bez DPH – nová	17 802 717,82 Kč
Výše DPH 15 %- nové	2 670 407,67 Kč
Cena včetně DPH 15 % - nová	20 473 125,49 Kč

IV. Doba plnění

Doba plnění se prodlužuje do 15.6.2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 15/2020 se nemění !

Příloha : Položkový rozpočet prací nad rámec základního rozpočtu - změn
Položkový rozpočet méněprací - změn
Změnový list č. 2

Objednatel

V Suchohrdlech u Miroslavi, dne: 31.5.2022



Obec Suchohrdly u Miroslavi
Ing. Barbora Arndt, starostka obce

Zhotovitel

Ve Vémyslicích dne: 31.5.2022

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 23315049 / DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Jednatel společnosti

**Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2 k SoD 15/2020 práce nad rámec
základního rozpočtu - změny k 16.5.2022**

S: **Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
NP	34225461R00	Změna - Příčky z desek porobetonových tl.125 mm - přízdívky a příčky ve schodišti	m2	82,00	877,00	71 914,00
47	612142001	Potažení vnitř.ploch pletivem v ploše nebo v pruzíchna plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn	m2	96,00	185,00	17 760,00
NP	612321141	Omítka vápenocementová vnitř.ploch-štuková ručně	m2	96,00	140,00	13 440,00
NP	R00	Kuchyňská linka-skříňka 60cm + pracov.deska a obklad kuchyň č.7 rozšíření	ks	1,00	8 400,00	8 400,00
NP	R00	Mont.dod.digestoře vč.propojení-komínové-kuchyně	ks	7,00	4 930,00	34 510,00
NP	R00	Mont.dod.nerezov.dřezu s odkapem vč.propojení s odpadním sifonem-kuchyně	ks	7,00	3 120,00	21 840,00
NP	R00	Mont.dod.sifonu vč.zpět.klapky k dřezu-kuchyně	ks	7,00	631,00	4 417,00
NP	R00	Mont.dod.stojánkové vodov.baterie vč.propojení na studenou a teplou vodu k dřezu-kuchyně	ks	7,00	1 348,00	9 436,00
NP	R00	Mont.dod.sporáku 7kW kombinace varná deska-trouba vč.propojení a uvedení do provozu-kuchyně	ks	7,00	9 631,00	67 417,00
215	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru (místo soklu)	m2	38,12	15,00	571,80
216	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých zrnitých nebo štukových (místo soklu)	m2	38,12	18,00	686,16
217	783827125	Krycí ochran.nátěr omítek jednonásobný hladký zrnitých, silikonových	m2	38,12	229,00	8 729,48
62	622321341	Omítka vápenocementová vnějš.ploch nanášená strojně, dvouvrstvá tl.jádrové omítky do 15mm a tl.štuku do 3mm štuková stěn - místo soklu	m2	38,12	280,00	10 673,60
NP		VZT - výfuková hlavice - v krytině vč.propojení na větrací potrubí	ks	10,00	1 938,00	19 380,00
		Elektro - přívody pro sušičku v bytech 1 a 7				
2		Mont.kabelů CYKY 750V, 3x2,5mm2 pevně uloženého vč.dodávky kabelu	bm	40,00	41,10	1 644,00
14		Mont.zásuvky domovní zapuštěné vč.zapojení vč.dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem a rámečkem provedení 2P + PE	ks	2,00	203,60	407,20
33		Mont.krabice plastové univerzální DN73mm hl.42mm bez víčka do zdiva vč.dodávky	ks	2,00	43,75	87,50
NP		Jistič 16/1/B mont.dod.	ks	2,00	268,00	536,00
42		Vysekání rýh v cihel.zdivu 4x4cm	bm	10,00	25,90	259,00
		Elektro - topný kabel pro hydrant				
2		Mont.kabelů CYKY 750V, 3x2,5mm2 pevně uloženého vč.dodávky kabelu	bm	22,00	41,10	904,20
NP		Krabice rozvodní IP 65 se svorkou mont.dod.	ks	1,00	272,00	272,00
NP		Jistič 16/1/B mont.dod.	ks	1,00	268,00	268,00
NP		Topný kabel pro hydrant 15W samoregulační	bm	2,00	1 230,00	2 460,00
		Elektro - kabel pro termostaty (7x byt)				
33		Mont.krabice plastové univerzální DN73mm hl.42mm bez víčka do zdiva vč.dodávky	ks	7,00	43,75	306,25
NP		Mont.kabelů JYTY 750V,3x1mm2,pevně uloženého vč.dodávky a mont.kabelu	bm	131,00	59,00	7 729,00
NP		Dešt.kanalizace-strojní a ruč.výkop rýhy a mont.dod.PVC kanal.potrubí DN160 vč.opiskování a zapískování a zpět.zahrnutí a zahutnění zeminou	bm	82,00	2 168,00	177 776,00
NP		Dešt.kanalizace-ruč.vybourání otvoru v bet.rouře stáv. dešt.kanalizace a mont.dod.propoj.kusu pro propojení nové dešt.kanalizace na stáv.řad	ks	2,00	4 983,00	9 966,00
NP		Oplocení teras-6ks, oplocení v provedení 3D vč.sloupků pozink, výkopu patek vč.betonáže a osazení mont.dod.	bm	15,00	2 900,00	43 500,00
NP		Oplocení pozemku - oplocení v provedení 3D vč.sloupků pozink, výkopu patek vč.betonáže a osazení mont.dod.	bm	20,00	2 900,00	58 000,00
NP		Odbagrování a demontáž staré dlažby do tl.30 cm-terénní úpravy	m2	280,00	183,00	51 240,00
NP		Naložení staré dlažby a betonu, obrub na nákl.auta-terénní úpravy	m3	84,00	89,00	7 476,00

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2 k SoD 15/2020 práce nad rámec základního rozpočtu - změny k 16.5.2022		
S:		Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi

[illegible]

1 139 719,19

170 957 88

1 310 677,07

Vypracoval : Miloš Ryšavý, Vémyslice 16.5.2022

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2 k SoD 15/2020 - méněpráce - změny
k 16.5.2022

S:	Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená vč.penetrace podkladu mozaiková-sokl	m2	-38,120	590,00	-22 490,80
79	637311122	Okapový chodník z obrubníků beton.chodníkových do lože z betonu prostého z obrubníků stojatých	bm	-19,950	300,00	-5 985,00
80	637111112	Okapových vhodník z kameniva s dusáním a urovnání povrchu ze šterkopisku tl.150mm	m2	-4,535	290,00	-1 315,15
81	637121111	Okapový chodník z kameniva s dusáním a urovnání povrchu z kačírku tl.100mm	m2	-4,535	313,00	-1 419,46
126	763111431	Příčka ze sádrokart.desek s nosnou konstrukcí z ocel. profilů UW,CW,dvojitě opláštění deskami impregnovanými H2 tl.2x12,5mm, EI 60,příčka tl.100mm, profil 50 s izolací	m2	-6,375	1 000,00	-6 375,00
129	763111742	Příčka ze sádrokart.desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokart.desek, mont.tepel.vrstvy tepel.isolace	m2	-299,970	290,00	-86 991,30
130	63150964	pás tepelně izolační příčkový akustický tl.80mm	m2	-329,967	257,00	-84 801,52
131	7631214X1	Stěna předsazená ze sádrokart.desek s nosnou konstrukcí z ocel.profilů CW, UW dvojitě opláštění deskami protipožárními H2 2x12,5mm, tl.150mm EI 45,stěna tl.100mm	m2	-8,388	1 000,00	-8 388,00
132	7631214X2	Stěna předsazená ze sádrokart.desek s nosnou konstrukcí z ocel.profilů CW, UW dvojitě opláštění deskami protipožárními H2 2x12,5mm, tl.150mm EI 45,stěna tl.125mm	m2	-94,920	980,00	-93 021,60
133	7631214X3	Stěna předsazená ze sádrokart.desek s nosnou konstrukcí z ocel.profilů CW, UW dvojitě opláštění deskami protipožárními H2 2x12,5mm, tl.160mm EI 45,stěna tl.100mm	m2	-36,880	1 000,00	-36 880,00
134	763121455	Stěna předsazená ze sádrokart.desek s nosnou konstrukcí z ocel.profilů CW, UW dvojitě opláštění deskami protipožárními H2 2x12,5mm bez izolace, EI 30,stěna tl.125mm	m2	-10,634	800,00	-8 507,20
150	764000K05	Dod.mont. K05 ukonč.lišta soklu z PZ plechu rš 70 vč. kotvení a povrch.úpravy	bm	-53,750	280,00	-15 050,00
151	764000K06	Dod.mont. K06 ukonč.lišta soklu z PZ plechu rš 105 mm vč.kotvení doplňků a povrch.úpravy	bm	-30,500	300,00	-9 150,00
186	767000Z05	D+M Z05 rám pro uložení venk.čistící rohože vč.kotvení, doplňků a povrch.úpravy	kpl	-1,000	3 500,00	-3 500,00
187	767000Z06	D+M Z06 rám pro uložení venk.čistící rohože vč.kotvení, doplňků a povrch.úpravy	kpl	-5,000	1 800,00	-9 000,00
225	OST0000V05	D+M OV05 čistící zóna vč.kotvení, doplňků a povrch.úpravy	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00
226	OST0000V06	D+M OV06 čistící zóna vč.kotvení, doplňků a povrch.úpravy	kpl	-5,000	2 000,00	-10 000,00
236	OST0000V16	D+M OV16 terasová plast.vpusť DN 110 vč.kotvení, doplňků a povrch.úpravy	kpl	-6,000	3 000,00	-18 000,00
3	VZT K003	Střeš.box z pozink plechu, protidešť.žaluzie se sítím proti hmyzu	ks	-1,000	3 800,00	-3 800,00
14	VZT K003	Střeš.box z pozink plechu, protidešť.žaluzie se sítím proti hmyzu	ks	-1,000	3 800,00	-3 800,00
158	ZTI 307	Hydrantový sesytém box s plnými dveřmi prům.25/30 stálotvárná hadice	ks	-1,000	5 999,00	-5 999,00
159	ZTI 308	Hydrantový sesytém box s plnými dveřmi prům.19/30 stálotvárná hadice	ks	-1,000	5 800,00	-5 800,00
160	ZTI 309	Tlak.zkouška nástěnného požárního hydrantu	ks	-1,000	600,00	-600,00
161	ZTI 310	Revize nástěnného požárního hydrantu	ks	-1,000	360,00	-360,00
162	ZTI 311	Vystavení revizní zprávy	ks	-1,000	600,00	-600,00
51	PŘÍP 229	Odvodňovací lit.systém-žlaby z polymer betonu bez ochranné hrany š.100mm,žlab osazený do bet.lože dl.1000mm, š.130mm	ks	-101,000	950,00	-95 950,00

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2 k SoD 15/2020 - méněpráce - změny k 16.5.2022	
---	--

S:	Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi
----	--

[illegible]

Celkem bez DPH	-710 341,03
----------------	-------------

DPH 15 %	-106 551,15
----------	-------------

Cena celkem vč. DPH 15 %	-816 892,18
---------------------------------	--------------------

Vypracoval : Miloš Ryšavý, Vémyslice 16.5.2022

Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2 k SoD 15/2020 - méněpráce - změny
k 16.5.2022

S: **Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi - SO 03 - sklad technických služeb**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	764000K04	D+M K04 ukončovací lišta soklu z PZ plechu rš 70	bm	-16,500	280,00	-4 620,00
101	764000K05	D+M K05 ukončovací lišta soklu z PZ plechu rš 105	bm	-5,350	300,00	-1 605,00
51	622511115	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch vč.penetrace - mozaiková	m2	-9,960	590,00	-5 876,40
Celkem bez DPH						-12 101,40

DPH 15 % -1 815,21

Cena celkem vč. DPH 15 % **-13 916,61**

Vypracoval : Miloš Ryšavý, Vémyslice 16.5.2022

**Položkový rozpočet stavby k dodatku č. 2 k SoD 15/2020 - práce nad rámec základního
rozpočtu - změny k 16.5.2022**

S: **Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi - SO 03 - sklad technických služeb**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	622321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch tl.jádrové omítky do 15 mm a štuk.omítky	m2	9,960	310,00	3 087,60
109	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	9,960	15,00	149,40
110	783823135	Penetrace nátěr omítek hladkých nebo štukových členitost 1 a 2 silikonové	m2	9,960	18,00	179,28
111	783827125	Krycí ochranný nátěr omítek jednonásobný omítek hladkých členitost 1 a 2 silikonové	m2	9,960	229,00	2 280,84
NP		Mont.dod.ker.dlažby na tmel vč.zařezání, zaspárování a očištění	m2	2,500	985,00	2 462,50
25	781111011	Příprava podkladů před provedením obkladů oprášením	m2	3,600	3,00	10,80
26	781131112	Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou	m2	3,600	480,00	1 728,00
26	781495111	Příprava podkladů před provedením obkladů penetrační nátěr	m2	3,600	80,00	288,00
29	781474154	Mont.obkladů vnitř.stěn z ker.dlaždic na flexibilní lepidlo	m2	3,600	550,00	1 980,00
30	781477114	Mont.obkladů vnitř.stěn z ker.dlaždic na flexibilní lepidlo příplatek k cenám za spárování	m2	3,600	130,00	468,00
31	597610X1-M	Obkladačka keramická	m2	4,500	600,00	2 700,00
34	781495211	Čištění vnitř.ploch obkladů stěn	m2	3,600	55,00	198,00
NP		Mont.dod.ker.soklíku na tmel vč.spárování a řezání k bet.podlaze	bm	28,000	228,00	6 384,00
75	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního pásu přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy	m2	12,500	102,00	1 275,00
76	628522640-M	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný	m2	13,900	130,00	1 807,00
81	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního pásu přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy-tkanina	m2	12,500	41,00	512,50
82	69311068-M	Geotextilie netkaná ochranná filtrační	m2	13,900	35,00	486,50
85	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samost.vytažením izolač.povlaku folie na konstrukce převyšující úroveň střechy	m2	12,500	150,00	1 875,00
86	28322041-M	Folie hydroizolační střešní PVC mech.kotvená 1,5mm	m2	13,900	290,00	4 031,00
NP		Klemp.konstrukce-mont.dod.hranatého kotlíku 25x25cm v provedení lakovaného plechu	ks	1,000	2 851,00	2 851,00
NP		Klemp.konstrukce-mont.dod.odskokového kolena DN100 v provedení lakovaného plechu	ks	1,000	665,00	665,00
NP		Klemp.konstrukce-mont.dod.odvětracího komínku střeš. pláště DN110 PVC	ks	3,000	1 498,00	4 494,00
Celkem bez DPH						39 913,42

DPH 15 % 5 987,01

Cena celkem vč. DPH 15 % 45 900,43

Vypracoval : Miloš Ryšavý, Vémyslice 16.5.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22MT005
Stavba: Sociální byty - Suchohrdly u Miroslavi

KSO:
Místo: Suchohrdly u Miroslavi

CC-CZ:
Datum: 16.5.2022

Zadavatel:
Obec Suchohrdly u Miroslavi

IČ: 006 37 599
DIČ: CZ00637599

Uchazeč:
Sklad tech.služeb-soc.zařízení-WC-SO 03-práce nad rámec zákl.rozp. a méněpráce,změny k dod.č.2 k SOD 15/2

IČ:
DIČ:

Projektant:
Babka & Šuchma s.r.o.

IČ: 070 42 825
DIČ: CZ07042825

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			110 745,58
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 110 745,58	Výše daně 23 256,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			134 002,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22MT005

Stavba: Sociální byty - Suchohrdly u Miroslavi

Místo: Suchohrdly u Miroslavi

Datum: 16.05.2022

Zadavatel: Obec Suchohrdly u Miroslavi

Projektant: Babka & Šuchma s.r.o.

Uchazeč: Sklad tech.služeb-soc.zařízení-WC-SO 03-práce nad rámec : Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 745,58	134 002,15
SO.03	Sklad technických služeb - změnový rozpočet	110 745,58	134 002,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální byty - Suchohrdly u Miroslavi

Objekt:

SO.03 - Sklad technických služeb - změnový rozpočet

KSO:

Místo: Suchohrdly u Miroslavi

CC-CZ:

Datum: 16.05.2022

Zadavatel:

Obec Suchohrdly u Miroslavi

IČ:

006 37 599

DIČ:

CZ00637599

Uchazeč:

Sklad tech.služeb-soc.zařízení-WC-SO 03-práce nad rámec zákl.rozp. a méněpráce,změr

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Babka & Šuchma s.r.o.

IČ:

070 42 825

DIČ:

CZ07042825

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH		110 745,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 745,58	21,00%	23 256,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 002,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální byty - Suchohrdly u Miroslavi

Objekt:

SO.03 - Sklad technických služeb - změnový rozpočet

Místo:

Suchohrdly u Miroslavi

Datum:

16.05.2022

Zadavatel:

Obec Suchohrdly u Miroslavi

Projektant:

Babka & Šuchma
s.r.o.

Uchazeč:

Sklad tech.slужeb-soc.zařízení-WC-SO 03-práce nad rámec zákl.rozp. a

Zpracovatel:
STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 745,58

HSV - Práce a dodávky HSV

20 382,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 413,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 713,65

998 - Přesun hmot

255,42

PSV - Práce a dodávky PSV

90 363,09

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 636,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 180,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 531,00

751 - Vzduchotechnika

6 915,00

764 - Konstrukce klempířské

-485,00

766 - Konstrukce truhlářské

27 490,00

767 - Konstrukce zámečnické

650,00

781 - Dokončovací práce - obklady

18 017,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

-222,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

651,59

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální byty - Suchohrdly u Miroslavi

Objekt:

SO.03 - Sklad technických služeb - změnový rozpočet

Místo:

Suchohrdly u Miroslavi

Datum:

16.05.2022

Zadavatel:

Obec Suchohrdly u Miroslavi

Projektant:

Babka & Šuchma
s.r.o.

Uchazeč:

Sklad tech.sluzeb-soc.zařízení-WC-SO 03-práce nad rámec zákl.rozp. a

Zpracovatel:
STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 745,58	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 382,49	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				12 413,42	
1	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm	m2	-0,850	2 500,00	-2 125,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Zdivo nosné (dl * v) - otvory (š * v * p)					
	WV		(1,0*1,5)		1,500			
	WV		-(1,0*2,35)		-2,350			
	WV		Součet		-0,850			
2	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	10,313	1 090,00	11 241,17	CS ÚRS 2022 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Příčky (dl * v)					
	WV		(1,25+2,50)*2,75		10,313			
	WV		Součet		10,313			
3	K	346272256	Přizdivky z pórabetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	3,025	1 090,00	3 297,25	CS ÚRS 2022 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Přizdivky (dl * v)					
	WV		(1,10)*2,75		3,025			
	WV		Součet		3,025			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 713,65	
4	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lištu	m2	1,700	54,00	91,80	CS ÚRS 2020 01
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružicích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	23,650	185,00	4 375,25	CS ÚRS 2022 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Příčky (dl * v * p)					
	WV		(1,25+2,50)*2,75*2		20,625			
	WV		Přizdivky (dl * v)					
	WV		(1,10)*2,75		3,025			
	WV		Součet		23,650			
6	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	17,050	190,00	3 239,50	CS ÚRS 2022 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Příčky (dl * v * p)					
	WV		(1,25+2,50)*2,75*2		20,625			
	WV		Přizdivky (dl * v)					
	WV		(1,10)*2,75		3,025			
	WV		- Keram obklad (dl * v)					
	WV		-(1,10+2,20+1,10)*1,50		-6,600			
	WV		Součet		17,050			
7	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	1,700	91,00	154,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Omítka - systémové lišty (dl)					
	WV		-(1,00+1,50*2)		-4,000			
	WV		(1,00+2,35*2)		5,700			
	WV		Součet		1,700			
8	M	590514800	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	1,870	65,00	121,55	CS ÚRS 2019 02
	WV		1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,870			
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	1,700	71,00	120,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	WV		Omítka - systémové lišty (dl)					
	WV		-(1,00+1,50*2)		-4,000			
	WV		(1,00+2,35*2)		5,700			
	WV		Součet		1,700			
10	M	590514760	profil okenní začistiřovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	1,870	59,00	110,33	CS ÚRS 2019 02
	WV		1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	622321341	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	-1,020	259,00	-264,18	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	W		Omítka - stěn (dl * š) - otvory (š * v * p)					
	W		(1,0*1,5)		1,500			
	W		-(1,0*2,35)		-2,350			
	W		Ostění (dl * š)					
	W		(1,00+1,50*2)*0,10		0,400			
	W		-(1,00+2,35*2)*0,10		-0,570			
	W		Součet		-1,020			
12	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	-0,400	590,00	-236,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	W		Mozaika - stěn (dl * v)					
	W		-(1,0)*0,40		-0,400			
	W		Součet		-0,400			
	D	998	Přesun hmot				255,42	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,161	220,00	255,42	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				90 363,09	
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				21 636,00	
14	K	725000X1	D+M wc závěsné vč. podkonstrukce a dopřků (dle PD)	kpl	1,000	9 381,00	9 381,00	
15	K	725000X2	D+M umývatko vč. baterie a dopřků (dle PD)	kpl	1,000	6 235,00	6 235,00	
16	K	725000X3	D+M průtokový ohříváč vč. dopřků (dle PD)	kpl	1,000	6 020,00	6 020,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 180,00	
17	K	735000X1	D+M el. přímotop vč. doplňků (dle PD)	kpl	1,000	6 180,00	6 180,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				9 531,00	
18	K	741000X1	D+M elektroinstalace vč. doplňků (dle PD)	kpl	1,000	9 531,00	9 531,00	
	D	751	Vzduchotechnika				6 915,00	
19	K	751000X1	D+M větrák DN 150 vč. doplňků (dle PD)	kpl	1,000	6 915,00	6 915,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				-485,00	
20	K	764000K02.1	D+M K02 oplechování parapetu z legovaného hliníku rš 200 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	-1,000	485,00	-485,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 490,00	
21	K	766000O1.1	D+M O1 okno plastové 1000x1500 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	-1,000	4 900,00	-4 900,00	
22	K	766000O4	D+M O4 dveře vstupní plastové 1000x2350 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	32 930,00	32 930,00	
23	K	766000T01.1	D+M T01 parapet plastový š. 200 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m	-1,000	540,00	-540,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				650,00	
24	K	767000Z01	D+M Z01 větrací mřížka 200x200 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,000	650,00	650,00	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				18 017,20	
25	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	8,400	3,00	25,20	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický - příprava (pl)					
	W		(obklad_keram_pl)		8,400			
	W		Součet		8,400			
26	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,400	480,00	4 032,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický - II stěrka (pl)					
	W		(obklad_keram_pl)		8,400			
	W		Součet		8,400			
27	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický - II stěrka, bandáž (dl * p)					
	W		(1,50)*4		6,000			
	W		Součet		6,000			
28	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	8,400	80,00	672,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický - penetrace (pl)					
	W		(obklad_keram_pl)		8,400			
	W		Součet		8,400			
29	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	8,400	550,00	4 620,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický (dl * v) - otvory (š * v)					
	W		(1,10*2+2,20*2)*1,50		9,900			
	W		-(1,0*1,5)		-1,500			
	W	obklad_keram_pl	Součet		8,400			
30	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,400	130,00	1 092,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	597610X1	obkládačky keramické (předepsaná cena 600 Kč/m2)	m2	9,240	600,00	5 544,00	
	W		8,4*1,1 Připočtené koeficientem množství		9,240			
32	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	6,000	71,00	426,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický - dilatace (dl * p)					
	W		(1,50)*4		6,000			
	W		Součet		6,000			
34	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	8,400	55,00	462,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Obklad keramický - čištění (pl)					
	W		(obklad_keram_pl)		8,400			
	W		Součet		8,400			
35	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,214	1 000,00	214,00	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-222,70	
36	K	783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí	m2	-0,850	15,00	-12,75	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	W		Omítka - stěn (dl * š) - otvory (š * v * p)					
	W		(1,0*1,5)		1,500			
	W		-(1,0*2,35)		-2,350			
	W		Součet		-0,850			
37	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	-0,850	18,00	-15,30	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	W		Omítka - stěn (dl * š) - otvory (š * v * p)					
	W		(1,0*1,5)		1,500			
	W		-(1,0*2,35)		-2,350			
	W		Součet		-0,850			
38	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	-0,850	229,00	-194,65	CS ÚRS 2020 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				651,59	
39	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,725	3,00	29,18	CS ÚRS 2020 01
	W		Viz PD D.1.1 b) - 101 až D.1.1 b) - 301					
	W		Malba stěn (dl * v) - otvory (š * v)					
	W		(1,0*1,5)		1,500			
	W		(1,25*2+2,20*2)*2,75		18,975			
	W		-(1,0*2,35)		-2,350			
	W		-(obklad_keram_pl)		-8,400			
	W		Součet		9,725			
40	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,725	15,00	145,88	CS ÚRS 2020 01
41	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,725	49,00	476,53	CS ÚRS 2020 01
	VP		Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, zastoupená: Miloš Ryšavý-jednatel		
Investor:	Obec Suchohrdly u Miroslavi č.p.86, 671 72 zastoupená ing. Barborou Arndt-starostkou obce	Datum: 16.5.2022	
Název akce: „Sociální bydlení Suchohrdly u Miroslavi“			
Způsob odeslání / předání datum: 16.5.2022	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	Položkový rozpočet změn č.2		
na výkresy:	Projektová dokumentace		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet změn č.2		
na jinou část smlouvy:	Dodatek SOD č.2 k SoD č. 15/2020		
Předmět změny: Změna rozsahu díla, podrobně specifikovaná v přílohách změnového řízení a v níže uvedeném zdůvodnění. Popis a zdůvodnění změny: Prodloužení termínu výstavby zhotovitele do 15.6.2022 z důvodu vzniklých prací nad rámec základního rozpočtu. Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace stavby – práce a dodávky nad rámec základního rozpočtu. V průběhu výstavby se vyskytly odchylky skutečného stavu od předpokladu zpracovaného v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Jedná se o tyto změny: - Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem byly nahrazeny SDK přičky – předstěny materiálem z porobetonu včetně omítek těchto zděných přiček a výztužné sklotextilní síťoviny - Vybavení kuchyňských linek nebylo v projektové dokumentaci ani v základním položkovém rozpočtu a proto jsou následné vybavení – skříňka kuchyňské linky 60cm, digestoře včetně propojení, nerezové dřezy s odkapem včetně propojení, stojánkové vodovodní baterie včetně propojení, sporáky kombinované, varná deska – trouba popsány ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu - Na přání projektanta byla zrušena soklová mozaiková omítka a byla nahrazena omítkou štukovou včetně krycího nátěru - Elektromontážní práce – přívody pro sušičku v bytech 1 – 7, topný kabel pro hydrant a kabel pro termostaty v bytech 1-7 nebyl řešen v základním rozpočtu ani v projektové dokumentaci a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu - Kompletně celá dešťová kanalizace nebyla v základní projektové dokumentaci byla řešena pouze odvodňovacím systémem – žlaby – nevyhovující řešení z důvodu zimního období a proto byla zvolena změna a proveden nový objekt dešťové kanalizace, který je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu, tato dešťová kanalizace byla napojena na stávající hlavní řad stávající dešťové kanalizace obce - Oplocení teras mezi byty a oplocení objektu bylo dodatečně změněno na oplocení v provedení 3D, oplocení teras nebylo v základním položkovém rozpočtu ani v projektové dokumentaci, a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu			

- Terénní úpravy a srovnání a odbagrování terénu, návoz ornice včetně následného rozhrnutí a upravení neřešila projektová dokumentace ani položkový rozpočet a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Zpevněné plochy – oprava chodníku u hlavní silnice včetně dlažby, obrubníku neřešila projektová dokumentace ani položkový rozpočet a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Sněhové zachytáče ve střešním plášti byly doplněny – neřešila projektová dokumentace ani položkový rozpočet a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Skříň pro hlavní uzávěr plynu a hlavní elektroměrový rozvaděč – vyzděn a osazen samostatně vedle hlavní budovy – atyp, projektová dokumentace řešila stávající HUP
- Revizní dvířka jsou osazeny v sociálních zařízeních, pomocných místnostech, WC, pro kontrolu a uzávěry vody, odpadů, plynu, vodoměrů, řešila projekt. dokumentace pouze částečně vč. rozpočtů
- Konstrukce pro zakrytování potrubí VZT a kouřovodů sádkartonovými deskami na ocelový rošt jsou umístěny v kuchyňských blocích a sociálních zařízeních, WC, neřešila projektová dokumentace
- Střešní okna – zateplení extrudovaným tvrzeným polystyrenem-špalety, podhledy pro zlepšení tepelné izolace v tl.5cm na tmel a zařezání vč. vložení do střeš. konstrukce, projektová dokumentace řešila částečně
- Méněpráce – změny – položky ze základního rozpočtu, které se neprováděly, jsou popsány v samostatném položkovém rozpočtu k dodatku č. 2 a jsou odečteny

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méně práce: vícepráce/méně práce

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Miloš Ryšavý - jednatel Miloš Ryšavý stav.aobch.firma,s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Podpis objednatele stavby:

Obec Suchbátka
Miroslav
Okres Znojmo

Přílohy :

Položkový rozpočet změn č.2, Dodatek SOD č.2

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, zastoupená: Miloš Ryšavý-jednatel
Změnový list vystavil:	Miloš Ryšavý - jednatel Miloš Ryšavý stav.a obch.firma,s.r.o.
Datum:	16.5.2022

Předmět změny:

Změna rozsahu díla, podrobně specifikovaná v přílohách změnového řízení a v níže uvedeném zdůvodnění.


Popis a zdůvodnění změny:

Prodloužení termínu výstavby zhotovitele do 15.6.2022 z důvodu vzniklých prací nad rámec základního rozpočtu

Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace stavby – práce a dodávky nad rámec základního rozpočtu.

V průběhu výstavby se vyskytly odchylky skutečného stavu od předpokladu zpracovaného v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Jedná se o tyto změny:

- Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem byly nahrazeny SDK příčky – předstěny materiálem z porobetonu včetně omítek těchto zděných příček a výztužné sklotextilní síťoviny
- Vybavení kuchyňských linek nebylo v projektové dokumentaci ani v základním položkovém rozpočtu a proto jsou následné vybavení – skříňka kuchyňské linky 60cm, digestoře včetně propojení, nerezové dřezы s odkapem včetně propojení, stojánkové vodovodní baterie včetně propojení, sporáky kombinované, varná deska – trouba popsány ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Na přání projektanta byla zrušena soklová mozaiková omítka a byla nahrazena omítkou štukovou včetně krycího nátěru
- Elektromontážní práce – přívody pro sušičku v bytech 1 – 7, topný kabel pro hydrant a kabel pro termostaty v bytech 1-7 nebyl řešen v základním rozpočtu ani v projektové dokumentaci a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Kompletně celá dešťová kanalizace nebyla v základní projektové dokumentaci byla řešena pouze odvodňovacím systémem – žlaby – nevyhovující řešení z důvodu zimního období a proto byla zvolena změna a proveden nový objekt dešťové kanalizace, který je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu, tato dešťová kanalizace byla napojena na stávající hlavní řad stávající dešťové kanalizace obce
- Oplocení teras mezi byty a oplocení objektu bylo dodatečně změněno na oplocení v provedení 3D, oplocení teras nebylo v základním položkovém rozpočtu ani v projektové dokumentaci, a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Terénní úpravy a srovnání a odbagrování terénu, návoz ornice včetně následného rozhrnutí a upravení neřešila projektová dokumentace ani položkový rozpočet a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Zpevněné plochy – oprava chodníku u hlavní silnice včetně dlažby, obrubníku neřešila projektová dokumentace ani položkový rozpočet a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Sněhové zachytáče ve střešním plášti byly doplněny – neřešila projektová dokumentace ani položkový rozpočet a je popsán ve změnách prací nad rámec základního rozpočtu
- Skříň pro hlavní uzávěr plynu a hlavní elektroměrový rozvaděč – vyzděn a osazen samostatně vedle hlavní budovy – atyp, projektová dokumentace řešila stávající HUP
- Revizní dvířka jsou osazeny v sociálních zařízeních, pomocných místnostech, WC, pro kontrolu a uzávěry vody, odpadů, plynu, vodoměrů, řešila projekt. dokumentace pouze částečně vč. rozpočtů
- Konstrukce pro zakrytí potrubí VZT a kouřovodů sádkartonovými deskami na ocelový rošt jsou umístěny v kuchyňských blocích a sociálních zařízeních, WC, neřešila projektová dokumentace
- Střešní okna – zateplení extrudovaným tvrzeným polystyrenem-špalety, podhledy pro zlepšení tepelné izolace v tl.5cm na tmel a zařezání vč. vložení do střeš. konstrukce, projektová dokumentace řešila částečně
- Méněpráce – změny – položky ze základního rozpočtu, které se neprováděly, jsou popsány v samostatném položkovém rozpočtu k dodatku č. 2 a jsou odečteny

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:
Cena méněpráci bez DPH SO 03 - 12.101,40 Kč Cena méněpráce bez DPH – změny : - 710.341,03 Kč	Cena vícepráci bez DPH SO 03 150.659,00 Cena vícepráce bez DPH – změny : 1,139.719,19
Celkem méněpráce : - 722.442,43 Kč	Celkem vícepráce : 1,290.378,19 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
567.935,76 Kč	15.6.2022
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	 MILOS KRASKY STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o. 671 42, Věmyslice 241 Tel.fax:515 323 427, 603 510 525 IČ:29315049 DIČ:CZ29315049
Datum: 16.05.2022	Datum: 16.05.2022