

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: N27190092 - Moutnice - Oprava komunikací v obci - obec Moutnice

Objekt: SO 101 - U kostela

001	113154113	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	130,0000 m2	149,40	19 422,00
002	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	130,0000 m2	16,30	2 119,00
003	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+; 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	130,0000 m2	271,00	35 230,00
004	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	310,0000 m2	16,30	5 053,00
005	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11; 50/70 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	310,0000 m2	181,20	56 172,00
006	SUB194	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	130,0000 m2	17,10	2 223,00
007	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	3,0000 ks	2 436,20	7 308,60
008	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti, šoupěte nebo hydrantu	1,0000 ks	1 566,40	1 566,40
009	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	18,7200 t	374,70	7 014,38
010	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	205,9200 t	6,30	1 297,30
011	171201201	Uložení sypaniny na skládky	7,8000 m3	16,30	127,14
012	935156	Řezání spár a zalití asfaltovou záhlvkou	85,5000 m	168,70	14 423,85
Součet za Objekt: SO 101 - U kostela					151 956,67

Objekt: SO 102 - Most

001	113154113	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh šířky přes 3 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	39,6000 m2	170,70	6 759,72
002	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	39,6000 m2	18,60	736,56
003	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11; 50/70 (ABS) tř. II tl 40 mm šířky přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	39,6000 m2	207,10	8 201,16
004	SUB194	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	39,6000 m2	19,60	776,16
005	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	3,8000 t	428,30	1 627,54
006	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	41,8000 t	7,10	296,78
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,6000 m3	18,60	29,76
008	935156	Řezání spár a zalití asfaltovou záhlvkou	7,0000 m	192,90	1 350,30
Součet za Objekt: SO 102 - Most					19 777,98

Objekt: SO 103 - U sběrného dvora

001	113154113	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	14,5000 m2	149,40	2 166,30
002	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	14,5000 m2	16,30	236,35
003	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+; 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	14,5000 m2	271,00	3 929,50
004	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	97,5000 m2	16,30	1 589,25
005	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11; 50/70 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	97,5000 m2	181,20	17 667,00
006	SUB194	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	14,5000 m2	17,10	247,95
007	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,0880 t	374,70	782,37

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
008	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	22,9680 t	6,30	144,70
009	171201201 Uložení sypaniny na skládky	0,8700 m3	16,30	14,18
010	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	9,8000 m3	126,20	1 236,76
011	56991113a Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v m3	12,3200 m3	1 231,60	15 173,31
012	59621111a Kladení betonové zámkové dlažby tl 60 mm do DDK	10,0000 m2	270,50	2 705,00
013	M0V002 BETONOVÉ ZBOŽÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.6 cm - přírodní	10,0000 m2	306,20	3 062,00
014	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	14,0000 m	384,20	5 378,80
015	M0V103 Obrubník betonový chodníkový 1000/100/250	12,0000 ks	145,00	1 740,00
016	935156 Řezání spár a zalití asfaltovou zálivkou	6,0000 m	168,70	1 012,20
017	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	9,8000 m3	101,50	994,70
018	173562 Poplatek za skládku zeminy	17,6400 t	100,00	1 764,00
019	171201201 Uložení sypaniny na skládky	9,8000 m3	16,30	159,74
020	M0V103 Obrubník betonový silniční 1000/150/250	2,0000 ks	173,70	347,40
Součet za Objekt: SO 103 - U sběrného dvora				60 351,52

Objekt: SO 104 - Pod chaloupkami

001	113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm	162,0000 m2	27,90	4 519,80
002	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	162,0000 m2	14,30	2 316,60
003	171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	24,3000 m3	289,70	7 039,71
004	113202111 Vytrhání obrub krajinů obrubníků stojatých	27,0000 m	29,50	796,50
005	SUB101 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	162,0000 m2	16,30	2 640,60
006	565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+; 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	162,0000 m2	271,00	43 902,00
007	SUB101 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	162,0000 m2	16,30	2 640,60
008	577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11; 50/70 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	162,0000 m2	181,20	29 354,40
009	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti, šoupěte nebo hydrantu	2,0000 ks	1 566,40	3 132,80
010	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	27,0000 m	384,20	10 373,40
011	M0V103 Obrubník betonový silniční 1000/150/250	27,0000 ks	173,70	4 689,90
012	935156 Řezání spár a zalití asfaltovou zálivkou	27,0000 m	168,70	4 554,90
Součet za Objekt: SO 104 - Pod chaloupkami				115 961,21

Objekt: SO 105 - U ČOV


001	113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	13,0000 m2	61,80	803,40
002	59621111a Kladení betonové zámkové dlažby tl 60 mm do DDK	10,0000 m2	270,50	2 705,00
003	M0V103 Obrubník betonový nájezdový 1000/150/150	7,0000 ks	137,50	962,50
004	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	7,0000 m	511,60	3 581,20
005	460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	13,0000 m2	107,60	1 398,80
006	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	13,0000 m2	14,30	185,90

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
007	113154113	Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š do 3 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	88,8000 m2	149,40	13 266,72
008	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	88,8000 m2	16,30	1 447,44
009	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+; 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	88,8000 m2	271,00	24 064,80
010	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	222,0000 m2	16,30	3 618,60
011	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11; 50/70 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	222,0000 m2	181,20	40 226,40
012	SUB194	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	88,8000 m2	17,10	1 518,48
013	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	12,7900 t	374,70	4 792,41
014	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	140,6900 t	6,30	886,35
015	171201201	Uložení sypaniny na skládky	5,3300 m3	16,30	86,88
016	56991113a	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v m3	3,7000 m3	1 231,60	4 556,92
017	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	3,0000 ks	2 436,20	7 308,60
018	935156	Řezání spár a zalití asfaltovou zálivkou	3,0000 m	168,70	506,10
Součet za		Objekt: SO 105 - U ČOV			111 916,50

Objekt: SO 106 - Zelničky

001	113154113	Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	20,0000 m2	149,40	2 988,00
002	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	20,0000 m2	16,30	326,00
003	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+; 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	20,0000 m2	271,00	5 420,00
004	SUB101	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	20,0000 m2	16,30	326,00
005	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11; 50/70 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	20,0000 m2	181,20	3 624,00
006	SUB194	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	20,0000 m2	17,10	342,00
007	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,8800 t	374,70	1 079,14
008	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	31,6800 t	6,30	199,58
009	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,2000 m3	16,30	19,56
010	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti	2,0000 ks	2 436,20	4 872,40
011	935156	Řezání spár a zalití asfaltovou zálivkou	14,0000 m	168,70	2 361,80
Součet za		Objekt: SO 106 - Zelničky			21 558,48

CELKEM Stavba: N27190092 - Moutnice - Oprava komunikací v obci - obec Moutnice**481 522,35**

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 03

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

④ **oblastní závod MORAVA**

Hlavní 474, Rajhradice 664 61