

SMLOUVA O DÍLO

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice*

Statutární zástupce: Dalibor Dočekal, starosta obce
IČ: 44026927
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 288815777/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ladislav Berka
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *DS DUMA s.r.o.*

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce: Martin Ďuráč, jednatel společnosti
e-mail: martin.durac@dsduma.cz
telefon: +420 733 780 006
fax: --
IČ: 09358641
DIČ: CZ09358641
Bankovní spojení, č.ú.: 2301843828/2010
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Martin Ďuráč
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C118626
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací zpracovanou v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zadání veřejné zakázky s názvem „**VO ÚSEK Č. 3, 4, 5_NOVÝ ŠALDORF**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**VO ÚSEK Č. 3, 4, 5_NOVÝ ŠALDORF**“.
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem „**VO ÚSEK Č. 3, 4, 5_NOVÝ ŠALDORF**“ spočívající v dodávce, montáži a uvedení do provozu LED svítidel v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice. Bližší popis akce je uveden v Technické zprávě a je specifikován nabídkou (výkazem výměr), která tvoří přílohu č.2 a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
 - převzal a odsouhlasil objednatel schválenou zadávací dokumentaci
 - seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“)
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci opravy s oprávněnými zástupci objednatele

- vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci opravy s oprávněnými zástupci objednatele
- zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díl
- uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.

2.3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2.4. Zhotovitel se seznámil se zadávací dokumentací.

III. Místo provádění díla

3.1. Místem plnění je obec Nový Šaldorf-Sedlešovice.

IV. Doba plnění

4.1. Termín plnění veřejné zakázky: období červenec-září 2021, **nejpozději do 20.9.2021**

4.2. Předání celkového kompletního díla bude předáno včetně předání dokumentace skutečného provedení díla nejpozději však podle délky realizace.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do termínu zahájení prací.

V. Cena předmětu díla

5.1 Nabídková cena je uvedena jako celková v korunách českých, a to v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace veřejné zakázky. Celková cena za provedení díla činí:

Cena bez DPH	5 399 067,38 ,- Kč
Výše DPH	1 133 804,15 ,- Kč
Cena včetně DPH	6 532 871,53 ,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

5.2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu této veřejné zakázky, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.

5.3. Uchazeč provedl ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele, které jsou součástí zadávací dokumentace.

5.4. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách.

5.5. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1. Cena za dílo bude hrazena na základě **měsíční fakturace** na základě skutečně uskutečněných prací podle výkazu výměr.

6.2. Každá faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit **do 14ti dnů po řádném předání a převzetí díla** objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.

6.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.

6.4. **Splatnost faktury je do 30ti dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

VII. Smluvní pokuty

7.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí **10.000,- Kč za každý den prodlení**.

7.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

7.4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

7.5. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele

a technického dozoru objednatele.

8.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

8.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.

8.4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.

8.5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště i bez předchozího ohlášení.

IX. Reklamac

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu 60 měsíců s tím, že na jednotlivé části díla poskytuje zhotovitel záruku takto:

Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem.

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 10 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.

9.3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečné faktuře.

9.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.

9.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 10.4. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury –

daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

X. Další ujednání

10.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

10.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit před českými soudy podle platného české právního řádu.

11.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

11.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


1_OBCHODNÍ PODMÍNKY_NÁVRH SMLOUVY k „VO úsek č. 3, 4, 5_Nový Šaldorf“

Zadavatel: Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice

IČ: 440 26 927

Objednatel

V dne 19.5.2021



OBEC
NOVÝ ŠALDORF
SEDEŠOVICE
671 87

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
Dalibor Dočekal, starosta

Zhotovitel

Ve Znojmě dne 19.5.2021



DS DUMA s.r.o.
Martin Ďuráč, jednatel společnosti

DS DUMA s.r.o.

Dopravní stavby
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel.: 733 780 006 -1-



Výpis usnesení

přijaté na 31. zasedání Zastupitelstva obce Nový Šaldorf – Sedlešovice konaného dne

21.04. 2021, na OÚ v Novém Šaldorfu č.p. 169, N.Šaldorf-Sedlešovice

U826/2021-Z31

Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf - Sedlešovice souhlasí s výběrem komise a jako vítěze výběrového řízení „VO úsek č.3, 4, 5 Nový Šaldorf,, volí nabídku DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo v celkové pořizovací ceně 5 399 067,38 Kč bez DPH. Současně ZO souhlasí a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

Nový Šaldorf dne 23.04.2021



OBEC
NOVÝ ŠALDORF
- SEDLEŠOVICE
671 81

.....
Dalibor Dočekal
starosta obce
Nový Šaldorf – Sedlešovice

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20006 Nový Šaldorf - VO**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **DS DUMA s.r.o.**
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo

IČO: **09358641**

DIČ: **CZ09358641**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			260 194,37
PSV			0,00
MON			4 612 988,90
PSU			225 884,11
Vedlejší náklady			75 000,00
Ostatní náklady			225 000,00
Celkem			5 399 067,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 399 067,38 CZK
Základní DPH	21 %	1 133 804,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

6 532 871,53 CZK

v

DS DUMA s.r.o.
Dopravní stavby
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČ: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel: 733 780 006
Za zhotovitele

dne

Za objednatele

19.5.2021

**OBEC
NOVÝ ŠALDORF
- SEDLEŠOVICE
671 51**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Úsek 3	0,00	1 588 748,70	333 637,23	1 922 385,93	29
01	etapa	0,00	1 588 748,70	333 637,23	1 922 385,93	29
02	Úsek 4, 5	0,00	3 810 318,68	800 166,92	4 610 485,60	71
01	etapa 1	0,00	895 561,94	188 068,01	1 083 629,95	17
02	etapa 3	0,00	1 207 766,65	253 631,00	1 461 397,65	22
03	etapa 4	0,00	1 506 899,01	316 448,79	1 823 347,80	28
04	etapa 3 a 4	0,00	200 091,08	42 019,13	242 110,21	4
Celkem za stavbu		0,00	5 399 067,38	1 133 804,15	6 532 871,53	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			181 506,20	3
5	Komunikace	HSV			78 688,17	2
M21	Elektromontáže	MON			1 839 877,30	34
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 323,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 771 788,60	51
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			225 884,11	4
VN	Vedlejší náklady	VN			75 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			225 000,00	4
Cena celkem					5 399 067,38	100

Položkový rozpočet

S: 20006		Nový Šaldorf - VO					
O: 01		Úsek 3					
R: 01		etapa					

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	01	Usek 3
R:	01	etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

27	210204011RS2	Plošina pro montáž svítel	kpl	1,00000	1,00	1,00
28	005241010E	Aktualizace pasportu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
29	005231010R	Revize	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					1 323,00
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

30	1222020006R00	Zajištění závěsného kabelu	kus	7,00000	189,00	1 323,00
----	---------------	----------------------------	-----	---------	--------	----------

Díl: M46	Zemní práce při montážích					797 411,30
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

31	460010024R00	Vytváření kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,54300	2 650,00	1 438,95
32	460030036R00	Vytřánutí beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry	m2	128,30000	92,40	11 854,92
33	4600300061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	128,30000	272,50	34 961,75
34	460030073R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	15,70000	287,00	4 505,90
35	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	104,00000	205,00	21 320,00
36	460030102RT2	Vytřánutí (vyřiznutí) obrubníků, lože MC, stojatých obrubníků do suti	m	13,00000	46,00	598,00
37	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně	m3	21,60000	1 450,00	31 320,00
38	460100005R00	Pouzdrový základ pro stožár	kus	15,00000	4 165,00	62 475,00
39	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	15,00000	235,00	3 525,00
40	460120082RT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udušání ručním pěstem	m3	7,60000	463,00	3 518,80
41	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	543,00000	406,00	220 458,00
42	460300001RT1	Záhrn rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	133,03500	299,00	39 777,47
43	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	133,03500	91,00	12 106,19
44	460300201RT4	Protlak řízený do 110mm včetně trubky, startovací a vyústovací jámy chránička ocel.102/8	m	73,00000	2 615,00	190 895,00
45	460400051R00	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	15,00000	3 220,00	48 300,00
46	460400151R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	15,00000	1 367,00	20 505,00
47	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	543,00000	71,00	38 553,00
48	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	543,00000	16,80	9 122,40
49	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	59,61000	352,00	20 982,72
50	460620006R00	Oseř povrchu travou	m2	304,50000	23,10	7 033,95
51	460620013RT1	Úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	304,50000	46,50	14 159,25

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					186 521,71
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	116,75650	42,50	4 962,24

Položkový rozpočet

S: 20006		Nový Šaldorf - VO				
O: 01		Úsek 3				
R: 01		etapa				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	583,79250	11,00	6 421,72
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	116,75850	1 500,00	175 137,75
Díl: VN Vedlejší náklady				15 000,00		
55	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON Ostatní náklady				45 000,00		
56	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
57	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
58	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
59	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Úsek 4, 5
R:	01	etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				13 092,97
1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	94,19400	139,00	13 092,97
Díl: M21		Elektromontáže				347 481,40
2	210810054R11	Kabel CYKY 4x16 vč. zatažení	m	469,00000	42,90	20 120,10
3	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	15,00000	28,70	430,50
4	3457114702R	Trubka kabelová chránička 63	m	439,00000	23,70	10 404,30
5	222260546R00	Položení chráničů	m	439,00000	89,50	39 290,50
6	34560404001R	Stožárová svorkovnice	ks	15,00000	350,00	5 250,00
7	210192574R00	Montáž stožárové svorkovnice	ks	15,00000	37,30	559,50
8	35441885R	Svorka SS spojovací	ks	15,00000	10,00	150,00
9	210220301R00	Montáž svorky SS spojovací	ks	15,00000	116,50	1 747,50
10	35441895R	Svorka SP přípojovací	ks	15,00000	13,00	195,00
11	210220301R00	Montáž svorky SP přípojovací	ks	15,00000	116,50	1 747,50
12	210220002R12	Vedení uzemňovací včetně drátu FeZn10m	m	439,00000	130,00	57 070,00
13	210810045R11	Kabel CYKY 3x1,5 vč.zatažení	m	150,00000	62,40	9 360,00
14	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	15,00000	28,70	430,50
15	210204002R11	Stožár osvětlovací sadový ocelový 6m vč. dodávky stožáru	ks	15,00000	4 850,00	72 750,00
16	31677101R	Výložník sadový lomený délka ramene 0,5 m, úhel 5°, průměr 60mm	ks	15,00000	450,00	6 750,00
17	210204103R00	Montáž výložník ocelový 1ramenný	ks	15,00000	250,00	3 750,00
18	348360210R	LED svítidlo, 40W, dle specifikace	ks	15,00000	6 500,00	97 500,00
19	210052363R00	Recyklační poplatek za svítidla	ks	15,00000	65,00	975,00
20	210202111R00	Montáž svítidla	ks	15,00000	350,00	5 250,00
21	210110521R00	Pojistka 2A gG do SV 6,16/4/1 vč. Usazení	ks	15,00000	50,00	750,00
22	210204011RS2	Plošina pro montáž svítidel	kpl	1,00000	1,00	1,00
23	005241010E	Aktualizace pasportu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
24	005231010R	Revize	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				474 987,57
25	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,43900	2 650,00	1 163,35
26	460050602R00	Jáma pro stožár, horníma třídy 3-4, ručně	m3	21,60000	1 450,00	31 320,00

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Usek 4, 5
R:	01	etapa 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	460100005R00	Pouzdrový základ pro stožár	kus	15,00000	4 165,00	62 475,00
28	460120002R00	Záhaz jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	15,00000	235,00	3 525,00
29	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	439,00000	406,00	178 234,00
30	460300001RT1	Záhrn rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	107,55500	299,00	32 158,95
31	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	107,55500	91,00	9 787,51
32	4604000051R00	Pažení jam púdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	15,00000	3 220,00	48 300,00
33	460400151R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	15,00000	1 367,00	20 505,00
34	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	439,00000	71,00	31 169,00
35	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	439,00000	16,80	7 375,20
36	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	52,33000	352,00	18 420,16
37	460620006R00	Osetí povrchu trávou	m2	439,00000	23,10	10 140,90
38	460620013RT1	Úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	439,00000	46,50	20 413,50
Díl: VN Vedlejší náklady						15 000,00
39	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						45 000,00
40	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
43	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Úsek 4, 5
R:	02	etapa 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				22 106,13
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	11,00000	460,00	5 060,00
2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	122,63400	139,00	17 046,13
Díl: 5		Komunikace				10 908,15
3	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	6,05000	501,00	3 031,05
4	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	3,63000	2 170,00	7 877,10
Díl: M21		Elektromontáže				491 600,40
5	210810054RT1	Kabel CYKY 4x16 vč. zatažení	m	489,00000	42,90	20 978,10
6	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	25,00000	28,70	717,50
7	3457114702R	Trubka kabelová chránička 63	m	459,00000	23,70	10 878,30
8	222260546R00	Položení chráničky	m	459,00000	89,50	41 080,50
9	345604040001R	Stožárová svorkovnice	ks	25,00000	350,00	8 750,00
10	210192574R00	Montáž stožárové svorkovnice	ks	25,00000	37,30	932,50
11	35441885R	Svorka SS spojovací	ks	25,00000	10,00	250,00
12	210220301R00	Montáž svorky SS spojovací	ks	25,00000	116,50	2 912,50
13	35441895R	Svorka SP připojovací	ks	25,00000	13,00	325,00
14	210220301R00	Montáž svorky SP připojovací	ks	25,00000	116,50	2 912,50
15	210220002RT2	Vedení uzemňovací včetně drátu FeZn10m	m	459,00000	130,00	59 670,00
16	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5 vč.zatažení	m	250,00000	62,40	15 600,00
17	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	25,00000	28,70	717,50
18	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový ocelový 6m vč. dodávky stožáru	ks	25,00000	4 850,00	121 250,00
19	31677101R	Výložník sadový lomený délka ramene 0,5 m, úhel 5°, průměr 60mm	ks	25,00000	450,00	11 250,00
20	210204103R00	Montáž výložník ocelový 1ramenný	ks	25,00000	250,00	6 250,00
21	348360210R	LED svítidlo, 40W, dle specifikace	ks	25,00000	6 500,00	162 500,00
22	210052363R00	Recyklační poplatek za svítidla	ks	25,00000	65,00	1 625,00
23	210202111R00	Montáž svítidla	ks	25,00000	350,00	8 750,00
24	210110521R00	Pojistka 2A gG do SV 6,16,4/1 vč. Usazení	ks	25,00000	50,00	1 250,00
25	210204011RS2	Plošina pro montáž svítidel	kpl	1,00000	1,00	1,00
26	005241010E	Aktualizace pasportu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S: 20006	Nový Šaldorf - VO						
O: 02	Úsek 4, 5						
R: 02	etapa 3						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
27	005231010R	Revize	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	
Díl: M46	Zemní práce při montážích						607 688,17
28	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,45900	2 650,00	1 216,35	
29	460030073R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	11,00000	287,00	3 157,00	
30	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně	m3	36,00000	1 450,00	52 200,00	
31	460100005R00	Pouzdrový základ pro stožár	kus	25,00000	4 165,00	104 125,00	
32	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	25,00000	235,00	5 875,00	
33	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	459,00000	406,00	186 354,00	
34	460300001RT1	Záhrm rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	112,45500	299,00	33 624,05	
35	4603000006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	112,45500	91,00	10 233,41	
36	4604000051R00	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	25,00000	3 220,00	80 500,00	
37	460400151R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	25,00000	1 367,00	34 175,00	
38	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	459,00000	71,00	32 589,00	
39	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	459,00000	16,80	7 711,20	
40	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	68,13000	352,00	23 981,76	
41	4606200006R00	Osetí povrchu trávou	m2	459,00000	23,10	10 602,90	
42	460620013RT1	Úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	459,00000	46,50	21 343,50	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						15 463,80
43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,68000	42,50	411,40	
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	48,40000	11,00	532,40	
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,68000	1 500,00	14 520,00	
Díl: VN	Vedlejší náklady						15 000,00
46	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	
Díl: ON	Ostatní náklady						45 000,00
47	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
48	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
49	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
50	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Úsek 4, 5
R:	02	etapa 3

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S: 20006	Nový Šaldorf - VO						
O: 02	Usek 4, 5						
R: 03	etapa 4						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce							
1	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	17,00000	460,00	7 820,00	
2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	156,24000	139,00	21 717,36	
Díl: 5 Komunikace							
3	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubé drceným	t	9,35000	501,00	4 684,35	
4	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	5,61000	2 170,00	12 173,70	
Díl: M21 Elektromontáže							
5	210810054RT1	Kabel CYKY 4x16 vč. zatažení	m	694,00000	42,90	29 772,60	
6	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	28,00000	28,70	803,60	
7	3457114702R	Trubka kabelová chránička 63	m	664,00000	23,70	15 736,80	
8	222260546R00	Položení chráničky	m	664,00000	89,50	59 428,00	
9	345604040001R	Stožárová svorkovnice	ks	28,00000	350,00	9 800,00	
10	210192574R00	Montáž stožárové svorkovnice	ks	28,00000	37,30	1 044,40	
11	35441885R	Svorka SS spojovací	ks	28,00000	10,00	280,00	
12	210220301R00	Montáž svorky SS spojovací	ks	28,00000	116,50	3 262,00	
13	35441895R	Svorka SP připojovací	ks	28,00000	13,00	364,00	
14	210220301R00	Montáž svorky SP připojovací	ks	28,00000	116,50	3 262,00	
15	210220002RT2	Vedení uzemňovací včetně drátu FeZn10m	m	664,00000	130,00	86 320,00	
16	210810045RT1	Kabel CYKY 3x1,5 vč.zatažení	m	280,00000	62,40	17 472,00	
17	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	28,00000	28,70	803,60	
18	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový ocelový 6m vč. dodávky stožáru	ks	28,00000	4 850,00	135 800,00	
19	31677101R	Výložník sadový lomený délka ramene 0,5 m, úhel 5°, průměr 60mm	ks	28,00000	450,00	12 600,00	
20	210204103R00	Montáž výložník ocelový 1ramenný	ks	28,00000	250,00	7 000,00	
21	348360210R	LED svítidlo, 40W, dle specifikace	ks	28,00000	6 500,00	182 000,00	
22	210052363R00	Recyklační poplatek za svítidla	ks	28,00000	65,00	1 820,00	
23	210202111R00	Montáž svítidla	ks	28,00000	350,00	9 800,00	
24	210110521R00	Pojistka 2A gG do SV 6.16.4/1 vč. Usazení	ks	28,00000	50,00	1 400,00	
25	210204011RS2	Plošina pro montáž svítidel	kpl	1,00000	1,00	1,00	
26	005241010E	Aktualizace pasportu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	
						29 537,36	
						16 858,05	
						591 770,00	

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Saldorf - VO
O:	02	Usek 4, 5
R:	03	etapa 4

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

27	005231010R	Revize	kpl	1.00000	3 000.00	3 000.00
Díl: M46						
Zemní práce při montážích						784 835,00
28	460010024R00	Výtyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,66400	2 650.00	1 759,60
29	460030073R00	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	17.00000	287.00	4 879.00
30	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně	m3	40,32000	1 450.00	58 464.00
31	460100005R00	Pouzdrový základ pro stožár	kus	28.00000	4 165.00	116 620.00
32	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	28.00000	235.00	6 580.00
33	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	664.00000	406.00	269 584.00
34	460300001RT1	Záhm rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	162.68000	299.00	48 641.32
35	460300006RT1	Hutnění zeminy po vstřívách 20 cm hutnění po strojním záhmm rýh	m3	162.68000	91.00	14 803,88
36	460400051R00	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	28.00000	3 220.00	90 160.00
37	460400151R00	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	28.00000	1 367.00	38 276.00
38	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	664.00000	71.00	47 144.00
39	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	664.00000	16.80	11 155.20
40	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	86.80000	352.00	30 553.60
41	460620006R00	Oseči povrchu trávou	m2	664.00000	23.10	15 338.40
42	460620013RT1	Úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	664.00000	46.50	30 876.00
Díl: D96						23 898,60
Přesuny suti a vybouraných hmot						
43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14.96000	42.50	635.80
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	74.80000	11.00	822.80
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14.96000	1 500.00	22 440.00
Díl: VN						15 000,00
Vedlejší náklady						
46	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1.00000	15 000.00	15 000.00
Díl: ON						45 000,00
Ostatní náklady						
47	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00
48	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00
49	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	10 000.00	10 000.00
50	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000	15 000.00	15 000.00

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Úsek 4, 5
R:	03	etapa 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Úsek 4, 5
R:	04	etapa 3 a 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					1 646,32
1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	11,84400	139,00	1 646,32
Díl: M21	Elektromontáže					31 578,20
2	210810054RT1	Kabel CYKY 4x16 vč. zatažení	m	120,00000	42,90	5 148,00
3	210100003R00	Ukončení vodičů a zapojení do 16mm2	ks	2,00000	28,70	57,40
4	3457114702R	Trubka kabelová chránička 63	m	94,00000	23,70	2 227,80
5	222260546R00	Položení chráničky	m	94,00000	89,50	8 413,00
6	35441885R	Svorka SS spojovací	ks	2,00000	10,00	20,00
7	210220301R00	Montáž svorky SS spojovací	ks	2,00000	116,50	233,00
8	35441895R	Svorka SP přípojovací	ks	2,00000	13,00	26,00
9	210220301R00	Montáž svorky SP přípojovací	ks	2,00000	116,50	233,00
10	210220002RT2	Vedení užitňovací včetně drátu FeZn10m	m	94,00000	130,00	12 220,00
11	005231010R	Revize	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích					106 866,56
12	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,09400	2 650,00	249,10
13	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy hor.3 ruční výkop rýhy	m	94,00000	406,00	38 164,00
14	460300001RT1	Záhm rýh ruční v zastavěném prostoru	m3	23,03000	299,00	6 885,97
15	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhnu rýh	m3	23,03000	91,00	2 095,73
16	460300211RT1	Protlak řízený do 220mm včetně trubky, startovací a vyústovací jámy chránička ocel. 168/7	m	12,00000	3 530,00	42 360,00
17	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm	m	94,00000	71,00	6 674,00
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	94,00000	16,80	1 579,20
19	460600001RT3	Náložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost do 5000 m	m3	6,58000	352,00	2 316,16
20	460620006R00	Oseť povrchu travou	m2	94,00000	23,10	2 171,40
21	460620013RT1	Uprava terénu v přírodní homině 3 ruční vyrovnání a zhuštění	m2	94,00000	46,50	4 371,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					15 000,00
22	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON	Ostatní náklady					45 000,00
23	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
24	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	20006	Nový Šaldorf - VO
O:	02	Úsek 4, 5
R:	04	etapa 3 a 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
26	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

