

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 2022/003

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Obec Městečko Trnávka
Sídlo:	Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka
Zastoupená:	Ing. Milanem Šedajem, starostou obce
IČ:	00276987
DIČ:	CZ00276987
Tel:	+420 734 610 237
E-mail:	starosta@mtrnavka.cz

a

Zhotovitel:	LAKMAL s.r.o.
Sídlo:	Rekreační 199/23, 679 61 Letovice
Zastoupená:	Pavlem Trčkou, jednatelem
IČ:	29313201
DIČ:	CZ29313201
Tel:	+420 775 760 083
E-mail:	lakmal.vybral@seznam.cz

uzavírají v souladu s ustanovením § 2610 – 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna ceny díla vyvolaná méně a vícepracemi při vlastní realizaci díla.

Soupis méně a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla :

Cena bez DPH: 2 596 010,00 Kč

DPH (21%) 545 162,00 Kč

Celkem vč.DPH 3 141 172,00 Kč

je navýšena o rozdíl víceprací (440 346,71 Kč) a méněprací (247 727,58 Kč) tj. částka 192 619 Kč + DPH.

Nová cena díla:

Cena bez DPH: 2 788 629,00 Kč

DHP (21%) 585 612,09 Kč

Celkem vč. DPH: 3 374 241,09 Kč


III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

Za objednatele:

V Městečku Trnávce dne: 18.6.2022


.....
OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987
Ing. Milan Šedaj starosta obce

Za zhotovitele:


V Letovicích dne: 20.6.2022


.....
Pavel Trčka jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Změny a vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Vnitřní stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
TV0156	Stavební úpravy objektu č.p.2 MŠ Městečko Trnávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	127 364	Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené podm	5 610
Z	PSV celkem	53 245		
R	M práce celkem	6 400		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	187 009		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	187 009	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	192 619	Ostatní náklady celkem	5 610

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Pavel Třška</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>20.6.2022</i>	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
	0		
Základ pro DPH	0,0 %		192 619 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			192 619 Kč

Poznámka :

DPH bude účtováno dle zákonných podmínek.

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko Trná	Rozpočet : 02
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Změny a vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-55 184	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18 932	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 383	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 900	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	88 738	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 778	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 738	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	831	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 741	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 508	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 402	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 373	0	0	0
763 Dřevostavby	0	3 356	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	13 729	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-4 560	0	0	0
783 Nátěry	0	2 595	0	0	0
784 Malby	0	15 351	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	6 400	0
CELKEM OBJEKT	127 364	53 245	0	6 400	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené pod	0	3,0	187 009	5 610
CELKEM VRN				5 610

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Změny a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-137,96	400,00	-55 184,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-55 184,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	20,35	2 985,00	60 737,29
3	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	-18,11	3 065,00	-55 498,87
4	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,20	55 810,00	11 262,46
5	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,33	3 205,00	1 057,65
6	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	2,00	563,00	1 126,00
7	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,00	123,50	247,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				18 931,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	310238411RT1	Zazdívká otvorů plochy cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,83	6 620,00	5 494,60
9	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 4/10 239x14x14	kus	2,00	749,00	1 498,00
10	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu IPE č.16	t	0,05	47 280,01	2 217,43
11	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm	m2	-1,60	618,00	-988,80
12	342255026RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	2,10	841,00	1 766,10
13	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,43	916,00	395,71
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				10 383,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	6,00	250,50	1 503,00
15	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	6,00	66,10	396,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 899,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	35,63	108,00	3 847,50
17	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní jemný, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	132,71	148,50	19 708,07
18	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	4,20	64,30	270,06
19	602902111R00	Příprava podkladu po odsekání keramických obkladů vyrovnání a doplnění podkladu	m2	19,39	279,90	5 426,56
20	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	-74,90	41,20	-3 085,88
21	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	38,50	157,50	6 063,75
22	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	37,50	235,00	8 812,50
23	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-128,51	59,60	-7 659,45
24	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	42,00	488,50	20 517,00
25	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	132,71	262,50	34 837,50
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				88 737,62
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
26	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách (ležatá kanalizace, dřevěné pražce pod zárubněmi)	m3	1,66	4 075,00	6 764,50
27	632411107RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	28,80	434,00	12 499,20
28	632415150RT1	Potěr cementový samonivelační ručně tl. 60 mm	m2	-172,45	698,00	-120 370,10
29	632441047RT2	Potěr anhydritový tl. 45 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 020 TR	m2	172,45	614,00	105 884,30
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 777,90
Díl: 64		Výplně otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko T	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Změny a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 900 P	kus	2,00	2 246,00	4 492,00
31	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 900 L	kus	1,00	2 246,00	2 246,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 738,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
32	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,25	133,00	831,25
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				831,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	4,66	922,00	4 299,01
34	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,60	831,00	1 330,60
35	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,33	3 235,00	1 067,55
36	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	28,80	207,50	5 976,00
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,27	368,50	2 679,73
38	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	12,57	680,00	8 549,17
39	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	12,57	278,00	3 495,10
40	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	25,14	133,00	3 344,23
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				30 741,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26,26	743,00	19 507,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 507,92
Díl: 711		Izolace proti vodě				
42	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Den Braven	m2	8,80	601,00	5 288,80
43	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	8,40	186,50	1 566,60
44	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	8,80	51,30	451,44
45	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	28,80	84,80	2 442,24
46	235213401	Superkontakt kontaktní adhezni nátěr 5 kg	kg	8,50	189,34	1 609,39
47	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04	998,00	43,48
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				11 401,95
Díl: 713		Izolace tepelné				
48	713131131RT3	Izolace tepelná podlah lepením (podlahové topení) flexibilní lepidlo	m2	28,80	392,00	11 289,60
49	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,08	985,00	83,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				11 373,00
Díl: 763		Dřevostavby				
50	763612131RV5	M.obložení podh z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 12 mm	m2	4,69	686,00	3 215,63
51	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,11	1 276,00	140,02
	Celkem za	763 Dřevostavby				3 355,65
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
52	762-002	D+M Vnitřních dveří - VCP chodba (3 ks)	soubor	1,00	13 728,96	13 728,96
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				13 728,96
Díl: 781		Obklady keramické				
53	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-3,40	54,90	-186,66
54	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-3,40	618,00	-2 101,20
55	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	-4,00	59,50	-238,00
56	55341821	Lišta ukončovací hliníková „L“ 10 mm klasik	kus	-2,00	240,00	-480,00
57	597813740	Keramická obkládačka 20x20 cm odstín dle výběru investora	m2	-3,74	400,00	-1 496,00
58	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,10	572,00	-58,62
	Celkem za	781 Obklady keramické				-4 560,48
Díl: 783		Nátěry				
59	783122110R00	Nátěr syntetický ozdobných šambrán odstín zlatý	kpl	1,00	2 225,00	2 225,00

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Změny a vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	783122210R00	Nátěr zárubní, syntetický vč. obroušení odstín dle výběru investora	kpl	-1,00	380,00	-380,00
61	783122210R01	Nátěr hydrantu, syntetický vč. obroušení odstín dle výběru investora	kpl	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 595,00
Díl:	784	Malby				
62	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální akrylátová 1x	m2	28,70	22,00	631,40
63	784195212R00	Malba stěn, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	28,70	55,00	1 578,50
64	784195222R00	Malba, příplatek barva, bez penetrace, 2 x	m2	356,65	14,00	4 993,10
65	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	128,51	9,60	1 233,74
66	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	128,51	33,20	4 266,67
67	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	128,51	20,60	2 647,39
	Celkem za	784 Malby				15 350,81
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
68	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm montáž sifonů kondenzu VZT, zednické zapravení	soubor	2,00	3 200,00	6 400,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				6 400,00