

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel	Obec Dolní Bečva
Se sídlem:	Dolní Bečva čp. 340, 756 55 Dolní Bečva
IČ:	00303747
DIČ:	CZ00303747
Bankovní spojení:	3523851/0100
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	Bc. Pavel Mana, starosta
ve věcech technických:	Ing. Pavla Novosadová, místostarostka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel	COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem:	756 27 Valašská Bystřice 225
IČ:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zastoupený	
ve věcech smluvních:	Milan Zezulka, jednatel, Ing. Tomáš Tichý
ve věcech technických:	Ing. Tomáš Mikuláščík

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Účel smlouvy

- 1.1 Objednatel je investorem projektu „**Místní komunikace na p.č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě**“. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Místní komunikace na p.č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě“ (zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) tuto smlouvu.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2 Dílo

- 2.1 Dílem se rozumí zhotovení dvoupruhové obousměrné místní komunikace s přilehlým chodníkem a dešťovou kanalizací na pozemcích p.č.69/2, 1131/5, 1131/24 a 2725/1 v k. ú. Dolní Bečva.
- 2.2 Bečva.
- 2.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výzvou předanou Objednatelem Zhotoviteli. Projektovou dokumentaci zhotovil pan Ing. Bonczek Bronislav, ČKAIT 3000011, Komorní Lhotka čp.406, 739 53 Hnojník, IČ: 03767582.
- 2.4 Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
- Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby.
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - Součinnost s kolaudačním řízením.
 - Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí a to v 5 originálních vyhotoveních.

3 Termín provádění díla

- 3.1 Předání staveniště: 1.4.2022
- 3.2 Zahájení prací: 1.4.2022
- 3.3 Ukončení prací: 29.7.2022

4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele.
- 4.2 Sjednaná cena činí 4 345 619,42 Kč bez DPH, DPH samostatně 912 580,08 Kč, s DPH 5 258 199,60 Kč.
- 4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení.
- 4.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že je položkový rozpočet úplný.
- 4.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatel (TDS) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě,

že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

- 4.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDS) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 4.8 Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud zde tyto stavební práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, platného pro rok 2021, s tím, že cena za položku bude vynásobena podílem, který bude stanoven vydělením celkové nabídkové ceny dodavatele, celkovou rozpočtovanou cenou. Bude-li nabídková cena dodavatele vyšší, bude použita ceníková cena bez této modifikace.

5 Platební podmínky

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zašle přehled prací provedených za uplynulý měsíc, a to elektronicky v jednotném formátu xls. (excel) k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a objednateli. Po odsouhlasení tohoto dokladu se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli. Každý daňový doklad musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek se považuje doklad za neplatný.
- 5.3 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví.
- 5.4 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6 Práva a povinnosti zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.
- 6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatel, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí

konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.

- 6.5 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

7 Práva a povinnosti objednatele

- 7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 7.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.
- 7.4 Zápisy z kontrolních dnů mají stejnou platnost jako stavební deník.

8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel má právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro vady.
- 8.2 Předávací protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného a veškeré další doklady nezbytné ke kolaudaci stavby vč. geometrického plánu pro vklad do KN.

9 Záruka

- 9.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

10 Smluvní pokuta

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku

- či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.6 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.
- 10.8 Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11 Ostatní ujednání

- 11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinny dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
- 11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

12 Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
 - Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
- 12.2 Způsob odstoupení od smlouvy
- Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.3 Den účinnosti odstoupení

- a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

12.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přijímací řízení“
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

13 Závěrečná ustanovení

- 13.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 13.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti a je platná podpisem obou smluvních stran.

14 Přílohy:

- 14.1 Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- 14.2 Příloha č. 2 Harmonogram prací


V Dolní Bečvě, dne 23. 3. 2022

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

objednatel

Bc. Pavel Mana, starosta

Ve Valašské Bystřici, dne 23. 3. 2022



Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
www.commodum.cz

zhotovitel

Milan Zezulka, jednatel

Soupis prací

Zadáání

c) Rozp. UserVraek, usavé Projekt MK na parc.č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě

Souhrnný rozpočet

URS2010/1

4 345 619,42 Kč 0,00 4 345 619,42 0,00 0,00 0,00 912 580,10

Obj	Idd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis Hlávku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001					SO 101 Novostavba MK a chodníku na parc.č. 1131/5 a 1131/24				3 513 363,42 Kč	0,00	3 513 363,42	0,00	0,00	0,000	0,000	737 806,32
001	01			H5V	Kč 101 Novostavba MK a chodníku na parc.č. 1131/5 a 1131/24				3 513 363,42 Kč	0,00	3 513 363,42	0,00	0,00	0,000	0,000	737 806,32
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	01			Novostavba MK a chodníku	1,000	kpl	3 513 363,42	3 513 363,42 Kč		3 513 363,42					21 %
002					SO 301 Dešťová kanalizace - stoka A				798 756,00 Kč	0,00	798 756,00	0,00	0,00	0,000	0,000	167 738,76
002	01			H5V	Kč 301 Dešťová kanalizace - stoka A				798 756,00 Kč	0,00	798 756,00	0,00	0,00	0,000	0,000	167 738,76
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	02			Dešťová kanalizace - stoka A	1,000	kpl	798 756,00	798 756,00 Kč		798 756,00					21 %
010					Verlejší a ostatní náklady				33 500,00 Kč	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,000	0,000	7 403,00
010	01			H5V	Zřízení slavenišť				33 500,00 Kč	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,000	0,000	7 403,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	110001001			Zřízení slavenišť	1,000	soubor	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
003	01			H5V	1x slaveništní bulka, mobilní WC 1,2 x 1,2 m				10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	110001031			Vytváření stavby	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00					21 %
P	2	110001032			Provozovní dopravní značení vč. návrhu a provedení	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00 Kč		5 000,00					21 %
P	3	110001033			Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakresu do KM	1,000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00					21 %
P	4	110001034			Vytváření stávajících inženýrských sítí před zahájením prací	1,000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč		2 000,00					21 %
P	5	110001035			Geodetické zaměření dokončeného díla dle obch. podmínek	1,000	soubor	10 000,00	10 000,00 Kč		10 000,00					21 %
P	6	110001036			Kompletní činnost	1,000	soubor	500,00	500,00 Kč		500,00					21 %
P	7	110001037			Zkoušky materiálů dle TKP	1,000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč		1 000,00					21 %
P	8	110001038			Stavební dozor investora (zajišťuje investor)	1,000	soubor	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	9	110001039			Autorský dozor investora (zajišťuje investor)	1,000	soubor	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	10	110001040			Služby autorizovaného geotechnika (zajišťuje investor)	1,000	soubor	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	11	110001041			Koordinátor BOZP (zajišťuje investor)	1,000	soubor	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %



Krycí list soupisu prací, dodávek a služeb – neoceněný

Název stavby:	Projekt MK na parc.č.1131/5,1131/24 v	Objednatel:	Obec DOLNÍ BEČVA	IČ/DIČ:	00303747/
Druh stavby:	SO 301 Stoka A	Projektant:	Ing.Bronislav Bonček, Komorní Lhotka č.p.406	IČ/DIČ:	03767582/
Lokalita:	Dolní Bečva	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	54
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Ing.Bronislav Bonček	Datum:	12.3.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV	Dodávky Montáž	Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka			Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy Provozní vlivy Ostatní NUS z rozpočtu		
PSV		Dodávky Montáž						
"M"		Dodávky Montáž						
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem		

Základ 0%	
Základ 10%	DPH 10%
Základ 21%	DPH 21%
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební soupis prací, dodávek a služeb-neoceněný

Název stavby:		Projekt MK na parc.č.1131/5,1131/24 v Dolní Bečvě				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec DOLNÍ BEČVA	
Druh stavby:		SO 301 Stoka A				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing.Bronislav Bonček, Komorní Lhotka čp.406	
Lokalita:		Dolní Bečva				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		8272111				Zpracováno dne:		12.3.2018		Ing.Bronislav Bonček	
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	
13 Hloubené výkopávky											
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 (dle tab.kubatur)	m3	308,88	335	0,00	335,00	103 474,80	0,00	0,00	0,00
2	132201209R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (50%)	m3	154,44	35	0,00	35,00	5 405,40	0,00	0,00	0,00
15 Roubení											
3	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m (dle tab.ploch)	m2	462,32	60	3,38	56,62	36 985,60	0,00	0,46	0,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	462,32	20	0,00	20,00	9 246,40	0,00	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku											
5	161101101R00	Vsivlé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (Dle tab.hmot)	m3	308,88	123	0,00	123,00	37 992,24	0,00	0,00	0,00
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (přebytku výkopku na skládku investora)	m3	147,29	171	0,00	171,00	25 186,59	0,00	0,00	0,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (zeminy pro odvoz na skládku investora)	m3	147,29	190	0,00	190,00	27 985,10	0,00	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin											
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	161,59	165	0,00	165,00	26 662,35	0,00	0,00	0,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm)	m3	116,59	1085	501,73	583,27	128 500,15	1,70	1,70	198,20
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (výkopek na skládku investora)	m3	147,29	68	0,00	68,00	10 015,72	0,00	0,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svrátku)											
11	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (vč.kameniva)	m3	29,50	1615	953,03	661,97	47 642,50	1,13	1,13	33,40
87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových											
12	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 (SN8) (včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000)	m	8,00	32	0,17	31,83	256,00	0,00	0,00	0,02
13	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	144,50	50	0,33	49,67	7 225,00	0,00	0,00	0,00
14	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	11,00	86	0,51	85,49	946,00	0,00	0,00	0,00
15	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	2,00	98	0,71	97,29	196,00	0,00	0,00	0,00
16	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	1,00	129	1,17	127,83	129,00	0,00	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce											
17	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální (geopoint)	kus	4,00	1700	120,84	1 579,16	6 800,00	0,34	0,34	1,36
18	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	4,00	553	11,02	541,98	2 212,00	0,01	0,01	0,04
19	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,00	32	0,00	32,00	256,00	0,00	0,00	0,00
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	3500	433,29	3 066,71	3 500,00	0,00	0,00	0,00
21	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm.	kus	3,00	620	0,00	620,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
22	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	144,50	48	0,00	48,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00
23	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	3900	454,59	3 445,41	3 900,00	0,00	0,00	0,00
914VD Osazení doplňkových konstrukcí											
24	914-8424VD	Výstražná fólie hnědá, š.330 mm, včetně uložení	m	152,50	10	10,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,15
996VD Doplnkové rozpočtové náklady											
25	996-1022VD	Vytváření inženýrských sítí-odhad	ks	1,00	2000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
26	996-2042VD	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	5000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
27	996-2052VD	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,00	2000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
997VD Vedlejší rozpočtové náklady											
28	997-2042VD	Pronájem mobilní buňky WC	den	15,00	150	0,00	150,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
29	997-2043VD	Náklady na amortizaci standardní stavební mobilní buňky	ks	1,00	1000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
30	997-2054VD	Náklady na pořízení předchodného dopravního značení (podstavce, sloupky a značky)	ks	1,00	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
31	997-2262VD	Náklady na provoz, přepravu a amortizaci (pronájem elektrocentrál)	ks	1,00	2000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
32	997-2442VD	Mobilní stavební oplocení, výšky do 2,5 m (patky, sloupky, výplně poli) -montáž, pronájem,demontáž	m	40,00	150	150,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
33	997-2642VD	Náklady na vodné a stočné, resp.pronájem mobilní čisterny	sada	1,00	3500	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Výkaz výměr

Název stavby:	Projekt MK na parc.č.1131/5,1131/24 v Dolní Bečvě				Objednatel: Obec DOLNÍ BEČVA	
Druh stavby:	SO 301 Stoka A				Projektant: Ing.Bronislav Bonček, Komorní Lhotka čp.406	
Lokalita:	Dolní Bečva				Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing.Bronislav Bonček				Zpracováno 12.3.2018	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 (dle	m3	308,88	308,88
2		132201209R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (50%	m3	308,88*0.5	154,44
3		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m (dle t	m2	231,16*2	462,32
4		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	462,32	462,32
5		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (Dle tab.	m3	308,88	308,88
6		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (p	m3	147,29	147,29
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (ze	m3	147,29	147,29
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	308,88-116,59-29,5-3*3,14*0.	161,59
9		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním šter	m3	(144,5*1,3*0,6-0,078)+(8,0*1.	116,59
10		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (výkopek na skládku inve	m3	308,88-161,59	147,29
11		451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (vč.ka	m3	(144,5*1,3*0,15)+(8,0*1,1*0,1	29,50
12		871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	8	8,00
13		871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	144,5	144,50
14		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	11	11,00
15		877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 200	kus	2	2,00
16		877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	1	1,00
17		895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální (geop	kus	4	4,00
18		899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	4	4,00
19		892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8	8,00
20		892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	sada	1	1,00
21		894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,	kus	3	3,00
22		892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	144,5	144,50
23		892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada	1	1,00
24		914-8424VD	Výstražná fólie hnědá, š.330 mm, včetně uložení	m	144,5+8,0	152,50
25		996-1022VD	Vývrtění inženýrských sítí-odhad	ks	1	1,00
26		996-2042VD	Dokumentace skutečného stavu	ks	1	1,00
27		996-2052VD	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1	1,00
28		997-2042VD	Pronájem mobilní buňky WC	den	15	15,00
29		997-2043VD	Náklady na amortizaci standardní staveništní mobilní b	ks	1	1,00
30		997-2054VD	Náklady na pořízení přechodného dopravního značení	ks	1	1,00
31		997-2262VD	Náklady na provoz, přepravu a amortizaci (pronájem el	ks	1	1,00
32		997-2442VD	Mobilní stavební oplocení, výšky do 2,5 m (patky, sloup	m	40	40,00
33		997-2642VD	Náklady na vodné a stočné, resp.pronájem mobilní cistí	sada	1	1,00
34		958-DA160VD	např.Combipoint PP - spodní díl 1a,odtok DA160	ks	4	4,00
35		958-89013VD	např.CombipointPP-vrchní díl konus K11	ks	4	4,00
36		958-89013VD	např.CombipointPP-střední díl 5b/6a	ks	4	4,00

37	958-605907VD	např. Combipoint PP koše na hrubé nečistoty 500x500, ks	4	4,00
38	95889117VD	např. Combipoint PP vtoková mříž, tř.zatížení D 400 50 ks	4	4,00
39	958-89014-1VD	např. Combipoint PP - střední díl 3, odtok DN150, H35l ks	4	4,00
40	960-RF413000V	Dno šachty PP 600 - DNO PP s dvoj.stěnou 300 PŘÍM ks	2	2,00
41	960-RF423000V	Dno šachty 600 - DNO PP s dvoj.stěnou 300 ÚHEL 3C ks	1	1,00
42	960-RP020000V	ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 ks	3	3,00
43	960-RF600010V	PLASTOVÝ KONUS PAD 600 pro šachtu PP KS	3	3,00
44	960-RF990000V	Šachta PP 600 - TEL.ADAPTÉR D400 (vč.těsnění) ks	4	4,00
45	960-RF73000W	POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400 ks	4	4,00
46	961-SF720200V	PVC REDUKCE 110/160 ks	4	4,00
47	966-JF018230W	přípojná sedlová odbočka 300/160,pro potr.PP dvojité : ks	3	3,00
48	962-21510VD	PVC KOLENO 160/30° ks	3	3,00
49	966-JF017000W	Dvojit.stěna PP, čep/PVC hrdlo přechod DN150/160 ks	1	1,00
50	966-JF015000W	Dvojitá stěna PP- redukce DN200/150 ks	1	1,00
51	966-JF015002W	Dvojitá stěna PP redukce DN250/200 ks	1	1,00
52	966-JF015005W	Dvojitá stěna PP -redukce DN300/250 ks	1	1,00
53	966-JP000130W	potrubí s dvojitou stěnou SN10 PP DN300/6m s hrdler ks	144,5/6	26,32
		ztrátné 9.3%; 2.23944		0,00
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t		236,78

Soupis prací

Zadání c:\RozpUspVasek\usav Projekt MK na parc.č.1131/5, 1131/24 v Dolní Betvě SO 101 Novostavba MK a chodníku URS20101 3 513 353,42 Kč 14 298,92 16 072,98 0,00 0,00 1 168,10 0,00 737 806,40

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis Hdku	Množství	MJ	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)	Hm2(t)	Dph
na nezákladě pro chumusuování																
P	5	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výškopu z hmotiny tř. 1 až 4	108,000	m3	98,00	10 584,00 Kč	0,00	98,00					21 %
P	6	182301123			Rozproštění omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	540,000	m2	122,00	65 880,00 Kč	0,00	122,00					21 %
P	7	181951101			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů bez zhutnění	540,000	m2	8,80	4 752,00 Kč	0,00	8,80					21 %
P	8	184802621			Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	540,000	m2	6,90	3 726,00 Kč	0,03	6,87					21 %
P	9	183403253			Odělení půdy hrabáním ve svahu do 1:2	540,000	m2	6,80	3 672,00 Kč	0,00	6,80					21 %
P	10	183403213			Odělení půdy frézováním ve svahu do 1:2	540,000	m2	4,20	2 268,00 Kč	0,00	4,20					21 %
P	11	183403252			Odělení půdy vláčením ve svahu do 1:2	540,000	m2	2,10	1 134,00 Kč	0,00	2,10					21 %
P	12	184851111			Hnojení rozlozem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	1,080	m3	2 825,00	3 051,00 Kč	50,53	2 774,47					21 %
S	13	25191155			Hnojivo pro travní plochy	108,000	kg	41,00	4 428,00 Kč	41,00	0,00			0,001		21 %
P	14	181411132			Založení parkového trávníku výševem na svahu přes 1:5 do 1:2	540,000	m2	22,00	11 880,00 Kč	0,00	22,00					21 %
S	15	00572410			SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREAČNÍ	16,200	kg	120,00	1 944,00 Kč	0,00	120,00			0,001		21 %
P	16	183403261			Odělení půdy válením ve svahu do 1:2	540,000	m2	0,90	486,00 Kč	0,00	0,90					21 %
P	17	111107112			Ošetření zatravněných ploch strojně ve svahu do 1:2	540,000	m2	1,10	594,00 Kč	0,00	1,10					21 %
o dobu 2 měsíců																
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	212752311			Tratřovody z drenážních trubek plastových PVC do D 100 mm vč. lože, otevřený výkop	180,000	m	180,00	32 400,00 Kč	0,00	180,00			0,246		21 %
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	451573111			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku neuhutněné	16,000	m3	1 025,00	16 400,00 Kč	528,49	496,51			1,891		21 %
Lože z písku nebo drcené kamenivo fr. 0/22 tl. 10 cm																
"Drenáž"180,0*10,5*0,1																
"Lože a obrys chráněný 7,0																
P	2	175111101			Obrys polr bez prohoz sypaniny míra zhutnění 90 % PS	45,000	m3	570,00	25 650,00 Kč	0,00	570,00					21 %
Zásyp drenáže																
180,0*10,5*0,5																
S	3	58344229			STERKODRT 0-63 a 0/125	85,050	t	394,00	33 509,70 Kč	394,00	0,00					21 %
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	584851111			Podklad ze šterkopřné ŠD 0/62 tl 150 mm	1 188,000	m2	211,00	250 688,00 Kč	0,00	211,00			0,280		21 %
"Místní komunikace" 855,0																
"Chodník pro jízdu"310,0																
"Chodníkový sjezd"23,0																
P	2	584851111			Podklad ze šterkopřné ŠD 0/63 tl 150 mm	878,000	m2	222,00	194 916,00 Kč	187,94	34,06			0,280		21 %
"Místní komunikace" 855,0																
"Chodníkový sjezd"23,0																
P	3	585155111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	855,000	m2	500,00	427 500,00 Kč	0,00	461,00			0,158		21 %
"Místní komunikace" 855,0																
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	589142111			Úprava závlivky dlažebních nebo pracovních spár - ze tří sypaných spár obrub asfaltovou závlivkou	30,000	m	136,50	4 095,00 Kč	43,22	93,28			0,002		21 %
P	2	573231106			Postřik spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	855,000	m2	17,60	15 048,00 Kč	0,00	8,20			0,000		21 %
"Místní komunikace" 855,0																
P	3	573191111			Náter infiltrací kationaktivní v množství emulzí 0,8 kg/m2	855,000	m2	20,30	17 366,50 Kč	7,71	12,59			0,000		21 %
"Místní komunikace" 855,0																
P	4	577134131			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	855,000	m2	359,00	306 090,00 Kč	0,00	358,00			0,104		21 %
"Místní komunikace" 855,0																
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	586211112			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	310,000	m2	325,00	100 750,00 Kč	0,00	325,00			0,084		21 %
vč. lože z kamenité dří 4/8 tl. 30 mm																

Zadáání

c:\RozpUser\Valek\user\

Soupis prací

Projekt MK na parc.č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě

URS2010/1

3 513 363,42 Kč14 298,9216 072,980,000,001 168,100,00737 809,40

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis Hdku	Množství	M	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Phrážky	Hm1(t)	Hm2(t)	Dph
-----	-----	----	---	------------	------------	----------	---	-------	--------	---------	--------	-----	---------	--------	--------	-----

vosine ulozeni do chránicky pulene kopohlí D 110 - toto bude realizováno v případě
ze stavající kabel již není uložen v chráněce - fakturace dle skutečnosti

4082	01			1404	odstranění kabele				66 581,80 Kč	0,00	57,00	0,00	0,00	0,000	0,000	13 923,16
------	----	--	--	------	-------------------	--	--	--	--------------	------	-------	------	------	-------	-------	-----------

Saznam položek pro oddíl :

U	1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a leistié s krytem živčným	1	168,102	t		57,00	66 581,80 Kč	0,00	57,00					21 %
---	---	-----------	---	---	---------	---	--	-------	--------------	------	-------	--	--	--	--	------



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídlo společnosti: GPS 49°25'0"N; 18°6'15"E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-88697902870100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

Časový harmonogram

Místní komunikace na p.č. 1131/5, 1131/24 v Dolní Bečvě

Stavební objekty/díly	2022				
	duben	květen	červen	červenec	
předání a převzetí staveniště, zahájení prací					
realizace stavby					
Ostatní a vedlejší náklady					
vyklizení staveniště, předání a převzetí díla					



OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Ve Valašské Bystřici dne

