

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Velký Karlov
671 28 Velký Karlov 68
IČO: 00637076
DIČ: CZ00637076
Bankovní spojení: KB a.s.
č.ú. 1388607339/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem Prudkým, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: SILNICE ŠKROB s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko

IČO: 29215943
DIČ: CZ29215943
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 9635639001/5500
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Jednatel Květoslav Škrob

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Velký Karlov – Místní komunikace Prostřední**“

Místo stavby: k.ú. Velký Karlov, parc. č. 104/1, 55

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Květoslav Škrob**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: : **Alena Škrobová**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing. Bronislav Prudký

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Velký Karlov – Místní komunikace Prostřední“

Dílem se rozumí:

1. zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při převímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

III. Termín plnění

1. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací (předpoklad srpen 2018).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.

6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena díla

	Kč bez DPH	DPH 21%	Včetně DPH
SO 01 – asfaltová vozovka	1 235 399,88Kč	259 433,97Kč	1 494 833,85Kč
SO 02 - chodníky	1 049 970,35Kč	220 493,77Kč	1 270 464,13Kč
CENA CELKEM	2 285 370,23Kč	479 927,74Kč	2 765 297,97Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje **Objednatel požaduje vystavovat faktury zvlášť na SO 01 - asfaltovou vozovku a zvlášť na SO 02 - chodníky.**
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10-ti let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí po celou dobu výstavby bezpečný přístup do domů, které bezprostředně sousedí se stavbou.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelům nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. VII. odst. 3 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamujícím se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.


Ve Velkém Karlově dne 18. 7. 2018

V Božicích dne 18. 7. 2018

.....

 Objednatel



.....

 Zhotovitel

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

 **SILNICE ŠKROB s.r.o.**
 Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
 IČO: 29215943, DIČ: CZ29215943
 Tel: 777 017 508

Název stavby: SO 01 - Místní komunikace "Prostřední" - asfaltová vozovka VELKÝ KARLOV

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková dodávka	Cena v Kč dodávka	montáž	Hmotnost v t jednotková celkem
			Rekapitulace stavebních nákladů						
		HSV	1 - Zemní práce celkem				28 200		
			2 - Základy celkem				0		
			3 - Svislé konstrukce celkem				2 800		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0		
			5 - Komunikace celkem				825 360		
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		
			8 - Trubní vedení celkem				13 200		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				343 840		
			HSV celkem				1 213 400		
		PSV	711 - Izolace proti vodě celkem				0		
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0		
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0		
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0		
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0		
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				0		
			783 - Nátěry celkem				0		
			PSV celkem				0		
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)				1 213 400		
			tržní index						
		800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000		
		800-0	Příprava staveniště				2 000		
		800-0	Zařízení staveniště				5 000		
		800-0	Inženýrská činnost				5 000		
		800-0	Finanční náklady				2 000		
		800-0	Územní vlivy				500		
		800-0	Provozní vlivy				500		
		800-0	Přesun stavebních kapacit				1 000		
		800-0	Ostatní náklady				1 000		
			VRN celkem		%		22 000		
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)		%		1 235 399,88		
			DPH		21		259 433,97		
			Stavební náklady včetně DPH				1 494 833,85		

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2017, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

10.12.2017

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková cena v Kč	montáž	Hmotnost v t jednotková celkem
1	11320,2111	HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE Výhrňání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - obruby kolem komunikace 615 m - viz výkresová příloha Situace	m	615	35,00	21 525,00	
2	12090,1121	800-1 A01	Bourání konstrukcí v odkopávkách z betonu prostého neprokládaného - těleso staré uliční vpusti, roura, čelo 1 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	1	650,00	650,00	
3	13230,1201	800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3 - pro vpust a přípojku 1,5 + 2*0,8*1,0 = 4 m3 - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	m3	4	165,00	660,00	
4	13230,1209	800-1 A01	Příplatek za lepidlo - dle pol. 3	m3	4	15,00	60,00	
5	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu, vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce - dle pol. 2, 3 1+4 = 5 m3	m3	5	185,00	925,00	
6	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládku - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 5	m3	5	15,00	75,00	
7	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočít na tuny 1,8 t/m3	t	9	190,00	1 710,00	
8	17410,1101	800-1 A01	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh, kolem objektů - vpust a přípojka vpusti 4 - 0,7 - 2*0,035 = 3,3 m3 Specifikace k pol. 8	m3	3,3	150,00	495,00	
9	583 37368	SPCM 5	Šterkopisek frakce netříděná - přepočít na tuny 1,75 t/m3	t	6	350,00	2 100,00	
			1 - Zemní práce celkem				28 200,00	
			2 - ZÁKLADY					
			2 - Základy celkem				0,00	
1	32721,1113	823-1 A05	3 - SVISLÉ KONSTRUKCE Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu do 0,02 m3, šířka spáry do 20 mm - zídka výtoku od dešťové vpusti 2,0*1,0*0,4 = 0,8 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	0,8	3 500,00	2 800,00	
			3 - Svislé konstrukce celkem				2 800,00	
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00	

Název stavby:

SO 01 - Místní komunikace "Prostřední" - asfaltová vozovka VELKÝ KARLOV

strana 3

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková
5 - KOMUNIKACE									
1	57323,1112	822-1 A01	Postřik živitý spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 - na stávajícím očištěném povrchu 1520 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1520	25,00	38 000,00		
2	56513,1111	822-1 C01	Vyrovnání povrchu dosadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm - vyspravení výtluků a vyrovnání povrchu vozovky dle pol. 1 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1520	220,00	334 400,00		
3	57323,1106	822-1 A01	Postřik živitý spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - pod obrusnou vrstvou dle pol. 1	m2	1520	18,00	27 360,00		
4	57714,4121	822-1 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 50 mm - obrusná vrstva dle pol. 1 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1520	280,00	425 600,00		
			5 - Komunikace celkem				825 360,00		
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		
8 - TRUBNÍ VELENÍ									
1	87135,5231	827-1 A03	Kanalizační potrubí z PVC systém KG v otevřeném výkopu třídy SN 10 DN 200 - přípojka vpusti DN 200 2 m - viz výkresová příloha Situace, Uložení potrubí	m	2	540,00	1 080,00		
2	89594,1311	827-1 A03	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50 - dešťová vpust - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	ks	1	6 500,00	6 500,00		
3	592 23823	SPCM 5	Specifikace k pol. 2 Dílce dešťových vpustí - dno vpusti TBV-Q 500/626/D (626x495x50)	ks	1	650,00	650,00		
4	592 23824	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec vysoký s odtokem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	ks	1	450,00	450,00		
5	592 23825	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	ks	1	390,00	390,00		
6	592 23864	SPCM 5	Dílce dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	ks	1	180,00	180,00		
7	89920,3111	827-1 A01	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno do 150 kg - na dešťové vpusti - viz výkresová příloha Situace, Uliční vpust	ks	1	150,00	150,00		
8	592 23876	SPCM 5	Specifikace k pol. 7 Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	ks	1	1 900,00	1 900,00		
9	592 23878	SPCM 5	Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	ks	1	1 900,00	1 900,00		
			8 - Trubní vedení celkem				13 200,00		

Název stavby:

SO 01 - Místní komunikace "Prostřední" - asfaltová vozovka VELKÝ KARLOV

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková cena v Kč	montáž	Hmotnost v t jednotková celkem
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky obruba s převýšením 50 mm (v místech pro přecházení 20 mm) 613 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátě 1%	m	613	340,00	208 420,00	
2	592 17475	SPCM 5	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 5,5 + 5,0 = 10,5 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm - dle pol. 3	ks	620	85,00	52 700,00	
3	91973,1121	822-1 C01	Utěsnění dilatačních spár zalivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 10 mm, hloubky 25 mm - dle pol. 3	m	10,5	190,00	1 995,00	
4	91973,5111	822-1 B01	Čištění vozovek metením bláta, nánosu strojně krytu betonového nebo živичného [0,020 t] - stávající vozovka 1520 m ²	m ²	1520	6,00	9 120,00	
5	91912,1213	822-1 A01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - kamenivo dle pol. 6 0,020*1520 = 31 t	t	31	85,00	2 635,00	
6	93890,9311	822-1 C01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 31 = 279 t	t	279	12,00	3 348,00	
7	99722,1551	822-1 B01	Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km - obrubníky dle pol. 3 odd. 1 - 0,205*615 = 126 t	t	126	85,00	10 710,00	
8	99722,1559	822-1 B01	Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 126 = 1134 t	t	1134	12,00	13 608,00	
9	99722,1561	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 9 126 t	t	126	240,00	30 240,00	
10	99722,1569	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva - dle pol. 7 31 t	t	31	180,00	5 580,00	
11	99722,1815	822-1 B01	Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	343,6	10,00	3 436,38	
12	99722,1855	822-1 B01	9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				343 839,88	

Název stavby: SO 02 - Místní komunikace "Prostřední" - chodníky VELKÝ KARLOV

strana 1

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		monáž	Hmotnost v t	
						jednotková	dodávka		jednotková	celkem
Základní rozpočtové náklady	HSV	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů							
			1 - Zemní práce celkem			280 280,00				
			2 - Základy celkem			0,00				
			3 - Svislé konstrukce celkem			0,00				
			4 - Vodorovné konstrukce celkem			0,00				
			5 - Komunikace celkem			657 850,00				
			6 - Povrchové úpravy celkem			0,00				
			8 - Trubní vedení celkem			0,00				
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			111 840,35				
			HSV celkem			1 049 970,35				
	PSV	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem			0				
			762 - Konstrukce tesařské celkem			0				
			764 - Konstrukce klempířské celkem			0				
			765 - Krytiny tvrdé celkem			0				
			765 - Konstrukce truhlářské celkem			0				
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem			0				
			783 - Nátěry celkem			0				
			PSV celkem			0				
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)			1 049 970,35				
			tržní index							
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0	800-0	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00				
			Příprava stavenišť			0,00				
			Zařízení stavenišť			0,00				
			Inženýrská činnost			0,00				
			Finanční náklady			0,00				
			Územní vlivy			0,00				
			Provozní vlivy			0,00				
			Přesun stavebních kapacit			0,00				
			Ostatní náklady			0,00				
			VRN celkem			0,00				
			%							
			%							
			%							
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)			1 049 970,35				
			DPH		21	220 493,77				
			Stavební náklady včetně DPH			1 270 464,13				

Sestaveno dle Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2017, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

10.12.2017

(C) ROZPOČET Pivnička

Název stavby: SO 02 - Místní komunikace "Prostřední" - chodníky VELKÝ KARLOV

strana 2

Poř.č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	Cena v Kč dodávka	montáž	Hmotnost v t jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE							
1	111310,6121	822-1 B01	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t] - stávající chodník 30/30 560+10 = 570 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	570	35,00	19 950,00			
2	111310,7181	822-1 B01	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m2 živých do tl. 50 mm [0,098 t] - stávající chodník asfalt 320+173 = 493 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	493	80,00	39 440,00			
3	12000,1101	800-1 A01	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy - souběh telefonního vedení pod chodníky 560*0,75*0,2 = 84 m3 - viz výkresová příloha Situace	m3	84	320,00	26 880,00			
4	12230,2202	800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3 - prohloubení pro podklady chodníků včetně odstranění původních podkladů 1014*0,27 = 274 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	274	95,00	26 030,00			
5	12230,2209	800-1 A02	Příplatek za lepkovost - dle pol. 4	m3	274	15,00	4 110,00			
6	16270,1105	800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu, vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce - dle pol. 4	m3	274	185,00	50 690,00			
7	17120,1201	800-1 A01	Uložení sypaniny na skládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 6	m3	274	15,00	4 110,00			
8	17120,1211	800-1 A01	Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočítat na tuny 1,8 t/m3	t	494	190,00	93 860,00			
9	18195,1102	800-1 A01	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se ztuhnutím - chodníky 447 + 320 + 126 + 121 = 1014 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1014	15,00	15 210,00			
			1 - Zemní práce celkem				280 280,00			
			2 - ZÁKLADY							
			2 - Základy celkem				0,00			
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE							
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00			
			4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00			
			5 - KOMUNIKACE							
1	56486,1111	822-1 A01	Podklad ze štrkodrti po ztuhnutí tl. 200 mm - chodníky 447+320 + 126+121 = 1014 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1014	180,00	182 520,00			
2	59621,2212	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2	m2	1014	220,00	223 080,00			

Název stavby: SO 02 - Místní komunikace "Prostřední" - chodníky VELKÝ KARLOV

Poř. č. pol.			Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	jednotková	Cena v Kč dodávka	montáž	Hmotnost v t jednotková	celkem
					- chodníky 447+320 + 126+121 = 1014 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy Specifikace k pol. 2							
3	592 45112	SPCM 5			Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8 - varovné pásy š. 0,40 m podél sníženého obrubníku 126+121 = 247 m2, ztrátě 1%	m2	250	420,00	105 000,00			
4	592 45109	SPCM 5			Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ostatní plocha chodníků 447 + 320 = 767 m2. ztrátě 1%	m2	775	190,00	147 250,00			
					5 - Komunikace celkem				657 850,00			
					6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
					6 - Povrchové úpravy celkem				0,00			
					8 - TRUBNÍ VEDENÍ							
					8 - Trubní vedení celkem				0,00			
1	91623,1213	822-1 A01			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku v místech kde není zídka předzahrádky 51 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol.1 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením ze sypkých materiálů do 1 km - asfaltová směs dle pol. 2 odd. 1 0,098*493 = 49 t Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 49 = 441 t Vodorovná doprava suti bez naložení, se složením z kusových materiálů do 1 km - betonová dlažba dle pol. 1 odd. 1 0,255*570 = 146 t Příplatek za další 1 km přes 1 km - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 146 = 1314 t Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového - dle pol. 5 146 t Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů - dle pol. 3 49 t Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenu, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	m	51	320,00	16 320,00			
2	592 17410	SPCM 5				ks	52	80,00	4 160,00			
3	99722,1551	822-1 B01				t	49	85,00	4 165,00			
4	99722,1559	822-1 B01				t	441	12,00	5 292,00			
5	99722,1561	822-1 B01				t	146	85,00	12 410,00			
6	99722,1569	822-1 B01				t	1314	12,00	15 768,00			
7	99722,1815	822-1 B01				t	146	240,00	35 040,00			
8	99722,1845	822-1 B01				t	49	320,00	15 680,00			
9	99822,5111	822-1 A01				t	300,5	10,00	3 005,35			
					9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				111 840,35			

SILNICE ŠKROB s.r.o.

Svatavská 500/7, 678 01 Blansko

IČO: 29215943, DIČ: CZ29215943

Tel: 777 017 508

①