

SMLOUVA O DÍLO Č. 17/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Bílovice – oprava komunikace a parkovací stání v ulici U Hřbitova“

Objednatel: Obec Bílovice
Se sídlem: Bílovice 70, 687 12 Bílovice
IČ: 00290793
DIČ: CZ00290793
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1543061349/0800
Zastoupená: Petrem Fuskem – starostou obce
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo: Bílovice 513, 687 12 Bílovice
IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
Zastoupený: Milanem Vyorálkem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
Číslo účtu: 257830886/0300
Tel: 572 587 280
E-mail: info@svs-correct.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, a to konkrétně realizaci stavby „Bílovice – oprava komunikace a parkovací stání v ulici U Hřbitova“ dle projektové dokumentace DUR+DSP+DPS „Bílovice – oprava komunikace a parkovací stání v ulici U Hřbitova“ zpracované Zdenkem Vladykou, Na Honech I. 55/40, 760 05 Zlín, datum vyhotovení 01/2017.

(1) **Realizací stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.)
- čištění veřejných komunikací
- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby
- zaměření a zakreslení skutečného stavu (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG) Zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v DPS

- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD)
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, či zápisem ve stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat) těchto změn. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace.
- (4) Po odsouhlasení změn rozsahu předmětu plnění díla, dle odstavce 4, článku III. uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Práce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.
- (5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace vč. výkazu výměr a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý podrobně seznámil, a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s ČSN, EN a smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- (7) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Termín zahájení prací: | 08/2017 |
| Termín dokončení stavby: | 10/2017 |
- (2) Místem plnění je: **Obec Bílovice**

III. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2017**

Cena díla bez DPH	3 128 260,- Kč
DPH 21 %	656 935,- Kč
Cena celkem vč. DPH	3 785 195,- Kč

- (3) Změna (překročení, snížení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v této smlouvě.
- (5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

IV. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatel. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do **30 – ti dnů** ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.
- (2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše **90%** sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků.
- (3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

V. Staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy

BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

- (4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (8) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- (9) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.

- (6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.
- (7) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (8) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

VII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat autorizovanou osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) na stavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 158 a §160) Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

VIII. Provedení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.

- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání - převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

- a) Práce HSV a PSV **60 měsíců**
- b) Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

X. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu**.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XI. Způsob zajištění řádného plnění

- (1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy.
- (2) Zhotovitel při podpisu předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny KOOPERATIVA** na pojistnou částku znějící **na výši min. 1.000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

XII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
 - dohodou smluvních stran,
 - splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
 - nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
 - a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 5 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému doзору objednatele, autorskému doзору nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě, vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací oběma smluvními stranami a vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu (7) této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: Milan Vyorálek – jednatel společnosti
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Milan Vyorálek ml. - stavbyvedoucí
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Petr Fusek**
 - d) za objednatele ve věcech technických:
- (2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato podmínka se vztahuje též na změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- (3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

- (4) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.
- (5) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli podepsaný harmonogram časového průběhu stavby statutárním zástupcem a opatřeným razítkem zhotovitele, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (8) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. Pojistná smlouva – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy

Za objednatele:

V Bílovicích, dne 15.8.2017




Petr Fusek
starosta obce



Za zhotovitele:

V Bílovicích, dne 15.8.2017



Milan Vyorálek
jednatel společnosti

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -4-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Oprava MK	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO101		Oprava místní komunikace	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 415
ZV205017		Bílovice Oprava komnkce a parkov v ul.U Hřbitova	Náklady na m.j.	869
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 229 801		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	1 229 801		
HZS			
ZRN+HZS	1 229 801		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 229 801		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : FUSEK PETR
Datum :		Datum :	Datum : 15.8.2018
Podpis :		Podpis :	Podpis : 
			
		SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141	
Základ pro DPH	21,0 %		1 229 801 Kč
DPH	21,0 %		258 258 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 488 059 Kč

Poznámka :

"Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnke a parkov v ul.U Hřbit	Rozpočet : 101
Objekt :	SO101 Oprava místní komunikace	Oprava MK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	182 181				
21 Úprava podloží a základ.spáry	32 544				
5 Komunikace	651 196				
91 Doplnující práce na komunikaci	192 238				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	21 791				
96 Bourání konstrukcí	594				
99 Staveništní přesun hmot	29 469				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	119 787				
CELKEM OBJEKT	1 229 801				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komunikace a parkov v ul.U H	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 Oprava místní komunikace	Oprava MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm VYTĚŽENÍ MLATOVÉHO POVRCHU TL. 100mm :3 viz situace, zpráva:	m2	3,00 3,00	35,00	105,00
2	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm VYTĚŽENÍ ŠTĚRKODRTĚ TL. 100mm (ZPEVNĚNÁ CESTA) :28 viz situace, zpráva:	m2	28,00 28,00	46,00	1 288,00
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 100mm :4 viz situace, zpráva:	m2	4,00 4,00	169,00	676,00
4	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm FRÉZOVÁNÍ TL. 40mm:65 viz situace, zpráva:	m2	65,00 65,00	257,00	16 705,00
5	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm OPRAVA KOMUNIKACE - PŘED POLOŽENÍM NOVE OBRUSNÉ VRSTVY: případně lokální opravy konstr. poruch, které zasahují do ložních vrstev, až do hl. neporušené vrstvy :1262*0,2 viz situace, zpráva:	m2	252,40 252,40	335,00	84 554,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :455 viz situace, zpráva:	m	455,00 455,00	49,00	22 295,00
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP :22 viz situace, řezy, zpráva:	m3	22,00 22,00	132,00	2 904,00
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkop :22	m3	22,00 22,00	17,00	374,00
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS HUTNĚNÝ NÁSYPA (ZA OBRUBOU) :35 do násypu využít odkopek i z SO102 Parkoviště: viz situace, řezy, zpráva:	m3	35,00 35,00	47,00	1 645,00
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:45 CHODNÍK - MLATOVÝ POVRCH:35 viz situace, řezy, zpráva:	m2	80,00 45,00 35,00	12,00	960,00
11	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :160*0,15 odvoz na mezideponii ke znovupoložení: viz situace, zpráva:	m3	24,00 24,00	325,00	7 800,00
12	181050010RA0	Terénní modelace PŘÍPRAVA TERÉNU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ :245 viz situace, zpráva:	m2	245,00 245,00	53,00	12 985,00
13	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :245 dovoz z mezideponie (také z SO102 Parkoviště) : viz situace, zpráva:	m2	245,00 245,00	122,00	29 890,00
Celkem za 1 Zemní práce						182 181,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
14	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, :	m3	19,20 19,20	132,00	2 534,40

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 Oprava místní komunikace	Oprava MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
15	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	19,20	17,00	326,40
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48*0,4		19,20		
		viz odkop:				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,20	261,00	5 011,20
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48*0,4		19,20		
		viz odkop :				
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	19,20	450,00	8 640,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48*0,4		19,20		
		viz odkop:				
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,20	15,00	288,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48*0,4		19,20		
		viz odkop:				
19	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	48,00	12,00	576,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48		48,00		
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	96,00	158,00	15 168,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :48*2		96,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, :				
		BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ):				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				32 544,00
Díl: 5		Komunikace				
21	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	35,00	29,00	1 015,00
		CHODNÍK - MLATOVÝ POVRCH:35		35,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	35,00	47,00	1 645,00
		CHODNÍK - MLATOVÝ POVRCH:35		35,00		
		Zasypání spár jemnou frakcí + zhuťnění :				
		viz situace, řezy, zpráva:				
23	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	35,00	92,00	3 220,00
		CHODNÍK - MLATOVÝ POVRCH:35		35,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	35,00	130,00	4 550,00
		CHODNÍK - MLATOVÝ POVRCH:35		35,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
25	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 22 cm	m2	45,00	173,00	7 785,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ				
		KONSTRUKCE:45		45,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
26	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	297,40	339,00	100 818,60
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ				
		KONSTRUKCE:45		45,00		
		OPRAVA KOMUNIKACE - PŘED POLOŽENÍM NOVE OBROUSNE				
		VRSTVY:				
		případně lokální opravy konstr. poruch , které zasahují do ložních				
		vrstev, až do hl. neporušené vrstvy :1262*0,2		252,40		
		viz situace, zpráva:				
27	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	45,00	251,00	11 295,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ				
		KONSTRUKCE:45		45,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 Oprava místní komunikace	Oprava MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:45 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNA VRSTVA :1335 viz situace, řez, zpráva:	m2	1 380,00 45,00 1 335,00	23,00	31 740,00
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:45 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNA VRSTVA :1335 viz situace, řez, zpráva:	m2	1 380,00 45,00 1 335,00	16,00	22 080,00
30	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:45 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNA VRSTVA :1335 viz situace, řez, zpráva:	m2	1 380,00 45,00 1 335,00	218,00	300 840,00
31	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNA VRSTVA : vyrovnávací vrstva ASFALTOVÝ BETON 0-30mm:1335/2 viz situace, řez, zpráva:	m2	667,50 667,50	249,00	166 207,50
Celkem za		5 Komunikace				651 196,10
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu POKLÁP KANALIZAČNÍ SÁCHTY VÝSKOVÉ PŘÍSPUSOBI NOVE NIVELETÉ PARKOVIŠTĚ :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	1 510,00	1 510,00
33	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: IP 10a + dodatk.E13:2 viz situace, zpráva:	kus	2,00 2,00	789,00	1 578,00
34	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: IP 10a + dodatk.E13:2 viz situace, zpráva:	kus	2,00 2,00	332,00	664,00
35	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V12b :28 viz situace, zpráva:	m	28,00 28,00	28,00	784,00
36	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V12b :28 viz situace, zpráva:	m	28,00 28,00	3,00	84,00
37	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 SÍČNÍČNÍ OBRUBNIK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :355 PŘECHODOVÝ KUS - dl. 1,0m :4 NAJEZDOVÝ OBRUBNIK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm :215 viz situace, zpráva:	m	574,00 355,00 4,00 215,00	189,00	108 486,00
38	919722212R00	Dilatační spáry řezané,zaliti za tepla ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :28 viz situace, zpráva:	m	28,00 28,00	28,00	784,00
39	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :28	m	28,00 28,00	65,00	1 820,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 Oprava místní komunikace	Oprava MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
40	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01	16 750,00	117,25
		ZÁŘEZANÍ ŠTYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU				
		ZÁLIVKOU :28*0,00025		0,01		
		viz situace, zpráva:				
41	40445161.A	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	795,00	1 590,00
		dodatková E13 "MIMO VOZIDEL POHŘEBNÍ SLUŽBY" :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
42	40445244	Značka dopr.informat. IP 10a,b 500x500mm poz.tř.1	kus	2,00	770,00	1 540,00
		IP 10a:2		2,00		
		viz osaz.značek:				
43	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	742,00	1 484,00
		SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2		2,00		
		viz osaz.znač.:				
44	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	1 115,00	2 230,00
		SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :2		2,00		
		viz osaz.znač.:				
45	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	362,10	119,00	43 089,90
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm				
		:355*1,02		362,10		
		viz situace, zpráva:				
46	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	219,30	114,00	25 000,20
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm				
		:215*1,02		219,30		
		viz situace, zpráva:				
47	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,04	362,00	738,48
		PŘECHODOVÝ KUS - dl. 1,0m :2*1,02		2,04		
		viz situace, zpráva:				
48	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,04	362,00	738,48
		PŘECHODOVÝ KUS - dl. 1,0m :2*1,02		2,04		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				192 238,31
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
49	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou	kg	252,40	46,00	11 610,40
		OPRAVA KOMUNIKACE - PŘED POLOŽENÍM NOVE OBRUSNE				
		VRSTVY:				
		ošetření příčných (podélných) úzkých trhlin:1262*0,2		252,40		
		viz situace, zpráva:				
50	938907141R00	Odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m	m3	3,00	1 080,00	3 240,00
		ULIČNÍ VPUST VYČISTIT :6*0,5		3,00		
		viz situace, zpráva:				
51	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1 262,00	5,00	6 310,00
		VYČISTĚNÍ KOMUNIKACE - PŘED POLOŽENÍM NOVE OBRUSNE				
		VRSTVY:1262		1 262,00		
		viz situace, zpráva:				
52	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	315,50	2,00	631,00
		VYČISTĚNÍ KOMUNIKACE - PŘED POLOŽENÍM NOVE OBRUSNE				
		VRSTVY:1262*0,25		315,50		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				21 791,40
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
53	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	297,00	594,00
		ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnke a parkov v ul.U H	Rozpočet: 101
Objekt :	SO101 Oprava místní komunikace	Oprava MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				594,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	545,72	54,00	29 468,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 468,72
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	175,38	345,00	60 507,34
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 578,45	12,00	18 941,43
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	175,38	230,00	40 338,23
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				119 787,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	102	Parkoviště	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO102	Parkoviště		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	370
ZV205017	Bílovice Oprava komnkece a parkov v ul.U Hřbitova		Náklady na m.j.	2 349
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	868 931		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	868 931		
HZS			
ZRN+HZS	868 931		
ZRN+ost.náklady+HZS	868 931		
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -4-	
		Za objednatele Jméno : FINEK PETR Datum : 15.8.2017 Podpis :  	
Základ pro DPH	21,0 %		868 931 Kč
DPH	21,0 %		182 476 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 051 407 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U Hřbit	Rozpočet :	102
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	192 257				
21 Úprava podloží a základ.spáry	263 742				
5 Komunikace	319 125				
91 Doplňující práce na komunikaci	59 160				
99 Staveništní přesun hmot	32 694				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 953				
CELKEM OBJEKT	868 931				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 102
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107310R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	13,00	35,00	455,00
		VYTĚŽENÍ MLATOVÉHO POVRCHU TL. 100mm :13		13,00		
		viz situace, zpráva:				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	120,00	132,00	15 840,00
		VÝKOP :120		120,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	120,00	17,00	2 040,00
		viz odkop :120		120,00		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	112,90	261,00	29 466,90
		přebytek odkopku :120-16		104,00		
		do SO101:22-35		-13,00		
		viz odkop a násyp:				
		přebytek sejmutého drnu :(646-255-245)*0,15		21,90		
		část použita i na SO101 :				
		viz sejmutí a rozprostření:				
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	112,90	450,00	50 805,00
		přebytek odkopku :104-13		91,00		
		přebytek sejm.drnu:21,9		21,90		
		viz vodor.přesun:				
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	16,00	47,00	752,00
		HUTNĚNÝ NÁSY (ZA OBRUBOU) :16		16,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	112,90	15,00	1 693,50
		přebytek odkopku :104-13		91,00		
		přebytek sejm.drnu:21,9		21,90		
		viz vodor.přesun:				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	388,50	12,00	4 662,00
		ŠJE26 - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDA				
		BARVA:370*1,05		388,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
9	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	96,90	325,00	31 492,50
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :646*0,15		96,90		
		odvoz na mezideponii ke znovupoložení, přebytek na skládku :				
		viz situace, zpráva:				
10	181050010RA0	Terénní modelace	m2	255,00	53,00	13 515,00
		PŘÍPRAVA TERÉNU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ :255		255,00		
		viz situace, zpráva:				
11	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí travou	m2	255,00	122,00	31 110,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :255		255,00		
		dovoz z mezideponie :				
		viz situace, zpráva:				
12	184201114RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm bez	kus	5,00	105,00	525,00
		dodávky dřeviny				
		PŘESAZENÍ STROMŮ - 5ks, prům. kmene do 10cm :5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
13	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	3,00	3 300,00	9 900,00
		ZKOUŠKY NA ZEMNÍ PLÁNI:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	1 Zemní práce				192 256,90
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnckce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 102
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m3	155,60 155,60	132,00	20 539,20
15	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389*0,4 viz odkop:	m3	155,60 155,60	17,00	2 645,20
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389*0,4 viz odkop :	m3	155,60 155,60	261,00	40 611,60
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389*0,4 viz odkop:	m3	155,60 155,60	450,00	70 020,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389*0,4 viz odkop:	m3	155,60 155,60	15,00	2 334,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389 plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	389,00 389,00	12,00	4 668,00
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :389*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	778,00 778,00	158,00	122 924,00
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				263 742,00
Díl: 5	Komunikace					
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:370*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	377,40 377,40	130,00	49 062,00
22	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:370 viz situace, řezy, zpráva:	m2	370,00 370,00	275,00	101 750,00
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:370 viz situace, řezy, zpráva:	m2	370,00 370,00	205,00	75 850,00
24	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x80mm, ŠEDÁ BARVA:370*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	m2	377,40 377,40	245,00	92 463,00
Celkem za		5 Komunikace				319 125,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
25	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: IP12 :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	789,00	789,00
26	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: IP12 :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	332,00	332,00
27	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	92,00	28,00	2 576,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkece a parkov v ul.U H	Rozpočet: 102
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10c :92 viz situace, zpráva:		92,00		
28	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10f :2,5 viz situace, zpráva:	m2	2,50 2,50	476,00	1 190,00
29	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10c :92 viz situace, zpráva:	m	92,00 92,00	3,00	276,00
30	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10f :2,5 viz situace, zpráva:	m2	2,50 2,50	5,00	12,50
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :165 viz situace, řezy, zpráva:	m	165,00 165,00	189,00	31 185,00
32	40445243	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP 12:1 viz osaz.značek:	kus	1,00 1,00	915,00	915,00
33	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :1 viz osaz.znač.:	kus	1,00 1,00	742,00	742,00
34	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :1 viz osaz.znač.:	kus	1,00 1,00	1 115,00	1 115,00
35	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :165*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	168,30 168,30	119,00	20 027,70
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				59 160,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	605,44	54,00	32 693,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				32 693,56
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,86	345,00	986,70
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,74	12,00	308,88
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,86	230,00	657,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 953,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	103	Nová místní komunikace	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO103		Nová místní komunikace	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	341
ZV205017		Bílovice Oprava komnkece a parkov v ul.U Hřbitova	Náklady na m.j.	2 600
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	886 528		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	886 528		
HZS			
ZRN+HZS	886 528		
ZRN+ost.náklady+HZS	886 528		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>FILIP PETR</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>15.8.2017</i>
Podpis :		Podpis :	Podpis : 
		SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -4-	
Základ pro DPH	21,0 %		886 528 Kč
DPH	21,0 %		186 171 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 072 699 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U Hřbit	Rozpočet : 103
Objekt :	SO103 Nová místní komunikace	Nová místní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	170 944				
21 Úprava podloží a základ.spáry	224 418				
5 Komunikace	328 362				
8 Trubní vedení	32 750				
91 Doplnující práce na komunikaci	48 796				
99 Staveništní přesun hmot	37 751				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	43 507				
CELKEM OBJEKT	886 528				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komunikace a parkov v ul.U H	Rozpočet: 103
Objekt :	SO103 Nová místní komunikace	Nová místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	265,00	46,00	12 190,00
		VYTĚŽENÍ ŠTERKODRTĚ TL. 100mm (ZPEVNĚNÁ CESTA) :265		265,00		
		viz situace, zpráva:				
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	20,00	49,00	980,00
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :20		20,00		
		viz situace, zpráva:				
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	127,00	132,00	16 764,00
		VÝKOP :127		127,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	127,00	17,00	2 159,00
		viz odkopávky :127		127,00		
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	14,00	21,00	294,00
		viz hloub.rýh :14		14,00		
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,00	368,00	5 152,00
		DRENÁŽ :60*0,4*0,5		12,00		
		VPUSTI :1*2		2,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	141,25	261,00	36 866,25
		přebytek odkopku :127-10+12+1		130,00		
		viz odkop a násyp:				
		přebytek sejmutého drnu :(145-70)*0,15		11,25		
		viz sejmutí a rozprostření:				
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	141,25	450,00	63 562,50
		přebytek odkopku :130		130,00		
		přebytek sejm.drnu:11,25		11,25		
		viz vodor.přesun:				
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 95% PS	m3	10,00	47,00	470,00
		HUTNĚNÝ NÁSY (ZA OBRUBOU) :10		10,00		
		do násypu využit odkopek i z SO102 Parkoviště:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	141,25	15,00	2 118,75
		přebytek odkopku :130		130,00		
		přebytek sejm.drnu:11,25		11,25		
		viz vodor.přesun:				
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	341,00	12,00	4 092,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ				
		KONSTRUKCE:315		315,00		
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA:1		1,00		
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŠTERKODRT :25		25,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
12	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	21,75	325,00	7 068,75
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :145*0,15		21,75		
		odvoz na mezideponii ke znovupoložení:				
		viz situace, zpráva:				
13	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	1,00	377,00	377,00
		vpusti:1*1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
14	181050010RA0	Terénní modelace	m2	70,00	53,00	3 710,00
		PŘÍPRAVA TERÉNU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ :70		70,00		
		viz situace, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komunikace a parkov v ul.U H	Rozpočet: 103
Objekt :	SO103 Nová místní komunikace	Nová místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :70 dovoz z mezideponie (také z SO102 Parkoviště) : viz situace, zpráva:	m2	70,00 70,00	122,00	8 540,00
16	1811-NC	Zkouška hutnění zemní plně ZKOUŠKY NA ZEMNÍ PLÁNI:2 viz situace, zpráva:	ks	2,00 2,00	3 300,00	6 600,00
Celkem za		1 Zemní práce				170 944,25
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
17	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m3	132,40 132,40	132,00	17 476,80
18	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331*0,4 viz odkop:	m3	132,40 132,40	17,00	2 250,80
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331*0,4 viz odkop :	m3	132,40 132,40	261,00	34 556,40
20	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331*0,4 viz odkop:	m3	132,40 132,40	450,00	59 580,00
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331*0,4 viz odkop:	m3	132,40 132,40	15,00	1 986,00
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331 plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	331,00 331,00	12,00	3 972,00
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :331*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, : BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ): plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:	m2	662,00 662,00	158,00	104 596,00
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				224 418,00
Díl:	5	Komunikace				
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŠTĚRKODRT : - Štěrkodrt fr. 8-16:25 - Štěrkodrt fr. 16-32:25 viz situace, řezy, zpráva:	m2	50,00 25,00 25,00	130,00	6 500,00
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA:1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	1,00 1,00	158,00	158,00
26	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:315 viz situace, řezy, zpráva:	m2	315,00 315,00	173,00	54 495,00
27	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:315	m2	315,00 315,00	339,00	106 785,00

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnckce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 103
Objekt :	SO103 Nová místní komunikace	Nová místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
28	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	315,00	251,00	79 065,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:315		315,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
29	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	315,00	23,00	7 245,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:315		315,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	315,00	16,00	5 040,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:315		315,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
31	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	315,00	218,00	68 670,00
		MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE:315		315,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,00	195,00	195,00
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA:1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
33	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	1,02	205,00	209,10
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA:1*1,02		1,02		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				328 362,10
Díl: 8	Trubní vedení					
34	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrku a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	60,00	336,00	20 160,00
		DRENÁŽ DN 100 :60		60,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
35	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	3,00	1 080,00	3 240,00
		ULIČNÍ VPUST - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
36	894411010RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500,40.t.hl.1,67 m	kus	1,00	9 350,00	9 350,00
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA :1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				32 750,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
37	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	28,00	28,00	784,00
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V12b :28		28,00		
		viz situace, zpráva:				
38	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	28,00	3,00	84,00
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V12b :28		28,00		
		viz situace, zpráva:				
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	154,00	189,00	29 106,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :95		95,00		
		PŘECHODOVÝ KUS - dl. 1,0m :4		4,00		
		NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm :55		55,00		
		viz situace, zpráva:				
40	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	96,90	119,00	11 531,10
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 100mm :95*1,02		96,90		
		viz situace, zpráva:				

Položkový rozpočet


Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U H	Rozpočet: 103
Objekt :	SO103 Nová místní komunikace	Nová místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm :50*1,02 viz situace, zpráva:	kus	51,00	114,00	5 814,00
42	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS - dl. 1,0m :2*1,02 viz situace, zpráva:	kus	2,04	362,00	738,48
43	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS - dl. 1,0m :2*1,02 viz situace, zpráva:	kus	2,04	362,00	738,48
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				48 796,06
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	699,08	54,00	37 750,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				37 750,54
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,70	345,00	21 976,50
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	573,30	12,00	6 879,60
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	63,70	230,00	14 651,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				43 507,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
VNOV		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ZV205017		Bílovice Oprava komnke a parkov v ul.U Hřbitova	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem	143 000		
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	143 000		
HZS			
ZRN+HZS	143 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	143 000		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : FUSEK PETR
Datum :		Datum :	Datum : 15.8.2018
Podpis :		Podpis :	Podpis : 
		SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 IČO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141 -4-	
Základ pro DPH	21,0 %		143 000 Kč
DPH	21,0 %		30 030 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			173 030 Kč

Poznámka :

"Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U Hřbit	Rozpočet : VNON
Objekt :	VNOV Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady		67 000			
VN	Vedlejší náklady		76 000			
CELKEM OBJEKT			143 000			

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV205017 Bílovice Oprava komnkcce a parkov v ul.U H	Rozpočet: VNON
Objekt :	VNOV Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
3	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
5	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				67 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				76 000,00

Harmonogram stavebních prací 2017

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -4-






Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Pojistná smlouva

č. 8602672308

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

SVS - CORRECT, spol. s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Milan Vyorálek, jednatel

IČ: 25513141

se sídlem: Bílovice 176, 687 12 Bílovice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

živnostenském listu pod č. j. / č. ŽÚ-97-11839-Zá ze dne 15.12.1997.

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,

kteřé jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 18.4.2011

Konec pojištění: 17.4.2021

ČLÁNEK II.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast 20 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	42 788 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	42 788 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Saldo přírážek a slev	-25 %
Celkové roční pojistné po úpravě	32 091 Kč
Pojistné za pojistné období	32 091 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 18.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602672308

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Bílovicích dne 15.4.2011

SVS - CORRECT spol. s r.o.
nač. 12 BÍLOVICE 176
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ255.13.141

Milan Vyoralék, jednatel

Za pojistitele:

V Bílovicích dne 15.4.2011

Milan Bernátek, ST Consult, s.r.o.

80220051756618
SVS - CORRECT, spol. s.r.o.

794

Bílovice 176
687 12 Bílovice u Uher.Hradiště



Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602672308

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: SVS - CORRECT, spol. s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 25513141

Adresa: Bílovice 176
687 12 Bílovice u Uher.Hradiště

Pojištěný: SVS - CORRECT, spol. s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 25513141

Adresa: Bílovice 176
687 12 Bílovice u Uher.Hradiště

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu: určitou
Počátek pojištění: 18. 4. 2011
Konec pojištění: 17. 4. 2021

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: 12 měsíců

Pojistné za pojistné období: 32 091 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: **18. 4. každého roku.**

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	220038-50050022/0800
Konstantní symbol:	3559 (složenka)
	3558 (bankovní převod)
Variabilní symbol:	8602672308

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634
664 42 Modřice
Infolinka: 841 105 105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obračejte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště. V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.


Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Martin Diviš, MBA
předseda představenstva
a generální ředitel

1. 6. 2011



JUDr. Hana Macháčová
členka představenstva