

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel: Obec Petříkov**, Petříkov 45, 374 01 Petříkov, IČ: 00581836, zastoupena:
Luděk Bínou – starostou obce

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:**
Aleš Šorfa

se sídlem: Rudolfovská tř. 25/10, 370 01 České Budějovice

IČ: 12936791

DIČ: CZ6201281482.....

zastoupený: Alešem Šorfou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 562008389/0800

telefon: 603 476 702 fax:-

e-mail: alstavas@gmail.com

dále jen „zhotovitel“

3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- . ve věcech smluvních – Aleš Šorfa (tel. 603 476 702)
- . ve věcech technických – Aleš Šorfa (tel. 603 476 702)

za objednatele:

- . ve věcech smluvních – Luděk Bína, starosta obce (tel.: 386 325 316 / 602 604 450)
- . ve věcech technických – bude uveden v zápise o předání staveniště

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále jen „díla“*)

„ODPOČINKOVÁ STANOVISTĚ V OBCI PETŘÍKOV“

v rozsahu podle zadávacích podmínek zakázky v rámci výběrového řízení „Odpočinková stanoviště v obci Petříkov“, vyhlášeného zadavatelem v rámci realizace projektu programu Program rozvoje venkova (2014-2020) – s názvem „Odpočinková stanoviště v obci Petříkov“, který byl předložen do výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže, opatření: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

2. Závazkem k plnění ze strany zhotovitele jsou stavební práce spojené s vybudováním třech odpočinkových míst v obci Petříkov s těmito názvy:

- a) U Dlouhého mostu
- b) U Huberta
- c) Bejkovka

3. Místem plnění je Obec Petříkov, 374 01 Petříkov, okres České Budějovice, kraj Jihočeský.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Zahájení: 1. 10. 2020 / Dokončení: 15. 12. 2020

2. Dílo se považuje za dokončené jeho písemným předáním a převzetím bez vad a nedodělků či s takovými vadami nebo nedodělkami, jež nebrání užívání díla objednatelem a jež se zhotovitel pro takto nastalý případ zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu po převzetí díla.

3. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro předpokládaného termínu zahájení prací, tj. do 1. 10. 2020.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací předmětu díla jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu stavebních prací s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a činí 1 317 287,94 Kč bez DPH, DPH = 276 630,47 Kč, celkem 1 593 918,41 Kč včetně DPH.

2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal.

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dílo bude uhrazeno jednorázově, po jeho předání ve smyslu článku III.2 této smlouvy a to bez zbytečného odkladu na základě vystavené faktury, která bude obsahovat soupis skutečně provedených prací.
2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě (soupis provedených prací)
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně a včetně daně z přidané hodnoty.
 - Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
 - Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, případně osobám pověřeným k provádění autorského dozoru či koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Do stavebního deníku se zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od protokolárního převzetí a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká.
5. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, předpoklad je jednou týdně.

6. Technický dozor u těžé stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
7. Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
8. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzoomět zhotovitele.
9. Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
10. TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
11. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezproštuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
12. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
13. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
14. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

17. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby.

18. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

19. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

20. Objednatel má právo u sporných zabudovávaných materiálů provést případné zkoušky, které v případě správnosti dodávky zhotovitele zaplatí objednatel. V opačném případě provede úhradu zhotovitel.

VII. DODÁNÍ DÍLA A PŘEJÍMKA

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na ústní či písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

3. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (je-li relevantní), uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.

4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací a geodetické zaměření stavby. (dokumentace skutečného provedené)

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce **60 měsíců**.
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo řádně užívat.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
8. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
10. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů.
11. V případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu


zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy o dílo spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

7. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Luděk Bína

starosta obce Petříkov

**OBEC
PETŘÍKOV**
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 325 316
IČO: 581836.....

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV
Tudolfovská 10, 370 01 České Budějovice
tel. 386 352 897
IČO: 12936791 DIČ: CZ6201281482

.....
Aleš Šorfa

V Petříkově dne 20. 7. 2020

V Českých Budějovicích dne 20. 7. 2020

Příloha SOD: oceněný Výkaz výměr předložený v nabídce do VŘ (položkový rozpočet)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: ODPOČINKOVÁ STANOVISTĚ V OBCI PETŘÍKOV
Zadavatel: Obec Petříkov, Petříkov 45, 374 01 Petříkov, IČ: 00581836

Identifikační údaje účastníka výběrového řízení (uchazeče)

Obchodní název firmy: <i>(jedná-li se o právnickou osobu)</i>	Aleš Šorfa
Jméno a příjmení: <i>(jedná-li se o fyzickou osobu)</i>	
Sídlo firmy: <i>místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu</i> <i>(jedná-li se o fyzickou osobu)</i>	Rudolfovská tř. 25/10, 370 01 České Budějovice
Právní forma:	101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ:	12936791
DIČ:	CZ6201281482
Telefon / FAX:	603 476 702 / -
E-mail:	alstavas@gmail.com
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka výběrového řízení:	Aleš Šorfa

Celková nabídková cena:

Nabídková cena díla bez DPH	1.317.287,94	Kč
DPH	276.630,47	Kč
Nabídková cena CELKEM vč. DPH	1.593.918,41	Kč

V Českých Budějovicích dne 9. 7. 2020

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV

Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice

tel. 386 352 897

IČO: 12936791 DIČ: CZ6201281482

Aleš

Šorfa.....

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce účastníka výběrového řízení

Krycí list nabídky (Příloha č.1 zadávacích podmínek)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
 Stavba: ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2, 2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.07.2020
Zadavatel:	IČ:
Obec Petřikov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 12936791
Aleš Šorfa	DIČ: CZ6201281482
Projektant:	IČ:
INPROPO, s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH			1 317 287,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 317 287,94	276 630,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 593 918,41

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV
 Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice
 tel. 386 352 897
 IČO: 12936791, DIČ: CZ6201281482



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: ODPOČINKOVÁ STANOVÍŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2, 2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov
Místo:
Zadavatel: Obec Petřikov
Uchazeč: Aleš Šorfa
Datum: 09.07.2020
Projektant: INPROPO, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 317 287,94	1 593 918,41	
1	U DLOUHÉHO MOSTU	181 753,67	219 921,94	STA
2	U HUBERTA	698 596,70	845 302,01	STA
3	BEJKOVKA	436 937,57	528 694,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2.

2217/6 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

1 - U DLOUHÉHO MOSTU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Petříkov

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

12936791

DIČ:

CZ6201281482

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 753,67

DPH základní
snižená

Základ daně
181 753,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 168,27
0,00

Cena s DPH

v CZK


219 921,94

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV

Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice

tel. 386 352 897

IČO: 12936791 DIČ: CZ6201281482



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

ODPOČINKOVÁ STANOVISŤE V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2,
2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt

1 - U DLOUHÉHO MOSTU

Místo

Datum:

09.07.2020

Zadavatel:

Obec Petříkov

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	181 753,67
HSV - Práce a dodávky HSV	87 512,08
1 - Zemní práce	54 521,38
2 - Zakládání	4 158,00
5 - Komunikace pozemní	16 335,00
998 - Přesun hmot	12 497,70
PSV - Práce a dodávky PSV	76 741,59
766 - Konstrukce truhlářské	76 741,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2.

2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

1 - U DLOUHÉHO MOSTU

Misto:

Datum: 09.07.2020

Zadavatel:

Obec Petříkov

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							181 753,67	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 512,08	
D	1		Zemní práce				54 521,38	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu a sklonu do 1:5	m2	55,000	92,00	5 060,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	K007	Likvidace odstraněných křovin a stromů	m2	55,000	45,00	2 475,00	
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,512	980,00	1 481,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad					
	VV		0,6*0,6*1,0*4*1,05		1,512			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	55,000	49,00	2 695,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	27,500	148,00	4 070,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vyrovnání pozemku					
	VV		55,0*0,5		27,500			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 40 000 m	m3	40,012	265,00	10 603,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,0*0,2		11,000			
	VV		27,5*1,512		29,012			
	VV		Součet		40,012			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 40 000 m	m3	280,084	17,60	4 929,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,012*7 'Přepočtené koeficientem množství		280,084			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalonu odpadů pod kódem 17.05.04	t	80,024	280,00	22 406,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		40,012*2 'Přepočtené koeficientem množství		80,024			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	40,012	20,00	800,24	CS ÚRS 2020 01
D	2		Zakládání				4 158,00	
10	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neoprávaného tř. C 20/25	m3	1,512	2 750,00	4 158,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad					
	VV		0,6*0,6*1,0*4*1,05		1,512			
D	5		Komunikace pozemní				16 335,00	
12	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, na zhutnění tl. 300 mm	m2	55,000	297,00	16 335,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vyrovnání pozemku					
	VV		55,0		55,000			
D	998		Přesun hmot				12 497,70	
13	K	998011001	Přesun hmot	t	41,659	300,00	12 497,70	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 741,59	
D	766		Konstrukce truhlářské				76 741,59	
14	K	K003	D+M naučná tabule vč. kotvení Informační deska dřevěná, kotvena na dřevěný zatlučený kůl z přírodního materiálu s povrchovou úpravou.	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	
15	K	K004	D+M odpadkový koš vč. kotvení Dřevěný odpadkový koš z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, uvnitř umístěn vnitřní koš pro odpadky	kus	1,000	9 890,00	9 890,00	
16	K	K005	D+M přístřešek- přírodní sezení Přírodní přístřešek z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, velikost cca 2,0 / 2,0 m 2x lavice, 1x stůl- to celé zastřešeno sedlovou střechou	kus	1,000	49 100,00	49 100,00	
17	K	K006	D+M kolostav vč. kotvení Dřevěný kolostav z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, pro 5 kol.	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	
18	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m u obklopených výškově do 6 m	%	783,000	0,73	571,59	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D.		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00	
			Zařízení staveniště					
			Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veřejný rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
19	K	K002						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODPOČÍNKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2,

2217/6 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

2 - U HUBERTA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Petříkov

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

12936791

DIČ:

CZ6201281482

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

698 596,70

DPH základní
snížená

Základ daně
698 596,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
146 705,31
0,00

Cena s DPH

v CZK


845 302,01

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV

Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice

tel. 386 352 897

ICO: 12936791 DIČ: CZ6201281482



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2,
2217/6 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

2 - U HUBERTA

Místo:

Datum:

09.07.2020

Zadavatel:

Obec Petříkov

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	698 596,70
HSV - Práce a dodávky HSV	160 053,70
1 - Zemní práce	103 400,00
2 - Zakládání	55 974,80
998 - Přesun hmot	678,90
PSV - Práce a dodávky PSV	521 043,00
766 - Konstrukce truhlářské	521 043,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2,
2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

2 - U HUBERTA

Místo:

Datum:

09.07.2020

Zadavatel:

Obec Petříkov

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							698 596,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				160 053,70	
D	1		Zemní práce				103 400,00	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	200,000	92,00	18 400,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	K007	Likvidace odstraněných křovin a stromů	m2	200,000	45,00	9 000,00	
3	K	K001	Terénní úpravy a profilace terénu vč. případného zatravnění	m2	200,000	380,00	76 000,00	
D	2		Zakládání				55 974,80	
4	K	232321122	Zaražení nebo nastražení a zabíjení dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 5 m	m	70,000	730,00	51 100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		most		42,000			
	VV		3*4*3,5					
	VV		pergola		21,000			
	VV		6*3,5					
	VV		sezení		7,000			
	VV		2*3,5		70,000			
	VV		Součet					
5	M	052171x	tyče dřevěné	m3	3,482	1 400,00	4 874,80	
	VV		70,0*3,14*0,12*0,12		3,165			
	VV		3,165*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,482			
D	998		Přesun hmot				678,90	
6	K	998011001	Přesun hmot	t	2,263	300,00	678,90	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				521 043,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				521 043,00	
7	K	K003	D+M naučná tabule vč. kotvení Informační deska dřevěná, kotvena na dřevěný zatlučený kůl z přírodního materiálu s povrchovou úpravou.	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	
8	K	K004	D+M odpadkový koš vč. kotvení Dřevěný odpadkový koš z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, uvnitř umístěn vnitřní koš pro odpady.	kus	1,000	9 890,00	9 890,00	
9	K	K005	D+M přístřešek- přírodní sezení Přírodní přístřešek z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, velikost cca 2,0 / 2,0 m. 2x lavice, 1x stůl- to celé zastřešeno sedlovou střechou	kus	1,000	49 100,00	49 100,00	
10	K	K009	D+M dřevěná pergola vč. kotvení Dřevěná pergola, samonosná rámová, tesařsky vázaná konstrukce, kotvena na dřevěné zatlučené kůly z přírodního materiálu opatřena povrchovou úpravou a dřevěnou podlahou, velikost cca 8,0 / 6,0 m.	kus	1,000	227 190,00	227 190,00	
11	K	K010	D+M masivní lavice vč. kotvení a tlaková + povrchová impregnace	kus	4,000	7 690,00	30 760,00	
12	K	K011	D+M masivní stůl vč. kotvení a tlaková + povrchová impregnace	kus	2,000	7 270,00	14 540,00	
13	K	K012	D+M dřevěná lávka vč. kotvení a zábradlí, samonosná rámová konstrukce, kotvena na dřevěné zatlučené kůly z přírodního materiálu opatřeny povrchovou úpravou- předpokládána délka 6m	kus	2,000	77 690,00	155 380,00	
14	K	K013	D+M dřevěná lávka vč. kotvení a zábradlí, samonosná rámová konstrukce, kotvena na dřevěné zatlučené kůly z přírodního materiálu opatřeny povrchovou úpravou- předpokládána délka 3m	kus	1,000	24 900,00	24 900,00	
15	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4 100,000	0,73	2 993,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	K002	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODPOČÍNKOVÁ STANOVISTIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2,

2217/6 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

3 - BEJKOVKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Petříkov

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

12936791

DIČ:

CZ6201281482

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

436 937,57

DPH základní
snižená

Základ daně

436 937,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

91 756,89

0,00

Cena s DPH

v CZK


528 694,46

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV

Ludolfovská 10, 370 01 České Budějovice

tel. 386 352 897

IČO: 12936791 DIČ: CZ6201281482



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODPOČÍNKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2,
2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov
Objekt: **3 - BEJKOVKA**

Místo:
Zadavatel: Obec Petřikov
Uchazeč: Aleš Šorfa

Datum: 09.07.2020
Projektant: INPROPO, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	436 937,57
HSV - Práce a dodávky HSV	293 095,32
1 - Zemní práce	168 997,62
2 - Zakládání	12 474,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 777,20
5 - Komunikace pozemní	38 610,00
8 - Trubní vedení	29 370,00
998 - Přesun hmot	35 866,50
PSV - Práce a dodávky PSV	126 342,25
766 - Konstrukce truhlářské	126 342,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ V OBCI PETŘÍKOV na části pozemku p.č. 2717/2, 2217/6, 3046/29 v k.ú. Těšínov

Objekt:

3 - BEJKOVKA

Misto:

Datum: 09.07.2020

Zadavatel:

Obec Petříkov

Projektant:

INPROPO, s.r.o.

Uchazeč:

Aleš Šorfa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							436 937,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				293 095,32	
D	1		Zemní práce				168 997,62	
1	K	111211101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovinně nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	130,000	92,00	11 960,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	K007	Likvidace odstraněných křovin a stromů	m2	130,000	45,00	5 850,00	
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	31,680	715,00	22 651,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				31,680			
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykonávaných 33,0*0,8*(1,2-0,1-0,35)	m3	19,800	139,00	2 752,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				19,800			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 33,0*0,8*0,35	m3	9,240	513,00	4 740,12	CS ÚRS 2020 01
	VV				9,240			
6	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	18,480	230,00	4 250,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		9,24*2 Přepočtené koeficientem množství		18,480			
7	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm	m2	130,000	24,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	65,000	148,00	9 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vyrovnání pozemku					
	VV		130,0*0,5		65,000			
9	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,536	980,00	4 445,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad					
	VV		0,6*0,6*1,0*12*1,05		4,536			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 100 do 10 000 m	m3	102,880	265,00	27 263,20	CS ÚRS 2020 01
	VV				130,0*0,2		26,000	
	VV				31,68-19,8		11,880	
	VV				65,0		65,000	
	VV		Součet		102,880			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 100 do 10 000 m	m3	720,160	17,60	12 674,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		102,88*7 Přepočtené koeficientem množství		720,160			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalonu odpadů pod kódem 17.05.04	t	205,760	280,00	57 612,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		102,88*2 Přepočtené koeficientem množství		205,760			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	102,880	20,00	2 057,60	CS ÚRS 2020 01
D	2		Zakládání				12 474,00	
14	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nenokládaného tř. C 20/25	m3	4,536	2 750,00	12 474,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad					
	VV		0,6*0,6*1,0*12*1,05		4,536			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 777,20	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z hl. a štěrku do 63 mm	m3	2,640	980,00	2 587,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		33,0*0,8*0,1		2,640			
17	K	K016	D+M ohniště- kruhové ohniště vyskládané po obvodu z kamenů, předpokladaný průměr 1,5m	kpl	1,000	5 190,00	5 190,00	
D	5		Komunikace pozemní				38 610,00	
18	K	564871116	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, na ztuhnutí tl. 300 mm	m2	130,000	297,00	38 610,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vyrovnání pozemku					
	VV		130		130,000			
D	8		Trubní vedení				29 370,00	
19	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tloušťka třídy SN 8 DN 250	m	33,000	890,00	29 370,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				35 866,50	
20	K	998011001	Přesun hmot	t	119,555	300,00	35 866,50	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				126 342,25	
D		766	Konstrukce truhlářské				126 342,25	
21	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m D+M naučná tabule vč. kotvení	%	825,000	0,73	602,25	CS ÚRS 2020 01
22	K	K003	Informační deska dřevěná, kotvena na dřevěný zatlučený kůl z přírodního materiálu s povrchovou úpravou.	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	
23	K	K004	D+M odpadkový koš vč. kotvení Dřevěný odpadkový koš z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, uvnitř umístěn vnitřní koš pro odpady.	kus	1,000	9 890,00	9 890,00	
24	K	K005	D+M přístřešek- přírodní sezení Přírodní přístřešek z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, velikost cca 2,0 / 2,0 m. 2x lavičky, 1x stůl- to celé zastřešeno sedlovou střechou	kus	1,000	49 100,00	49 100,00	
25	K	K006	D+M kolostav vč. kotvení Dřevěný kolostav z přírodního materiálu opatřen povrchovou úpravou, pro 5 kol.	kus	1,000	10 890,00	10 890,00	
26	K	K014	D+M dřevěné zábradlí- předpoklad svislé kulatiny s 2x vodorovnou kulatinou a tlaková + povrchová impregnace	m	27,000	1 470,00	39 890,00	
27	K	K015	D+M přírodní lavička- předpoklad 2x kulatina+ kolmo na to 1/2 kulatinu a tlaková + povrchová impregnace	kus	4,000	2 470,00	9 880,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00	
28	K	K002	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	