

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Valy

Valy 100, 535 01 Přelouč

Odpovědný zástupce:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dušan Doležal

00274526

Česká spořitelna, a.s.

1205473359/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)
a

název:

ČERMÁK Martin

adresa:

Na Hlásku 461, 533 61 Choltice

Odpovědný zástupce:

Martin Čermák

IČ:

74559583

DIČ:

CZ6705302065

Bankovní spojení:

ČSOB 183962607/0300

Číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen smlouvu):

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV.-VIII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Rekonstrukce části chodníku v ulici Lepějovická v obci Valy – 2. etapa“, (dále jen „Dílo“).

1. Podrobná specifikace:

V rámci 2. etapy budou řešeny úseky „B“ a „C“ po levé straně ulice Lepějovická.

Úsek „B“ začíná v křižovatce ulice Veselská a Lepějovická, kde se napojuje na stávající chodník a vede po levé straně ulice Lepějovská a končí ulicí Příčná v celkové délce 14,25 m a proměnné šířce od 1,50 m do 2,13 m, bez sjezdů. Na konci chodníku je navržena snížená obruba s převýšením +2,0 cm – místo usnadňující vstup do vozovky. V místě snížených obrub pod 8,0 cm je navržen varovný pás šířky 40 cm.

Úsek „C“ začíná ulicí Příčná a končí ulicí Okružní v celkové délce 142,07 m a proměnné šířce od 1,65 m do 2,04 m. Na tomto úseku je 5 stávajících sjezdů, které jsou řešeny jako chodníkové přejezdy. Na začátku a konci chodníku je navržena snížená obruba s převýšením +2,0 cm – místo usnadňující vstup do vozovky. V místě snížených obrub pod 8,0 cm je navržen varovný pás šířky 40 cm. V místě sjezdů je navržena zesílená konstrukce chodníku.

Podrobněji v projektové dokumentaci a výkazu výměr, na základě kterých bude Dílo provedeno.

2. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby dosáhl ve sjednaném termínu výsledku, který je sjednán jako předmět této smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou.

Cena bez DPH: 768113,14,-Kč

21 % DPH: 159203,76,-Kč

Celková cena vč. DPH: 917316,90,-Kč

Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování Díla.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení Díla.

Zhotovitel je ~~není~~ (neplatné škrtněte) plátcem DPH.

2. Dodavatel vystavuje fakturu po ukončení a předání díla na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do 10 kalendářních dnů po ukončení akce.
Celková cena je splatná na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem poté, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků.
Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů. Soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou faktury. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.
3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 09.10.2023 do 22.11.2023**.
2. Termín plnění díla je závislý na plynulém předávání vyžádaných podkladů objednatelem zhotoviteli a provedení projednání návrhu řešení objednatelem.
3. Dílo bude zhotovitelem prováděno pro Obec Valy.
4. Místem převzetí díla objednatelem jsou Valy.
5. Smluvní strany jsou povinny o předání díla, definované v čl. I této smlouvy, vyhotovit protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel své výhrady k dodanému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník a tento uchovávat po dobu trvání záruky Díla.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět Díla i stavební deník kdykoliv v průběhu realizace Díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy, že disponuje veškerými oprávněními nutnými k provedení Díla a garantuje jejich platnost až do doby provedení Díla.
6. Zhotovitel je původcem odpadů, které při zhotovování jeho Díla vznikly. Na vyžádání je povinen Objednateli předložit doklad o jejich řádném uložení, likvidaci. Výjimku tvoří vrchní část případné vytěžené zeminy (ornice), která bude použita na terénní a parkové úpravy v obci.

VI.

Nebezpečí škody na Díle, nabytí vlastnického práva, záruční doba

1. Objednatel nabyvá vlastnické a autorské právo k Dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme.
2. Nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na objednatele v okamžiku celkového protokolárního převzetí objednatelem.
3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení.
Za nedodržení termínu se nepovažuje:
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel.
 - jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslová havárie, válečné události, teroristický útok, apod).Prodlení termínu (z důvodu překážek dle čl. VII., bod 1) pro předání Díla se bude rovnat maximálně době vynuceného přerušení prací.
2. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v záruční době do 30 dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen a ani se nesnižuje nárok Objednatele na náhradu škody (i újm) a ušlý zisk.

VIII.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení,
 - b. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele,
 - c. zhotovitel je v prodlení s řádným provedením Díla o více jak 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení,
 - b. objednatel neposkytne zhotoviteli předem vzájemně domluvenou potřebnou součinnost k provedení či předání Díla více jak 30 kalendářních dnů od domluveného termínu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v článku II. smlouvy.

Schváleno zastupitelstvem obce Valy dne 23.08.2023 pod. č.j. 7/2023.

Ve Valech, dne 15.09. 2023

Ve Valech, dne 15.09.2023

OBEC VALY ©
535 01 Přelouč
IČO: 00274526

Objednatel:

ČERMÁK Martin
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Na Hlášku 461, 533 61 Chotice
IČ: 74559583, DIČ: CZ6705302065
tel: 737 075 545, e-mail: stavba.cermak@seznam.cz

Zhotovitel:

Krycí list rozpočtu

1. Přímé náklady na hlavní část projektu					702 667,10 Kč		
2. Přímé náklady na doprovodnou část projektu					32 776,04 Kč		
3. Nepřímé náklady					22 670,00 Kč		
Celkem bez DPH					758 113,14 Kč		
DPH 21%					159 203,76 Kč		
Celkem s DPH					917 316,90 Kč		

18. 8. 2023


ČERMÁK Martin

Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Na Hlásku 461, 533 61 Choltice

IČ: 74559583, DIČ: CZ6705302065

tel: 737 075 546, e-mail: stavba.cermak@seznam.cz



Rozpočet nákladů na stavbu

Stavba : DSP/21/03 Rekonstrukce části chodníku ulice Lepějovická v obci Valy
číslo a název SO: SO 101 CHODNÍK
číslo a název rozpočtu: SO 101 CHODNÍK

Poř. č.pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce			7	8
1	1014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	46,950	306,00	14 366,70
			kamenivo				
			pol. 24				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	2014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	127,200	629,00	80 008,80
			beton				
			(8,20 + 11,20)x2,5 + 163*0,22= 84,4				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	3014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	84,400	1 005,00	84 822,00
			poklupy				
			pol 967186.A: 0,50				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	402720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
			1				
5	503100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	15 300,00	15 300,00
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
	0		Všeobecné konstrukce a práce				200 497,50
	1		Zemní práce				
6	113109		ODSTRANĚNÍ BETON. PODKLAD PLOCH NAD 50M2, ODVOZ DO 12KM	M3	8,200	1 057,00	8 667,40
			na skládce				
			ArchiCad: 41,0*0,20=8,20				

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9		Ostatní konstrukce a práce					
19	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/150	M	35,000	378,00	13 230,00
snížená obruba na začátku a konci chodníků a u sjezdů: ArchiCad: 35,0 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
20	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250	M	115,000	408,00	46 920,00
převýšená obruba +12,0cm : 115,0 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
21	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80/250	M	0,000	0,00	0,00
Položka zahrnuje: dodání a pokládku bet.obrubníků, bet. lože i boční bet. opěru SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ SIR 150MM 150/150-250 Položka zahrnuje: dodání a pokládku bet.obrubníků, bet. lože i boční bet. opěru přechodová obruba, ArchiCad: 8ks levých a 7ks pravých = 15ks Položka zahrnuje: dodání a pokládku bet.obrubníků, bet. lože i boční bet. opěru dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 100mm - 100/250 Položka zahrnuje: dodání a pokládku bet.obrubníků, bet. lože i boční bet. opěru obruba podél sjezdů a tech. plochy - 2,0 Položka zahrnuje: dodání a pokládku bet.obrubníků, bet. lože i boční bet. opěru dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
22	917224	C	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 50MM 50/250	M	30,000	425,00	12 750,00
23	917224	C	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 100mm - 100/250	M	2,000	586,00	1 172,00
24	917224	C	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 50MM 50/250	M	30,000	425,00	12 750,00
25	9197262	C	záhonová obruba záhonová obruba, ArchiCad: 1,5+1,0+6,0+12,85+8,3+6,0=36 Položka zahrnuje: dodání a pokládku bet.obrubníků, bet. lože i boční bet. opěru dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací Těsnění spár krytu letišť závlivkou za tepla ArchiCad: 384,0 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCE KOVŮVÝCH S ODVOZEM DO 12KM odstranění stávajících poklopů šachet vč. rámu, na skládku 5*0,220=1,10 položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,	M	163,000	160,00	26 080,00
26	967186	A	odstranění stávajících poklopů šachet vč. rámu, na skládku	T	0,000	0,00	0,00

9 **Ostatní konstrukce a práce** **92 652,00**

Celkem **702 667,10**

Stavba : DSP/21/03 Rekonstrukce části chodníku ulice Lepějovická v obci Valtý

číslo a název SO: **SO 101** **CHODNÍK**

číslo a název rozpočtu: **SO 101**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 na skládce	M3	3,260	3 359,00	10 950,34
ArchiCad, 40 mm, 3,26m3 163*0,5*0,04=3,26 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč.							
2	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S napoení na stávající konstrukci v tl. 40 mm	M3	3,260	6 695,00	21 825,70

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahmje postřiky, nátěry

- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusťí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

[illegible]

Rozpočet nákladů na stavbu

Stavba : DSP/21/03 Rekonstrukce části chodníku ulice Lepějovická v obci Valy

číslo a název SO: SO 101 CHODNÍK

číslo a název rozpočtu: SO 101 CHODNÍK

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ inž.sítě, DSPS	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
1 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby							
2 02944			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dsps	KPL	1,000	12 470,00	12 470,00
1 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
3 02946			OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 200,00	2 200,00
1 položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
Celkem							22 670,00