

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc	
Objekt:	002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35	
Rozpočet:	03	Jádro 2 - opravy v jádru již rekonstruovaném	
Objednatel:	Statutární město Brno Nám. 28. dubna 60	Městská část Brno – Bystrc	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	FRAMA, spol. s r.o. , Žižkova 995/17a, 602 00 BRNO		IČO: 44961219 DIČ: CZ44961219
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 899,11
PSV			12 895,62
MON			1 100,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			21 894,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		21 894,73
Snížená DPH	15 %		3 284,21
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			25 178,94
v _____ Žižkova 995/17a, 602 00 Brno IČO: 44961219 DIČ: CZ44961219 _____ Za zhotovitele dne <u>07.08.2017</u> _____ Za objednatele			

○

○

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 793,48	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			267,75	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			944,53	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 120,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			625,27	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			148,08	
713	Izolace tepelné	PSV			4 115,03	
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 332,91	
725	Zařizovací předměty	PSV			3 242,09	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			395,03	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			149,77	
781	Obklady keramické	PSV			2 928,67	
784	Malby	PSV			120,53	
M21	Elektromontáže	MON			1 100,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			611,59	
Cena celkem					21 894,73	0



Položkový rozpočet

S:	S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc
O:	002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35
R:	03	Jádro 2 - opravy v jádru již rekonstruovaném

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 793,48
1	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	1,00000	316,96	316,96
2	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 0,90*2,30	m2	2,07000	462,32	957,00
3	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 2,30*2	m	4,60000	89,13	410,00
4	Z1	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x800 mm	kus	1,00000	1 109,52	1 109,52
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				267,75
5	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách beton C 20/25 tl. 80mm, 2x síť 100/100 x 5mm : 1 bednění, vynechat prostupy pro instalace : prokotvit se stávající ŽB konstrukcí :	kus	1,00000	267,75	267,75
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				944,53
6	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	70,30	140,60
7	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	267,75	267,75
8	612409991RT2	kuchyň - v místě obkladu na stáv. stěně : 1,00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	55,42	193,97
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu na Ytong : 0,90*2,30	m2	3,50000	165,32	342,21
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				3 120,00
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	56,80	1 420,00
11	9501	Zednické výpomoci pro řemesla	kpl	1,00000	200,00	200,00
12	9502	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	40,00000	25,00	1 000,00
13	950-012	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				625,27
14	962086111R00	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl.15 cm 0,90*2,30	m2	2,07000	79,69	164,96
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,07000	10,28	10,28
16	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 (0,90+1,20)*2*2,00-0,70*2,00	m2	1,00000	64,29	450,03
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				148,08
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,30456	486,22	148,08
Díl:	713	Izolace tepelné				4 115,03
18	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00000	742,00	2 968,00
19	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00000	1 093,96	1 093,96
20	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	30,50000	1,74	53,07
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 332,91
21	722260801R00	Demontáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	2,00000	104,54	209,08



22	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm	kus	2,00000	552,46	1 104,92
23	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	18,54000	1,02	18,91
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 242,09
24	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	149,17	149,17
25	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	742,83	742,83
26	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	96,46	96,46
27	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	547,35	547,35
28	725810812R00	Demontáž ventilu výtakového stojánkového	kus	1,00000	31,36	31,36
29	725819301R00	Montáž ventilu stojanového G 1/2	soubor	1,00000	44,28	44,28
30	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	54,82	54,82
31	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	227,78	227,78
32	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	1,00000	15,98	15,98
33	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do D 32 mm	kus	1,00000	79,81	79,81
34	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00000	9,60	9,60
35	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	1,00000	98,59	98,59
36	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000	283,88	1 135,52
		pomocné práce pro zpětnou montáž : 4		4,00000		0,00
37	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	34,17500	0,25	8,54
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				395,03
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	388,95	388,95
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4,19000	1,45	6,08
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				149,77
40	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (0,90+1,20)*2	m	4,20000 4,20000	33,06	138,85
41	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,68000	6,50	10,92
Díl:	781	Obklady keramické				2 928,67
42	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,27500	33,41	142,83
43	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,27500	31,88	136,29
44	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm WC : (1,16+0,90)*2*1,25-0,70*1,25	m2	4,27500 4,27500	300,00	1 282,50
45	1010T	Obkládačka keramická 4,275*1,17	m2	5,00175 5,00175	250,00	1 250,44
46	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	31,95140	3,65	116,62
Díl:	784	Malby				120,53
47	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x WC : 0,90*1,20+(0,90+1,20)*2*0,30	m2	2,34000 2,34000	13,60	31,82
48	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	2,34000	37,91	88,71
Díl:	M21	Elektromontáže				1 100,00
49	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00000	350,00	350,00
50	429148	Ventilátor do koupelny	kus	1,00000	750,00	750,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				611,59
51	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,25775	118,50	30,54
52	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,25775	412,25	106,26
53	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,03100	196,78	202,88
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25775	150,45	38,78
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,31975	12,75	29,58
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,25775	193,38	49,84
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,03100	21,59	22,26
58	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,25775	509,99	131,45



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S2016-003** **Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc**
Objekt: **002** **Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35**
Rozpočet: **01** **Jádro 2 - varianta sprcha - stavební**

Objednatel: **Statutární město Brno** **Městská část Brno – Bystrc** **IČO: 44992785**
Nám. 28. dubna 60 **DIČ: CZ44992785**

Zhotovitel: **FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 BRNO** **IČO: 44961219**
DIČ: CZ44961219

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			67 382,72
PSV			127 231,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			194 614,67


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	194 614,67 CZK
Snížená DPH	15 %	29 192,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **223 806,87 CZK**

v


 Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
 IČO: 44961219
 DIČ: CZ44961219

dne

06.08.2017

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 142,94	9
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 904,10	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			267,75	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			21 315,48	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 257,64	4
64	Výplně otvorů	HSV			3 903,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			307,96	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 985,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 465,82	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 833,03	1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 982,08	3
713	Izolace tepelné	PSV			6 240,13	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 387,87	33
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 342,72	2
776	Podlahy povlakové	PSV			14 662,46	8
781	Obklady keramické	PSV			18 469,18	9
783	Nátěry	PSV			612,38	0
784	Malby	PSV			7 767,53	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 767,60	3
Cena celkem					194 614,67	100



Položkový rozpočet

S:	S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc
O:	002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35
R:	01	Jádro 2 - varianta sprcha - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 142,94
1	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tvárnic 1,60*2,60	m2	4,16000	35,57	147,97
2	317121047RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 7,5 cm	kus	3,00000	285,30	855,90
3	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	3,00000	316,96	950,88
4	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm (3,46+1,60+0,90)*2,70-0,80*2,70-0,70*2,00*2	m2	11,13200	414,82	4 617,78
5	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 1,70*2,70	m2	4,59000	462,32	2 122,05
6	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm 2,60*2,70	m2	7,02000	613,09	4 303,89
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.koím přistřelenými kotvami 2,70*4	m	10,80000	89,13	962,60
8	346244351RT2	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm - vč. podezdění, s použitím suché maltové směsi sprch.kout : 0,90*4*0,25	m2	0,90000	522,29	470,06
9	Z1	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x800 mm	kus	1,00000	1 109,52	1 109,52
10	Z2	Revizní dvířka v podhledu 400x400	ks	1,00000	416,50	416,50
11	Z5	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x400 mm	kus	1,00000	1 185,79	1 185,79
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				1 904,10
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace WC : 1,16*0,90 koupelna : 1,60*1,525	m2	3,48400	336,47	1 172,26
13	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 WC : 1,16*0,90	m2	1,04400	25,00	26,10
14	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 koupelna : 1,60*1,525	m2	2,44000	29,00	70,76
15	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	153,43	306,86
16	28651077R	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	2,00000	164,06	328,12
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				267,75
17	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách beton C 20/25 tl. 80mm, 2x síť 100/100 x 5mm : 1 bednění, vynechat prostupy pro instalace : prokotvit se stávající ŽB konstrukcí :	kus	1,00000	267,75	267,75
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				21 315,48
18	601021147RT1	Stěrka vyrovnávací , ručně, tloušťka vrstvy 3 mm stávající panel. zdivo 30% plochy : ((3,46+2,525+2,60+2,02)*2*2,60-0,80*2,00*5-2,00*1,50)*0,30	m2	13,24380	136,00	1 801,16
19	602011131RT3	Omlítka jednovrstvá hlazená , ručně, tloušťka vrstvy 5 mm (3,46+1,60*2+2,60)*2*2,60	m2	25,33700	109,23	2 767,56



		odpočet obkladů : -22,815		-22,81500		
20	602016191R00	Penetrační nátěr stěn (3,46+1,60*2+2,60)*2*2,60-0,70*2,00*4-0,80*2,00*2	m2	39,35200	37,06	1 458,39
21	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových 3,46*(2,525+2,60+2,02)	m2	39,35200 24,72170	57,29	1 416,31
22	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	70,30	210,90
23	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	105,74	317,22
24	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	267,75	267,75
25	612403380R00	kuchyň - v místě obkladu na stáv. stěně : 1,00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	1,00000 25,00000	35,96	899,00
26	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	7,00000	72,24	505,68
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi 4,80*2+4,70*2	m	19,00000 19,00000	55,42	1 052,98
28	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových stávající panel. zdivo : (3,46+2,525+2,60+2,02)*2*2,60-0,80*2,00*5-2,00*1,50	m2	44,14600 44,14600	60,01	2 649,20
29	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (3,46+1,60*2+2,60)*2*2,60	m2	48,15200 48,15200	165,32	7 960,49
30	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	0,02500	354,00	8,85
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 257,64
31	632451431R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.20-30 mm nový stav : vyspravení stáv. podlahy 10% celkové plochy : 24,9812*0,1	m2	2,49812 2,49812	316,54	790,75
33		Vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím s armovacími vlákny 50 mm	m2	24,98120	298,90	7 466,88
Díl: 64		Výpíně otvorů				3 903,00
34	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	531,00	1 593,00
35	553310011R	Zárubeň ocelová, 700x1970 L, P	kus	2,00000	770,00	1 540,00
36	553310012R	Zárubeň ocelová, 800x1970 L, P	kus	1,00000	770,00	770,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				307,96
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,60*1,60	m2	4,16000 4,16000	74,03	307,96
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 985,00
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	56,80	1 420,00
39	950-004	Obnova větracích mřížek skrz fasádu	kus	2,00000	120,00	240,00
40	9501	Zednické výpomoci pro řemesla	kpl	1,00000	200,00	200,00
41	9502	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	25,00000	25,00	625,00
42	950-012	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 465,81
43	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm spíž : 0,60*2,60	m2	1,56000 1,56000	167,46	261,24
44	962084121R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl. 5 cm příčky umakartové : (3,46+2,48+1,65*2+0,95)*2,60	m2	26,49400 26,49400	70,04	1 855,64
45	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání podlah.vrstev	m2	24,98120	24,65	615,79
46	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické koupelna : 1,65*1,48	m2	3,60651 2,44200	52,36	188,84



		WC : 1,2258*0,95		1,16451		
47	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,49812	257,97	644,44
		24,9812*0,10		2,49812		
48	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,28	41,12
49	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00000	240,12	1 200,60
		0,70*2,00+0,60*2,00*3		5,00000		
50	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	25,00000	48,36	1 209,00
51	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	7,00000	62,90	440,30
52	974049126R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm	m	0,15000	195,87	29,38
53	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	7,30000	64,29	469,32
		2,00*0,60+0,60*1,50		2,10000		
		2,60*2,00		5,20000		
54	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	8,00000	30,66	245,28
55	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	108,72	108,72
56	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	20,17170	28,27	570,25
		stávající stav :				
		m.č.01 - chodba : 3,46*2,525		8,73650		
		m.č.02 - kuchyň : 1,71*2,60+3,46*2,02		11,43520		
57	7668128	Demontáž kuchyňské linky, vč.spotřebičů, odvoz + ekologická likvidace	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
58	967582800	Demontáž podhledů		3,60651	107,00	385,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 833,03
59	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,76995	486,22	1 833,03
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 982,08
60	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka podlaha : 1,60*1,60	m2	10,22000	465,20	4 754,34
		vytažení na stěny : 1,60*4*0,30		2,56000		
		sprchový kout (0,5 m za hranu sprch.vaničky) :		1,92000		
		1,40*2*2,05		5,74000		
61	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	9,35000	119,00	1 112,65
		1,60*4+2,05+3*0,30		9,35000		
62	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	33,45400	3,44	115,08
Díl:	713	Izolace tepelné				6 240,13
63	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	24,89120	23,46	583,95
64	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	24,89120	27,12	675,05
65	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00000	742,00	2 968,00
66	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00000	1 093,96	1 093,96
67	28375631R	Deska 4000 N/m2 tl. 20 mm	m2	27,38032	30,09	823,87
		24,8912*1,1		27,38032		0,00
68	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	54,76900	1,74	95,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				63 387,87
69	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00000	74,54	521,78
70	766-dodatek	Skříně - Lištování nerovností STĚNA vs SKŘÍŇ	M	10,40000	185,00	1 924,00
		2,60*4		10,40000		
71	766-T-01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, lamino standard, bílé, vč. kování - kompletní dodávka, montáž	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
72	766-T-03	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 plné, lamino standard, bílé, vč. kování - kompletní dodávka, montáž	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
73	766-T-05	D+M standardní kuchyňské linky	kus	1,00000	24 150,47	24 150,47
		v případě atypické linky bude montáž řešena individuálně :		1,00000		
		1				
	766-T-06	Šatnová skřín 2600/2300, dodávka + montáž	kpl	1,00000	15 355,00	15 355,00
74	766-T-07	Spižň skřín, dodávka + montáž	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00



75	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	57,12	114,24
76	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00000	77,50	387,50
77	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	368,88400	1,45	534,88
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 342,72
78	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby koupelna : 1,60*1,525 WC : 1,16*0,90	m2	3,48400 2,44000 1,04400	26,56	92,54
79	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, vč. tmel., spár.hmoty	m2	3,48400	290,00	1 010,36
80	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (1,60+1,525+1,16+0,90)*2-0,70*2	m	8,97000 8,97000	33,06	296,55
81	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,48400	8,70	30,31
82	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,48400	16,83	58,64
83	597-01T	Dlažba keramická - dodávka 3,484*1,05	m2	3,65820 3,65820	450,00	1 646,19
84	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	32,02090	6,50	208,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				14 662,46
85	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	20,17170	3,15	63,54
86	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC (3,46+2,525+3,46+2,60+2,02)*2-0,70*2-0,80*7	m	21,13000 21,13000	35,00	739,55
87	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC nový stav : chodba : 3,46*2,525 kuchyně : 1,71*2,60+3,46*2,020	m2	20,17170 8,73650 11,43520	105,00	2 118,03
88	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry	m	10,00000	33,74	337,40
89	777531025R00	Vyrovnění podlah, samonivel. hmota tl.5 mm	m2	20,17170	160,00	3 227,47
90	952902031	Omytí hladká podlaha	m2	20,17170	6,00	121,03
91	28412285R	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm 20,1717*1,04	m2	20,97857 20,97857	350,00	7 342,50
92	28416	Lišta soklová výška 40mm 21,13*1,05	m	22,18650 22,18650	26,00	576,85
93	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	172,26820	0,79	136,09
Díl:	781	Obklady keramické				18 469,18
94	725980113RT1	Dvířka vanová 300 x 300 mm, bez dodávky	kus	1,00000	116,43	116,43
95	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	20,25000	33,41	676,55
96	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně koupelna : (1,60+1,525)*2*2,30-0,70*2,00 WC : (1,16+0,90)*2*1,25-0,70*1,25	m2	17,25000 12,97500 4,27500	24,31	419,35
97	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	20,25000	31,88	645,57
98	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm koupelna : (1,60+1,525)*2*2,30-0,70*2,00 WC : (1,16+0,90)*2*1,25-0,70*1,25 kuchyně : 2,00*0,60+0,60*1,50*2	m2	20,25000 12,97500 4,27500 3,00000	300,00	6 075,00
99	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních 2,00 1,20+0,90	m	4,10000 2,00000 2,10000	38,17	156,50
100	78190	Montáž koupelnového nábytku - zrcadlo	ks	1,00000	220,00	220,00
101	1010T	Obkládačka keramická 20,25*1,05	m2	21,26250 21,26250	350,00	7 441,88
102	5534201833R	Standard - profil AL přímý 2 m 548201	kus	3,00000	248,62	745,86
103	Z3	Dvířka vanová pod obklad 250x300	ks	1,00000	450,00	450,00
104	Z4	Zrcadlo 450/1000, broušené hrany	ks	1,00000	850,00	850,00
105	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	184,12390	3,65	672,05
Díl:	783	Nátěry				612,38
106	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,55000	172,50	612,38



Díl:	784	zárubně : 4,80*0,25+2*4,70*0,25 Malby		3,55000		7 767,53
107	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m stávající panel. zdívo : (3,46+2,525+2,60+2,02)*2*2,60-0,80*2,00*5-2,00*1,50	m2	68,86770 44,14600	21,25	1 463,44
108	784191201R00	stropy : 3,46*(2,525+2,60+2,02) Penetrace podkladu hloubková 1x chodba : 3,46*2,525+(3,46+2,525)*2*2,60 kuchyň : 1,71*2,60+3,46*2,02+(3,46+2,60+2,02)*2*2,60	m2	24,72170 101,11970 39,85850 53,45120	13,60	1 375,23
109	784195222R00	WC : 0,90*1,16+(0,90+1,16)*2*1,05 koupelna : 1,60*1,525	m2	5,37000 2,44000		
110	784131014	Malba tekutá , barva, 2 x Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m Začátek provozního součtu	m2	101,11970 14,62760	37,91 36,92	3 833,45 540,05
111	784-001	chodba : (3,46+2,525)*2*2,60 kuchyň : (3,46+2,60+2,02)*2*2,60 Konec provozního součtu cca 20% plochy : 73,138*0,20 Protiplísňový nátěr spižní skříň - stěny : 0,60*3*2,60 stropy : koupelna : 1,60*1,525	m2	31,12200 42,01600 14,62760 7,12000 4,68000 2,44000	78,00	555,36
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 767,60
112	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	0,80000	611,90	489,52
113	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno 3,68-0,8	t	2,88000 2,88000	305,99	881,25
114	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,18495	71,10	510,85
115	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,18495	247,36	1 777,27
116	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,18495	118,07	848,33
117	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,18495	90,27	648,59
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,73980	7,65	219,86
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,18495	116,03	833,67
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,10970	12,95	558,27



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

Název objektu

BJ - D1.4.1 Zdravotechnika - JÁDRO č. 1a, 1b -SPRCHA

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
Nám. 28. dubna 60

Projektant

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova/17a, 60200 BRNO

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	46 539,54	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		8 055,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 54 594,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	54 594,54	8 189,19
základní	21,0		

Cena s DPH 62 783,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

FRAMA
Žižkova 17a, 60200 Brno
IČ: 25211219
DIČ: CZ051219



ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: BJ - D1.4.1 Zdravotechnika - JÁDRO č. 1a, 1b - SPRCHA

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

46 539,54 0,093

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 019,84 0,004

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	6,000	94,35	566,10	0,000
2	72586009	Sífon umyvadl. 40 chromový	kus	5,000	713,15	3 565,75	0,000
3	72586016	Sífon sprchový DN 40/50 samočist.	kus	1,000	592,45	592,45	0,000
4	72586017	Sífon pro dopojení kondenzátu ze VZT	kus	1,000	354,45	354,45	0,000
5	72586018	Sífon podomítkový pračka/ myčka	kus	2,000	302,60	605,20	0,000
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	6,000	7,62	45,72	0,000
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,500	20,95	31,43	0,000
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,500	437,75	656,63	0,002
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,000	168,72	1 012,32	0,002
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	49,38	98,76	0,000
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	54,65	163,95	0,000
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	81,43	81,43	0,000
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	7,500	20,40	153,00	0,000
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	60,963	1,52	92,66	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 307,70 0,063

15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	12,000	13,18	158,16	0,000
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	212,93	1 703,44	0,028
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,000	258,40	1 033,60	0,023
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	8,000	59,24	473,92	0,000
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	4,000	86,27	345,08	0,000
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,000	18,19	218,28	0,000
21	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	10,37	10,37	0,000
22	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	15,64	31,28	0,000
23	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	2,000	163,20	326,40	0,002
24	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	193,38	386,76	0,001
25	722260801	Demontáž vodoměrů do DN 50	kus	2,000	104,55	209,10	0,000
26	722262221	Zpětná montáž stáv. vodoměrů	kus	2,000	204,00	408,00	0,007
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	28,97	347,64	0,002
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	20,74	248,88	0,000
29	722290822	Přemístění vnitřnostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,250	1 354,05	338,51	0,000
30	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	66,941	1,02	68,28	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

29 719,99 0,006

31	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,000	670,65	670,65	0,000
32	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	1,000	5 720,12	5 720,12	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
33	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	149,18	149,18	0,000
34	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,000	519,35	519,35	0,001
35	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	1,000	2 076,09	2 076,09	0,000
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	1 499,96	1 499,96	0,000
37	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	574,00	1 148,00	0,003
38	7251012	Umyvadlo ker., bílé	soub	1,000	780,49	780,49	0,000
62	72510121	Umyvatko ker., bílé	soub	1,000	796,56	796,56	0,000
39	725220842	Demontáž sprchového koutu	soubor	1,000	423,72	423,72	0,000
40	725249101	Montáž sprchové vaničky	soubor	1,000	344,74	344,74	0,001
41	7250008	Sprchová vanička 1/4kruh 900mm	soub	1,000	3 242,00	3 242,00	0,000
42	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	1 372,00	1 372,00	0,000
43	7250009	Sprchový kout	soub	1,000	5 232,00	5 232,00	0,000
44	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	117,72	117,72	0,000
45	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,200	1 240,15	248,03	0,000
46	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	4,000	103,70	414,80	0,000
47	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojovací hadičky	kus	4,000	75,65	302,60	0,000
48	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,00	162,00	0,000
49	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	2,000	199,75	399,50	0,000
50	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	2,000	732,00	1 464,00	0,000
51	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	1,000	273,00	273,00	0,000
52	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství	kus	1,000	1 202,00	1 202,00	0,000
53	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	1,000	885,00	885,00	0,000
54	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	1,000	199,75	199,75	0,000
55	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	306,937	0,25	76,73	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 492,00 0,020

56	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 800/450 mm s termostatem	kus	1,000	2 492,00	2 492,00	0,020
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

OST Ostatní

0,000

O01 Ostatní

8 055,00 0,000

57	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
58	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
59	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,000	255,00	255,00	0,000
60	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,000	600,00	600,00	0,000
61	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	12,000	250,00	3 000,00	0,000

Celkem

54 594,54 0,093



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

JKSO

Název objektu

**BJ -
D1.4.4 Vnitřní rozvody plynu - JÁDRO č. 2a, 2b**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
Nám. 28. dubna 60

Projektant

Ing. Petr Poláček

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova/17a, 60200 BRNO

Zpracoval

Ing. Petr Poláček

Rozpočet číslo

Dne

20.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		10 650,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 17 211,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	17 211,75	2 581,76
základní	21,0		

Cena s DPH 19 793,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Q

Q

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: BJ - D1.4.4 Vnitřní rozvody plynu - JÁDRO č. 2a, 2b

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,014

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,013

1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	3,500	348,93	1 221,26	0,006
2	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	3,500	30,51	106,79	0,000
3	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	0,500	216,32	108,16	0,001
4	723160204	Oprava přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 188,29	1 188,29	0,003
5	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	70,54	70,54	0,000
15	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	998,74	998,74	0,001
6	723190251	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	232,90	232,90	0,000
7	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	608,60	608,60	0,000
8	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	807,50	1 615,00	0,001
9	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,100	1 354,06	135,41	0,000
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	39,302	0,95	37,34	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

6 323,01 0,000

11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	3,500	68,21	238,74	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------

OST Ostatní

238,74 0,000

001 Ostatní

0,000

12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 550,00	1 500,00	0,000
13	0018	Revize plynovodu, spotřebiče	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
14	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	5,000	250,00	1 250,00	0,000
16	00501	PLYNOVÝ SPORÁK s EL. TROUBOU 2100W	kus	1,000	6 426,00	6 200,00	0,000

Celkem

10 650,00 0,014



Pozice	Popis-rozčníř	Materiál - příkon	Množ.	M.j.	Cena dodávka/m.j.	Cena montáž/m.j.	Cena celk.
1.	Vzduchotechnika pro bytovou jednotku						
1.1A	Diagonální ventilátor 250/100 do kruh. potrubí; tiché provedení s hlukovým absorberem; výjímatečná motorová část; jednootáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola;	plast 30W / 230V	1	ks	4 098	492	4 590
1.1B	Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv = 150m3/h	nerez 140W / 230V	1	ks	2 083	383	2 465
1.1C	akustický výkon 60 dB(A)						
1.2A	Radiální bytový ventilátor s vestavěnou zp. klapkou; provedení pod omítku;	plast 30W / 230V	1	ks	2 491	340	2 831
1.2B	Qv = 100m3/h, Pext = 50Pa; akustický tlak (1m) 46 dB(A)	pozink	1	bm	112	45	157
1.2C	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek		4	bm	240	96	336
1.3A	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex DN 100	plast	1	ks	428	86	514
1.3B	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubříž těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky silikonová membrána	plast	2	ks	188	86	274
1.4A	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu	plast	2	ks	256	102	358
	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva		6	kg	510	258	768
	Montážní a spojovací materiál				10 405	1 887	12 293
2.	VZT stoupačka v instalační šachtě						
2.1A	Rotační větrací hlavice s přídavným motorem;	nerez 20W / 230V	1	ks	16 921	1 523	18 444
2.1B	Qymax = 1100m3/h, Pext = 50Pa						
2.2A	Základna hlavice pro vstup šikmou střechou	pozink	1	ks	2 142	428	2 570
2.3A	Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek		4	bm	1 792	716	2 508
2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí		5	m2	1 700		1 700
2.4A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na čtyřhranné potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny		13	m2	4 420		4 420
2.4B	Revize a vyčištění stávajícího 1komor. potrubí rozměr 260x230		13	bm		1 105	1 105
2.4C	Přetěsnění spojí, výměna kotvení stávajícího 1komor. potrubí rozměr 260x230		13	bm		1 105	1 105
	Montážní a spojovací materiál		35	kg	2 975	1 505	4 480

③

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	4 258,50		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	153,31	42,59	
Montáž - materiál		16 030,48	
Montáž - práce		15 901,75	
Mezisoučet 1	4 411,81	31 974,82	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 915,93	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	4 411,81	33 890,75	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		38 302,55	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		38 302,55	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Bytový rozvaděč RB	4 257,50	0,00	
Dodávky	4 258,50	0,00	
Elektromontáže	16 030,48	15 901,75	
BYTOVÉ JÁDRO	10 553,55	12 502,00	
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ	1 640,12	850,00	

Žižkovská 934/17, 102 00 Praha 10
IC: 494 1219
DIČ: CZ44081219



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Bytový rozvaděč RB									
RZI-N-2T24 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	1589,50	1 589,00			0,00	1 589,50	1 589,00
LFN-25-2-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1334,00	1 334,00			0,00	1 334,00	1 334,00
LTN-16B-1 Jistič	Ks	7,00	123,25	862,75			0,00	123,25	862,75
LTN-10B-1 Jistič	Ks	2,00	123,25	246,50			0,00	123,25	246,50
LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,00	123,25	123,25			0,00	123,25	123,25
Svornice do 6mm ² , ranžír, propojovací lišty, kotvící materiál, úprava krytů, kompletace roz	ks	1,00	102,00	102,00			0,00	102,00	102,00
Bytový rozvaděč RB - celkem				4 257,50			0,00		4 257,50
							0,00		0,00
Dodávky									
Bytový rozvaděč RB	ks	1,00	4 258,50	4 258,50			0,00	4 258,50	4 258,50
Dodávky - celkem				4 258,50			0,00		4 258,50
							0,00		0,00
							0,00		0,00
Elektromontáže									
BYTOVÉ JÁDRO									
MONTÁŽ ROZVADĚČE									
Bytová rozvodnice RB (do 20kg)	ks	1,00		0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU									
1416E d 16 mm	m	4,00	14,45	57,80	14,45	57,80	28,90		115,60
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU									
KP 68 h=50	ks	15,00	11,80	178,50	38,25	573,75	50,05		752,25
KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU									
KP 68 h=66 (pro doběhové relé)	ks	1,00	10,20	10,20	38,25	38,25	48,45		48,45
KU68-1902 73x42	ks	6,00	12,75	76,50	38,25	229,50	51,00		306,00
KOM97 103x50	ks	2,00	19,55	39,10	38,25	76,50	57,80		115,60
SVORKOVNICE									
S-66 SVORKOVNICE	ks	21,00	3,40	71,40		0,00	3,40		71,40
NOSNÉ PLASTOVÉ LIŠTY									
LIŠTA ELEGANT 40	m	5,00	64,60	323,00	40,80	204,00	105,40		527,00
LIŠTA VKLÁDACÍ 40/40	m	4,00	73,95	295,00	40,80	163,20	114,75		458,20
OSAZENÍ HMOŽDINKY									
HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	25,00	1,70	42,50	5,10	127,50	6,80		170,00
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	40,00	2,55	102,00	5,10	204,00	7,65		306,00
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-O 3x1,5 mm ² , pevně	m	21,00	14,45	303,45	13,60	285,60	28,05		589,05
CYKY-J 3x1,5 mm ² , pevně	m	38,00	14,45	549,10	13,60	516,80	28,05		1 065,90
CYKY-J 3x2,5 mm ² , pevně	m	47,00	17,85	838,95	13,60	639,20	31,45		1 478,15
CYKY-J 5x2,5 mm ² , pevně	m	10,00	28,90	289,00	13,60	136,00	42,50		425,00
ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK									
3x2,5 mm ² standart HO7RNF-F - (připojení myčky a trouby)	m	6,00	24,65	147,00	13,60	81,60	38,25		228,60
SVORKOVNICE "PA"									
Pospojování	ks	1,00	38,25	38,25	159,00	159,00	197,25		197,25
SVORKA PRO POSPOJENÍ									
ZSA16 na potrubí	ks	8,00	12,65	102,80	38,25	306,00	50,90		408,80
Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	4,00	13,60	54,40	38,25	153,00	51,85		207,40
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
CY2,5 Žlutozelený, pevně	m	15,00	11,05	165,75	13,60	204,00	24,65		369,75
CY4 Žlutozelený, pevně	m	16,00	14,45	231,20	13,60	217,60	28,05		448,80
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE									
1-pól.vyp.(1) bílé - standart ABB	ks	2,00	149,80	299,20	46,75	93,50	196,55		392,70
lustrový přepínač (5) bílé - standart ABB	ks	1,00	158,85	158,85	46,75	46,75	205,60		205,70
Přístroj přepínače stíhacího a ovládacího přepínacího (bezšroubové svorky); řazení 6+6	ks	1,00	150,45	150,45	46,75	46,75	197,20		197,20
Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; bílá - stan	ks	1,00	459,00	459,00	75,65	75,65	534,65		534,65
Doběhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzl AC 230 V	ks	1,00	739,50	739,50	153,00	153,00	892,50		892,50
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
16A,230V střední standart ABB	ks	8,00	168,30	1 348,00	48,75	390,00	217,05		1 738,00
16A,230V nižší standart ABB pro myčku zabudovaná pod kuchyňskou linkou	ks	1,00	140,25	140,00	48,75	48,75	189,00		188,75
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ									
Pětirámeček vodorovně do kuchyně	ks	1,00	55,25	55,25	17,85	17,85	73,10		73,10
dvojrámeček vodorovně do koupelny	ks	3,00	27,20	81,60	17,85	53,55	45,05		135,15
trojrámeček vodorovně do koupelny (tlačítko, spínač,zásuvka)	ks	1,00	38,25	38,25	17,85	17,85	56,10		56,10
jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka	ks	3,00	16,16	48,45	17,85	53,55	34,01		102,00
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA									
A - Bytové přisazené LED typ:TARA 25W, 3000Lm, průměr 350mm (chodby, koupelna,	ks	2,00	839,95	1 679,00	161,50	323,00	1 001,45		2 002,00
B - Bytové líniové 15W, 2100Lm, L=625mm (nad zrcadlem v koupelně)	ks	1,00	739,50	799,00	161,50	161,50	901,00		960,50
C - atyp pásek LED zabudovaný v kuchyňské lince (součást dodávky linky)	ks	1,00		0,00	161,50	161,50	161,50		161,50
Transformátor pro LED lištu na kuchyňské lince	ks	1,00	841,00	641,00	161,50	161,50	1 002,50		802,50
HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE									
Demontaz stavajícího zařízení - viz. textovou část	hod	3,00		0,00	204,00	612,00	204,00		612,00
Vyhledání připojovacího místa (v záhlvkách a dutinách)	hod	2,00		0,00	204,00	408,00	204,00		408,00
Napojení na stavající zařízení (v záhlvkách a dutinách)	hod	2,00		0,00	204,00	408,00	204,00		408,00
Montaz	hod	3,00		0,00	204,00	612,00	204,00		612,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00		0,00	204,00	204,00	204,00		204,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00		0,00	204,00	612,00	204,00		612,00
Revizní technik	hod	6,00		0,00	340,00	2 040,00	340,00		2 040,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00	204,00	408,00	204,00		408,00
BYTOVÉ JÁDRO - celkem				10 553,55		12 502,00		23 055,55	

							0,00	0,00
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ								
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	4,00	158,00	632,00		0,00	158,00	632,00
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou,	ks	2,00	169,16	338,32		0,00	169,16	338,32
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So včetně rámečku	ks	2,00	149,60	299,20		0,00	149,60	299,20
KRABICE LIŠTOVÁ	ks	4,00	27,20	108,80		0,00	27,20	108,80
KRABICE LIŠTOVÁ DVOJITÁ	ks	4,00	27,20	108,80		0,00	27,20	108,80
Svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm ²	ks	4,00	38,25	153,00		0,00	38,25	153,00
Měření přechodových odporů, dílčí revize, vyhodnocení opotřebení každého bytu individu	kpl	1,00		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
PŘÍVODY PRO INSTALACI BYTU V PODLAHÁCH								
CYKY-J 3x1,5 mm ² ; pevně	m	25,00	14,25	356,25	13,60	340,00	27,85	696,25
CYKY-J 3x2,5 mm ² ; pevně	m	25,00	22,10	552,50	13,60	340,00	35,70	892,50
1416E d 23 mm	m	50,00	14,45	722,50	27,20	1 360,00	41,65	2 082,50
KU68-1902 73x42	ks	5,00	14,45	72,25	28,00	140,00	42,45	212,25
DVOJITÁ ZÁSUVKA 16A,230V střední standart ABB včetně rámečku	ks	1,00	168,30	168,30	46,75	46,75	215,05	215,05
A1 - Bytové zabudované v podhledu LED typ:EDL 19W, 3000Lm, průměr 212mm (koupelna, WC)	ks	2,00	838,95	1 677,90	161,50	323,00	1 000,45	2 000,90
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ - celkem				1 640,12		850,00		2 490,12
								0,00
Podružný materiál				287,11			0,00	287,11
Elektromontáže - celkem				16 030,48		15 901,75		31 932,23
							0,00	0,00



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc	
Objekt:	002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35	
Rozpočet:	10	Ostatní náklady 4 podl. budovy /6 vchodů, 27 bytů/ - Wollmanova	
Objednatel:	Statutární město Brno Nám. 28. dubna 60	Městská část Brno – Bystrc	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	FRAMA, spol. s r.o. , Žižkova 995/17a, 602 00 BRNO		IČO: 44961219 DIČ: CZ44961219
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 440,00
Ostatní náklady			45 050,00
Celkem			56 490,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		56 490,00 CZK
Snížená DPH	15 %		8 473,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			64 963,50 CZK
v _____ Za zhotovitele dne 07.08.2017 _____ Za objednatele			



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					0,00	0



Položkový rozpočet

S:	S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc
O:	002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35
R:	10	Ostatní náklady 4 podl. budovy /6 vchodů, 27 bytů/ - Wollmanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 440,00
1	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	14,00000	210,00	2 940,00
2	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
4	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				45 050,00
6	002	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci bytů	kpl	27,00000	100,00	2 700,00
7	003	Řešení clientských změn a nadstandardů	kpl	27,00000	250,00	6 750,00
8	004	Dočasné WC sociální buňka, která bude umístěna před každým BD	kpl	1,00000	8 600,00	8 600,00
9	005	Skladovací kontejner	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
13	009	Průběžný úklid společných prostor a úklid společných prostor před předáním	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
14	010	Stavební výtah	vchod	6,00000	1 500,00	9 000,00



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	S2016-003 Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc		
Objekt:	002 Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35		
Rozpočet:	02 Jádru 2 - varianta vana - stavební		
Objednatel:	Statutární město Brno Nám. 28. dubna 60	Městská část Brno – Bystrc	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	FRAMA, spol. s r.o. , Žižkova 995/17a, 602 00 BRNO		IČO: 44961219 DIČ: CZ44961219
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			69 406,21
PSV			129 889,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			199 295,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		199 295,35 CZK
Snížená DPH	15 %		29 894,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			229 189,65 CZK
v _____ Žižkova 995/17a, 602 00 Brno IČ: 44961219 DIČ: CZ44961219 _____ Za zhotovitele dne <u>06.08.2017</u> _____ _____ Za objednatele			



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 811,66	9
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 904,10	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			267,75	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			21 315,48	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 257,64	4
64	Výplně otvorů	HSV			3 903,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			307,96	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 985,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 465,81	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 187,81	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 918,58	4
713	Izolace tepelné	PSV			6 240,13	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			62 272,40	31
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 700,50	2
776	Podlahy povlakové	PSV			14 672,74	7
781	Obklady keramické	PSV			18 937,21	10
83	Nátěry	PSV			1 167,74	1
784	Malby	PSV			7 212,17	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 767,67	3
Cena celkem					199 295,35	100



Položkový rozpočet

S:	S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystřec
O:	002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35
R:	02	Jádro 2 - varianta vana - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 811,66
1	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tvámic 1,60*2,60	m2	4,16000	35,57	147,97
2	317121047RT1	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24,9 x 7,5 cm	kus	3,00000	285,30	855,90
3	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	3,00000	316,96	950,88
4	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm (3,46+1,60+0,90)*2,70-0,80*2,70-0,70*2,00*2	m2	11,13200	414,82	4 617,78
5	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm 1,70*2,70	m2	4,59000	462,32	2 122,05
6	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm 2,60*2,70	m2	7,02000	613,09	4 303,89
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kořím přistřelenými kotvami 2,70*4	m	10,80000	89,13	962,60
8	346244351RT2	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm - vč. podezdění, s použitím suché maltové směsi vana : (1,60+0,70)*2*0,70+1,25*0,70	m2	4,09500	522,29	2 138,78
9	Z1	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x800 mm	kus	1,00000	1 109,52	1 109,52
10	Z2	Revizní dvířka v podhledu 400x400	ks	1,00000	416,50	416,50
11	Z5	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x400 mm	kus	1,00000	1 185,79	1 185,79
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				1 904,10
12	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace WC : 1,16*0,90 koupelna : 1,60*1,525	m2	3,48400	336,47	1 172,26
13	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 WC : 1,16*0,90	m2	1,04400	25,00	26,10
14	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 koupelna : 1,60*1,525	m2	2,44000	29,00	70,76
15	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	153,43	306,86
16	28651077R	Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm	kus	2,00000	164,06	328,12
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				267,75
17	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách beton C 20/25 tl. 80mm, 2x síť 100/100 x 5mm : 1 bednění, vynechat prostupy pro instalace : prokotvit se stávající ŽB konstrukcí :	kus	1,00000	267,75	267,75
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				21 315,48
18	601021147RT1	Stěrka vyrovnávací , ručně, tloušťka vrstvy 3 mm stávající panel. zdivo 30% plochy : ((3,46+2,525+2,60+2,02)*2*2,60-0,80*2,00*5-2,00*1,50)*0,30	m2	13,24380	136,00	1 801,16
19	602011131RT3	Omítka jednovrstvá hlazená , ručně, tloušťka vrstvy 5 mm (3,46+1,60*2+2,60)*2*2,60	m2	25,33700	109,23	2 767,56



		odpočet obkladů : -22,815		-22,81500		
20	602016191R00	Penetrační nátěr stěn (3,46+1,60*2+2,60)*2*2,60-0,70*2,00*4-0,80*2,00*2	m2	39,35200	37,06	1 458,39
21	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - štukových 3,46*(2,525+2,60+2,02)	m2	24,72170	57,29	1 416,31
22	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	70,30	210,90
23	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	105,74	317,22
24	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	267,75	267,75
25	612403380R00	kuchyň - v místě obkladu na stáv. stěně : 1,00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	1,00000	35,96	899,00
26	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	7,00000	72,24	505,68
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	19,00000	55,42	1 052,98
28	612421231RT2	4,80*2+4,70*2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	19,00000	60,01	2 649,20
29	612481211RT2	stávající panel. zdivo : (3,46+2,525+2,60+2,02)*2*2,60- 0,80*2,00*5-2,00*1,50	m2	44,14600		
30	612403399RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,15200	165,32	7 960,49
		(3,46+1,60*2+2,60)*2*2,60		48,15200		
		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	0,02500	354,00	8,85
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 257,64
31	632451431R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.20-30 mm nový stav :	m2	2,49812	316,54	790,75
		vyspravení stáv. podlahy 10% celkové plochy :		2,49812		
33	632451000	24,9812*0,1 Vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím s armovacími vlákny 50 mm	m2	24,98120	298,90	7 466,88
Díl: 64		Výplně otvorů				3 903,00
34	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	531,00	1 593,00
35	553310011R	Zárubeň ocelová, 700x1970 L, P	kus	2,00000	770,00	1 540,00
36	553310012R	Zárubeň ocelová, 800x1970 L, P	kus	1,00000	770,00	770,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				307,96
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,60*1,60	m2	4,16000	74,03	307,96
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách		4,16000		2 985,00
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00000	56,80	1 420,00
39	950-004	Obnova větracích mřížek skrz fasádu	kus	2,00000	120,00	240,00
40	9501	Zednické výpomoci pro řemesla	kpl	1,00000	200,00	200,00
41	9502	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	25,00000	25,00	625,00
42	950-012	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 465,81
43	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm spiž : 0,60*2,60	m2	1,56000	167,46	261,24
44	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm příčky umakartové : (3,46+2,48+1,65*2+0,95)*2,60	m2	1,56000	70,04	1 855,64
45	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání podlah.vrstev	m2	26,49400	24,65	615,79
46	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	24,98120	52,36	188,84
		koupelna : 1,65*1,48		3,60651		
				2,44200		

		WC : 1,2258*0,95		1,16451		
47	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,49812	257,97	644,44
		24,9812*0,10		2,49812		
48	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,28	41,12
49	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00000	240,12	1 200,60
		0,70*2,00+0,60*2,00*3		5,00000		
50	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	25,00000	48,36	1 209,00
51	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	7,00000	62,90	440,30
52	974049126R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm	m	0,15000	195,87	29,38
53	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	7,30000	64,29	469,32
		2,00*0,60+0,60*1,50		2,10000		
		2,60*2,00		5,20000		
54	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	8,00000	30,66	245,28
55	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00000	108,72	108,72
56	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	20,17170	28,27	570,25
		stávající stav :				
		m.č.01 - chodba : 3,46*2,525		8,73650		
		m.č.02 - kuchyň : 1,71*2,60+3,46*2,02		11,43520		
57	7668128	Demontáž kuchyňské linky, vč.spotřebičů, odvoz + ekologická likvidace	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
58	967582800	Demontáž podhledů		3,60651	107,00	385,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 187,81
59	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,49963	486,22	2 187,81
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 918,58
60	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka podlaha : 1,60*2,60	m2	15,84000	465,20	7 368,77
		vytažení na stěny : (1,60*2+2,60)*2*0,30		4,16000		
		nad vanou (0,5 m za hranu vany) :		3,48000		
		(1,60+0,70*2+0,50*2)*2,05		8,20000		
61	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (1,60*2+2,60)*2	m	11,60000	119,00	1 380,40
				11,60000		
62	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	49,24800	3,44	169,41
Díl:	713	Izolace tepelné				6 240,13
63	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	24,89120	23,46	583,95
64	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	24,89120	27,12	675,05
65	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	4,00000	742,00	2 968,00
66	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00000	1 093,96	1 093,96
67	28375631R	Deska 4000 N/m2 tl. 20 mm	m2	27,38032	30,09	823,87
		24,8912*1,1		27,38032		
68	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	54,76900	1,74	95,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				62 272,40
69	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00000	74,54	521,78
70	766-dodatek	Skříně - Lištování nerovností STĚNA vs SKŘÍŇ 2,60*4	M	10,40000	185,00	1 924,00
				10,40000		
71	766-T-01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 2/3 sklo, lamino standard, bílé, vč. kování - kompletní dodávka, montáž	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
72	766-T-03	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 plné, lamino standard, bílé, vč. kování - kompletní dodávka, montáž	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00
73	766-T-05	D+M standardní kuchyňské linky	kus	1,00000	23 035,00	23 035,00
		v případě atypické linky bude montáž řešena individuálně :		1,00000		
		1				
	766-T-06	Šatnová skřín 2600/2300, dodávka + montáž	kpl	1,00000	15 355,00	15 355,00
74	766-T-07	Spižň skřín, dodávka + montáž	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00

75	61187136R	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	57,12	114,24
76	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00000	77,50	387,50
77	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	368,88400	1,45	534,88
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 700,56
78	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby koupelna : 1,60*1,525 WC : 1,16*0,90	m2	3,48400 2,44000 1,04400	26,56	92,54
79	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, vč. tmel., spár.hmoty	m2	3,48400	290,00	1 010,36
80	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (1,60+1,525+1,16+0,90)*2-0,70*2	m	8,97000 8,97000	33,06	296,55
81	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,48400	8,70	30,31
82	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,48400	16,83	58,64
83	597-01T	Dlažba keramická - dodávka 3,484*1,05	m2	3,65820 3,65820	450,00	1 646,19
84	59760104.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm 7*2,5	m	17,50000 17,50000	19,20	336,00
85	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	35,38090	6,50	229,98
Díl:	776	Podlahy povlakové				14 672,74
86	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	20,17170	3,15	63,54
87	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC (3,46+2,525+3,46+2,60+2,02)*2-0,70*2-0,80*7	m	21,13000 21,13000	35,00	739,55
88	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, nový stav : chodba : 3,46*2,525 kuchyně : 1,71*2,60+3,46*2,020	m2	20,17170 8,73650 11,43520	105,00	2 118,03
89	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry	m	10,00000	33,74	337,40
90	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmotal tl.5 mm	m2	20,17170	160,00	3 227,47
91	952902031	Omytí hladká podlaha	m2	20,17170	6,00	121,03
92	28412285R	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm 20,1717*1,04	m2	20,97857 20,97857	350,00	7 342,50
93	28416080.AR	Lišta soklová výška 60mm 21,13*1,05	m	22,18650 22,18650	26,00	576,85
94	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	185,27890	0,79	146,37
Díl:	781	Obklady keramické				18 947,21
95	725980113RT1	Dvířka vanová 300 x 300 mm, bez dodávky	kus	1,00000	116,43	116,43
96	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	20,25000	33,41	676,55
97	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně koupelna : (1,60+1,525)*2*2,30-0,70*2,00 WC : (1,16+0,90)*2*1,25-0,70*1,25	m2	17,25000 12,97500 4,27500	24,31	419,35
98	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	20,25000	31,88	645,57
99	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, , koupelna : (1,60+1,525)*2*2,30-0,70*2,00 WC : (1,16+0,90)*2*1,25-0,70*1,25 kuchyně : 2,00*0,60+0,60*1,50*2	m2	20,25000 12,97500 4,27500 3,00000	300,00	6 075,00
100	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních 2,00 1,20+0,90	m	4,10000 2,00000 2,10000	38,17	156,50
101	78190	Montáž koupelnového nábytku - zrcadlo	ks	1,00000	220,00	220,00
102	1010T	Obkládačka keramická 20,25*1,05	m2	21,26250 21,26250	350,00	7 441,88
103	28342481R	Profil ukončovací PVC H=6 mm, L = 2,50 m, 14 barev, zaoblená hrana	m	5,00000	248,62	1 243,10
104	Z3	Dvířka vanová pod obklad 250x300	ks	1,00000	450,00	450,00
105	Z4	Zrcadlo 450/1000, broušené hrany	ks	1,00000	850,00	850,00

106	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	178,85890	3,65	652,83
Díl:	783	Nátěry				1 167,74
107	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,55000	172,50	612,38
		zárubně : 4,80*0,25+2*4,70*0,25		3,55000		
108	783-001	Protiplísňový nátěr	m2	7,12000	78,00	555,36
		spižní skříň - stěny : 0,60*3*2,60		4,68000		
		stropy :				
		koupelna : 1,60*1,525		2,44000		
Díl:	784	Malby				7 212,17
109	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnostech H do 3,8 m	m2	68,86770	21,25	1 463,44
		stávající panel. zdivo : (3,46+2,525+2,60+2,02)*2*2,60-		44,14600		
		0,80*2,00*5-2,00*1,50				
		stropy : 3,46*(2,525+2,60+2,02)		24,72170		
110	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	101,11970	13,60	1 375,23
		chodba : 3,46*2,525+(3,46+2,525)*2*2,60		39,85850		
		kuchyň : 1,71*2,60+3,46*2,02+(3,46+2,60+2,02)*2*2,60		53,45120		
		WC : 0,90*1,16+(0,90+1,16)*2*1,05		5,37000		
		koupelna : 1,60*1,525		2,44000		
111	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	101,11970	37,91	3 833,45
112	784131014	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	14,62760	36,92	540,05
		Začátek provozního součtu				
		chodba : (3,46+2,525)*2*2,60		31,12200		
		kuchyň : (3,46+2,60+2,02)*2*2,60		42,01600		
		Konec provozního součtu				
		cca 20% plochy : 73,138*0,20		14,62760		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 767,67
113	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	0,80000	611,99	489,59
114	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,88000	305,99	881,25
		3,68-0,8		2,88000		0,00
115	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,18495	71,10	510,85
116	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,18495	247,36	1 777,27
117	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,18495	118,07	848,33
118	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,18495	90,27	648,59
119	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,73980	7,65	219,86
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,18495	116,03	833,67
121	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,10970	12,95	558,27



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

JKSO

Název objektu

BJ - D1.4.1 Zdravotechnika - JÁDRO č. 1a, 1b - VANA

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
Nám. 28. dubna 60

Projektant

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova/17a, 60200 BRNO

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	41 680,99			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	7 855,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 49 535,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	49 535,99	7 430,40
základní	21,0		

Cena s DPH 56 966,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

FRAMA
Žižkova 93/17a, 60200 Brno
IČ: 440 1219
DIČ: CZ-001219



ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: BJ - D1.4.1 Zdravotechnika - JÁDRO č. 1a, 1b - VANA

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

41 680,99 0,115

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 283,63 0,005

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	6,000	94,35	566,10	0,000
2	72586009	Sifon umyvadl. 40 chromový	kus	2,000	713,15	1 426,30	0,000
3	72586016	Sifon vanových DN 40/50 samočist.	kus	1,000	592,45	592,45	0,000
4	72586017	Sifon pro dopojení kondenzátu ze VZT	kus	1,000	354,45	354,45	0,000
5	72586018	Sifon podomítkový pračka/ myčka	kus	2,000	302,60	605,20	0,000
6	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	7,62	60,96	0,000
7	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,500	20,95	31,43	0,000
8	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,500	437,75	656,63	0,002
9	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	168,72	1 349,76	0,003
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	49,38	98,76	0,000
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	54,65	163,95	0,000
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	81,43	81,43	0,000
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	9,500	20,40	193,80	0,000
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	67,379	1,52	102,42	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 450,92 0,085

15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	18,000	13,18	237,24	0,000
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,000	212,93	2 981,02	0,049
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,000	258,40	1 033,60	0,023
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	14,000	59,41	831,74	0,001
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	4,000	86,27	345,08	0,000
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	18,000	18,19	327,42	0,000
21	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	1,000	10,37	10,37	0,000
22	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	15,64	31,28	0,000
23	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soub or	2,000	163,20	326,40	0,002
24	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	193,38	386,76	0,001
25	722260801	Demontáž vodoměrů do DN 50	kus	2,000	104,55	209,10	0,000
26	722262221	Zpětná montáž stáv. vodoměrů	kus	2,000	204,00	408,00	0,007
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	18,000	28,97	521,46	0,003
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,000	20,74	373,32	0,000
29	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,250	1 354,00	338,50	0,000
30	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	87,869	1,02	89,63	0,000

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

24 454,45 0,005

31	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	1,000	670,65	670,65	0,000
32	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílá	soub	1,000	5 720,00	5 720,00	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
33	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	149,18	149,18	0,000
34	725113123	Montáž klozetových mís	kus	1,000	519,35	519,35	0,001
35	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	1,000	2 076,09	2 076,09	0,000
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	1 499,00	1 499,00	0,000
37	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	574,00	1 148,00	0,003
38	7251012	Umyvadlo ker., bílé	soub	1,000	780,49	780,49	0,000
60	72510121	Umyvatko ker., bílé	soub	1,000	796,56	796,56	0,000
39	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	1,000	110,00	110,00	0,000
40	725249103	Montáž vany	soubor	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000
41	7250009	Vana dl. 1600mm	soub	1,000	4 093,00	4 093,00	0,000
42	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	117,72	117,72	0,000
43	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	l	0,200	1 240,15	248,03	0,000
44	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojevací trubičkou	soubor	4,000	103,70	414,80	0,000
45	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojevací hadičky	kus	4,000	75,65	302,60	0,000
46	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,00	162,00	0,000
47	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	2,000	199,75	399,50	0,000
48	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	2,000	732,00	1 464,00	0,000
49	725841411	Montáž baterie vanové	kus	1,000	273,00	273,00	0,000
50	7251004	Baterie vanová nást. páková + příslušenství	kus	1,000	1 202,00	1 202,00	0,000
51	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	1,000	885,00	885,00	0,000
52	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	1,000	199,00	199,00	0,000
53	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	277,912	0,25	69,48	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 492,00 0,020

54	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 800/450 mm s termostatem	kus	1,000	2 492,00	2 492,00	0,020
----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------

OST Ostatní 0,000

001 Ostatní 0,000

55	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
56	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
57	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,000	255,00	255,00	0,000
58	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,000	600,00	600,00	0,000
59	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	12,000	250,00	3 000,00	0,000

Celkem 7 855,00 0,115

49 535,99



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

Název objektu

**BJ -
D1.4.4 Vnitřní rozvody plynu - JÁDRO č. 2a, 2b**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
Nám. 28. dubna 60

Projektant

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova/17a, 60200 BRNO

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
						17	Jiné VRN	
5	"M"	Dodávky				18	VRN z rozpočtu	
6		Montáž						
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	10 650,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 17 211,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	17 211,75	2 581,76
základní	21,0		

Cena s DPH 19 793,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

FRAMA
Žižkova 93/17a, 60200 Brno
IČ: 253 219
DIČ: CZ0931219



ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: BJ - D1.4.4 Vnitřní rozvody plynu - JÁDRO č. 2a, 2b

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,014

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,013

1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,500	348,93	1 221,26	0,006
2	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	3,500	30,51	106,79	0,000
3	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	0,500	216,32	108,16	0,001
4	723160204	Oprava přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 188,29	1 188,29	0,003
5	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	70,54	70,54	0,000
15	723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	998,74	998,74	0,001
6	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	232,90	232,90	0,000
7	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	608,60	608,60	0,000
8	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	807,50	1 615,00	0,001
9	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,100	1 354,06	135,41	0,000
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	39,302	0,95	37,34	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

6 323,01 0,000

11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	3,500	68,21	238,74	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

OST Ostatní

238,74 0,000

001 Ostatní

0,000

12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 550,00	1 500,00	0,000
13	0018	Revize plynovodu, spotřebiče	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
14	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	5,000	250,00	1 250,00	0,000
16	00501	PLYNOVÝ SPORÁK s EL. TROUBOU 2100W	kus	1,000	6 426,00	6 200,00	0,000

Celkem

10 650,00 0,014



Pozice	Popis-rozměr	Materiál - příkon	Množ.	M.j.	Cena dodávka/m.j.	Cena montáž/m.j.	Cena celk.
1.	Vzduchotechnika pro bytovou jednotku						
1.1A	Diagonální ventilátor 250/100 do kruh. potrubí; tiché provedení s hlukovým absorberem; výjimatelná motorová část; jednootáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola; Qv = 100m ³ /h, Pext = 80Pa; akustický výkon 44 dB(A)	plast 30W / 230V	1	ks	4 098	492	4 590
1.1B	Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv = 150m ³ /h akustický výkon 60 dB(A)	nerez 140W / 230V	1	ks	2 083	383	2 465
1.1C	Radiální bytový ventilátor s vestavěnou zp. klapkou; provedení pod omítku; Qv = 100m ³ /h, Pext = 50Pa; akustický tlak (1m) 46 dB(A)	plast 30W / 230V	1	ks	2 491	340	2 831
1.2A	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek	pozink	1	bm	112	45	157
1.2B	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex DN 100		4	bm	240	96	336
1.2C	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubité těsnění do potrubí; list klapky silikonová membrána	plast	1	ks	428	86	514
1.3A	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu	plast	2	ks	188	86	274
1.3B	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva	plast	2	ks	256	102	358
1.4A	Montážní a spojovací materiál		6	kg	510	258	768
					10 405	1 887	12 293
2.	VZT stoupačka v instalační šachtě						
2.1A	Rotační větrací hlavice s přídavným motorem; Qvmax = 1100m ³ /h, Pext = 50Pa	nerez 20W / 230V	1	ks	16 921	1 523	18 444
2.1B	Základna hlavice pro vstup šikmou střechou		1	ks	2 142	428	2 570
2.2A	Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek	pozink	4	bm	1 792	716	2 508
2.3A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí		5	m ²	1 700		1 700
2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na čtyřhranné potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny		13	m ²	4 420		4 420
2.4A	Revize a vyčištění stávajícího 1komor. potrubí rozměr 260x230		13	bm		1 105	1 105
2.4B	Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího 1komor. potrubí rozměr 260x230		13	bm		1 105	1 105
2.4C	Montážní a spojovací materiál		35	kg	2 975	1 505	4 480





Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	4 258,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	153,29	42,58	
Montáž - materiál		15 541,81	
Montáž - práce		15 768,65	
Mezisoučet 1	4 411,29	31 353,04	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 878,63	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	4 411,29	33 231,66	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		37 642,95	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		37 642,95	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Bytový rozvaděč RB	4 257,50	0,00	
Dodávky	4 258,00	0,00	
Elektromontáže	15 541,81	15 768,65	
BYTOVÉ JÁDRO	10 101,53	12 366,90	
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ	5 171,82	3 401,75	

15.12.2019
 Z2:rovn G33/17A/502/00 6mo
 IČ: 44951219
 DIČ: CZ44951219



Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Bytové rozvaděč RB									
RZI-N-2T24 Rozvodnicové skříně	Ks	1,00	1589,00	1 589,00			0,00	1 589,00	1 589,00
LFN-25-2-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1334,00	1 334,00			0,00	1 334,00	1 334,00
LTN-16B-1 Jistič	Ks	7,00	123,25	862,75			0,00	123,25	862,75
LTN-10B-1 Jistič	Ks	2,00	123,25	246,50			0,00	123,25	246,50
LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,00	123,25	123,25			0,00	123,25	123,25
Svornice do 6mm2, ranžír, propojovací lišty, kotvící materiál,úprava krytů,kompletace rozvaděče	ks	1,00	102,00	102,00			0,00	102,00	102,00
Bytové rozvaděč RB - celkem				4 257,50			0,00		4 257,50
								0,00	0,00
Dodávky									
Bytové rozvaděč RB	ks	1,00	4 258,00	4 258,00			0,00	4 258,00	4 258,00
Dodávky - celkem				4 258,00			0,00		4 258,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Elektromontáže									
BYTOVÉ JÁDRO									
MONTÁŽ ROZVADĚČE									
Bytová rozvodnice RB (do 20kg)	ks	1,00		0,00		1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU									
1416E d 16 mm	m	4,00	14,45	57,80		14,45	57,80	28,90	115,60
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU									
KP 68 h=50	ks	15,00	11,80	177,00		38,25	573,75	50,05	750,75
KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU									
KP 68 h=66 (pro dobáhové relé)	ks	1,00	10,20	10,20		38,25	38,25	48,45	48,45
KU68-1902 73x42	ks	6,00	12,75	76,50		38,25	229,50	51,00	306,00
KOM97 103x50	ks	2,00	19,55	39,10		38,25	76,50	57,80	115,60
SVORKOVNICE									
S-66 SVORKOVNICE	ks	21,00	3,40	71,40			0,00	3,40	71,40
NOSNÉ PLASTOVÉ LIŠTY									
LIŠTA ELEGANT 40	m	5,00	64,50	322,50		40,80	204,00	105,30	526,50
LIŠTA VKLÁDACÍ 40/40	m	4,00	73,95	295,80		40,80	163,20	114,75	459,00
OSAZENÍ HMOŽDINKY									
HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	25,00	1,70	42,50		5,10	127,50	6,80	170,00
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	40,00	2,55	102,00		5,10	204,00	7,65	306,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	17,00	14,45	245,65		13,60	231,20	28,05	476,85
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	36,00	14,45	520,20		13,60	489,60	28,05	1 009,80
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	43,00	7,85	337,55		13,60	584,80	21,45	922,35
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	10,00	28,90	289,00		13,60	136,00	42,50	425,00
ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUKČUK									
3x2.5 mm2 standard HO7RN-F - (připojení myčky a trouby)	m	6,00	24,65	147,90		13,60	81,60	38,25	229,50
SVORKOVNICE "PA"									
Pospojování	ks	1,00	38,25	38,25		159,00	159,00	197,25	197,25
SVORKA PRO POSPOJENÍ									
ZSA16 na potrubí	ks	8,00	12,65	101,20		38,25	306,00	50,90	407,20
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	4,00	13,60	54,40		38,25	153,00	51,85	207,40
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
CY2.5 Žlutozelený, pevně	m	15,00	11,05	165,75		13,60	204,00	24,65	369,75
CY4 Žlutozelený, pevně	m	16,00	14,45	231,20		13,60	217,60	28,05	448,80
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPINAČE									
1-pól.vyp.(1) bílé - standard ABB	ks	2,00	149,80	299,60		46,75	93,50	196,55	393,10
lustrový přepínač (5) bílé - standard ABB	ks	1,00	158,85	158,85		46,75	46,75	205,60	205,60
Přístroj přepínače s třídavého a ovládače přepínacího (bezšroubové svorky); řazení 6+6/0 (6+1/0)	ks	1,00	150,45	150,45		46,75	46,75	197,20	197,20
Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; bílá - standard ABB	ks	1,00	459,00	459,00		76,55	76,55	535,55	535,55
Dobáhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzt AC 230 V	ks	1,00	739,50	739,50		153,00	153,00	892,50	892,50
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ									
16A,230V střední standard ABB	ks	8,00	168,30	1 346,40		48,75	390,00	217,05	1 736,40
16A,230V nižší standard ABB pro myčku zabudovaná pod kuchyňskou linkou	ks	1,00	140,25	140,25		48,75	48,75	189,00	189,00
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ									
Pětirámeček vodorovně do kuchyně	ks	1,00	55,25	55,25		17,85	17,85	73,10	73,10
dvojrámeček vodorovně do koupelny	ks	3,00	27,20	81,60		17,85	53,55	45,05	135,15
trojrámeček vodorovně do koupelny (tlačítko, spínač zásuvky)	ks	1,00	38,25	38,25		17,85	17,85	56,10	56,10
jednorámeček sporák, myčka, mikrovlnka	ks	3,00	16,16	48,48		17,85	53,55	34,01	102,03
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA									
A - Bytové přisazené LED typ:TARA 25W, 3000Lm, průměr 350mm (chodby, koupelna, WC)	ks	2,00	839,00	1 678,00		161,50	323,00	1 000,50	2 001,00
B - Bytové linkové 15W, 2100Lm, L=625mm (nad zrcadlem v koupelně)	ks	1,00	739,00	739,00		161,50	161,50	900,50	900,50
C - atyp pásek LED zabudovaný v kuchyňské lince (součást dodávky linky)	ks	1,00		0,00		161,50	161,50	161,50	161,50
Transformátor pro LED lištu na kuchyňské lince	ks	1,00	841,00	841,00		161,50	161,50	1 002,50	1 002,50
HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE									
Demontaz stavajicího zařízení - viz. textovou část	hod	3,00		0,00		204,00	612,00	204,00	612,00
Vyhledení připojovacího místa (v zářivkách a dutinách)	hod	2,00		0,00		204,00	408,00	204,00	408,00
Napojení na stavající zařízení (v zářivkách a dutinách)	hod	2,00		0,00		204,00	408,00	204,00	408,00
Montaz	hod	3,00		0,00		204,00	612,00	204,00	612,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00		0,00		204,00	204,00	204,00	204,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00		0,00		204,00	612,00	204,00	612,00
Revizní technik	hod	6,00		0,00		340,00	2 040,00	340,00	2 040,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00		0,00		204,00	408,00	204,00	408,00
BYTOVÉ JÁDRO - celkem				10 101,53			12 366,90		22 468,43
								0,00	0,00
VÝMĚNA KONCOVÝCH PRVKŮ									
Zásuvka jedonosobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	4,00	158,00	632,00			0,00	158,00	632,00
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řá	ks	2,00	169,16	338,32			0,00	169,16	338,32
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So včetně rámečku	ks	2,00	140,60	281,20			0,00	140,60	281,20
KRABICE LIŠTOVÁ	ks	4,00	27,20	108,80			0,00	27,20	108,80
KRABICE LIŠTOVÁ DVOJITÁ	ks	4,00	27,20	108,80			0,00	27,20	108,80
Svorkovnice krabicová 5x1-2,5mm2	ks	4,00	38,25	153,00			0,00	38,25	153,00
Měření přechodových odporů, dílčí revize, vyhodnocení opotřebení každého bytu individuálně	kpl	1,00		0,00		850,00	850,00	850,00	850,00
PŘÍVODY PRO INSTALACI BYTŮ V PODLAHÁCH									





Pozice	Popis-rozměr	Materiál - příkon	Množ.	M.j.	Cena dodávka/m.j.	Cena montáž/m.j.	Cena celk.
1.	Vzduchotechnika pro bytovou jednotku						
1.1A	Diagonální ventilátor 250/100 do kruh. potrubí; tiché provedení s hlukovým absorberem; vyjímatelná motorová část; jednotáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola; Qv = 100m ³ /h, Pext = 80Pa; akustický výkon 44 dB(A)	plast 30W / 230V	1	ks	4 098	492	4 590
1.1B	Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv = 150m ³ /h akustický výkon 60 dB(A)	nerez 140W / 230V	1	ks	2 083	383	2 465
1.1C	Radiální bytový ventilátor s vestavěnou zp. klapkou; provedení pod omítku; Qv = 100m ³ /h, Pext = 50Pa; akustický tlak (1m) 46 dB(A)	plast 30W / 230V	1	ks	2 491	340	2 831
1.2A	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek	pozink	1	bm	112	45	157
1.2B	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; sonoflex DN 100		4	bm	240	96	336
1.2C	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky silikonová membrána	plast	1	ks	428	86	514
1.3A	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu	plast	2	ks	188	86	274
1.3B	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva	plast	2	ks	256	102	358
1.4A	Montážní a spojovací materiál		6	kg	510	258	768
					10 405	1 887	12 293
2.	VZT stoupačka v instalační šachtě						
2.1A	Rotační větrací hlavice s přídavným motorem; Qvmax = 1100m ³ /h, Pext = 50Pa	nerez 20W / 230V	1	ks	16 921	1 523	18 444
2.1B	Základna hlavice pro vstup šikmou střechou		1	ks	2 142	428	2 570
2.2A	Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek	pozink	4	bm	1 792	716	2 508
2.3A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí		5	m2	1 700		1 700
2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na čtyřhranné potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny		13	m2	4 420		4 420
2.4A	Revize a vyčištění stávajícího 1komor. potrubí rozměr 260x230		13	bm		1 105	1 105
2.4B	Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího 1komor. potrubí rozměr 260x230		13	bm		1 105	1 105
2.4C	Montážní a spojovací materiál		35	kg	2 975	1 505	4 480



Pozice	Popis-rozměr	Materiál - příkon	Množ.	M.j.	Cena dodávka/m.j.	Cena montáž/m.j.	Cena celk.
2.4D	Demontáž a ekol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v půdním prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě		1	šacht a		4 250	4 250
					29 950	10 633	40 583
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY / 1 ŠACHTA (bez DPH)						

[Handwritten signature]
Zakoupeno
10.11.2019
Dle přílohy 1



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

JKSO

Název objektu

BD WOLMANOVA -
D1.4.4 Vnitřní rozvody plynu - STUPAČKA

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
Nám. 28. dubna 60

Projektant

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova/17a, 60200 BRNO

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
						17	Jiné VRN	
5	"M"	Dodávky				18	VRN z rozpočtu	
6		Montáž						
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	9 290,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

17 223,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	17 223,24	2 583,49
základní	21,0		

Cena s DPH

19 806,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: BD WOLMANOVA - D1.4.4 Vnitřní rozvody plynu - STUPAČKA

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,050

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,049

1	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	359,12	2 154,72	0,016
2	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	6,000	396,51	2 379,06	0,021
3	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	6,000	30,50	183,00	0,001
4	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	6,000	89,25	535,50	0,002
5	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	1,000	233,32	233,32	0,003
6	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,000	311,95	311,95	0,004
7	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	4,000	156,40	625,60	0,001
8	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	174,25	174,25	0,000
9	723190915	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32	kus	1,000	191,07	191,07	0,000
10	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,280	1 354,05	379,13	0,000
11	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	72,160	0,97	70,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

7 237,60

0,001

12	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,000	57,97	695,64	0,001
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

OST Ostatní

695,64

0,000

001 Ostatní

0,000

13	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00	0,000
14	0018	Revize plynovodu	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
15	0019	Požární ucpávky pro rozvod plynu DN25-32 + montáž	kpl	4,000	420,75	1 683,00	0,000
16	0020	Konstrukce pro uchycení rozvodů + montáž	kpl	1,000	357,00	357,00	0,000
17	0050	STAVEBNÍ VÝPOMOC	hod	12,000	250,00	3 000,00	0,000


Celkem

9 290,00

0,050



Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		6 017,12	
Montáž - práce		11 641,15	
Mezisoučet 1	0,00	17 658,27	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 059,50	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	18 717,76	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		18 717,76	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		18 717,76	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Vkládací konstrukce - rozvodnice společné spotřeby	3 978,00	850,00	
Elektromontáže	6 017,12	11 641,15	
Demontáže	0,00	1 013,20	
Připojení turbíny	4 034,30	3 445,45	
Úprava hromosvodu	1 715,30	1 028,50	


 EPRMA
 Žitkova 610/1, 602 00 Brno
 IČO: 123456789
 DIČ: CZ123456789 ©

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Platí pro jednu turbínu - specifikace pro souhrnný rozpočet									
Vkládací konstrukce - rozvodnice společné spotřeby									
Demontáže přístojů v rozvodnici	kpl	1,00	0,00	0,00		850,00	850,00	850,00	850,00
OLE-6B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	952,00	952,00		0,00	0,00	952,00	952,00
Svornice do 4mm2, ranžír, propojovací lišty, kotvící materiál, kompletace rozvaděče	ks	3,00	102,00	306,00		0,00	0,00	102,00	306,00
Oprava a doplnění atypických zákrytů ocelovým plechem včetně povrchové úpravy	kpl	1,00	2 720,00	2 720,00		0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
Vkládací konstrukce - rozvodnice společné spotřeby - celkem				3 978,00			850,00	0,00	4 828,00
Elektromontáže									
Demontáže									
AYKY4x2.5 mm2 ve stoupačce	m	22,00	0,00	0,00		13,60	299,20	13,60	299,20
AYKY4x2.5 mm2 ve sítěšním plášti	m	10,00	0,00	0,00		13,60	136,00	13,60	136,00
Nosných konstrukcí ve stoupačce (vyčistění a repase prostoru)	m	22,00	0,00	0,00		17,00	374,00	17,00	374,00
Oprava nátěrů nosných konstrukcí	m2	2,00	0,00	0,00		102,00	204,00	102,00	204,00
Demontáže - celkem				0,00			1 013,20	0,00	1 013,20
Připojení turbíny									
LIŠTA NOSNÁ KOVOVÁ DĚROV.	m	14,00	83,30	1 166,20		38,25	535,50	121,55	1 701,70
LIŠTA ELEGANT 40	m	7,00	64,60	452,20		38,25	267,75	102,85	719,95
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	14,00	2,55	35,70		6,80	95,20	9,35	130,90
VODOTĚSNÝ PROSTUP STROPEM NA STŘECHU (včetně úpravy krytiny)	kpl	1,00	500,00	500,00		0,00	1 000,00	500,00	1 500,00
1525,00 TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	12,00	14,45	173,40		27,20	326,40	41,65	499,80
PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kosíkou	ks	12,00	38,25	459,00		23,80	285,60	62,05	744,60
Podl. PB9 podložka gumová	ks	12,00	27,20	326,40		17,85	214,20	45,05	540,60
Nástavec PV21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 100 mm	ks	12,00	38,25	459,00		23,80	285,60	62,05	744,60
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	32,00	14,45	462,40		13,60	435,20	28,05	897,60
Připojení turbíny - celkem				4 034,30			3 445,45	0,00	7 479,75



[illegible]



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

JKSO

Název objektu

BD WOLMANOVA - D1.4.1 Zdravotechnika - STUPAČKY

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Bystrc
Nám. 28. dubna 60

Projektant

Ing. Petr Poláček

Zhotovitel

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova/17a, 60200 BRNO

Zpracoval

Ing. Petr Poláček

Rozpočet číslo

Dne

20.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	27 006,73	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		12 970,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 39 976,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	39 976,73	5 996,51
základní	21,0		

Cena s DPH 45 973,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
AY: Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: BD WOLMANOVA - D1.4.1 Zdravotechnika - STUPAČKY

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 20.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,042

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,042

1	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	31,000	30,50	945,50	0,000
2	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	22,000	89,25	1 963,50	0,000
3	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj lisováním D 20	m	8,000	144,50	1 156,00	0,001
4	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj lisováním D 25	m	23,000	204,85	4 711,55	0,006
5	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj lisováním D 32	m	17,000	308,00	5 236,00	0,008
6	722173205	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj lisováním D 40	m	5,000	470,10	2 350,50	0,003
7	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	8,000	78,00	624,00	0,002
8	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 38 mm	m	40,000	97,00	3 880,00	0,010
9	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	5,000	117,30	586,50	0,001
10	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	53,000	17,00	901,00	0,000
11	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 20	kus	8,000	139,00	1 112,00	0,000
12	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	53,000	28,00	1 484,00	0,010
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	53,000	19,96	1 057,88	0,001
14	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,480	1 354,05	649,94	0,000
15	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	359,132	0,97	348,36	0,000

OST Ostatní

27 006,73

0,000

001 Ostatní

0,000

6	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00	0,000
17	00131	Konstrukce pro uchycení stupaček (konzola a objímky)	kus	12,000	150,00	1 800,00	0,000
18	0015	Ekologická likvidace izolací a rozvodů	kpl	1,000	600,00	600,00	0,000
19	0016	Stavební úpravy (vrtání prostupů)	hod	16,000	250,00	4 000,00	0,000
20	0017	Požární ucpávky do DN50	kus	12,000	335,00	4 020,00	0,000

Celkem

12 970,00

0,042



Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystřec , Laštůvkova 14,16,33,35 - jádra s vanou

Číslo	Název	týdny				
		1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden
00001172	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU					
SO03	LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ					
2+1_1A	STAVEBNÍ ČÁST					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
311	Sádrokartonové konstrukce					
4	Vvodorovné konstrukce					
61	Upravy povrchů vnitřní					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
64	Výplně otvorů					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
711	Izolace proti vodě					
713	Izolace tepelné					
766	Konstrukce truhlářské					
771	Podlahy z dlaždic a obklady					
781	Obklady keramické					
783	Nátěry					
784	Malby					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
ZTI	Zdravotechnika					
725	PLYN					
VZT	Vzduchotechnika					
M21	Elektro					



Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystřec , Laštůvkova 14,16,33,35 - jádra se sprchou

Číslo	Název	týdny						
		3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden		
00001172	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU							
SO03	LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ							
2+1_1A	STAVEBNÍ ČÁST							
3	Svislé a kompletní konstrukce							
311	Sádkartonové konstrukce							
4	Vvodorovné konstrukce							
61	Upravy povrchů vnitřní							
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
64	Výplně otvorů							
94	Lešení a stavební výtahy							
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
96	Bourání konstrukcí							
99	Staveništní přesun hmot							
711	Izolace proti vodě							
713	Izolace tepelné							
766	Konstrukce truhlářské							
771	Podlahy z dlaždic a obklady							
781	Obklady keramické							
783	Nátěry							
784	Malby							
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot							
ZTI	Zdravotechnika							
725	PLYN							
VZT	Vzduchotechnika							
M21	Elektro							



Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219



Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystrc , Wollmanova 1,3,5,7,9,11 - jádra s vanou

Číslo	Název	týdny					
		7.	8.	9.	10.	11.	12.
S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc						
002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35						
01	Jádro 2 - varianta sprcha - stavební						
3	Svislé a kompletní konstrukce						
311	Sádkartonové konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
61	Upravy povrchů vnitřní						
63	Podlahy a podlahové konstrukce						
64	Výplně otvorů						
94	Lešení a stavební výtahy						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
96	Bourání konstrukcí						
99	Staveništní přesun hmot						
711	Izolace proti vodě						
713	Izolace tepelné						
766	Konstrukce truhlářské						
771	Podlahy z dlaždic a obklady						
776	Podlahy povlakové						
781	Obklady keramické						
783	Nátěry						
784	Malby						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
720	ZTI						
725	Plyn						
M24	VZT						
M21	ELEKTROI						

Stupačky - v počtu 12 ks v ceně 1 396 008,76 Kč budou provedeny

v průběhu týdnů 5. - 12. , tak jak je určeno na předpokládaném HG

plnění.



Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

[Signature]



Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystrc , Wollmanova 1,3,5,7,9,11 - jádra se sprchou

Číslo	Název	týdny							
		5	6	7	8	9	10		
S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc								
002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Laštůvkova 14,16,33,35								
01	Jádro 2 - varianta sprcha - stavební								
3	Svislé a kompletní konstrukce								
311	Sádkartonové konstrukce								
4	Vodorovné konstrukce								
61	Upravy povrchů vnitřní								
63	Podlahy a podlahové konstrukce								
64	Výplně otvorů								
94	Lešení a stavební výtahy								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
96	Bourání konstrukcí								
99	Staveništní přesun hmot								
711	Izolace proti vodě								
713	Izolace tepelné								
766	Konstrukce truhlářské								
771	Podlahy z dlaždic a obklady								
776	Podlahy poviakové								
781	Obklady keramické								
783	Nátěry								
784	Malby								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
720	ZTI								
725	Plyn								
M24	VZT								
M21	ELEKTRO								



Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219



Finanční HMG: Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystrc, Wollmanova 1,3,5,7,9,11 - jádra s vanou

Číslo	Název	Cena (Kč)	týdny							
			7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden		
S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc	3 475 769		1 412 956					2 062 813	
002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lichá, Lažůvkova 14,16,33,35	3 475 769		1 412 956					2 062 813	
01	Jádru 2 - varianta sprcha - stavební	3 475 769		1 412 956					2 062 813	
3	Svislé a kompletní konstrukce	206 928	34 488	34 488	34 488	34 488	34 488	34 488	34 488	34 488
311	Sádkartonové konstrukce	20 945		5 236	5 236	5 236	5 236	5 236	5 236	
4	Vodorovné konstrukce	2 945			1 472					1 473
61	Úpravy povrchů vnitřní	234 470		58 617	58 617	58 617	58 617	58 617	58 619	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	90 834			22 708	22 708	22 708	22 708	22 708	22 710
64	Výplň otvorů	42 933			10 733	10 733	10 733	10 733	10 733	10 734
94	Lešení a stavební výťahy	3 387	564	564	564	564	564	564	564	567
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 835	5472	5472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 475
96	Bourání konstrukcí	104 123	34707	34707	34707	34709				
99	Staveništní přesun hmot	24 065	4010	4010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 015
711	Izolace proti vodě	63 256		12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 651	12 652
713	Izolace tepelné	68 641		17 160	17 160	17 160	17 160	17 160	17 161	
766	Konstrukce truhlářské	648 036			162 009	162 009	162 009	162 009	162 009	162 009
771	Podlahy z dlaždic a obklady	32 658			10 886	10 886	10 886	10 886	10 886	
776	Podlahy poviakové	136 016			45 338	45 338	45 338	45 340	45 340	
781	Obklady keramické	185 020			46 255	46 255	46 255	46 255	46 255	46 255
783	Nátěry	12 837			3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 210
784	Malby	79 333			19 833	19 833	19 833	19 833	19 833	19 834
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	74 444			18 611	18 611	18 611	18 610	18 610	
720	ZTI	544 896	90816	90816	90 816	90 816	90 816	90 816	90 816	90 807
725	Plyn	189 329	31554	31554	31 554	31 554	31 554	31 554	31 554	31 559
M24	VZT	135 223		27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 045	27 040
M21	ELEKTRO	414 072	69012	69012	69 012	69 012	69 012	69 012	69 012	69 006

FRAMA
s.r.o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

Finanční HMG: Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystrc , Wollmanova 1,3,5,7,9,11 - jádra se sprchou

Číslo	Název	Cena (Kč)	týdny							
			5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden		
S2016-003	Rekonstrukce bytových jader Brno Bystrc	5 072 255		2 169 299			2 902 956			
002	Rekonstrukce BJ - Wollmanova 1-11 lid	5 072 255		2 169 299			2 902 956			
01	Jádro 2 - varianta sprcha - stavební	5 072 255		2 169 299			2 902 956			
3	Svislé a kompletní konstrukce	274 272	33301	33301	33 301	58 123	58 123	58 123		
311	Sádkartonové konstrukce	30 466		8744	17 488	2 117	2 117			
4	Vodovodné konstrukce	4 272			2 172					
61	Upravy povrchů vnitřní	341 040		66420	66 420	104 100	104 100			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	132 112			64 095	69 400	69 400	69 400		
64	Výplně otvorů	62 448			29 345	11 034	11 034	11 034		
94	Lešení a stavební výtahy	4 927	882	882	882	760	760	761		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	47 760	9260	9260	9 260	6 666	6 664	6 650		
96	Bourání konstrukcí	151 440	50484	50484	50 472					
99	Staveništní přesun hmot	29 328	5250	5250	5 250	3 525	3 200	2 328		
711	Izolace proti vodě	95 713		18498	18 498	19 572	19 572	19 572		
713	Izolace tepelné	99 840		16018	16 018	29 358	38 446			
766	Konstrukce truhlářské	1 014 192			224 155	263 350	263 350	263 337		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	53 472			23 339	15 072	15 061			
776	Podlahy povlakové	234 592			143 120	45 714	45 758			
781	Obklady keramické	295 504			72 035	74 490	74 490	74 489		
783	Nátěry	9 792			1 225	2 035	3 266	3 266		
784	Malby	124 272			13 850	36 807	36 807	36 808		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	108 272	34703	34703	34 703	1 390	1 390	1 383		
720	ZTI	873 513	149534	149534	149 534	141 637	141 637	141 637		
725	Plyn	275 376	45226	45226	45 226	46 569	46 569	46 560		
M24	VZT	196 688		43460	43 460	36 589	36 589	36 590		
M21	ELEKTRO	612 832	100715	100715	100 715	103 562	103 562	103 563		

FRAMA

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

Finanční HMG: Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystřec , Laštůvkova 14,16,33,35 - jádra s vanou

Číslo	Název	Cena (Kč)	týdny				
			1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden
00001172	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	2 843 816					
SO03	LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	2 843 816			2 538 127		
2+1_1A	STAVEBNÍ ČÁST	2 843 816			2 538 127		
3	Svislé a kompletní konstrukce	155 250		38 812	38 812	38 812	38 814
311	Sádrokartonové konstrukce	17 136			5 712	5 712	5 712
4	Vvodorovné konstrukce	2 403			1 201		1 202
61	Upravy povrchů vnitřní	191 835			63 945	63 945	63 945
63	Podlahy a podlahové konstrukce	74 313			24 768	24 771	24 771
64	Výplně otvorů	35 127			11 709	11 709	11 709
94	Lešení a stavební výtahy	2 763	552	552	552	552	555
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	26 865	5 373	5 373	5 373	5 373	5 372
96	Bourání konstrukcí	85 185	28 395	28 395	28 395		
99	Staveništní přesun hmot	16 497	3 299	3 299	3 299	3 299	3 300
711	Izolace proti vodě	53 838			17 946	17 946	17 946
713	Izolace tepelné	56 160			28 080	28 080	
766	Konstrukce truhlářské	554 220			184 740	184 740	184 740
771	Podlahy z dlaždic a obklady	30 078			10 026	10 026	10 020
781	Obklady keramické	151 380			50 460	50 460	50 455
783	Nátěry	10 503			3 501	3 501	3 501
784	Malby	67 608			22 536	22 536	22 533
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	60 903	12 180	12 180	12 180	12 180	12 183
ZT1	Zdravotechnika	445 815	89 163	89 163	89 163	89 163	89 163
725	PLYN	154 899	30 980	30 980	30 980	30 980	30 979
VZT	Vzduchotechnika	110 637	22 127	22 127	22 127	22 127	22 129
M21	Elektro	338 778	67 755	67 755	67 755	67 755	67 758

FRANZIA

Žižkova 895/17a, 602 00 Brno

IC: 44961219

DIC: 0244961219

2



Finanční HMG: Rekonstrukce bytových jader Brno - Bystřec , Laštůvkova 14,16,33,35 - jádra se sprchou

Číslo	Název	Cena (Kč)	týdny						
			3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden		
00001172	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	2 538 127							
SO03	LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	2 538 127							
2+1_1A	STAVEBNÍ ČÁST	2 538 127							
3	Svislé a kompletní konstrukce	137 136		34 284	34 284	34 284	34 284	34 284	34 284
311	Sádkartonové konstrukce	15 232			5 077	5 077	5 077	5 077	5 078
4	Vvodorovné konstrukce	2 136			1 068				1 068
61	Upravy povrchů vnitřní	170 520			56 840	56 840	56 840	56 840	56 840
63	Podlahy a podlahové konstrukce	66 056			22 018	22 018	22 018	22 018	22 017
64	Výplně otvorů	31 224			10 408	10 408	10 408	10 408	10 408
94	Lešení a stavební výtahy	2 456	491	491	491	491	491	491	492
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23 880	4 776	4 776	4 776	4 776	4 776	4 776	4 775
96	Bourání konstrukcí	75 720	25 240	25 240	25 240	25 240			
99	Stavěníštní přesun hmot	14 664	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 935
711	Izolace proti vodě	47 856			15 952	15 952	15 952	15 952	15 952
713	Izolace tepelné	49 920			24 960	24 960	24 960		
766	Konstrukce truhlářské	507 096			169 032	169 032	169 032	169 032	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	26 736			8 912	8 912	8 912	8 912	8 906
781	Obklady keramické	147 752			49 250	49 250	49 250	49 247	
783	Natěry	4 896			1 632	1 632	1 632	1 632	
784	Malby	62 136			20 712	20 712	20 712	20 709	
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	54 136	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 828	
ZTI	Zdravotechnika	436 752	87 350	87 350	87 350	87 350	87 350	87 352	
725	PLYN	137 688	27 537	27 537	27 537	27 537	27 537	27 540	
VZT	Vzduchotechnika	98 344	19 668	19 668	19 668	19 668	19 668	19 672	
M21	Elektro	306 416	61 283	61 283	61 283	61 283	61 283	61 284	



ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:
Statutární město Brno
Městská část Brno-Bystrc
Nám. 28. dubna 60
635 00 Brno
IČO: 44992785

Bankovní záruka č. 1705301029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo na provedení díla „Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá, Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc - Část III. – Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 44961219, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4081 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 860.541,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplátit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 860.541,00 (slovy: Korun českých Osm set šedesát tisíc pět set čtyřicet jedna 00/100)
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31.12.2017** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Brně dne 07.08.2017

Komerční banka, a.s.

P1377

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Lukáš Blaha

Funkce: Vedoucí komerční pracovník - Corporate

E2435


vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Marta Gašpárková

Funkce: Komerční pracovník - Corporate

 **RPA Tender, s.r.o.** ②
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
IČ: 29367107, DIČ: CZ29367107
Reg. KS v Brně, odd. C, vl. 75877

RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
IČ: 29367107, DIČ: CZ29367107
Reg. KS v Brně, odd. C, vl. 75877

 **RPA Tender, s.r.o.** ②
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
IČ: 29367107, DIČ: CZ29367107
Reg. KS v Brně, odd. C, vl. 75877